

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: 2024_0031_Bourání trafostanice na parcele st. 1479

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekorema recycling s.r.o.

IČ: **25396048**

Boženy Němcové 1720

DIČ: **CZ25396048**

75661 Rožnov pod Radhoštěm

Rozpis ceny

Celkem

HSV			228 233,38
PSV			7 487,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			235 721,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	235 721,22 CZK
Základní DPH	21 %	49 501,46 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

285 222,68 CZK

v

Valašském Meziříčí

dne

21.08.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			23 241,04
96	Bourání konstrukcí	HSV			118 986,13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24,98
712	Živičné krytiny	PSV			4 585,96
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 901,88
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			85 981,23
Cena celkem					235 721,22

Položkový rozpočet

S:	2024_0031_Bourání trafostanice na parcele st. 1479
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				23 241,04		0		0
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 výkop pro možnost bourání základových rýh:8,00*1,00*1,00*2 7,00*1,00*1,00*2	m3	30,00000 16,00000 14,00000	75,00	2 250,00	0	0	0	0
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 výkop pro možnost bourání základových rýh:5,30*2,60*1,00 3,35*2,60*1,00	m3	22,49000 13,78000 8,71000	150,00	3 373,50	0	0	0	0
3	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 vykopání zeminy ze skládky pro zasyp:56,00-30,02- 22,49+10,494+15,40+2,211	m3	31,59500 31,59500	30,00	947,85	0	0	0	0
4	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	31,59500	49,00	1 548,16	0	0	0	0
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m dovoz zeminy z meziskádky:31,595	m3	31,59500 31,59500	95,00	3 001,53	0	0	0	0
6	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0	0	0	0
7	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 (9,00+6,00)*1,00*2	m2	30,00000 30,00000	80,00	2 400,00	0	0	0	0
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp jámy zeminou po vybourané trafostanici:7,00*8,00*1,00	m3	56,00000 56,00000	120,00	6 720,00	0	0	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				118 986,13		0,20818		252,65783
9	961055111R00	Bourání základů železobetonových bourání základové desky:7,00*6,00*0,15 bourání základových pasů:5,30*1,10*0,60*3 7,00*1,10*2 3,35*1,10*0,60 bourání podlahy sloužící pro osazení traf:6,00*4,05*0,15 -1,50*0,15*0,15*4 -1,50*0,50*0,15*2	m3	37,69000 6,30000 10,49400 15,40000 2,21100 3,64500 -0,13500 -0,22500	1 250,00	47 112,50	0	0	2,4	90,456
10	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	67,92940	400,00	27 171,76	0,00128	0,08695	1,8	122,27292

		(3,175+3,35)*2*7,50*0,35 (2,475+2,745+7,00+2,95+5,30)*4,70*0,35		34,25625 33,67315						
11	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm 1,6*0,60*3 2,00*1,20	m2	5,28000 2,88000 2,40000	200,00	1 056,00	0,00067	0,00354	0,082	0,43296
12	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm (3,575*4,45)*0,20 (7,6*6,60)*0,20 (2,475*3,35)*0,20	m3	14,87200 3,18175 10,03200 1,65825	1 250,00	18 590,00	0,00666	0,09905	2,4	35,6928
13	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m 2,60*0,35*0,20 1,60*0,35*0,20 1,90*0,35*0,20*2 2,20*0,35*0,20*2	m3	0,86800 0,18200 0,11200 0,26600 0,30800	1 250,00	1 085,00	0,01079	0,00937	2,4	2,0832
14	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 vyvěšení dvevního křídla 1,97x0,90 m:1,00 vyvěšení dvevního křídla 2,40x0,75 m:4,00	kus	5,00000 1,00000 4,00000	50,00	250,00	0	0	0	0
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 zárubně dveří 1,97*0,90 m:1,97*0,90	m2	1,77300 1,77300	190,00	336,87	0,00117	0,00207	0,076	0,13475
16	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 zárubně dveří 2,40*1,50 m:2,4*1,5*2	m2	7,20000 7,20000	220,00	1 584,00	0,001	0,0072	0,063	0,4536
17	96958481100	Demontáž větracích kovových mřížek	kus	6,00000	50,00	300,00	0	0	0,011	0,066
18	969850016V00	Demontáž trať - hmotnosti do 500 kg	kus	2,00000	9 000,00	18 000,00	0	0	0,485	0,97
19	969_01	Demontáž vnitřního vyzbrojení trafostanice	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0	0	0,0956	0,0956
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24,98		0		0
20	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,20818	20,00	4,16	0	0	0	0
21	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	0,20818	50,00	10,41	0	0	0	0
22	998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	0,20818	50,00	10,41	0	0	0	0
Díl: 712		Živičné krytiny				4 585,96		0		0,53953
23	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé 3,575*4,45 6,60*7,60-3,175*4,05 (0,20+3,175+4,05)*0,10	m2	53,95250 15,90875 37,30125 0,74250	85,00	4 585,96	0	0	0,01	0,53953
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 901,88		0		0,1673
24	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° demontáž žlabů včetně háků:(3,575+4,45)*2 7,60+6,60+3,425+3,45	m	37,12500 16,05000 21,07500	55,00	2 041,88	0	0	0,00336	0,12474
25	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	2,00000	50,00	100,00	0	0	0,00115	0,0023

26	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 4,95+1,65+2,60	m	9,20000 9,20000	50,00	460,00	0	0	0,00285	0,02622
27	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm	kus	4,00000	50,00	200,00	0	0	0,00293	0,01172
28	764456855R00	Demontáž kolen výtakových.kruhových,D 200 mm	kus	2,00000	50,00	100,00	0	0	0,00116	0,00232
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				85 981,23		0		0
29	979_01	Ekologická likvidace transformátoru včetně likvidace olejů z transformátoru:1,00	kus	1,00000 1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	253,36466	59,00	14 948,51	0	0	0	0
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz za dalších 10 km:10*253,36466	t	2 533,64660 2 533,64660	5,00	12 668,23	0	0	0	0
32	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	122,36852	250,00	30 592,13	0	0	0	0
33	979990108R00	Poplatek za uložení sutí - železobeton, skupina odpadu 170101	t	128,66496	1,00	128,66	0	0	0	0
34	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,53953	4 900,00	2 643,70	0	0	0	0
35	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm kovový odpad - výkup:1,79165	t	1,79165 1,79165	0,00	0,00	0	0	0	0

Celkem	235 721,22
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání