

## POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 111/VO

**vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.5.2024 (dále též jen „pokyn“)**

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] pověřená řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba\_VO\_Druhanická**“

### Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Stavební práce – Technické řešení výstavby VO se týká výstavby sedmi o obnovy jednoho stožáru veřejného osvětlení, včetně svítidel a kabelových polí a zrušení stožáru č. 914202. Stožáry budou napájeny ze stávajícího stožáru č. 914201. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace.

### 1. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 22.12.2025.



Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Praze dne .....

---

**Tomáš Jílek**  
předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.


V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**  
místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

---

  
pověřená řízením odboru hospodaření  
s majetkem

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.  
Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Druhanická  
Rozsah: Rozsah akce: Výstavba 7 ks stožárů včetně svítidel a kabelových polí a obnova 1 ks stožáru

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>104 430,77 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>531 410,83 Kč</b>
- demontáže	8 158,44 Kč
- elektromontáže	107 968,37 Kč
- zemní práce	252 282,26 Kč
- ostatní práce	163 001,75 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>635 841,59 Kč</b>
- materiál THMP	80 000,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>715 841,59 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>823 217,83 Kč</b>

TDS souhlasí se změnou vůči původnímu projekčnímu položkovému rozpočtu

Za Technický dozor



## Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100250098 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
 Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Druhanická

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zak. RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

**1. Demontáže****1.1. Demontáže - agregované položky**

1.1.1.	Demontáž velknotého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	2,00		
--------	-----------------------------------------------------------------------	----	------	--	--

**1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky**

Celkem za Demontáže 8 158,44 Kč

**2.1. Elektromontáže - agregované položky**

2.1.1.	Montáž velknotého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	8,00		
--------	---------------------------------------------------------------------	----	------	--	--

2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	56,00		
---------	-------------------------	---	-------	--	--

2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	8,00		
---------	----------------------------------------------------	----	------	--	--

2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	170,00		
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	166,00		
---------	---------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

**2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky**

Celkem za Elektromontáže 107 968,37 Kč

**3. Zemní práce**

3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x90 cm (chodník, volný terén)	m	140,00		
--------	--------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	6,00		
--------	-------------------------------------------------------------------------------	---	------	--	--

3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	6,00		
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	--	--

3.1.12.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	6,00		
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	--	--

3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	6,00		
---------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	--	--

3.1.17.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	6,00		
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	--	--

3.1.19.	Sejmutí a položení dřvu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	140,00		
---------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--	--

3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	12,00		
---------	---------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

3.1.29.	Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	2,00		
---------	-----------------------------------------------------------------------	---	------	--	--

**3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky**

3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	8,00		
--------	----------------------------------------------------------------------	----	------	--	--

3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyžádání	ks	1,00		
--------	-------------------------------	----	------	--	--

Celkem za Zemní práce 252 282,26 Kč

**4. Ostatní práce**

4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
------	------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	--	--

4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	--	--

4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	150,00		
------	----------------------------	---	--------	--	--

4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,150		
------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	--

4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	8,00		
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	--	--

4.9.	Revize na svícené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	8,00		
------	-------------------------------------------------------	----	------	--	--

4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	--	--

4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
-------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	--	--

4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	--	--

4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	4,00		
-------	-------------------------------	---	------	--	--

4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m <sup>2</sup>	100,00		
-------	-------------------------------------	----------------	--------	--	--

Celkem za Ostatní práce 163 001,75 Kč

Místo: **Praha**

Zadavatel: **THMP, a.s.**

Uchazeč: **Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**

Akce: **Název akce: Výstavba\_VO\_Druhanická**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL**

V veřejné zakázce: **RAMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)</b>					
<b>5.1. Držák pro doplněk zařízení</b>					
<b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>					
5.2.2.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubcové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	8,00		
<b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	56,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	170,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	166,00		
5.3.25.	Dělená chránička dn 63	m	170,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	12,00		
<b>5.4. Ostatní materiál</b>					
				<b>Celkem za Materiál</b>	<b>104 430,77 Kč</b>

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100250098 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.  
Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Druhanická

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

Věřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál ze skladu THMP</b>				
	Stožár	ks	8,00		
	svítidla led	ks	8,00		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					<b>80 000,00 Kč</b>