

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
LC Samota

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7.7.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							303 091,94	
D HSV Práce a dodávky HSV							303 091,94	
D 1 Zemní práce							118 303,80	
4	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	300,000	31,00	9 300,00	CS ÚRS 2025 01
VV 300*1					300,000			
3	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	40,000	110,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01
VV 40					40,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	352,000	155,00	54 560,00	CS ÚRS 2025 01
VV "vybudování zasakovacích per - 5 ks" 6*1*0,5*5					15,000			
VV "úprava nájezdů na PL" 180*3*0,3					162,000			
VV "rozšíření LC" 350*1*0,5					175,000			
VV Součet					352,000			
9	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	420,580	73,80	31 038,80	CS ÚRS 2025 01
VV 420,58					420,580			
1	K	181951113	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	1 050,000	18,10	19 005,00	CS ÚRS 2025 01
VV 350*3					1 050,000			
D 5 Komunikace pozemní							165 675,00	
7	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	240,000	267,00	64 080,00	CS ÚRS 2025 01
VV "zpevnění nájezdu a sjezdu" 40*3*2					240,000			
8	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	173,00	2 595,00	CS ÚRS 2025 01
VV "vyplň zasakovacích per" 5*3*1					15,000			
5	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	600,000	165,00	99 000,00	CS ÚRS 2025 01
VV 300*2					600,000			
D 998 Přesun hmot							19 113,14	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	233,657	81,80	19 113,14	CS ÚRS 2025 01