

**Dodatek č. 1
ke SMLouvě o dílo
č. SML/081/2025**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 105753340/0300

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

2. Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.

se sídlem: Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

statutární orgán: Ing. Lukáš Nejedlý, jednatel

ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 25504011

DIČ: CZ25504011

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-9093430237/0100

Tel.: [REDACTED], email.: info@zemako.cz

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 24862.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „**MŠ Chodská 15, Brno - revitalizace školní zahrady**“ dle smlouvy o dílo č. SML/081/2025 uzavřené dne 02.04.2025 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 364 400,83 Kč bez DPH.
3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 143 470,00 Kč bez DPH.

4. Celková cena díla dle čl. VI Smlouvy o dílo č. SML/081/2025 po přičtení víceprací a odečtení méněprací činí **5 089 015,97 Kč bez DPH**.

(slovy: pět milionů osmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých a devadesát sedm haléřů).

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/081/2025 uzavřené dne 02.04.2025 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 58. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 06.08.2025 usnesením č. 25R58/14.

Příloha: změnové listy

V Brně dne viz el. podpis

V Brně dne viz el. podpis

za Objednatele:

Ing. Andrea Pazderová
Digitálně podepsal
Ing. Andrea Pazderová
Datum: 2025.08.13
11:52:47 +02'00'

.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:

Ing. Lukáš Nejedly
Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Nejedly
Datum: 2025.08.12
09:18:18 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Nejedly
jednatel společnosti ZEMAKO, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/055
Stavba: Chodská ZL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 089 015,97
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 089 015,97	Výše daně 1 068 693,35
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 157 709,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/055

Stavba: Chodská ZL

Místo: Datum: 22. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		5 089 015,97	6 157 709,32
00	MŠ Chodská 15, Brno - revitalizace školní zahrady	4 868 085,14	5 890 383,02
011	VCP a MNP	220 930,83	267 326,30
01	Nepravidelná kamenná dlažba okolo květináčů	34 534,20	41 786,38
02	Přípojky elektro	66 686,74	80 690,96
03	Výšková úprava poklopů a výměna	76 240,52	92 251,03
04	Přesunutí záhonů	5 940,00	7 187,40
05	Plocha pod rampou	39 040,80	47 239,37
06	Zábradlí bazén	5 125,00	6 201,25
01	MNP	-6 625,00	-8 016,25
02	VCP	11 750,00	14 217,50
07	Nepravidelná dlažba - změna podloží	-7 110,00	-8 603,10
01	MNP	-25 280,00	-30 588,80
02	VCP	18 170,00	21 985,70
08	Nádrž vs vsak	-8 026,43	-9 711,98
01	Nádrž	-21 565,00	-26 093,65
02	Vsak	13 538,57	16 381,67
09	Pískoviště	0,00	0,00
01	MNP	-90 000,00	-108 900,00
02	VCP	90 000,00	108 900,00
10	Kompresor	8 500,00	10 285,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 01 - Nepravidelná kamenná dlažba okolo květináčů

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 534,20

D N00 Nepojmenované práce 34 534,20

D N01 Nepojmenovaný díl

1	K	R1	Odkopávky nezapažené, h. 0,1 m	m3	0,480
VV 12*0,4*0,1					0,480
13	K	R10	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,600
VV 6,3*2 "BETON"					12,600
7	K	R11	Podklad ze štěrkopísku, písku vč. Materiálu a dopravy	m2	4,800
8	M	M2	Nepravidelná kamenná dlažba andezit vč. Dopravy	m2	4,800
2	K	R2	Hloubení nezapažených jam a zářezů	m3	0,480
3	K	R3	Vodorovné přemístění výkopku	m3	0,960
VV 0,48*2					0,960
4	K	R4	Rozprostření štěrku tl. 40 až 60 mm	m2	4,800
VV 12*0,4					4,800
5	M	M1	šterk fce. 4/8 mm, šedý ostrohranný	t	0,864
VV 4,8*0,18					0,864
6	K	R6	Položení dlažby	m2	4,800
9	K	R7	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,000
VV 2*12					24,000
10	M	M3	zahradní obrubník 50 x 5 x 20 cm	ks	48,000
11	K	R8	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm strojné plochy přes 200 m2	m2	21,000
VV 35*0,6					21,000
12	K	R9	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku - beton	m3	6,300
VV 35*0,3*0,6					6,300

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 02 - Přípojky elektro

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 66 686,74

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	19,500		
	VV		"elektro"				
	VV		"budova - domeček" 45*0,5*0,6		13,500		
	VV		"budova - závlaha" 20*0,5*0,6		6,000		
	VV		Součet		19,500		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
3	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	15,000		
4	M	34571005	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 25x20mm	m	21,667		
5	K	741310032	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000		
6	M	34535016	spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	1,000		
7	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	2,000		
8	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000		
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
9	K	210812001	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,000		
10	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	17,250		
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,1mm				
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,250		
11	K	210813001	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého pevně	m	65,000		
	VV		"budova - domeček" 45		45,000		
	VV		"budova - závlaha" 20		20,000		
	VV		Součet		65,000		
12	M	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2	m	74,750		
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,9mm				
	VV		65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		74,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
13	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	65,000		
14	M	34571375	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 94/110mm	m	65,000		

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
15	K	460451442	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	65,000		
16	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	12,987		
VV			((65*0,5*0,6)*0,333)*2		12,987		
17	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	6,175		
VV			"obsyp" (65*0,5*0,1)*1,9		6,175		
18	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	65,000		
19	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	65,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 03 - Výšková úprava poklopů a výměna

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 240,52

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	6,000		
VV			"propojení dvorních vpustí" 12*0,5*1		6,000		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000		
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,800		
VV			6*1,8		10,800		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000		
5	M	58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	12,000		
VV			6*2		12,000		
D		8	Trubní vedení				
13	K	721211621	Vtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	2,000		
6	K	871263122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 110	m	12,000		
7	M	28611170	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	12,360		
VV			12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,360		
8	K	899113112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000		
9	M	63126062	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně ráků a příslušenství 700/700mm B125	kus	2,000		
10	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000		
11	M	55241030	poklop šachtový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	1,000		
12	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	0,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 04 - Přesunutí záhonů

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 940,00

D N00			Nepojmenované práce			
D N01			Nepojmenovaný díl			
1	K	K1	Ruční výkop jam, rýh a šachet	m3	2,400	
VV			2*(2*1*0,6)		2,400	
2	K	K2	Přesun a osazení vyvýšených záhonů	ks	2,000	
3	K	K3	Zásyp ruční	m3	2,400	

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 05 - Plocha pod rampou

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 040,80

D		N00	Nepojmenované práce				
D		N01	Odstranění pryžového povrchu				
1	K	R1	Odstranění pryžového povrchu tl. od 100 do 200 mm	m2	28,000		
VV			8*3,5		28,000		
2	K	R2	Vodorovné přemístění výkopku na stavbě	m3	1,120		
VV			28*0,04		1,120		
3	K	R3	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku	m3	1,120		
4	K	R4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,420		
D		N02	Nové konstrukce				
5	K	R5	Litý povrch z SBR granulátu a PU pojiva 30 mm+10mm EPDM a PU pojivo	m2	7,000		
VV			2*3,5		7,000		
6	K	R6	Betonová dlažba vč. položení (kostka 300 x 300 x 37mm)	m2	28,000		
VV			8*3,5		28,000		
7	K	R7	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000		
8	M	M1	zahradní obrubník 50 x 5 x 20 cm	ks	16,000		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 06 - Zábradlí bazén
Úroveň 3: 01 - MNP

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -6 625,00

D		N00	Nepojmenované práce					
D		N01	Nepojmenovaný díl					
1	K	MNP1	Lanové zábradlí vč.12 akátových sloupků a instalace	m	-25,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 06 - Zábradlí bazén
Úroveň 3: 02 - VCP

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 750,00

D N00 Nepojmenované práce 11 750,00

D		N01	Nepojmenovaný díl				
1	K	K1	Akátová kultina, horní madlo na zábradlí u bazénu - dodávka, montáž, nátěr	kus	1,000		
2	K	K2	Obroušení a nátěr zábradlí	kpl	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 07 - Nepravidelná dlažba - změna podloží
Úroveň 3: 01 - MNP

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -25 280,00

D N00			Nepojmenované práce				
D N01			Nepojmenovaný díl				
1	K	K1	Spárování mrazuvzdorným tmelem vč. Materiálu	m2	-79,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 07 - Nepravidelná dlažba - změna podloží
Úroveň 3: 02 - VCP

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 170,00

D N00 Nepojmenované práce 18 170,00

D N01 Nepojmenovaný díl

1	K	R11	Podklad ze štěrkopísku, písku vč. Materiálu a dopravy	m2	79,000		
---	---	-----	---	----	--------	--	--

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:
Chodská ZL
Objekt:
011 - VCP a MNP
Soupis:
08 - Nádrž vs vsak
Úroveň 3:
01 - Nádrž

Místo:
Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -21 565,00

D HSV Práce a dodávky HSV -21 565,00

D 1 Zemní práce

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-6,000	
VV		-6			-6,000	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-5,000	
VV		-5			-5,000	
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-9,000	
VV		-5*1,8			-9,000	
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-1,000	
VV		-1			-1,000	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	K	382413115	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 5000 l pro usazení do terénu	kus	-1,000	
VV		-1			-1,000	
6	M	56230015	jímka plastová 5 m3	kus	-1,000	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 08 - Nádrž vs vsak
Úroveň 3: 02 - Vsak

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 13 538,57

D HSV Práce a dodávky HSV 13 538,57

D 1 Zemní práce

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,800	
	VV		17,55		17,550	
	VV		"odečet zpětného zásypu" -(4*1,5*1+3*1,5*1,5)		-12,750	
	VV		Součet		4,800	
2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,640	
	VV		4,8*1,8		8,640	
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,550	
	VV		"zemina nad vsakem" 6		6,000	
	VV		"zemina mezi vsakem a šachtou" 6,75		6,750	
	VV		"ŠD" 4*1,5*0,8		4,800	
	VV		Součet		17,550	
4	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	9,120	
	VV		4,8*1,9		9,120	
5	K	R2	Hloubení nezapažených jam a zářezů	m3	17,550	
	VV		"nad vsakem" 4*1,5*1,8		10,800	
	VV		"mezi vsakem a šachtou" 3*1,5*1,5		6,750	
	VV		Součet		17,550	
D	2		Zakládání			
6	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	20,800	
	VV		4*1,5*2+1,5*0,8*2+4*0,8*2		20,800	
7	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	24,638	
	VV		20,8*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		24,638	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 09 - Pískoviště
Úroveň 3: 01 - MNP

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -90 000,00

D D25 HERNÍ PRVKY, MOBILIÁŘ -90 000,00

D D26 Mlhoviště

1	K	Pol142	Dřevěné obložení pískovišť	ks	-3,000		
---	---	--------	----------------------------	----	--------	--	--



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 09 - Pískoviště
Úroveň 3: 02 - VCP

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D D25 HERNÍ PRVKY, MOBILIÁŘ 90 000,00

D D26 Mlhoviště

1	K	Pol142	Modřínové hranoly pro konstrukci píškovišť	ks	3,000		
---	---	--------	--	----	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodská ZL
Objekt: 011 - VCP a MNP
Soupis: 10 - Kompresor

Místo: Datum: 22. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 500,00

D N00 Nepojmenované práce 8 500,00
D N01 Nepojmenovaný díl

1	K	K1	Kompresor včetně napojení vzduchu, technické parametry: 250 l/min výkon, 50 l objem nádrže se stlačeným vzduchem, 10 bar tlačný výkon	kpl	1,000		
---	---	----	---	-----	-------	--	--