

Číslo smlouvy Objednatele: 5624051000/1 (ORG 2159)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou**“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

ský ředitel
střediska realizace pozemních staveb
autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. CUBESPACE s.r.o.

Zastoupený: Radimem Kolkem, jednatelem
Se sídlem: Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 27886794
DIČ: CZ27886794

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 124249

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1387717843/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2024 smlouvu o zhotovení stavby č. 5624051000 u Objednatele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále také „dodatek“) je změna článku II. Předmět smlouvy:
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 29. 5. 2025, změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2025 a změnovém listu č. 3 ze dne 29. 5. 2025, v celkovém objemu 3 133 096,31 Kč bez DPH.
 - rozšíření sjednaného předmětu smlouvy je blíže specifikováno ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 29. 5. 2025 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 29. 5. 2025, v celkovém objemu 2 981 125,67 Kč bez DPH.
 - zúžení sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno ve změnových listech č. 1 a č. 3.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

- 1) Článek **II. Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

- II.9.
- Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 29. 5. 2025, změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2025 a změnovém listu č. 3 ze dne 29. 5. 2025,
 - Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které

jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 29. 5. 2025 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 29. 5. 2025.

- 2) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**,
Text odst. V.1 smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

„V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	4 183 083,71 Kč
DPH	878 447,58 Kč
cena celkem včetně DPH	5 061 531,29 Kč

- 3) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**
Text odst. V.3. smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena bez DPH dle smlouvy o zhotovení stavby ze dne 14. 2. 2024	4 021 113,07 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	3 133 096,31 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 2 981 125,67 Kč
Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 bez DPH	4 173 083,71 Kč
DPH	876 347,58 Kč
Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 včetně DPH	5 049 431,29 Kč

- 4) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a ze změnového listu č. 1 ze dne 29. 5. 2025, změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2025 a změnovém listu č. 3 ze dne 29. 5. 2025, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- 5) Článek **XVI. Ostatní ujednání**,
Text odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 29. 5. 2025

Změnový list č. 2 ze dne 29. 5. 2025

Změnový list č. 3 ze dne 29. 5. 2025

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

2) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 1 platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy

9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:

Změnový list č. 1 ze dne 29. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 29. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 3 ze dne 29. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/138 konané dne 30. 7. 2025.

V Brně dne
Za Objednatele:

V Brně dne
Za Zhotovitele:

**Ing.
Tomáš
Pivec**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2025.08.22
17:19:22 +02'00'

.....
za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

**Radim
Kolek**

Digitálně podepsal
Radim Kolek
Datum: 2025.08.13
10:41:52 +02'00'

.....
za Zhotovitele
Radim Kolek
jednatel
CUBESPACE s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou	01
ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchu, podlahy, ZTI, úpravy povrchů vnější/vnitřní, bourání železobetonových konstrukcí, hospodaření s dešťovou vodou.	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny v rámci výrobní dokumentace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: CUBESPACE s.r.o. DATUM: 29.5.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny v rámci výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Spodní stavba, interiér, exteriér ODKAZ NA VÝKRESY: PD pro provádění stavby zpracovaná společností Quality Group s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 01“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při vzorkování a projektování výrobní dokumentace Zhotovitele došlo k následujícím změnám: - Střešní odvodnění/vsakování – schválením skladby střechy a odvodnění došlo ke změně technologického řešení za použití vsakovacího drenážního potrubí - Sprchy – dle technologického a konstrukčního návrhu nebylo možné v modulové technologii aplikovat původní návrh. Ve VD upraveno na vyvýšenou plochu ve spádu s 5 sprchovými kanálky a 2 podlahovými vpustmi navíc. - Připojovací šachta – Vybudování připojovací šachty za sprchami (Rigistabil, předstěna 5 m) pro rozvody ZTI. Instalace sprch od bojleru je, vedena v SDK kastlíku v modulech M03 a M04. - Doplnění venkovní zásuvky a nezámrzného ventilu na fasádě - Změna prosklených exteriérových dveří na plné - Příprava pro slaboproud (D+M instalačních trubek ve stěnách) - Připravenost pro plánovaný přístřešek na zpevněné ploše (kanalizace, voda, elektro) - Odstranění křovin a dřevních porostů v trase kanalizační přípojky - Doplnění plastových terčů pro označení parkovacích stání - Odpočty sanitárních příček, 1 ks plastového okna s mříží, 5 ks sprchových vaniček	
POKYN VYDAL: [redacted] DATUM: [redacted] TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou		01																
ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchu, podlahy, ZTI, úpravy povrchů vnější/vnitřní, bourání železobetonových konstrukcí, hospodaření s dešťovou vodou, změna interiérových dveří.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny v rámci výrobní dokumentace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: CUBESPACE s.r.o.	DATUM: 29.5.2025																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny v rámci výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Spodní stavba, interiéř, exteriér ODKAZ NA VÝKRESY: pro provádění stavby zpracovaná společností Quality Group s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 01“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>3 092 718,71 Kč</td><td>649 470,93 Kč</td><td>3 742 189,64 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-2 870 000,00 Kč</td><td>-602 700,00 Kč</td><td>-3 472 000,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>222 718,71 Kč</td><td>46 770,93 Kč</td><td>269 489,64 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	3 092 718,71 Kč	649 470,93 Kč	3 742 189,64 Kč	Méněpráce:	-2 870 000,00 Kč	-602 700,00 Kč	-3 472 000,00 Kč	Rozdíl:	222 718,71 Kč	46 770,93 Kč	269 489,64 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	3 092 718,71 Kč	649 470,93 Kč	3 742 189,64 Kč															
Méněpráce:	-2 870 000,00 Kč	-602 700,00 Kč	-3 472 000,00 Kč															
Rozdíl:	222 718,71 Kč	46 770,93 Kč	269 489,64 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: GP bez připomínek PODPIS: DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ BKOM	DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-053
Stavba: ZL 1_FC_Brno_Lužánky_MNP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			-2 870 000,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -2 870 000,00	Výše daně -602 700,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-3 472 700,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-053

Stavba: ZL 1_FC_Brno_Lužánky_MNP

Místo:

Datum: 21. 3. 2025


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 870 000,00	-3 472 700,00	
Objekt0	Měněpráce	-2 870 000,00	-3 472 700,00	STA



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 1_FC_Brno_Lužánky_MNP

Objekt:

Objekt0 - Měněpráce

Místo:

Datum:

21. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-2 870 000,00

9 - Ostatní konstrukce, bourání

-2 870 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 1_FC_Brno_Lužánky_MNP

Objekt:

Objekt0 - Méněpráce

Místo:

Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 870 000,00

D		9	Ostatní konstrukce, bourání						-2 870 000,00
16	K	90001	sestava kontejnerů 5835/14650/2500, D+M - viz: Záz., DPS D.101.01_70_ASR_Standard kontejnerů	soubor	-1,000	2 870 000,00	-2 870 000,00		
Poznámka k položce:									
Odpočet Sanitárních přiček sprcha -15 000,0 Kč									
Změna Vnitřní stěny z V 100mm na V, 075mm (0,038 W/mK) -3 599,00 Kč									
P									
Plastové okno dvoudílné 1500x1300 antracit/bílá, O/S, trojsklo, Ug=0,5 - 11057,18 Kč									
Mříž na okno 1500x1300, RAL 5240 - 5173,57 Kč									
Dveře vstupní PVC bílá 1010/2200 sklo + kování - 74 651,89 Kč									
VV									
Sprchová nástěnná baterie s nastavitelnou výškou sprchy vč. vaničky 90x90 -26565 Kč									
VV									
odečet z důvodu změny vybavení, stanovena nová cena -1									
					-1,000				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-055
Stavba: ZL 1_FC_Brno_Lužánky_VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 092 718,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 092 718,71	649 470,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 742 189,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-055
Stavba: ZL 1_FC_Brno_Lužánky_VCP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 092 718,71	3 742 189,64	
Objekt0	Vícepráce	3 092 718,71	3 742 189,64	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 1_FC_Brno_Lužánky_VCP

Objekt: Objekt0 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	3 092 718,71
2 - Vsakování	75 351,24
1 - Zemní práce	38 500,00
3 - chránička	5 533,28
9 - Ostatní konstrukce, bourání	2 782 961,57
99 - Staveništní přesun hmot	4 983,21
CS10a - Výplně otvorů - vnější	123 557,89
CS11 - TZB	2 062,50
CS12 - Zařizovací předměty	26 838,56
CS13 - Elektroinstalace	926,46
CS14 - slaboproud	32 004,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 1_FC_Brno_Lužánky_VCP

Objekt: Objekt0 - Vícepráce

Místo:

Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 092 718,71

D 2		Vsakování		75 351,24				
1	K	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	17,534	580,50	10 178,49	SOD
<i>Poznámka k položce:</i> zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop pro drenáž 0,6*0,382*(2,5+5,0+13,5+4,5+3,0+13,5*3+5,0+2,5)								
	P				17,534			
	WV				17,534			
	WV							
	WV							
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,534	414,00	7 259,08	SOD
<i>Poznámka k položce:</i> po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
	P				17,534			
	WV							
3	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	17,534	21,55	377,86	SOD
5	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	31,561	194,00	6 122,83	SOD
	WV				31,561			
5	K	212561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	17,534	1 676,00	29 386,98	RTS
	WV				17,534			
6	K	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	66,180	48,00	3 176,64	RTS
	WV				36,720			
	WV				29,460			
	WV				66,180			
7	M	67352004R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	78,390	28,00	2 194,92	RTS
	WV				66,18			
	WV				66,18*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství			
8	K	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	75,020	222,00	16 654,44	RTS
<i>Poznámka k položce:</i> v pův RZP DN125 - položka nenalezena (2,5*2+5,06*2+4,5+3,0+13,1*4)								
	P				75,020			
	WV							
D 1		Zemní práce		38 500,00				
9	K	111201101R01	Odstranění křovin i s kořeny na ploše pozemku	kpl	1,000	38 500,00	38 500,00	indiv
D 3		chránička		5 533,28				
1	K	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	4,800	580,50	2 786,40	SOD
<i>Poznámka k položce:</i> zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop pro chráničku mimo sestavu 0,5*0,6*16								
	P				4,800			
	WV				4,800			
	WV							
	WV							
4	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,800	159,20	764,16	SOD
<i>Poznámka k položce:</i> z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
12	K	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	23,000	50,40	1 159,20	RTS
	WV				23,000			
13	M	3457114720R	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09050	m	24,150	34,10	823,52	RTS
	WV				24,150			
D 9		Ostatní konstrukce, bourání		2 782 961,57				
14	K	0400T00	Ocelové podium sprchy	kpl	1,000	8 998,96	8 998,96	Kalkul
15	K	0400T03	Lakování ocelové podium	kg	46,000	14,60	671,60	Kalkul
16	K	0503aT01	Podlaha sprchy celris	m2	10,000	1 153,15	11 531,50	Kalkul
17	K	0506aT04	Předstěna, - I150 (150mm)	m2	10,000	464,47	4 644,70	Kalkul

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	2331601	Oddělovací sanitární příčka pisoár	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00	Kalkul
19	K	0602aT03	Vnitřní opláštění SDK deska , Rigips 1x RF 12,5mm - SDK kastlík pro zakrytí rozvodů	m2	5,000	475,85	2 379,25	Kalkul
20	K	0602aT26	Vnitřní opláštění SDK deska , Rigistabil 1x 12,5mm	m2	10,000	621,97	6 219,70	Kalkul
21	K	914501111R01	Montáž značky staničníku s kovovým trmem - srovnávací položka Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky	kus	25,000	208,00	5 200,00	indiv
22	M	4041202	staničník značka plastová na parkoviště s kovovým trmem	kus	25,000	44,50	1 112,50	indiv
31	K	90001	sestava kontejnerů 5835/14650/2500, D+M - viz: Záz. DPS_D.101.01_70_ASŘ Standard kontejnerů	soubor	1,000	2 733 953,36	2 733 953,36	indiv
Poznámka k položce: Odpočet Sanitárních příček sprcha -15 000,0 Kč Změna Vnitřní stěny z V 100mm na V, 075mm (0,038 W/mK) -3 599,00 Kč P Plastové okno dvoudílné 1500x1300 antracit/bílá, O/S, trojsklo, Ug=0,5 - 11057,18 Kč Mříž na okno 1500x1300, RAL 5240 - 5173,57 Kč Dveře vstupní PVC bílá 1010/2200 sklo + kování - 74 651,89 Kč Sprchová nástěnná baterie s nastavitelnou výškou sprchy vč. vaničky 90x90 -26565 Kč								
D 99 Staveništní přesun hmot							4 983,21	
14	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	30,110	165,50	4 983,21	SOD
D CS10a Výplně otvorů - vnější							123 557,89	
23	K	200155	Dveře vstupní PVC antracit RAL 7016 jednostranně-bílá 1010/2200 plně + kování	kpl	1,000	123 557,89	123 557,89	indiv
D CS11 TZB							2 062,50	
24	K	722238136R00	Kohout vodovodní venkovní nezámrzný	kus	1,000	2 062,50	2 062,50	Kalkul
D CS12 Zařizovací předměty							26 838,56	
25	K	28698303R	Žlab sprchový plastový APZ8 Simple se sifonem a nerezovým roštem	kus	5,000	3 914,06	19 570,30	Kalkul
26	K	R_3096249T	Podlahová vpust , sifonová vložka "Primus"	ks	2,000	3 634,13	7 268,26	Kalkul
D CS13 Elektroinstalace							926,46	
27	K	34551476.AR	Zásuvka venkovní jednonásobná s víčkem, IP44 5518-2929 vč. kabelu jističe a montáže	kus	1,000	926,46	926,46	Kalkul
D CS14 slaboproud							32 004,00	
28	K	222260541R00	Trubka KOPEX průměr 16 mm, upevněná na povrchu	m	180,000	143,00	25 740,00	RTS
P Poznámka k položce: včetně přípravy, přesun, doprava, prostupy - položka za montáž trasy chráničky a původní hodinové sazby - nenalezena adekvátní položka								
29	M	34571050R	Trubka elektroinstalační ohebná 2316/LPE-1 d 16,0 mm	m	180,000	18,60	3 348,00	RTS
VV 171,428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 180,000								
30	K	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	180,000	16,20	2 916,00	RTS

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-054
 Stavba: ZL 1_FC_Brno_Lužánky_Rozdílový

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			222 718,71
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 222 718,71	Výše daně 46 770,93
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			269 489,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-054
 Stavba: ZL 1_FC_Brno_Lužánky_Rozdílový

Místo: Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		222 718,71	269 489,64	
Objekt0	Přehled_rozdílový	222 718,71	269 489,64	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 1_FC_Brno_Lužánky_Rozdílový

Objekt: Objekt0 - Přehled_rozdílový

Místo:

Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	222 718,71
1 - Zemní práce	38 500,00
2 - Vsakování	75 351,24
3 - chránička	5 533,28
9 - Ostatní konstrukce, bourání	-87 038,43
99 - Staveništní přesun hmot	4 983,21
CS10a - Výplně otvorů - vnější	123 557,89
CS11 - TZB	2 062,50
CS12 - Zařizovací předměty	26 838,56
CS13 - Elektroinstalace	926,46
CS14 - slaboproud	32 004,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 1_FC_Brno_Lužánky_Rozdílový

Objekt:

Objekt0 - Přehled_rozdílový

Místo:

Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

222 718,71

D 1		Zemní práce					38 500,00	
9	K	111201101R01	Odstranění křovin i s kořeny na ploše pozemku	kpl	1,000	38 500,00	38 500,00	indiv
D 2		Vsakování					75 351,24	
1	K	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 <i>Poznámka k položce:</i> zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop pro drenáž 0,6*0,382*(2,5+5,0+13,5+4,5+3,0+13,5*3+5,0+2,5) Součet	m3	17,534	580,50	10 178,49	SOD
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k položce:</i> po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 17,534	m3	17,534	414,00	7 259,08	SOD
3	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	17,534	21,55	377,86	SOD
5	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 17,534*1,8	m3	31,561	194,00	6 122,83	SOD
5	K	212561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm 0,6*0,382*(2,5+5,0+13,5+4,5+3,0+13,5*3+5,0+2,5)	m3	17,534	1 676,00	29 386,98	RTS
6	K	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 0,6*0,4*2*(2,5+5,0+13,5+4,5+3,0+13,5*3+5,0+2,5) pi*0,125*(2,5*2+5,06*2+4,5+3,0+13,1*4) Součet	m2	66,180	48,00	3 176,64	RTS
7	M	67352004R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 66,18 66,18*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství	m2	78,390	28,00	2 194,92	RTS
8	K	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože <i>Poznámka k položce:</i> v pův RZP DN125 - položka nenalezena (2,5*2+5,06*2+4,5+3,0+13,1*4)	m	75,020	222,00	16 654,44	RTS
D 3		chránička					5 533,28	
1	K	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 <i>Poznámka k položce:</i> zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop pro chráničku mimo sestavu 0,5*0,6*16 Součet	m3	4,800	580,50	2 786,40	SOD
4	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Poznámka k položce:</i> z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	4,800	159,20	764,16	SOD
12	K	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm 16+7	m	23,000	50,40	1 159,20	RTS
13	M	3457114720R	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09050 23*1,05	m	24,150	34,10	823,52	RTS
D 9		Ostatní konstrukce, bourání					-87 038,43	
14	K	0400T00	Ocelové podium sprchy	kpl	1,000	8 998,96	8 998,96	Kalkul
15	K	0400T03	Lakování ocelové podium	kg	46,000	14,60	671,60	Kalkul
16	K	0503aT01	Podlaha sprchy cetris	m2	10,000	1 153,15	11 531,50	Kalkul
17	K	0506aT04	Předstěna, - I150 (150mm)	m2	10,000	464,47	4 644,70	Kalkul

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	2331601	Oddělovací sanitárních příčka pisoár	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00	Kalkul
19	K	0602aT03	Vnitřní opláštění SDK deska , Rigips 1x RF 12,5mm - SDK kastlík pro zakrytí rozvodů	m2	5,000	475,85	2 379,25	Kalkul
20	K	0602aT26	Vnitřní opláštění SDK deska , Rigistabil 1x 12,5mm	m2	10,000	621,97	6 219,70	Kalkul
21	K	914501111R01	Montáž značky staničníku s kovovým trmem - srovnávací položka Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky	kus	25,000	208,00	5 200,00	indiv
22	M	4041202	staničník značka plastová na parkoviště s kovovým trmem	kus	25,000	44,50	1 112,50	indiv
16	K	90001	sestava kontejnerů 5835/14650/2500, D+M - viz: Záz._DPS_D.101.01_70_ASŘ_Standard kontejnerů	soubor	-1,000	2 870 000,00	-2 870 000,00	sod
<i>Poznámka k položce:</i> Odpočet Sanitárních příček sprcha -15 000,0 Kč Změna Vnitřní stěny z V 100mm na V, 075mm (0,038 W/mK) -3 599,00 Kč Plastové okno dvoudílné 1500x1300 antracit/bílá, O/S, trojsklo, Ug=0,5 - 11057,18 Kč Mříž na okno 1500x1300, RAL 5240 - 5173,57 Kč Dveře vstupní PVC bílá 1010/2200 sklo + kování - 74 651,89 Kč Sprchová nástěnná baterie s nastavitelnou výškou sprchy vč. vaničky 90x90 -26565 Kč odečet z důvodu změny vybavení, stanovena nová cena -1								
32	K	90001.1	sestava kontejnerů 5835/14650/2500, D+M - viz: Záz._DPS_D.101.01_70_ASŘ_Standard kontejnerů	soubor	1,000	2 733 953,36	2 733 953,36	indiv
<i>Poznámka k položce:</i> Odpočet Sanitárních příček sprcha -15 000,0 Kč Změna Vnitřní stěny z V 100mm na V, 075mm (0,038 W/mK) -3 599,00 Kč Plastové okno dvoudílné 1500x1300 antracit/bílá, O/S, trojsklo, Ug=0,5 - 11057,18 Kč Mříž na okno 1500x1300, RAL 5240 - 5173,57 Kč Dveře vstupní PVC bílá 1010/2200 sklo + kování - 74 651,89 Kč Sprchová nástěnná baterie s nastavitelnou výškou sprchy vč. vaničky 90x90 -26565 Kč								
D 99 Staveništní přesun hmot							4 983,21	
14	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	30,110	165,50	4 983,21	SOD
D CS10a Výplně otvorů - vnější							123 557,89	
23	K	200155	Dveře vstupní PVC antracit RAL 7016 jednostranně-bílá 1010/2200 plně + kování	kpl	1,000	123 557,89	123 557,89	indiv
D CS11 TZB							2 062,50	
24	K	722238136R00	Kohout vodovodní venkovní nezámrzný	kus	1,000	2 062,50	2 062,50	Kalkul
D CS12 Zařizovací předměty							26 838,56	
25	K	28698303R	Žlab sprchový plastový APZ8 Simple se sifonem a nerezovým roštem	kus	5,000	3 914,06	19 570,30	Kalkul
26	K	R_3096249T	Podlahová vpust , sifonová vložka "Primus"	ks	2,000	3 634,13	7 268,26	Kalkul
D CS13 Elektroinstalace							926,46	
27	K	34551476.AR	Zásuvka venkovní jednonásobná s víčkem, IP44 5518-2929 vč. kabelu jističe a montáže	kus	1,000	926,46	926,46	Kalkul
D CS14 slaboproud							32 004,00	
28	K	222260541R00	Trubka KOPEX průměr 16 mm, upevněná na povrchu	m	180,000	143,00	25 740,00	RTS
<i>Poznámka k položce:</i> včetně přípravy, přesun, doprava, prostupy - položka za montáž trasy chráničky a původní hodinové sazby - nenalezena adekvátní položka								
29	M	34571050R	Trubka elektroinstalační ohebná 2316/LPE-1 d 16,0 mm	m	180,000	18,60	3 348,00	RTS
171,429*1,05 Přepočtené koeficientem množství 180,000								
30	K	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	180,000	16,20	2 916,00	RTS



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou	02
ÚSEK: ZTI - Kanalizační přípojka	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNYNÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 Překop vozovky v místě napojení kanalizační přípojky do stávající šachty PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMBOD: CUBESPACE s.r.o.DATUM: 29.5.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Překop vozovky v místě napojení kanalizační přípojky do stávající šachty DOTČENÉ MÍSTO: Přípojka ODKAZ NA VÝKRESY: PD pro provádění stavby zpracovaná společností Quality Group s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 02“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje doplnění chybějících položek rozpočtu souvisejících s překopem vozovky v místě napojení kanalizační přípojky do stávající šachty. Položkový rozpočet uvažoval po celé délce přípojky provádění zemních prací v ploše zeleně podél příjezdové komunikace. V místě napojení do stávající šachty kříží trasa přípojky místní komunikaci z betonové zámkové dlažby. Dlažbu komunikace je nutné v rozebrat a po provedení prací obnovit včetně jejich konstrukčních vrstev.	
POKYN VYDAL: [Redacted]DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVERNÍ DOZOR: BKOM [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou		02								
ÚSEK: Úprava přípojky										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 Překop vozovky v místě napojení kanalizační přípojky do stávající šachty										
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
KOMU: OI MMB OD: CUBESPACE s.r.o. DATUM: 29.5.2025 ODESLÁNO: MAIL										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Překop vozovky v místě napojení kanalizační přípojky do stávající šachty DOTČENÉ MÍSTO: Přípojka ODKAZ NA VÝKRESY: pro provádění stavby zpracovaná společností Quality Group s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 02“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:										
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 30%;"></td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">18 786,81 Kč</td><td style="text-align: center;">3 945,23 Kč</td><td style="text-align: center;">22 732,04 Kč</td></tr></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	18 786,81 Kč	3 945,23 Kč	22 732,04 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH							
Vícepráce:	18 786,81 Kč	3 945,23 Kč	22 732,04 Kč							
PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature]		DATUM:								
VYJÁDŘENÍ: OD: GP bez připomínek PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: _____										
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____										
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [Redacted Signature]									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-024
Stavba: ZL 02 Rozpočet VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			18 786,81
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	18 786,81	3 945,23
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 732,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-024
Stavba: ZL 02 Rozpočet VCP

Místo:

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 786,81	22 732,04	
Objekt3	ZTI	18 786,81	22 732,04	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 02 Rozpočet VCP

Objekt: Objekt3 - ZTI

Místo:

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


18 786,81

D		1	Zemní práce		15 978,21			
1	K	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1,500	114,50	171,75	RTS
13	K	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,500	279,50	419,25	SOD
3	K	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	17,000	73,80	1 254,60	RTS
4	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	17,000	179,50	3 051,50	odsouhl.cena RTS
5	K	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	17,000	224,20	3 811,40	odsouhl.cena RTS
6	K	113106000RA0	Odstranění zám. dlažby 6 cm vč. podkladu, pl. do 50 m2	m2	17,000	84,13	1 430,21	odsouhl.cena RTS
7	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,000	343,50	5 839,50	RTS

D		99	Staveništní přesun hmot		2 808,60			
14	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	17,178	163,50	2 808,60	SOD






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou		03
ÚSEK: Základy a zvláštní zakládání		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: CUBESPACE s.r.o. DATUM: 29.5.2025		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Základy DOTČENÉ MÍSTO: Úprava základů ODKAZ NA VÝKRESY: - PD pro provádění stavby zpracovaná společností Quality Group s.r.o - VD Zhotovitele – v.č.1.04 ZÁKLADY ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 03“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě vypracování výrobní dokumentace Zhotovitelem dochází k následujícím změnám: - úprava tvaru základových patek a s tím souvisejícího bednění - částečné nahrazení patek základovým zdivem z bednicích tvárnic - částečné nahrazení výztuže z prutové oceli výztuží ze svařovaných sítí - úprava množství betonu základových patek POKYN VYDAL:  DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou		03																
ÚSEK: Úprava základů																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 Základy																		
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: CUBESPACE s.r.o. DATUM: 29.5.2025 ODESLÁNO: MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Základy DOTČENÉ MÍSTO: Úprava základů ODKAZ NA VÝKRESY: pro provádění stavby zpracovaná společností Quality Group s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 03“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">21 590,79 Kč</td><td style="text-align: right;">4 534,07 Kč</td><td style="text-align: right;">26 124,86 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-111 125,67 Kč</td><td style="text-align: right;">-23 336,39 Kč</td><td style="text-align: right;">-134 462,06 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-89 534,88 Kč</td><td style="text-align: right;">-18 802,32 Kč</td><td style="text-align: right;">-108 337,20 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	21 590,79 Kč	4 534,07 Kč	26 124,86 Kč	Méněpráce:	-111 125,67 Kč	-23 336,39 Kč	-134 462,06 Kč	Rozdíl:	-89 534,88 Kč	-18 802,32 Kč	-108 337,20 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	21 590,79 Kč	4 534,07 Kč	26 124,86 Kč															
Méněpráce:	-111 125,67 Kč	-23 336,39 Kč	-134 462,06 Kč															
Rozdíl:	-89 534,88 Kč	-18 802,32 Kč	-108 337,20 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: 		DATUM:																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: GP <u>bez připomínek</u> PODP  DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ BKOM 	DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-029
Stavba: ZL3 - Zázemí FC Lužánky_VCP

KSO:
Místo: Sportovní 559/2a, Brno

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			21 590,79
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	21 590,79	4 534,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			26 124,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-029

Stavba: ZL3 - Zázemí FC Lužánky_VCP

Místo: Sportovní 559/2a, Brno

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		21 590,79	26 124,86	
01	VICEPRÁCE	21 590,79	26 124,86	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 - Zázemí FC Lužánky_VCP

Objekt:

01 - VICEPRÁCE

Místo:

Sportovní 559/2a, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

Datum:

10. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	21 590,79
2 - Základy a zvláštní zakládání	21 590,79
99 - Staveništní přesun hmot	20 888,88
	701,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3 - Zázemí FC Lužánky_VCP

Objekt:

01 - VICEPRÁCE

Místo:

Sportovní 559/2a, Brno

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 590,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 590,79

D 2

Základy a zvláštní zakládání

20 888,88

1	K	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	8,880	749,00	6 651,12	RTS
---	---	--------------	--	----	-------	--------	----------	-----

VV

8,88

8,880

2	K	275351216R00	Bednění základů patek odstranění	m2	8,880	167,00	1 482,96	RTS
---	---	--------------	----------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

3	K	275362021R00	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,030	40 160,00	1 204,80	RTS
---	---	--------------	--	---	-------	-----------	----------	-----

VV

0,029636

0,030

4	K	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm, výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	5,250	2 200,00	11 550,00	RTS
---	---	--------------	--	----	-------	----------	-----------	-----

P

Poznámka k položce:

VV

výplň z betonu odečtena v rámci MNP 0,5*0,5*(17+4)

5,250

D 99

Staveništní přesun hmot

701,91

18	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	4,293	163,50	701,91	SOD
----	---	--------------	--	---	-------	--------	--------	-----

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-023
 Stavba: ZL3 - Zázemí FC Lužánky_MNP

KSO:
 Místo: Sportovní 559/2a, Brno

CC-CZ:
 Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
 Statutární město Brno

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-111 125,67
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00%	Základ daně -111 125,67	Výše daně -23 336,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-134 462,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-023

Stavba: ZL3 - Zázemí FC Lužánky_MNP

Místo: Sportovní 559/2a, Brno

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-111 125,67	-134 462,06	
02	MÉNĚPRÁCE	-111 125,67	-134 462,06	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 - Zázemí FC Lužánky_MNP

Objekt:

02 - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Sportovní 559/2a, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

Datum:

10. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	-111 125,67
2 - Základy a zvláštní zakládání	-110 317,49
99 - Staveništní přesun hmot	-808,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3 - Zázemí FC Lužánky_MNP

Objekt:

02 - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Sportovní 559/2a, Brno

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-111 125,67	
D	2	Základy a zvláštní zakládání						-110 317,49
8	K	275351112R00	Bednění zakl patek a bloku ploch zaoblen	m2	-39,564	1 032,00	-40 830,05	SOD
	VV		PŮVODNÍ VÝMĚRA					
	VV		-2*3,14*0,3*1*21		-39,564			
	VV		Součet		-39,564			
9	K	275351119R00	Odbednění zakl patek a bloku	m2	-39,564	107,75	-4 263,02	SOD
7	K	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); svislá výztuž á 250 mm, d = 12,0 mm. Tíminky á 250 mm, d=8,0 mm	t	-1,530	40 860,00	-62 515,80	SOD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně distančních prvků					
	VV		PŮVODNÍ VÝMĚRA					
	VV		-1,59		-1,590			
	VV		Mezisoučet		-1,590			
	VV		NOVÁ VÝMĚRA					
	VV		0,059892		0,060			
	VV		Mezisoučet		0,060			
	VV		Součet		-1,530			
4	K	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	-0,656	4 129,00	-2 708,62	SOD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		bez dodávky a uložení výztuže					
	VV		odečet betonu za tvárnice ZB ve VCP - započteného v základech					
	VV		-0,6563		-0,656			
D	99	Staveništní přesun hmot						-808,18
18	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-4,943	163,50	-808,18	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-030
 Stavba: ZL3 - Zázemí FC Lužánky - ROZDÍLOVÝ

KSO:
 Místo: Sportovní 559/2a, Brno

CC-CZ:
 Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel:
 Statutární město Brno

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-89 534,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-89 534,88	-18 802,32
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-108 337,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-030

Stavba: ZL3 - Zázemí FC Lužánky - ROZDÍLOVÝ

Místo: Sportovní 559/2a, Brno

Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-89 534,88	-108 337,20	
3	ROZDÍLOVÁ SESTAVA	-89 534,88	-108 337,20	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 - Zázemí FC Lužánky - ROZDÍLOVÝ

Objekt:

3 - ROZDÍLOVÁ SESTAVA

Místo:

Sportovní 559/2a, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

Datum:

12. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	-89 534,88
2 - Základy a zvláštní zakládání	-89 534,88
99 - Staveništní přesun hmot	-89 428,61
	-106,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL3 - Zázemí FC Lužánky - ROZDÍLOVÝ

Objekt: 3 - ROZDÍLOVÁ SESTAVA

Místo: Sportovní 559/2a, Brno

Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-89 534,88	
D HSV Práce a dodávky HSV							-89 534,88	
D 2 Základy a zvláštní zakládání							-89 428,61	
1	K	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednění materiál prkna	m2	8,880	749,00	6 651,12	RTS
	VV		8,88		8,880			
2	K	275351216R00	Bednění základů patek odstranění	m2	8,880	167,00	1 482,96	RTS
3	K	275362021R00	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,030	40 160,00	1 204,80	RTS
	VV		0,029636		0,030			
4	K	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm, výplň tvárnice betonem C 20/25	m2	5,250	2 200,00	11 550,00	RTS
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výplň z betonu odečtena v rámci MNP		5,250			
	VV		0,5*0,5*(17+4)					
8	K	275351112R00	Bednění zakl patek a bloku ploch zaoblen	m2	-39,564	1 032,00	-40 830,05	SOD
	VV		PŮVODNÍ VÝMĚRA					
	VV		-2*3,14*0,3*1*21		-39,564			
	VV		Součet		-39,564			
9	K	275351119R00	Odbednění zakl patek a bloku	m2	-39,564	107,75	-4 263,02	SOD
7	K	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); svislá výztuž á 250 mm, d = 12,0 mm. Třminky á 250 mm, d=8,0 mm	t	-1,530	40 860,00	-62 515,80	SOD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně distančních prvků					
	VV		PŮVODNÍ VÝMĚRA					
	VV		-1,59		-1,590			
	VV		Mezisoučet		-1,590			
	VV		NOVÁ VÝMĚRA					
	VV		0,059892		0,060			
	VV		Mezisoučet		0,060			
	VV		Součet		-1,530			
4	K	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	-0,656	4 129,00	-2 708,62	SOD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		bez dodávky a uložení výztuže					
	VV		odečet betonu za tvárnice ZB ve VCP - započteného v základech					
	VV		-0,6563		-0,656			
D 99 Staveništní přesun hmot							-106,27	
18	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-0,650	163,50	-106,27	SOD

