

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 202313  
 Stavba: 1249 TŘEBOŇ - Rekonstrukce hřiště v Komenského sadech

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Gartensta plus s.r.o.		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-407 061,51</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-407 061,51	-85 482,92
	15,00%		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-492 544,43</b>

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 202313  
 Stavba: 1249 TŘEBOŇ - Rekonstrukce hřiště v Komenského sadech

Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Gartensta plus s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-407 061,51</b>	<b>-492 544,43</b>	
1	vícepráce	30 911,12	37 402,46	STA
2	méněpráce	-437 972,63	-529 946,88	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

**Revitalizace Komenského sadů Třeboň**

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**30 911,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 911,12	21,00%	6 491,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**37 402,46**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

**Revitalizace Komenského sadů Třeboň**

Místo: Třeboň

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**30 911,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

30 911,12

5 - Komunikace pozemní

30 911,12

**SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE**

Stavba:

**Revitalizace Komenského sadů Třeboň**

Místo: Třeboň

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**30 911,12**

D HSV Práce a dodávky HSV

30 911,12

D 5 Komunikace pozemní

30 911,12

51	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	10,600	890,00	9 434,00
	VV		hřiště-vodní prvek				
	VV		formát 6/6				
	VV		21,8		0,000		
	VV		socha				
	VV		formát 10/10 /nebo použít vybourané kostky				
	VV		35,1		0,000		
	VV		1ZŠ				
	VV		2,0+8,5		0,000		
	VV		Součet		0,000		
53	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	6,528	3 290,00	21 477,12
	VV		"svodnice"35,0*2*0,1		0,000		
	VV		"socha"29,0+6,1		0,000		
	VV		"1ZŠ"10,5		0,000		
	VV		Součet		0,000		
	VV		52,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU DODÁVEK A PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

**Revitalizace Komenského sadů Třeboň**

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

IČ:

26689472

DIČ:

CZ26689472

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-437 972,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-437 972,63	21,00%	-91 974,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-529 946,88**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

**Revitalizace Komenského sadů Třeboň**

Místo: Třeboň

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-437 972,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

-422 972,63

1 - Zemní práce

-4 500,00

5 - Komunikace pozemní

-418 472,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt

-15 000,00

VRN1 - Projektové práce

-15 000,00

**SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ - MĚNĚPRÁCE**

Stavba:

**Revitalizace Komenského sadů Třeboň**

Místo: Třeboň

Datum: 30.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-437 972,63**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-422 972,63

D 1

Zemní práce

-4 500,00

28	K	564/R	Zkoušky zhuštění /např.pod litý gumový povrch viz kat list PAR22	sub	-1,000	4 500,00	-4 500,00
----	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

-418 472,63

44	K	583R1	Litý gumový povrch vč.podkladních vrstev,terenní úpravy -kompletní dodávka ,montáž,doprava a přesun hmot dále dle PAR22	m2	-11,000	3 450,00	-37 950,00
----	---	-------	---	----	---------	----------	------------

VV  
VV

-11  
Součet

-11,000  
-11,000

45	K	5719071	Mlatová cesta posyp krytu kamenivem obrusná vrstva - fr.0-5mm, tl.40mm dále PAR21	m2	-484,700	420,00	-203 574,00
----	---	---------	---	----	----------	--------	-------------

VV postupovat dle přílohy -Ochrana dřevin .....např.v blízkosti dřevin provádět ručně  
VV hřiště  
VV 242,0+110,0+226,0+21,21+15,32+117,0+15,2+16,95  
VV "mlat provedený ve svahu"  
VV relax  
VV 156,0  
VV 1ZŠ  
VV 72,0+26,5  
VV Součet

0,000  
0,000  
0,000  
0,000  
0,000  
0,000

46	K	57190711/	Mlatová cesta posyp krytu kamenivem obrusná vrstva - fr.0-5mm, tl.40mm dále PAR21 "mlat provedený ve svahu"	m2	-17,480	485,00	-8 477,80
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV postupovat dle přílohy -Ochrana dřevin .....např.v blízkosti dřevin provádět ručně  
VV hřiště  
VV  
VV Součet

0,000  
0,000

47	K	564811112	Dynamická vrstva podklad ze štěrkodrtě 0-16 tl.60mm plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	-115,180	96,00	-11 057,28
----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

VV hřiště  
VV 763,68  
VV relax

0,000

	VV		156,0			0,000		
	VV		1ZŠ					
	VV		72,0+26,5			0,000		
	VV		Součet			0,000		
48	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-192,740	250,00		-48 185,00
	VV		hřiště					
	VV		763,68			0,000		
	VV		relax					
	VV		156,0			0,000		
	VV		1ZŠ					
	VV		72,0+26,5			0,000		
	VV		okapový chodník					
	VV		11,0			0,000		
	VV		Součet			0,000		
49	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	-192,740	175,00		-33 729,50
	VV		hřiště-vodní prvek					
	VV		21,8			0,000		
	VV		socha					
	VV		29,0+6,1			0,000		
	VV		1ZŠ					
	VV		2,0+8,5			0,000		
	VV		17,0			0,000		
	VV		11,0			0,000		
	VV		Součet			0,000		
50	K	564760111/	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-17,400	250,00		-4 350,00
	VV		hřiště-vodní prvek					
	VV		21,8			0,000		
	VV		socha					
	VV		29,0+6,1			0,000		
	VV		1ZŠ					
	VV		2,0+8,5			0,000		
	VV		17,0			0,000		
	VV		"okap.chodník"11,0			0,000		
	VV		Součet			0,000		
52	M	58381011	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	-2,856	2 950,00		-8 425,20
	VV		formát 6/6					
	VV		21,8			0,000		
	VV		Součet			0,000		
	VV		21,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			0,000		
57	M	27245/R	obrubník zahradní z ocelového plechu š.100mm tl.5mm dl.1000mm vč.spojovacího materiálu PAR 21	m	-152,985	410,00		-62 723,85
	VV		379,2			0,000		
	VV		Součet			0,000		
	VV		379,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			0,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady objekt					-15 000,00
	D	VRN1	Projektové práce					-15 000,00
129	K	0131240	Zkoušky a měření dle požadavku DOSS a PD (měření hluku, zkoušky únosnosti,...)	ks	-1,000	15 000,00		-15 000,00