

Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
Dr.Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

IČO: 421 96 451

V Praze dne 15.8.2025

Věc: **Nabídka – PD LC Janovická – aktualizace PD**

Nabízíme aktualizaci stávající shora uvedené projektové dokumentace včetně rozpočtu stavby a IČ.

Cena PD (bez DPH): 95.000,- Kč

Cena AD po dobu stavby (bez DPH): 4.500,- Kč

Termíny:

a)	Projednání konceptu projektové dokumentace na výrobním výboru svolaném projektantem	30.09.2025
b)	Odevzdání projektové dokumentace	31.12.2025
c)	Dokončení IČ	31.03.2026

Ing. Václav Beránek
jednatel

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

/ Oblastní ředitelství Severní Čechy /

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: ...Lesní cesta Janovická-technické zhodnocení-aktualizace PD.

Druh realizace: oprava a technické zhodnocení lesní cesty 3L 3,5/20

Stupeň dokumentace: *Dokumentace pro společné povolení záměru*

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: ...Janovice u Kravař Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa

k.ú.: Janovice u Kravař

Kraj: Liberecký

Popis stávajícího stavu:

lesní cesta kategorie 3L 3,5/20 šterková kalená délky cca 1200 m. Cesta je ve špatném stavu s opotřebenou obrusnou vrstvou, s výtluky a kolejemi, nánosy hlíny, nefunkčním a chybějícím odvodněním. V současnosti není pro odvoz dříví využitelná .

Popis návrhu a požadavků investora:

Popis prací: zhotovení projektové dokumentace potřebné k vydání stavebního povolení a k realizaci stavby. Navrhované řešení: Oprava prvního úseku cesty – stržení nánosů na krajnicích, dosypání kolejí a doplnění konstrukční vrstvy s přeprofilováním a zakalením lomovými výsivkami. Doplnění šterkových konstrukcí ve zbylé části cesty v tloušťce k dosažení potřebné únosnosti, pomístné rozšíření především v obloucích. Povrchová úprava bude provedena zakalením lomovými výsivkami fr. 0-22 mm. Cesta bude mít jednostranný sklon 4-6%. Rekonstrukce stávající nevyhovujících propustků a jejich doplnění, doplnění podélného odvodnění příkopy, doplnění svodnic v úsecích s podélným sklonem. Doplnění a zpevnění skládek a hospodářských sjezdů. Dále zajištění stanovisek správců inženýrských sítí, stanovisek dotčených orgánů státní správy, obce.

Po dokončení bude část LC odvozní 2L 4,0/30 a od KM 1,000 bude část pro vyvážení soupravy 3L 3,5/20.

Předpokládaný náklad na stavbu: 3 000 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.9.2025.

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 31.12.2025

Dokončení IČ: do 31.3.2026

Projekt bude vyhotoven v 6-ti samostatných paré*/digitální podobě*.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

*Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018) **

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Součástí PD bude DIO

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 8.7.2025

Investor (uživatel):

dne: 15.8.2025

Zpracovatel

Ing. Václav Beránek, jednatel