

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0025-37c  
Stavba: Oprava Mostu v Debrném

KSO:  
Místo: Trutnov Debrné

CC-CZ:  
Datum: 13.08.2025

Zadavatel:  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

IČ: 25968700  
DIČ: CZ25968700

Zhotovitel:  
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ: 26014998  
DIČ: CZ26014998

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jiří Marynka DiS

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 862 221,85

|              | Sazba daně | Základ daně* | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 2 862 221,85 | 601 066,59 |
| DPH snížená  | 12,00%     | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 3 463 288,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 26.8.2025

Razítko

Datum a podpis: 26.8.2025

Razítko

Ing. Jaroslav Semerák  
jednatel

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0025-37c

Stavba: Oprava Mostu v Debrném

Místo: Trutnov Debrné

Datum: 13.08.2025

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

2 862 221,85 3 463 288,44

0025-37c Oprava Mostu v Debrném

2 862 221,85 3 463 288,44

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava Mostu v Debrném**

KSO:

Místo: Trutnov Debrné

CC-CZ:

Datum: 13.08.2025

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

IČ:

25968700

DIČ:

CZ25968700

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:

26014998

DIČ:

CZ26014998

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 862 221,85**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 862 221,85 | 21,00%     | 601 066,59 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 463 288,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis: 26.8.2025

Razítko

Datum a podpis: 26.8.2025

Razítko

**Ing. Jaroslav Semerák**  
řednatel

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava Mostu v Debrném**

Místo: Trutnov Debrné

Datum: 13.08.2025

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 862 221,85**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce     | XXXXXX |
| 7 - Přidružená stavební výroba       | XXXXXX |
| HSV - Práce a dodávky HSV            | XXXXXX |
| 1 - Zemní práce                      | XXXXXX |
| 2 - Zakládání                        | XXXXXX |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce    | XXXXXX |
| 4 - Vodorovné konstrukce             | XXXXXX |
| 5 - Komunikace pozemní               | XXXXXX |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | XXXXXX |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce       | XXXXXX |
| 997 - Přesun sutě                    | XXXXXX |
| 998 - Přesun hmot                    | XXXXXX |
| PSV - Práce a dodávky PSV            | XXXXXX |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry     | XXXXXX |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady    | XXXXXX |
| VRN3 - Zařízení staveniště           | XXXXXX |
| VRN4 - Inženýrská činnost            | XXXXXX |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava Mostu v Debrném**

Místo: Trutnov Debrné  
Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Datum: 13.08.2025  
Projektant:  
Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**2 862 221,85**

|    |   |                              |                                                |     |       |       |       |
|----|---|------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| D  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |                                                |     |       | XXXXX |       |
| 49 | K | 029412                       | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 50 | K | 02953                        | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA    | KUS | 1,000 | XXXXX | XXXXX |

|    |   |                            |                                                                        |    |        |       |       |
|----|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| D  | 7 | Přidružená stavební výroba |                                                                        |    |        | XXXXX |       |
| 52 | K | 711111                     | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY     | M2 | 26,500 | XXXXX | XXXXX |
| 53 | K | 711132                     | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 26,500 | XXXXX | XXXXX |
| 54 | K | 711442                     | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU        | M2 | 0,000  | XXXXX | XXXXX |

|   |     |                     |  |  |  |       |  |
|---|-----|---------------------|--|--|--|-------|--|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | XXXXX |  |
|---|-----|---------------------|--|--|--|-------|--|

|    |   |             |                                                                                                             |    |        |       |       |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| D  | 1 | Zemní práce |                                                                                                             |    |        | XXXXX |       |
| 51 | K | 11526       | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M                                                      | M  | 25,000 | XXXXX | XXXXX |
| 2  | K | 131313701   | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně za ruční přípomoci | m3 | 64,121 | XXXXX | XXXXX |

|    |   |           |                                                                                                      |    |           |       |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|
| VV |   |           | 14,54*4,41                                                                                           |    | 64,121    |       |       |
| 3  | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 64,121    | XXXXX | XXXXX |
| 56 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně                                    | m3 | 64,121    | XXXXX | XXXXX |
| 57 | K | 182151112 | Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně                           | m2 | 1 520,000 | XXXXX | XXXXX |

|   |   |           |  |  |  |       |  |
|---|---|-----------|--|--|--|-------|--|
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | XXXXX |  |
|---|---|-----------|--|--|--|-------|--|

|    |   |           |                                                                      |    |        |       |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 39 | K | 272321511 | Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 19,000 | XXXXX | XXXXX |
| VV |   |           | "klenba"5,5*4*0,25                                                   |    | 5,500  |       |       |
| VV |   |           | 18*0,5*1,5                                                           |    | 13,500 |       |       |
| VV |   |           | Součet                                                               |    | 19,000 |       |       |

|    |   |           |                                                                      |    |        |       |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 30 | K | 272354111 | Bednění základových klenb - zřízení                                  | m2 | 26,500 | XXXXX | XXXXX |
| 32 | K | 272354191 | Příplatek k základovým klenbám za zakřivení bednění průměru do 7,5 m | m2 | 26,500 | XXXXX | XXXXX |
| 31 | K | 272354211 | Bednění základových klenb - odstranění                               | m2 | 26,500 | XXXXX | XXXXX |
| 42 | K | 272361221 | Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 216 (E)                | t  | 1,330  | XXXXX | XXXXX |

|    |   |           |                                          |    |        |       |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| VV |   |           | 19*0,07                                  |    | 1,330  |       |       |
| 40 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 10,000 | XXXXX | XXXXX |
| VV |   |           | 10*1                                     |    | 10,000 |       |       |

|    |   |           |                                             |    |         |       |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|----|---------|-------|-------|
| 41 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 10,000  | XXXXX | XXXXX |
| 33 | K | 274354111 | Bednění základových pasů - zřízení          | m2 | 116,660 | XXXXX | XXXXX |
| VV |   |           | 29,08*2+29,25*2                             |    | 116,660 |       |       |

|    |   |           |                                                                               |    |         |       |       |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|
| 34 | K | 274354211 | Bednění základových pasů - odstranění                                         | m2 | 116,660 | XXXXX | XXXXX |
| 46 | K | 275181121 | Hranice podpěrné dočasné z dřevěných trámů s mezerami 30% podperna kce klenby | m3 | 63,677  | XXXXX | XXXXX |
| VV |   |           | (4,34*0,8+4,4*2,5)*4,4                                                        |    | 63,677  |       |       |

|    |   |           |                                                                        |    |        |       |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 47 | K | 275181221 | Hranice podpěrné dočasné z dřevěných tramů s mezerami 30% - odstranění | m3 | 63,677 | XXXXX | XXXXX |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|

|   |   |                               |  |  |  |       |  |
|---|---|-------------------------------|--|--|--|-------|--|
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | XXXXX |  |
|---|---|-------------------------------|--|--|--|-------|--|

|   |   |            |                                                                                                                                                                                                               |    |       |       |       |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 4 | K | 311213211R | Zdivo nadzákladové kvádřové z kamene ručně opracovaného špicováním (charakter původního zdiva) na maltu s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5, použit nový kámen (žlutý pískovec) přípomoc bagrem | m3 | 7,950 | XXXXX | XXXXX |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

VV D.1.1.1 Technická zpráva

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálů                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV |     |           | S.02 Úsek A                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 0,3*(26,5)                                                                                                                                                 |    | 7,950    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                     |    | 7,950    |              |                   |
| 5  | K   | 311213912 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné zdivo klenby přípomoc bagrem | m3 | 16,313   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | D.1.1.1 Technická zpráva                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     |           | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálů                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV |     |           | S.02 Úsek A                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 8*0,25*1,5+8*0,25*1,5                                                                                                                                      |    | 6,000    |              |                   |
| VV |     |           | 0,25*7,5*0,5+0,25*1*2,5"sikmý vršky"                                                                                                                       |    | 1,563    |              |                   |
| VV |     |           | 10*3,5*0,25"podpěry"                                                                                                                                       |    | 8,750    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                     |    | 16,313   |              |                   |
| 58 | M   | R1        | Poplatek za kameny z výskytu                                                                                                                               | m3 | 16,613   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 59 | M   | R2        | Segmentový klenbový kvádr hrubě tryskaný cca. 200/150x350-450 mm, tl. 200-250mm                                                                            | m3 | 7,950    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 64 | M   | R3        | zdící kámen pravouhlý řezaný hrubě tryskaný cca. 50x300-450mm, tl. 200-250mm                                                                               | m3 | 0,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 38 | K   | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuuzdorného tř. C 30/37                                                                                                 | m3 | 33,226   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | 16,613*4*0,5                                                                                                                                               |    | 33,226   |              |                   |
| 43 | K   | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení                                                                                                        | m2 | 66,452   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | 16,613*4                                                                                                                                                   |    | 66,452   |              |                   |
| 44 | K   | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění                                                                                                     | m2 | 66,452   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 45 | K   | 321361101 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm                                                                                | t  | 1,633    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | 23,332*0,07                                                                                                                                                |    | 1,633    |              |                   |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                       |    |          |              | XXXXXX            |
| 35 | K   | 421321118 | Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37                                                                                                             | m3 | 13,250   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | 26,5*0,5                                                                                                                                                   |    | 13,250   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                     |    | 13,250   |              |                   |
| 36 | K   | 421321192 | Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 50 m3                                                | m3 | 13,250   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 37 | K   | 421361226 | Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505                                                                                                        | t  | 1,113    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 71 | K   | 451313111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 150 do 200 mm                                                                                         | m2 | 28,557   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | 6,58*4,34                                                                                                                                                  |    | 28,557   |              |                   |
| 48 | K   | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene                                                                                   | m2 | 12,750   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 72 | K   | 465511521 | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 200 mm                                                           | m2 | 28,557   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                         |    |          |              | XXXXXX            |
| 68 | K   | 564772111 | Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm                                                                                                                  | m2 | 152,000  | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | 4*38                                                                                                                                                       |    | 152,000  |              |                   |
| 69 | K   | 564821011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm                                                                                                         | m2 | 152,000  | XXXXXX       | XXXXXX            |
| D  | 8   |           | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                           |    |          |              | XXXXXX            |
| 65 | K   | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm                                                                                         | m  | 18,000   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 66 | M   | 28611223  | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže                                               | m  | 18,180   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | 18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |    | 18,180   |              |                   |
| 70 | K   | 936561111 | Podkladní a krycí vrstvy drenážního potrubí z kačírku a drnážní výpln kce                                                                                  | m3 | 21,600   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | 18,000*1,5*0,8                                                                                                                                             |    | 21,600   |              |                   |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                 |    |          |              | XXXXXX            |
| 63 | K   | 9111A1    | ZABRADLI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTÁŽ                                                                                                                  | M  | 16,000   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 6  | K   | 941311111 | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž             | m2 | 70,000   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV |     |           | D.1.1.1 Technická zpráva                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 5.2. Lešení                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     |           | D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 47,5+22,5                                                                                                                                                  |    | 70,000   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                     |    | 70,000   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 7  | K   | 941311211  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití              | m2     | 6 300,000 | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 8  | K   | 941311811  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž                                           | m2     | 70,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 9  | K   | 943381201R | Montáž stavebního vrátku                                                                                                                                                                   | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
|    | VV  |            | D.1.1.1 Technická zpráva                                                                                                                                                                   |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 5.2. Lešení                                                                                                                                                                                |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                          |        | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                     |        | 1,000     |              |                   |
| 10 | K   | 943381202R | Pronájem stavebního vrátku                                                                                                                                                                 | měsíc  | 3,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
|    | VV  |            | D.1.1.1 Technická zpráva                                                                                                                                                                   |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 5.2. Lešení                                                                                                                                                                                |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1*3                                                                                                                                                                                        |        | 3,000     |              |                   |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                     |        | 3,000     |              |                   |
| 11 | K   | 943381203R | Demontáž stavebního vrátku                                                                                                                                                                 | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 12 | K   | 962022391R | Bourání zdiva nadzákladového kamenného ručně (postupné rozebírání) na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                                                               | m3     | 13,250    | XXXXXX       | XXXXXX            |
|    | VV  |            | D.1.1.1 Technická zpráva                                                                                                                                                                   |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 5.3. Bourací práce                                                                                                                                                                         |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu                                                                                                                                               |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | S.02 Úsek A                                                                                                                                                                                |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 26,5*0,5                                                                                                                                                                                   |        | 13,250    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                     |        | 13,250    |              |                   |
| 1  | K   | 962022491  | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3                                                                                                                                     | m3     | 8,775     | XXXXXX       | XXXXXX            |
|    | VV  |            | 29,25*0,3                                                                                                                                                                                  |        | 8,775     |              |                   |
| 13 | K   | 978023251R | Šetrné mechanické odstranění degradovaného tmele, nevhodných vysprávek a uvolnění spárování zdiva kamenného režného z lomového kamene                                                      | m2     | 16,613    | XXXXXX       | XXXXXX            |
|    | VV  |            | D.1.1.1 Technická zpráva                                                                                                                                                                   |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů                                                                                                                                       |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 16,613                                                                                                                                                                                     |        | 16,613    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                     |        | 16,613    |              |                   |
| 14 | K   | 985222111R | Přebíraní nabouraných kvádrů a revize a konzervace zdravých kamenů (šetrné mechanické odstranění zbytků zdící a spárovací malty)                                                           | m3     | 16,613    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 15 | K   | 985232112R | Spárování spárovací maltou na bázi trasového vápna                                                                                                                                         | m2     | 84,830    | XXXXXX       | XXXXXX            |
|    | VV  |            | D.1.1.1 Technická zpráva                                                                                                                                                                   |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 5.7. Povrchové úpravy                                                                                                                                                                      |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
|    | VV  |            | 29,08+29,25+26,5                                                                                                                                                                           |        | 84,830    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                     |        | 84,830    |              |                   |
| 55 | K   | 985564114  | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 10 do 16 mm do cementové malty                                                                                           | kus    | 291,650   | XXXXXX       | XXXXXX            |
|    | VV  |            | (29,25+29,08)*5                                                                                                                                                                            |        | 291,650   |              |                   |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                 | "OP1b" | 291,650   |              |                   |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                     |        | 291,650   |              |                   |
| D  | 997 |            | Přesun sutě                                                                                                                                                                                |        |           |              | XXXXXX            |
| 16 | K   | 997013111  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                    | t      | 147,642   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 17 | K   | 997013509  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                               | t      | 84,760    | XXXXXX       | XXXXXX            |
|    | VV  |            | 84,76 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                   |        | 84,760    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                     |        | 84,760    |              |                   |
| D  | 998 |            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                |        |           |              | XXXXXX            |
| 23 | K   | 998232111  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m | t      | 212,695   | XXXXXX       | XXXXXX            |
|    | VV  |            | 84,76+94,137+33,154+0,644                                                                                                                                                                  |        | 212,695   |              |                   |
| D  | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                        |        |           |              | XXXXXX            |
| D  | 783 |            | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                 |        |           |              | XXXXXX            |
| 24 | K   | 783826655  | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva                                                                                                     | m2     | 84,830    | XXXXXX       | XXXXXX            |

| PČ | Typ  | Kód        | Popis                       | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|------------|-----------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| D  | VRN  |            | Vedlejší rozpočtové náklady |      |          |              | XXXXXX            |
| D  | VRN3 |            | Zařízení staveniště         |      |          |              | XXXXXX            |
| 25 | K    | 030001000  | Zařízení staveniště         | kus  | 1,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| D  | VRN4 |            | Inženýrská činnost          |      |          |              | XXXXXX            |
| 29 | K    | 042503000R | Opatření BOZP na staveništi | soub | 1,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |