

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/203/2025**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
technický dozor stavebníka: BAUSTUDIO, s.r.o., IČO: 26883546, se sídlem Staňkova 383/41, Ponava, 612 00 Brno
- 2. Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**
se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
statutární orgán: Zdeněk Spáčil, jednatel
ve věcech technických: [REDACTED] provozní ředitel
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 471216473/0300
Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 36233.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „**ZŠ Staňkova 14, Brno – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace a oprava podlah – II. a III. etapa**“ dle smlouvy o dílo č. SML/203/2025 uzavřené dne 17.06.2025 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 1 218 382,62 Kč bez DPH.
3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 1 006 373,65 Kč bez DPH.

4. Celková cena díla bez DPH: 11 600 911,51 Kč, z toho:

(slovy: jedenáct milionů šest set tisíc devět set jedenáct korun českých a padesát jedna haléřů)

Celková cena díla bez DPH: 6 478 881,22 Kč za II. etapu

(slovy: šest milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc osm set osmdesát jedna korun českých a dvacet dva haléřů)

Celková cena díla bez DPH: 5 122 030,29Kč za III. etapu

(slovy: pět milionů jedno sto dvacet dva tisíc třicet korun českých a dvacet devět haléřů)

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/203/2025 uzavřené dne 17.06.2025 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 59. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 18.08.2025 usnesením č. 25R59/06.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Brně dne viz. el. podpis

V Brně dne viz. el. podpis

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Andrea Pazderová
Digitálně podepsal
Ing. Andrea Pazderová
Datum: 2025.08.26
12:56:48 +02'00'

Zdeněk Spáčil
Digitálně podepsal
Zdeněk Spáčil
Datum: 2025.08.22
15:24:59 +02'00'

.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

.....
Zdeněk Spáčil
jednatel I. Vyškovská stavební společnost,
s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **04/25** **ZŠ Staňkova**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno - Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	--	--

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
-------------	--	--

Vypracoval: **Tomáš Spáčil**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-126 868,05
PSV	284 805,52
MON	54 071,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	212 008,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	212 008,97 CZK
Základní DPH	21 %	44 521,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 256 530,85 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1	0,00	212 008,97	44 521,88	256 530,85	100
01	ZL 01 - Omítky	0,00	-292 018,91	-61 323,97	-353 342,88	-138
02	ZL 02 - Změna skladby podlahy	0,00	-4 359,43	-915,48	-5 274,91	-2
03	ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104, 315	0,00	-26 849,00	-5 638,29	-32 487,29	-13
04	ZL 04 - Nátěr potrubí ÚT	0,00	15 404,40	3 234,92	18 639,32	7
05	ZL 05 - Rozvody ZTI	0,00	-19 140,00	-4 019,40	-23 159,40	-9
06	ZL 06 - Demontáž a zpětná montáž žaluzií	0,00	17 400,00	3 654,00	21 054,00	8
07	ZL 07 - Přívody elektro ve stávajících třídách	0,00	24 113,50	5 063,84	29 177,34	11
08	ZL 08 - Elektroinstalace 1.NP - družina	0,00	29 958,00	6 291,18	36 249,18	14
09	ZL 09 Oprava dlažby + epoxidový nátěr (var.A)	0,00	101 943,45	21 408,12	123 351,57	48
10.1	ZL 10.1 - HSV oprava omítek dvevní otvor z chodby	0,00	10 265,53	2 155,76	12 421,29	5
10.2	ZL 10.2 HSV práce zazdívka otvorů m.č. 105	0,00	11 287,88	2 370,45	13 658,33	5
10.3	ZL 10.3 - HSV práce zazdívka otvorů m.č. 301 do m.č. 303	0,00	7 623,37	1 600,91	9 224,28	4
10.4	ZL 10.4 Dozdívky	0,00	56 690,66	11 905,04	68 595,70	27
11	ZL 11 - Obklady keramické ODPOČET	0,00	-45 788,46	-9 615,58	-55 404,04	-22
12	ZL 12 - Obklady keramické PŘÍPOČET	0,00	74 744,49	15 696,34	90 440,83	35
13	ZL 13 - DMTZ zpětná montáž radiatorů m.č. 301 z důvodu lití	0,00	5 703,50	1 197,74	6 901,24	3
14	ZL 14 - Sdk příčky	0,00	23 272,51	4 887,23	28 159,74	11
15	ZL 15 - Umyvadlo m.č. 112	0,00	27 878,40	5 854,46	33 732,86	13
16	ZL 16 - DMTŽ a přesun skříněk na chodbách z důvodů bourání zárubní	0,00	1 800,00	378,00	2 178,00	1
17	ZL 17 - Dveře, zárubně ODPOČET	0,00	-11 334,88	-2 380,32	-13 715,20	-5
18	ZL 18 Sanační omítky boční schodiště	0,00	19 803,86	4 158,81	23 962,67	9
19	ZL 19 vybourání betonových podlah v místě dvevního otvoru	0,00	13 645,16	2 865,48	16 510,64	6
20	ZL 20 kontaktní můstek pro olejové podklady	0,00	5 984,00	1 256,64	7 240,64	3
22	ZL 22 Kanalizace v 1PP	0,00	13 250,32	2 782,57	16 032,89	6
23	ZL 23 SDK podhledy změna výměry dle skutečného zaměření	0,00	96 651,86	20 296,89	116 948,75	46
24	ZL 24 PVC navýšení výměry dle skutečného zaměření	0,00	22 496,95	4 724,36	27 221,31	11
25	ZL 25 Odpojení a demontáž pítka	0,00	2 486,77	522,22	3 008,99	1

26	ZL 26 Slaboproudé instalace, zásuvky chodba a zaslepení el.	0,00	29 095,04	6 109,96	35 205,00	14
Celkem za stavbu		0,00	212 008,97	44 521,88	256 530,85	100

Popis stavby: 04/25 - ZŠ Staňkova

Popis objektu: ZL - Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1

Popis rozpočtu: 01 - ZL 01 - Omítky

Popis rozpočtu: 02 - ZL 02 - Změna skladby podlahy

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104, 315

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104, 315

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104, 315

Popis rozpočtu: 04 - ZL 04 - Nátěr potrubí ÚT

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104, 315

Popis rozpočtu: 05 - ZL 05 - Rozvody ZTI

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104, 315

Popis rozpočtu: 06 - ZL 06 - Demontáž a zpětná montáž žaluzií

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104, 315

Popis rozpočtu: 07 - ZL 07 - Přívody elektro ve stávajících třídách

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 08 - ZL 08 - Elektroinstalace 1.NP - družina

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 09 - ZL 09 Oprava dlažby + epoxidový nátěr (var.A)

Popis rozpočtu: 10.1 - ZL 10.1 - HSV oprava omítek dveřní otvor z chodby

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 10.2 - ZL 10.2 HSV práce zazdívka otvorů m.č. 105

Popis rozpočtu: 10.3 - ZL 10.3 - HSV práce zazdívka otvorů m.č. 301 do m.č. 303

Popis rozpočtu: 10.4 - ZL 10.4 Dozdívky

Popis rozpočtu: 11 - ZL 11 - Obklady keramické ODPOČET

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 12 - ZL 12 - Obklady keramické PŘÍPOČET

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 13 - ZL 13 - DMTZ zpětná montáž radiatorů m.č. 301 z důvodu lití anhydritu

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 14 - ZL 14 - SDK příčky

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 15 - ZL 15 - Umyvadlo m.č. 112

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 16 - ZL 16 - DMTŽ a přesun skříněk na chodbách z důvodů bourání zárubní

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 17 - ZL 17 - Dveře, zárubně ODPOČET

Popis rozpočtu: 03 - ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104

Popis rozpočtu: 18 - ZL 18 Sanační omítky boční schodiště

Popis rozpočtu: 19 - ZL 19 vybourání betonových podlah v místě dveřního otvoru

Popis rozpočtu: 20 - ZL 20 kontaktní můstek pro olejové podklady

Popis rozpočtu: 22 - ZL 22 Kanalizace v 1PP

Popis rozpočtu: 23 - ZL 23 SDK podhledy změna výměry dle skutečného zaměření

Popis rozpočtu: 24 - ZL 24 PVC navýšení výměry dle skutečného zaměření

Popis rozpočtu: 25 - ZL 25 Odpojení a demontáž pítka

Popis rozpočtu: 26 - ZL 26 Slaboproudé instalace, zásuvky chodba a zaslepení el. instalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_17	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV				
_4	ZÁSUVKA NN	HSV				
_7	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE	HSV				
_8	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV				
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
61	Stavební přípomoci	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				

720	Zdravotechnická instalace	PSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
735	Otopná tělesa	PSV			
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
773a	Podlahy teracové odpočet z SoD	PSV			
773b	Podlahy vstup družina historická	PSV			
773c	Podlahy vstup družina betonová	PSV			
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
781	Obklady keramické ODPOČET	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
785	Tapety	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	01	ZL 01 - Omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
1	602011141R00	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně	m2	932,92040		
celoplošné přeštukování stávajících omítek						
2	602011198R00	Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů Cemix (nové omítky a zdivo)	m2	932,92040		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
3	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn - hrubých	m2	932,92040		
oprava stávajících omítek v rozsahu 10 % + zahazování drážek po instalacích + případ						
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-932,92040		
ponechání stávajících omítek						
5	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-932,92040		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-932,92040		
ponechání stávajících omítek						
				-932,9204	-932,92000	
Díl: 784 Malby						
7	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	932,92040		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-42,91430		
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-42,91430		
				-42,91430	-42,91000	
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-42,91430		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
				-42,91430	-42,91000	
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-429,14300		
				-429,1430	-429,14000	
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-42,91430		
				-42,91430	-42,91000	
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-429,14300		
				-429,1430	-429,14000	
14	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-42,91430		
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	02	ZL 02 - Změna skladby podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631571008R00	Násyp z písku prosátého tl. do 15 mm	m2	535,61000		
2	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	12,09400		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	-5,28430		
odečet odstranění násypu v tl. 25 mm + odečet odstranění m.č. 103 + 315 - v tl. 25+10						
Díl: 711		Izolace proti vodě				
4	775542011R00	Fólie PE pod podlahy	m2	1 242,78000		
Díl: 713		Izolace tepelné				
5	713191100R00	Položení separační fólie	m2	-37,15000		
odečet m.č. 103+315						
6	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	-18,57500		
odečet m.č. 103+315						
7	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-3,02161		
8	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,94174		
9	28322028R	Fólie hydroizolační PVC tl. 1,5 mm	m2	-1 284,36600		
10	28376064R20	Deska izolační kročejová tl. 20 mm	m2	590,37000		
rozdíl cen mezi 40 a 20 mm deskou 18,-/m2						
odečet m.č. 103						
11	28376064R	Deska izolační kročejová tl. 40 mm	m2	-614,26200		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
12	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-7,39802		
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-7,39802		
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-7,39802		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,39802		
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-7,39802		
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-73,98020		
18	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	-7,39802		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	03	ZL 03 - PVC - odečet m.č. 104, 315

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				
1	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-22,39000		
2	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-22,39000		
3	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	-22,39000		
4	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíku PVC	m	-22,50000		
5	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	-22,39000		
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,14700		
7	58554492R	Hmota samonivelační	kg	-67,17000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	04	ZL 04 - Nátěr potrubí ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				
1	78342424	Opravný nátěr potrubí ÚT do DN 50 mm	m	198,00000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	05	ZL 05 - Rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí - 10 mm	m2	66,00000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
2	PC	Dod izol.skruží L=0,04 W/m/K2 na potrubí do DN 25 - na SV tl.13mm, TV+CTV -dle vnější D - do tl.30mm min.vlna s Al folií	m	-66,00000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	06	ZL 06 - Demontáž a zpětná montáž žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95394.01 spc	Demontáž žaluzií, vč. lešení a uskladnění	ks	29,00000		
2	95394.02 spc	Zpětná montáž žaluzií, vč. lešení, přesunů a spojovacího materiálu	ks	29,00000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	07	ZL 07 - Přívody elektro ve stávajících třídách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210VCP	Přívody elektro ve stávajících třídách podrobný soupis příloha	KPL	1,00000		

Název	Mj	Počet	Cena materia	Cena celkem	montáž	Cena mont.ce	Cena celkem
ZL 07 Přívody elektro ve stávajících třídách							
<i>Název</i>							
2NP,3NP chybějící délka přívodních kabelu							
1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	364,00					
Zásuvka na chodbě 2NP							
KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00					
řazení 2P+PE; b. bílá - komplet	ks	1,00					
1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	25,00					
Zásuvka na chodbě 3NP							
KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00					
řazení 2P+PE; b. bílá - komplet	ks	1,00					
1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	25,00					
Doplnění trubka HDPE pro slp							
SPUR mikrotrubička HDPE 14/10mm TPL silnostěnná, oranžová	m	55,00					

Cena bez DPH

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	08	ZL 08 - Elektroinstalace 1.NP - družina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	29116,26	Elektroinstalace 1.NP družina podrobný soupis v příloze	kpl	1,00000		

Název	Mj	Počet	Cena materia	Cena celkem	montáž	Cena mont.celke	Cena celkem
ZL 08 Elektroinstalace 1 NP družina							
<i>Název</i>							
1 NP Družina							
řazení 2P+PE; b. bílá, vytočená horní dutina	ks	10,00					
1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	25,00					
KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00					
SV Schodba							
KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00					
Přepínač střídavý IP20; řazení 6; b. bílá (na hořl. podklady) - komplet	ks	2,00					
1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	25,00					
1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	10,00					
Svítilno nouzové LED 2W 60lm IP20 3h EUROPA základna bez praporku	ks	1,00					
Praporek s piktogramem šipka doleva/doprava pro EUROPA LED	ks	1,00					
Příprava domácí telefon							
KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00					
Trubka ohebná 320N 25mm MONOFLEX 1425 světle šedá	m	10,00					
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	30,00					
Kabel UTPCat6 vč. koncovek a okončení	m	50,00					
Sada videotelefonu Bticino SADA CL100 VIDEO WIFI + L3000	ks	1,00					

Cena bez DPH

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	09	ZL 09 Oprava dlažby + epoxidový nátěr (var.A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 773a		Podlahy teracové odpočet z SoD				
1	773221211R00	Obklady barevným teracem stupňů rovných	m2	-4,00000		
		schodiště :-4 :				
		-4 :				
		-4			-4,00000	
2	773223100R00	Obklady barevným teracem čel stupňů	m2	-4,77000		
		-1,06*4,5 :				
		-4,77 :				
		-4,77			-4,77000	
3	773229091R00	Obklady barevným teracem příplatek, oprac.stupnic	m2	-8,77000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 v SoD: -4,00000 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 v SoD: -4,77000 :				
		-8,77 :				
		-8,77			-8,77000	
4	773422200R00	Soklíky z barev.teraca,rovné bez požílabku do 15 cm	m	-9,00000		
		chodba :-5 :				
		schodiště :-4 :				
		-9 :				
		-9			-9,00000	
5	773521260R00	Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm	m2	-6,60000		
		chodba :-6,6 :				
		-6,6 :				
		-6,6			-6,60000	
6	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	-15,37000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 v SoD: -4,00000 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 v SoD: -4,77000 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 v SoD: -6,60000 :				
		-15,37 :				
		-15,37			-15,37000	
7	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	-0,95927		
Díl: 773b		Podlahy vstup družina historická				
8	773 new1	Vyčištění podesty - přebroušením	ks	2,00000		
9	773new2	Vyčištění schodů - přebroušením	ks	7,00000		
10	773new3	vyčištění jalových schodů - přebroušením	ks	3,00000		
11	773new4	sokl - kamenný - tl. 1 cm, lesk do max. v 10cm	bm	22,00000		
12	773new5	nátěr - zátěžovým leskem bezbarvým - 2 x aplikace	ks	1,00000		
13	773new6	doprava	ks	1,00000		
Díl: 773c		Podlahy vstup družina betonová				
14	77761511agre	Oprava betonové podlahy, povrch epoxidový nátěr	m2	1,60000		
		Položka obsahuje:				
		- broušení podlahy				
		- přemístění suti				
		- odvoz suti na skládku				
		- penetrace podkladu				
		- epoxidový nátěr				
		1,6*1 :				
		1,6			1,60000	

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	10.1	ZL 10.1 - HSV oprava omítek dveřní otvor z chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	61240999spc	Začištění omítek kolem dveří s použitím suché maltové směsi, z důvodů etapizace	m	72,80000		
		Oprava omítek dveřní otvor z chodby :				
		1 NP _ 5 ks : (2+1,6+2)*5			28,00000	
		2 NP _ 4 ks : (2+1,6+2)*4			22,40000	
		3 NP _ 4 ks : (2+1,6+2)*4			22,40000	
		Mezisoučet			72,80000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,18273		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	10.2	ZL 10.2 HSV práce zazdívka otvorů m.č. 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	0,69000		
		Zazdívka otvorů m.č. 105 :				
		1*2,3*0,3		0,69000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	602015102R00	Postřík stěn cementový weberdur ručně	m2	7,36000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	7,36000		
		1,6*2,3*2		7,36000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,79491		
Díl: 784		Malby				
5	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7,36000		
		1,6*2,3*2		7,36000		
6	784195112R00spc	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	7,36000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	10.3	ZL 10.3 - HSV práce zazdívka otvorů m.č. 301 do m.č. 303

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.várnice, tl.30cm	m3	0,60000		
		Zazdívka otvorů mezi m.č. 301 a m.č. 303 :				
		1*2*0,3		0,60000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
2	962036412R00	Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm	m2	2,00000		
		1*2		2,00000		
3	962036991R00	Přípl.za demontáž vrstvy tep.izolace tl. 40 mm, příčky	m2	2,00000		
4	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně	m3	0,01500		
		dveřní práh : 1*0,3*0,050		0,01000		
5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000		
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,35208		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
8	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot	t	0,15200		
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se zá částka ponižuje náklad stavby.)				
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,03300		
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
10	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,02200		
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky				
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,21206		
12	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,21206		
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21206		
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sklád				
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,12060		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21206		
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,12060		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	10.4	ZL 10.4 Dozdivky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 15 cm	m2	9,48000		
		dozdivka piliře m.č. 101 a chodba : (0,3+0,07)*4			1,48000	
		ZTI stupačky K11, V11, K12, V12, K13, V13 : 2*10*0,4			8,00000	
2	3102372spc	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000		
		dozdivky, zazdivky, vyrovnání povrchu zdiva 0,4*0,4 : 10*4			40,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,09646		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	11	ZL 11 - Obklady keramické ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Stavební přípomoci				
1	PC	Odsekání stáv. obkladu vnitř. a zřízení nového, včetně dodávky obkladu ve stejné kvalitě stávajícího	m2	-5,10000		
Díl: 781		Obklady keramické ODPOČET				
2	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr <i>Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.</i>	m2	-6,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí : -25,00000 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí : 31,50000 :				
		-6,5			-6,50000	
3	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-6,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí : -25,00000 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí : 31,50000 :				
		-6,5			-6,50000	
4	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm tmel, spárovací hmota	m2	25,00000		
		102 : -1,6*1,6 :				
		104 : -1,6*1,6 :				
		105 : -1,6*1,6 :				
		112 : -1,6*1,6 :				
		201 : -1,6*1,6 :				
		203 : -1,6*1,6 :				
		205 : -1,4*1,4 :				
		301 : -1,6*1,6 :				
		303 : -1,6*1,6 :				
		304 : -1,6*1,6 :				
		+25			25,00000	
5	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm (lep), (sp)	m2	-31,50000		
		102 : 1,5*2,1 :				
		104 : 1,5*2,1 :				
		105 : 1,5*2,1 :				
		112 : 1,5*2,1 :				
		201 : 1,5*2,1 :				
		203 : 1,5*2,1 :				
		205 : 1,5*2,1 :				
		301 : 1,5*2,1 :				
		303 : 1,5*2,1 :				
		304 : 1,5*2,1 :				
		-31,5			-31,50000	
6	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,39607		
7	597813601R	Obkládačka 200 x 200 mm bílá lesk	m2	28,75000		
		Odkaz na mn. položky pořadí : -25,00000*1,15 :				
		+28,75			28,75000	
8	597813748R	Obkládačka 300 x 600 mm	m2	-36,22500		
		Odkaz na mn. položky pořadí : 31,50000*1,15 :				
		-36,225			-36,23000	

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	12	ZL 12 - Obklady keramické PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				
1	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	31,95000		
Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.						
2	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	31,95000		
3	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm (lep), (sp)	m2	31,95000		
		1 NP: 4 ks rohový kladečský plán : 4*2,1*1,5		12,60000		
		1 N 1 ks kladečák 2 řady po 5 obkladech : 1*1,5*1,5		2,25000		
		2NP-3NP: 2 ks rohový kladečák : 2*2*2,1*1,5		12,60000		
		2NP-3NP 1 ks kladečák 2 řady po 5 obkladech :		4,50000		
		2*1*1,5*1,5				
		Mezisoučet		31,95000		
4	597813748R	Obkládačka 300 x 600 mm	m2	36,22500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 31,50000*1,15 :				
		36,225		36,23000		
5	998781102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,87574		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	13	ZL 13 - DMTZ zpětná montáž radiatorů m.č. 301 z důvodu lití anhydritu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				
1	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00000		
2	735192923R00	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00000		
3	735 spc	Demontáž vč. zámečnické úpravy a zpětné zabetonování konzol do podlahy	kpl	1,00000		
4	735494811sp	Vypuštění vody z otopných těles	ks	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	14	ZL 14 - SDK příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						
1	342261112Rspc	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocel.konstrukce, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm bez izolace, ukončena ve volném prostoru pomocí výstužného UA profilu	m2	6,62500		
		m.č. 202 předsíň : 2,65*2,5			6,63000	
Díl: 64 Výplně otvorů						
2	642942211R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm	kus	1,00000		
		Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým uklínováním, zalitím pracen apod.).				
3	55330438R	Zárubeň ocelová 75 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	1,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	12,66000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,22177		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
6	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000		
7	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000		
8	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000		
9	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03000		
10	54914622R	Kování dveřní nerez	kus	1,00000		
11	611601203R	Dveře vnitřní plně 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,00000		
		Prvek 2/T				
12	61187161R	Prah dubový dl. 800 mm, š. 150 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		
Díl: 783 Natěry						
13	783122510R00	Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email	m2	2,37000		
		0,5*(0,8+1,97*2)			2,37000	
Díl: 784 Malby						
14	784011222R00	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	16,04000		
		8,16+4,5+(1,3*2,6)			16,04000	
15	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	6,62500		
16	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,62500		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	15	ZL 15 - Umyvadlo m.č. 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Stavební přípomoci				
1	611401111R00	Oprava omítky na střepech o ploše do 0,09 m2	kus	2,00000		
2	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	12,50000		
TV : 7				7,00000		
SV (souběžně s TV) 5,5 :						
KANAL : 5,5				5,50000		
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,50000		
4	971033241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	2,00000		
5	971052241R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	2,00000		
6	972054141R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	2,00000		
7	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	12,50000		
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,50000				12,50000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
8	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	4,50000		
SV : 4,5				4,50000		
9	721140912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 50 mm	kus	1,00000		
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	5,50000		
11	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	1,00000		
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	5,50000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
13	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	4,50000		
SV : 4,5				4,50000		
14	722172611R00	Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	12,50000		
SV+TV : 5,5+7				12,50000		
15	722182001R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj	m	13,00000		
16	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	5,00000		
17	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	5,00000		
18	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	512,00000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				
19	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00000		
20	725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu, standardní	kus	1,00000		
21	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,00000		
22	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40 mm	kus	1,00000		
23	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	767,00000		
24	PC-dod	Dod-umyvadlo glaz.diturvit s polosloupemstojánková páková směš. baterie2x rohový odstavňý ventil 1/2"instalační sada pro umyvadlodvojice hadic dl.0,6m s KKR 1/2"/3/8"	kus	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	16	ZL 16 - DMTŽ a přesun skříněk na chodbách z důvodů bourání zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	95 spc	Demnotáž a přesun skříněk, v chodbách, překážka při bourání zárubní		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	17	ZL 17 - Dveře, zárubně ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642944MP1	Dodávky zárubně 800 x 1970 mm, dodávka investora z I. etapy Prvek T/2	kus	-1,00000		
2	642944MP2	Dodávky zárubně 900 x 1970 mm, dodávka investora z I. etapy Prvek T/1	kus	-1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				
3	611601203R	Dveře vnitřní plně 1-křídle 800 x 1970 mm, dodávka investora z I. etapy Prvek 2/T	kus	-1,00000		
4	611601204R	Dveře vnitřní plně 1-křídle 900 x 1970 mm, dodávka investora z I. etapy Prvek 1/T	kus	-1,00000		
5	998766102R00	Pěsún hmot v objektech výšky do 12 m	t	-0,04000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	18	ZL 18 Sanační omítky boční schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	602021101R00	Postřik stěn cementový Baumit Sanova 50 % krytí, ručně	m2	17,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,00000				17,00000		
2	602021151RT1	Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně tloušťka vrstvy 2 mm, pro interiér	m2	73,92050		
Schodiště :				81,38300		
$(2,45+1,18*2)*4,1+1,88*(4,1+5,15)/2+(0,99*2+2,45+4,05)*$						
$5,1+(1+1,45)/2*1,88+1,25*1+1,88*(1,45+2,45)/2+(2*2+1)*$						
0.5						
$-1*(1,15*(2,5+2,25)+1,0*2)$				-7,46250		
3	602021152RT2	Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	17,00000		
4	602015104R00	Postřik stěn weberdur podhoz ručně	m2	-12,20000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-12,20000		
schodiště odpočet z SoD : $-(1*(2,45+4,05+0,5)*2-(0,9*2))$				-12,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,31143		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	19	ZL 19 vybourání betonových podlah v místě dveřního otvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631416211R00	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm	m3	0,51000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,51000		
		17 ks dveří : 17*1,2*0,5*0,05		0,51000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,97869		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,12200		
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,12200		
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,12200		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sklád						
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,22000		
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,12200		
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,22000		
10	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,12200		
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	20	ZL 20 kontaktní můstek pro olejové podklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	63241190spc1	Nátěr nesavých podkladů, můstek BAUMIT SUPERPRIMER	m2	40,00000		
Díl: 785		Tapety				
2	78591810spc2	narušení podkladu obroušením výšky 2 m	m2	40,00000		

Včetně sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou a odmaštění podkladu.

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	22	ZL 22 Kanalizace v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721170902R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 mm	kus	1,00000		
2	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	17,00000		
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	17,00000		
4	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	17,00000		
5	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	93,78000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
6	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	42,00000		
7	PC-dod+mont	Dod+mont - kohout kulový, 2xvnitřní záv. + šroubení DN 15	kus	1,00000		
8	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	11,38000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
9	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	10,00000		
10	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	26,80000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	23	ZL 23 SDK podhledy změna výměry dle skutečného zaměření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety) - odpočet původní	m2	70,82010		
		Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovačů				
		1NP :				
		101 : 4,2*4,14		17,38800		
		102 : 4,46*7,34		32,73640		
		104 : 2,45*7,32		17,93400		
		105 : 7,33*9,64		70,66120		
		Družina : 7,01*2,7		18,92700		
		112 : 6*4,51		27,06000		
		2NP :				
		201 : 7,33*4,4		32,25200		
		202+předsíň : 4,73*2,7		12,77100		
		203 : 9,6*7,32		70,27200		
		205 : 9,8*7,31		71,63800		
		3NP :				
		301 : 4,37*7,47		32,64390		
		303 : 9,58*7,47		71,56260		
		304 : 9,8*7,48		73,30400		
		Odpočet původní výměry dle SOD : -478,33		-478,33000		
2	767586201R00	Podhled minerální pohlťivý	m2	70,82010		
		1NP :				
		101 : 4,2*4,14		17,38800		
		102 : 4,46*7,34		32,73640		
		104 : 2,45*7,32		17,93400		
		105 : 7,33*9,64		70,66120		
		Družina : 7,01*2,7		18,92700		
		112 : 6*4,51		27,06000		
		2NP :				
		201 : 7,33*4,4		32,25200		
		202+předsíň : 4,73*2,7		12,77100		
		203 : 9,6*7,32		70,27200		
		205 : 9,8*7,31		71,63800		
		3NP :				
		301 : 4,37*7,47		32,64390		
		303 : 9,58*7,47		71,56260		
		304 : 9,8*7,48		73,30400		
		Odpočet původní výměry dle SoD : -360,25		-360,25000		
		-118,08		-118,08000		
3	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,49432		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	24	ZL 24 PVC navýšení výměry dle skutečného zaměření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						
1	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	18,67510		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,67510		18,67510		
		1NP :				
2	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	12,07510		
		1NP :				
		101 : 4,2*4,14+(1,35*0,3*2)		18,19800		
		102 : 4,46*7,34+(1,35*0,3*2+1,0*0,65)		34,19640		
		104 : 2,45*7,32+(1,35*0,3*0,9*0,65)		18,92400		
		105 : 7,33*9,64+(1,35*0,3*4+1,0*(0,65+0,3))		73,23120		
		Družina : 7,01*2,7+(1,0*0,4*2+1,0*0,65+(0,95+1,88)*0,5)		21,79200		
		112 : 6*4,51+(1,0*0,65)		27,71000		
		2NP :				
		201 : 7,33*4,4+(1,35*0,3*2+1,0*0,65)		33,71200		
		202+předsíň : 4,73*2,7		12,77100		
		203 : 9,6*7,32+(1,35*0,3*4+1,0*0,65)		72,54200		
		205 : 9,8*7,31+(1,35*0,3*4+1,0*0,65)		73,90800		
		3NP :				
		301 : 4,37*7,47+(1,35*0,3*2+1,0*0,65)		34,10390		
		303 : 9,58*7,47+(1,35*0,3*4+1,0*0,65)		73,83260		
		304 : 9,8*7,48+(1,35*0,3*4+1,0*0,65)		75,57400		
		Odpočet výměry dle SoD : -558,42		-558,42000		
3	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	18,67510		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,67510		18,67510		
4	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	27,42000		
		1NP :				
		101 : ((4,14+4,2)*2+0,3*4)-(0,95+1,88)		15,05000		
		102 : (4,46+7,34)*2+0,3*4+0,5*2-1,0		24,80000		
		104 : (2,45+7,32)*2+0,3*2+0,5*2-0,9		20,24000		
		105 : (9,64+7,32)*2+0,3*8+0,5*2+0,3*2-1,0		36,92000		
		112 : (6,00+4,51)*2+0,5*2-1,0		21,02000		
		Chodba (družina) : ((7,01+2,7)*2+0,4*4+0,5*6)-(1*2+0,95+1,88)		19,19000		
		2NP :				
		201 : (4,4+7,33)*2+0,3*4+0,5*2-1,0		24,66000		
		202 : (4,73-0,01)*2+2,7*4-(1,0*2+0,9)		17,34000		
		203 : (9,60+7,32)*2+0,3*8+0,5*2-1,0		36,24000		
		205 : (9,80+7,31)*2+0,3*8+0,5*2-1,0		36,62000		
		3NP :				
		301 : (4,37+7,47)*2+0,3*4+0,5*2-1,0		24,88000		
		303 : (9,58+7,47)*2+0,3*8+0,5*2-1,0		36,50000		
		304 : (9,80+7,48)*2+0,3*8+0,5*2-1,0		36,96000		

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	24	ZL 24 PVC navýšení výměry dle skutečného zaměření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odpočet místností dle původního výkazu výměr : -323,00000

5	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	18,67510		
---	--------------	---	----	----------	--	--

1NP :

101 : 4,2*4,14+(1,35*0,3*2) 18,19800

102 : 4,46*7,34+(1,35*0,3*2+1,0*0,65) 34,19640

104 : 2,45*7,32+(1,35*0,3+0,9*0,65) 18,92400

105 : 7,33*9,64+(1,35*0,3*4+1,0*(0,65+0,3)) 73,23120

Družina : 7,01*2,7+(1,0*0,4*2+1,0*0,65+(0,95+1,88)*0,5) 21,79200

112 : 6*4,51+(1,0*0,65) 27,71000

2NP :

201 : 7,33*4,4+(1,35*0,3*2+1,0*0,65) 33,71200

202+předsíň : 4,73*2,7 12,77100

203 : 9,6*7,32+(1,35*0,3*4+1,0*0,65) 72,54200

205 : 9,8*7,31+(1,35*0,3*4+1,0*0,65) 73,90800

3NP :

301 : 4,37*7,47+(1,35*0,3*2+1,0*0,65) 34,10390

303 : 9,58*7,47+(1,35*0,3*4+1,0*0,65) 73,83260

304 : 9,8*7,48+(1,35*0,3*4+1,0*0,65) 75,57400

Odpočet výměry dle SoD : -551,82 -551,82000

6	58554492R	Hmota samonivelační	kg	36,25530		
		570,4951*3		1 711,48530		

Odpočet : -1675,23 -1 675,23000

7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 12 m	t	0,10176		
---	--------------	--	---	---------	--	--

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	25	ZL 25 Odpojení a demontáž pítka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
1	DEM.09901	Demontáž pítka na chodbě	kompl	1,00000		

Předmětem položky:

Odpojení pítka

Demontáž

Zaslepení sávajících rozvodů

Spárování stávajícího obkladu

1NP :

106 : 1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	04/25	ZŠ Staňkova
O:	ZL	Změnové listy - 14.8.2025 - rev.1
R:	26	ZL 26 Slaboproudé instalace, zásuvky chodba a zaslepení el. instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 17 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
1	Pol__0059	Podružný materiál	kompl	1,00000		
Díl: 4 ZÁSUVKA NN						
2	Pol__0013	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá - komplet	ks	3,00000		
Díl: 7 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 c						
3	Pol__0022	1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevné	m	82,00000		
4	Pol__0025	Kabel UTPCat6 vč. koncovek a ukončení	m	200,00000		
Díl: 8 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC						
5	Pol__0034	kabelové přichyty (uši)	ks	30,00000		
6	Pol_vp_01	KELine, modulární patch panel MODULO neosazený pro 24xRJ45 1U černý	ks	3,00000		
7	Pol_vp_02	Keystone konektor Cat.6 UTP RJ45 samořezný černý	ks	56,00000		
8	Pol_vp_03	Konektor RJ-45	ks	8,00000		
9	Pol_vp_04	Montáž RACK	kompl	1,00000		
10	Pol_vp_05	Měřicí protokoly datová síť	ks	56,00000		

REKAPITULACE VCP A MP:

změnový list č.	vícepráce	méněpráce
26	29 095,04	0
25	2 486,77	0,00
24	22 496,95	0,00
23	96 651,86	0,00
22	13 250,32	0,00
21		
20	5 984,00	0,00
19	13 645,16	0,00
18	26 184,46	-6 380,60
17	0,00	-11 334,88
16	1 800,00	0,00
15	27 878,40	0,00
14	23 272,51	0,00
13	5 703,50	0,00
12	74 744,49	0,00
11	37 677,75	-83 466,21
10.4.	56 690,66	0,00
10.3.	7 699,37	-76,00
10.2.	11 287,88	0,00
10.1.	10 265,53	0,00
9	163 138,00	-61 194,55
8	29 958,00	0,00
7	24 113,50	0,00
6	17 400,00	0,00
5	6 468,00	-25 608,00
4	15 404,40	0,00
3	0,00	-26 849,00
2	110 956,10	-115 315,53
1	384 129,97	-676 148,88

součet

1 218 382,62**-1 006 373,65**