

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele **2025-00293** /č. zhotovitele **5082092LLH**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

(dále jen „**smlouva**“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: [redacted] starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: [redacted]
č.úctu: [redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

a

EUROVIA CZ a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
V zastoupení: [redacted], ředitel závodu České Budějovice
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [redacted]
IČ **45274924**
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Webové stránky: **www.eurovia.cz**
Datová schránka: **bjpdzta**

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

1. Preambule

- 1.1.** Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vedené pod názvem „**Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže, Strakonice**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).
- 1.2.** Vymezení některých pojmů:
 - 1.2.1.** Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.2.** Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.3.** Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.4.** Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

- 1.2.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem a jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
- 1.2.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.2.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.2.12. Veřejná zakázka je financována z vlastních finančních zdrojů zadavatele.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – **Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže, Strakonice** (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **1.7.2025**, (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),
 - 2.3.3. zadávací dokumentací, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytovanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a zveřejněnou na profilu zadavatele (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“),
 - 2.3.4. projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace,
 - 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
 - 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
 - 2.3.7. stavebním povolením,
 - 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 01.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	11 161 398,95 Kč
DPH	2 343 893,78 Kč
Cena díla včetně DPH	13 505 292,73 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 11 161 398,95 Kč bez DPH (slovy: **=Jedenáctmilionůjednostošedesátjedentisícitřistadevadesátosm** korun českých devadesátpět haléřů); (dále jen „**cena za dílo**“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí.

- 3.6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, uvedeným prohlášením zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 3.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.6.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
 - 3.6.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 3.6.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství,
 - 3.6.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ.
- 3.9. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi nebo méněpracemi za podmínek definovaných v ustanovení § 222 zákona. Vícepráce i méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu těchto prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady těchto prací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.10. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. (Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.9. této smlouvy.
- 3.11. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši **100 %** aktuální

cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

- 3.12. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem. Objednatel má právo stanovit větší nebo menší rozsah díla, než je patný podle zadávací dokumentace. V případě většího rozsahu díla, budou položky přednostně oceněny dle jednotkových cen použitých v nabídce zhotovitele pro tuto akci. V případě méněprací určí objednatel, jaké položky nebudou realizovány, případně v jakém počtu měrných jednotek nebudou provedeny. Zhotovitel pak tyto položky/počty měrných jednotek nebude účtovat.
- 3.13. Úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 90 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 10 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném zkolaudování. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.15. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě financování z dotace bude na daňovém dokladu uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu:  Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích.
- 3.16. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.17. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele.
- 3.18. Placení DPH a přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou právní úpravou DPH.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
 - 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů po podpisu SOD, ne však dříve, než nabyde právní moci stavební povolení na realizaci díla.
 - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště;
 - 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **8 měsíců ode dne předání staveniště**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.

- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli svoji spoluúčasť tak, aby mohlo být dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současne s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 8.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) hlavního stavbyvedoucího [redacted] (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka [redacted] – **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (IČ: 47116901, sídlem Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Pracoviště: Strakonice)**; (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud

zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.33. této smlouvy, může dojít pouze v případě souhlasu ze strany objednatele.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval časový harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy.
- 4.17. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

- 5.3. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.4. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.6. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započatím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.
- 5.7. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací.
- 6.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat

tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.33. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.55. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu se stavebním zákonem, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude

součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednatele prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to:
- 8.6.1. Hlavní stavbyvedoucí: 
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
- 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
- 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
- 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
- 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla

prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.

- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
 - 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;

- 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
- 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
- 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;
- 8.24.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora uvedených závazků zhotovitele.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10.000.000,- Kč s platností minimálně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. V případě, že má v průběhu trvání realizace díla dojít k automatické prolongaci pojištění, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad potvrzující skutečnost, že k prolongaci pojištění došlo, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy k prolongaci pojistné smlouvy došlo. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklad o platnosti pojištění.
- 10.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruky

- 11.1. V rámci této smlouvy nejsou bankovní záruky vyžadovány.

12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem
- 12.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 12.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 1% z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 20 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.6. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.8. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 12.8.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
- 12.8.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

- 12.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.12. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 12.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 12.15. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 3.32. této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo

- 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
- 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy nebo
- 13.3.5. vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.
- 13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jejím zveřejněním v registru smluv.
- 15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- 15.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě dohody smluvních stran může být smlouva uzavřena v listinné podobě.
- 15.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
- 15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 16.7.2025, číslo usnesení 3522/2025.
- 15.14. Přílohami této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické podobě
 02. Příloha č. 02 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v elektronické podobě

Objednatel

Ve Strakonici

dne (dle data elektronického podpisu)



Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.27
11:51:04 +02'00'

Město Strakonice

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města

Zhotovitel

V Českých Budějovicích

dne (dle data elektronického podpisu)



Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.26
15:00:24 +02'00'

EUROVIA CZ a.s.

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice

Krycí list rozpočtu - REKAPITULACE			
Zakázka:	Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže, Strakonice		
Objednatel:	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice	IČ: 00251810 DIČ: CZ00251810	
Zhotovitel:			IČ: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Cena bez DPH	
SO 101	POZEMNÍ KOMUNIKACE		
SO 301.1	KANALIZACE hlavní stoka (PD Hydroprojekt a.s.)		
SO 301.2	KANALIZACE stoka 1 a stoka 2 (PD Ing. Michal Hokr)		
SO 301.3	VODOVOD (PD Ing. Michal Hokr)		
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
Celkem bez DPH			
Rekapitulace daní			
Základ pro DPH	21 %		CZK
Snížená DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			CZK
v _____		dne _____	
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže - SO 101 Komunikace

Objednatel: Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

IČ: 00251810

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

CZK

Snížená DPH

12 %

CZK

Základ pro základní DPH

21 %

CZK

Základní DPH

21 %

CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže - SO 101 Komunikace
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodníky:356,0	m2	356,00000 356,00000		
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu vjezdy:12,8*1,5	m2	19,20000 19,20000		
3	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm vjezdy:8,0+6,0+13,0+9,0+9,0+7,0+8,0+6,0+12,0+21,0	m2	99,00000 99,00000		
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm chodníky:356,0	m2	356,00000 356,00000		
5	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm komunikace:1007,0	m2	1 007,00000 1 007,00000		
6	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm chodníky:32,0*1,5+24,0*1,5	m2	84,00000 84,00000		
7	113108415T00	Odstranění asfaltové vrstvy plochy nad 50 m2, tloušťky 150 mm komunikace:1007,0	m2	1 007,00000 1 007,00000		
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	57,00000		
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	315,00000		
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 na úroveň pláně:1007,0*0,19	m3	191,33000 191,33000		
11	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 výměna podloží:1220,0*0,5	m3	610,00000 610,00000		
12	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 149,0*0,5*0,5	m3	37,25000 37,25000		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 191,33+610,0+37,25	m3	838,58000 838,58000		
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 16 km:838,58*16	m3	13 417,28000 13 417,28000		
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 191,33+610,0+37,25	m3	838,58000 838,58000		
16	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně výměna podloží:1220,0*0,5	m3	610,00000 610,00000		
17	583423603R	Kamenivo drcené 0/63 1220,0*0,2*1,8	t	439,20000 439,20000		
18	583424002R	Kamenivo drcené 0/125 1220,0*0,3*1,8	t	658,80000 658,80000		
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 191,33+610,0+37,25	m3	838,58000 838,58000		
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním výměna podloží:1220,0 komunikace štđ:1150,0	m2	2 370,00000 1 220,00000 1 150,00000		
21	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně chodníky a vjezdy:375,0+41,0+39,0+5,1	m2	460,10000 460,10000		
22	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 838,58*1,8	t	1 509,44400 1 509,44400		
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				
23	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm	m	149,00000		
24	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	298,00000		

25	69366198R	149,0*2,0 Geotextilie netkaná 300 g/m2 298,0*1,2	m2	298,00000 357,60000 357,60000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	12,00000		
27	592239030R	Prstenec vyrovnávací uliční vpusti TBV 10A - 625/390/60	kus	12,00000		
Díl: 5		Komunikace				
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm chodníky, přechody:375,0+14,0	m2	389,00000 389,00000		
29	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm vjezdy:71,1+3,0	m2	74,10000 74,10000		
30	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm vjezdy:71,1+3,0	m2	74,10000 74,10000		
31	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm komunikace:1150,0	m2	1 150,00000 1 150,00000		
32	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm komunikace:1007,0	m2	1 007,00000 1 007,00000		
33	567133112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.17 cm komunikace:1007,0	m2	1 007,00000 1 007,00000		
34	571905111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2 389,0+71,1	m2	460,10000 460,10000		
35	573111121R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2 komunikace:1007,0	m2	1 007,00000 1 007,00000		
36	573231123R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 komunikace:1007,0	m2	1 007,00000 1 007,00000		
37	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm komunikace:1007,0	m2	1 007,00000 1 007,00000		
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodníky:372,0 přechody:14,2	m2	386,20000 372,00000 14,20000		
39	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm chodníky:372,0*1,02	m2	379,44000 379,44000		
40	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm přechody:14,2*1,02	m2	14,48400 14,48400		
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 41,0+25,0+5,1+3,0	m2	74,10000 74,10000		
42	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 80 mm vjezdy:44,0*1,03	m2	45,32000 45,32000		
43	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm vjezdy:0,4*(4,6+3,8+9,0+6,2+5,0+4,4+4,8+3,6+7,4+14,0+1,5)*1,03	m2	26,49160 26,49160		
44	592452999	Umělá vodící linie barevná 200 x 200 x 80 mm, (červená) 12,75*0,4*1,02	m2	5,20200 5,20200		
Díl: 8		Trubní vedení				
45	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	12,00000		
46	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	12,00000		
47	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 8+5+2	kus	15,00000 15,00000		
48	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00000		

49	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	12,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
50	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	5,00000		
51	40450230R	Příslušenství k dopravnímu značení - patka hliníková HP 60	kus	5,00000		
52	915729999VL1	Vodící linie pro nevidomé - (6 proužků), VZDZ přechod pro chodce plast	m	8,50000		
53	916661111T00	Osazení parkového obrubníku, s boční opěrou, lože z betonu	m	57,00000		
54	59217510R	Obrubník parkový betonový 250 x 80 x 1000 mm, přírodní	kus	62,70000		
		57,0*1,1		62,70000		
55	917862111T00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu	m	315,00000		
56	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150 x 250/145 x 975 mm přírodní	kus	14,00000		
		vjezdy:10		10,00000		
		přechody:4		4,00000		
57	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150 x 250/145 x 975 mm přírodní	kus	14,00000		
		vjezdy:10		10,00000		
		přechody:4		4,00000		
58	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5 x 145 x 1000 mm přírodní	kus	80,10000		
		vjezdy:4,5+3,8+9,0+6,2+5,0+4,4+4,8+3,6+7,4+14,0		62,70000		
		přechody:4,6+4,4+4,2+4,2		17,40000		
59	59217452R	Obrubník silniční betonový 250 x 120/150 x 1000 mm, přírodní	kus	227,70000		
		207,0*1,1		227,70000		
60	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	20,04000		
		315,0*0,2*0,3		18,90000		
		57,0*0,1*0,2		1,14000		
61	919726212R00	Těsnění spár krytu záhlavkou za studena	m	36,00000		
62	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	36,00000		
63	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	36,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
64	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	5,00000		
65	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek	kus	5,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
66	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 109,44600		
67	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	22 188,92000		
		dlaších 20 km:1109,446*20		22 188,92000		
68	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1 109,44600		
69	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 109,44600		
70	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	613,55800		
71	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	151,03800		
72	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	344,85000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
73	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	3 078,48514		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
74	VRN001k	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000		
75	VRN002k	Zařízení staveniště, přesun kapacit	kpl	1,00000		
76	VRN003k	Ohraničení výkopů, přechodové lávky, zajištění proti pádu osob do výkopu,opatření BOZP	kpl	1,00000		
77	VRN004k	DIR a DIO - dopravně inženýrská opatření, po dobu stavby	kpl	1,00000		
78	VRN003h	Geodetické zaměření skutečného provedení, včetně digitální podkladů na CD	kpl	1,00000		
79	VRN005k	Zajištění svozu popelnic po dobu stavby, přemístění v době svozu a vrácení k nemovitostem	kpl	1,00000		

80	VRN004h	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000		
----	---------	---	-----	---------	--	--

Celkem						
--------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže - SO 301.1 Kanalizace hlavní stoka

Objednatel: Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

IČ: 00251810

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %			CZK
Snížená DPH	12 %			CZK
Základ pro základní DPH	21 %			CZK
Základní DPH	21 %			CZK
Zaokrouhlení				CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
62	Upravy povrchů vnější	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže - SO 301.1 Kanalizace hlavní stoka
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	240,00000		
2	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	8,00000		
3	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	4,00000		
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	54,00000		
5	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem	m3	7,98000		
		stávající šachty objem kce 30%:(5*1,2*1,2*3,0)*0,30		6,48000		
		stávající UV:6*0,25		1,50000		
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	252,00000		
		50% honina tř. 3:				
		hlavní trasa:0,5*(20,0*1,5*2,8)		42,00000		
		0,5*(21,0*1,5*2,6)		40,95000		
		0,5*(20,0*1,5*2,5)		37,50000		
		0,5*(34,0*1,5*2,7)		68,85000		
		rozšíření monolit. šachty:0,5*(4*2*(0,5*3,0))		6,00000		
		přípojky:0,5*((32,0+31,0)*1,0*1,8)		56,70000		
7	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	8,55000		
		trativod:95,0*0,3*0,3		8,55000		
8	132301212T00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině 4, do 1000 m3, strojně	m3	252,00000		
		50% honina tř. 4:				
		hlavní trasa:0,5*(20,0*1,5*2,8)		42,00000		
		0,5*(21,0*1,5*2,6)		40,95000		
		0,5*(20,0*1,5*2,5)		37,50000		
		0,5*(34,0*1,5*2,7)		68,85000		
		rozšíření monolit. šachty:0,5*(4*2*(0,5*3,0))		6,00000		
		přípojky:0,5*((32,0+31,0)*1,0*1,8)		56,70000		
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	226,80000		
		přípojky:(32,0+31,0)*1,8*2		226,80000		
10	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	504,80000		
		hlavní trasa:20,0*2,8*2		112,00000		
		21,0*2,6*2		109,20000		
		20,0*2,5*2		100,00000		
		34,0*2,7*2		183,60000		
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	226,80000		
		přípojky:(32,0+31,0)*1,8*2		226,80000		
12	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	504,80000		
		hlavní trasa:20,0*2,8*2		112,00000		
		21,0*2,6*2		109,20000		
		20,0*2,5*2		100,00000		
		34,0*2,7*2		183,60000		
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	512,55000		
		252,0+8,55+252,0		512,55000		
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	512,55000		
		252,0+8,55+252,0		512,55000		
15	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	900,59160		
		na deponii:252,0+8,55+252,0		512,55000		
		zpětný zásyp:512,55-29,48085-95,02755		388,04160		

16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytek na skládku:29,48085+95,02755	m3	124,50840 124,50840		
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 16 km:124,5084*16	m3	1 992,13440 1 992,13440		
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 252,0+8,55+252,0	m3	512,55000 512,55000		
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 512,55-29,48085-95,02755	m3	388,04160 388,04160		
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 93,0*1,5*0,8-(93,0*3,14*0,35*0,35) 32,0*1,0*0,6	m3	95,02755 75,82755 19,20000		
21	583424862R	Kamenivo drcené 4/8 95,02755*1,8	t	171,04959 171,04959		
22	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně 93,0*1,5+32,0*1,0+31,0*1,0	m2	202,50000 202,50000		
23	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 124,5084*1,8	t	224,11512 224,11512		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
24	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	94,00000		
25	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30 3*2,35*1,6*0,3	m3	3,38400 3,38400		
26	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 3*0,3*(2*2,35+2*1,6)	m2	7,11000 7,11000		
27	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 3*0,3*(2*2,35+2*1,6)	m2	7,11000 7,11000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
28	320101111R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg 3*1,6*1,6*0,1	m3	0,76800 0,76800		
29	399R001	Výroba a dodávka staveništního prefabrikátu SP14.1, výkres tvaru a výztuže viz PD	kus	3,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
30	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 (19,73+20,38+20,1+33,38)*1,5*0,21	m3	29,48085 29,48085		
31	452386115R00	Vyrovnávací prstence z betonu C 30/37 výšky 100 mm	kus	7,00000		
32	59224346R	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4	kus	2,00000		
33	59224347.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	kus	1,00000		
34	59224348.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	1,00000		
35	59224349.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000		
36	59224349R	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12	kus	1,00000		
37	592243888	Prstenec šachtový vyrovnávací 150/600/120	kus	1,00000		
38	592243889	Prstenec šachtový vyrovnávací 200/600/120	kus	1,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
39	627991003RV1	Provedení těsnění spár bitumenovým pásem	m	50,00000		
40	283553392RX1	Páska těsnící bitumenová š 100 mm	m	55,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
41	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm pod šachty:3*2,55*1,6 2*2,0*2,0	m2	20,24000 12,24000 8,00000		
42	632411150R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm 3*0,8	m2	2,40000 2,40000		
Díl: 8		Trubní vedení				
43	715174012R00	Provedení chemické izolace, nádrží, kanálů, šachet, čedičovými dlaždicemi tl. 20 - 40 mm, do tmele Š1, Š2, Š3:3*1,0*1,0 1*1,0*1,0	m2	4,00000 3,00000 1,00000		

44	63232118R	Dlažba z taveného čediče pravoúhlá hladká JR 200 x 200 x 22 mm	kus	110,00000		
45	721110806RV1	Demontáž potrubí z betonových trub do DN 200 mm	m	32,00000		
46	721110819RV1	Demontáž potrubí z betonových trub do DN 400 mm	m	93,50000		
47	831352121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200, včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm přípojka K1-K7:5,0+4,5+5,0+4,0+5,0+4,5+4,0	m	32,00000 32,00000		
48	831442121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600, včetně dodávky trub kamenin. DN 600 dl. 2500 mm hlavní řad:19,73+20,38+20,10+33,38	m	93,59000 93,59000		
49	837261107T00	Montáž tvarovky kameninové jednoosé, těsnicí kroužek, DN 200 mm K1-K7:7	kus	7,00000 7,00000		
50	59710947.A1R	Koleno hrdlové 30° kamenina DN 200, FN 40, spoj F K1-K7:7	kus	7,00000 7,00000		
51	837261237T00	Montáž tvarovky kameninové odbočné, těsnicí kroužek, DN 600 mm UV1-UV9:9 KP1-KP7:7	kus	16,00000 9,00000 7,00000		
52	59711569R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 600/150 FN 96/34, l = 1000 mm	kus	9,00000		
53	59711570R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 600/200 FN 57/32, l = 1000 mm	kus	7,00000		
54	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm UV1-UV9:2,5+3,5+3,5+2,5+7,0+2,5+3,5+2,5+3,5	m	31,00000 31,00000		
55	286111121R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	31,00000		
56	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 9+9	kus	18,00000 18,00000		
57	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	9,00000		
58	28651858.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 160 PVC UV1-UV9:9	kus	9,00000 9,00000		
59	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 32,0+31,0	m	63,00000 63,00000		
60	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	93,00000		
61	892855113T00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m 95,0+32,0+31,0	m	158,00000 158,00000		
62	894118001R00	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr	kus	2,00000		
63	5922405391R	Skruž šachtová beton 1000 x 250 PS/DEHA	kus	1,00000		
64	5922405392R	Skruž šachtová beton 1000 x 500 PS/DEHA	kus	1,00000		
65	5922405393R	Skruž šachtová beton 1000 x 1000 PS/DEHA	kus	1,00000		
66	894411251Rv1	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 600, včetně TBR-Q 100-63/58 KPS Š4,Š5:1+1	kus	2,00000 2,00000		
67	59224368.AR	Dno šachtové beton přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 Š4,Š5:1+1	kus	2,00000 2,00000		
68	896241111R00	Spadiště kanal. z betonu jednod.,dno C25/30,DN 600, 2350x1600 mm Š1, Š2, Š3:3	kus	3,00000 3,00000		
69	286111135R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315 x 9,2 x 1000 mm	kus	4,00000		
70	28651677.AR	Koleno kanalizační KGB 315/ 87° PVC	kus	4,00000		
71	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, vč. dod. poklopu se znakem města Strakonice D400	kus	5,00000		
72	899521111RT1	Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění, osazovaná při zdění nebo betonáži 2*7+1*6	kus	20,00000 20,00000		
73	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 31,0*0,5*0,5	m3	7,75000 7,75000		

74	899711122R00	Fólie výstražná z PVC hnědá, šířka 30 cm 95,0+32,0+31,0	m	158,00000 158,00000			
75	899R001	Napojení kanalizace na stávající domovní přípojku	kus	7,00000			
Díl:	97	Prorážení otvorů					
76	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	29,43000			
77	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m dalších 20 km:29,43*20	t	588,60000 588,60000			
78	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,43000			
79	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	29,43000			
80	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	29,43000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
81	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	387,66525			
Díl:	711	Izolace proti vodě					
82	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	4,00000			
83	711441560T00	Provedení izolace proti tlakové vodě, vodorovné, pásy NAIP přitavením 2x	m2	4,00000			
84	62852255R	Pás asfaltový modifikovaný S40, natavovací	m2	8,80000			
85	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04596			
Díl:	VN	Vedlejší náklady					
86	VRN001h	Zařízení staveniště, přesun kapacit	kpl	1,00000			
87	VRN002h	Ohraničení výkopů, přechodové lávky, zajištění proti pádu osob do výkopu, opatření BOZP	kpl	1,00000			
88	VRN003h	Geodetické zaměření skutečného provedení, včetně digitální podkladů na CD	kpl	1,00000			
89	VRN004h	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže - SO 301.2 Kanalizace Stoka 1 a 2

Objednatel: Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

IČ: 00251810

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

CZK

Snížená DPH

12 %

CZK

Základ pro základní DPH

21 %

CZK

Základní DPH

21 %

CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže - SO 301.2 Kanalizace Stoka 1 a 2
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	20,00000		
2	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	9,00000		
3	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	1,50000		
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	20,00000		
5	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem	m3	2,47360		
		'stávající šachty:2*1,2*1,2*2,4*0,3		2,07360		
		2*0,2		0,40000		
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	112,04000		
		stoka 1:17,5*1,5*1,8		47,25000		
		stoka 2:12,0*1,2*1,9		27,36000		
		2*1,5*1,5*2,5		11,25000		
		přípojky:4,0*1,0*2,0+3,0*1,2*1,8+2,0*1,0*1,8+4,5*1,0*1,8		26,18000		
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	173,60000		
		stoka 1:19,5*1,8*2		70,20000		
		stoka 2:14,0*1,9*2		53,20000		
		přípojky:(4,0*2,0+3,0*1,8+2,0*1,8+4,5*1,8)*2		50,20000		
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	173,60000		
		stoka 1:19,5*1,8*2		70,20000		
		stoka 2:14,0*1,9*2		53,20000		
		přípojky:(4,0*2,0+3,0*1,8+2,0*1,8+4,5*1,8)*2		50,20000		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	112,04000		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	112,04000		
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	185,20468		
		na deponii:112,04		112,04000		
		zpětný zásyp:112,04-31,42782-1,35-6,0975		73,16468		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,87532		
		31,42782+1,35+6,0975		38,87532		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	622,00512		
		dalších 16 km:38,87532*16		622,00512		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	112,04000		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	73,16468		
		112,04-31,42782-1,35-6,0975		73,16468		
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,42783		
		stoka 1:17,5*1,4*0,8-(17,5*3,14*0,25*0,25)		16,16563		
		stoka 2:13,0*1,2*0,6-(12,0*3,14*0,15*0,15)		8,51220		
		přípojky:(4,0+3,0+2,0+4,5)*1,0*0,5		6,75000		
17	583424862R	Kamenivo drcené 4/8	t	56,57008		
		31,42782*1,8		56,57008		
18	181101111R00	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním - ručně	m2	59,55000		
		19,5*1,5+14,0*1,2+(4,0+3,0+2,0+4,5)*1,0		59,55000		
19	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	69,97558		
		38,87532*1,8		69,97558		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
20	399R002V1	Napojení potrubí DN500 u šachty Š0721	kus	1,00000		
21	399R002V2	Napojení potrubí DN300 u šachty Š0721A	kus	1,00000		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
22	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm (4,0+3,0+2,0+4,5)*1,0*0,1	m3	1,35000 1,35000		
23	451572311R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 8 - 16 mm 17,5*1,5*0,15++12,0*1,2*0,15	m3	6,09750 6,09750		
24	452386115R00	Vyrovnávací prstence z betonu C 30/37 výšky 100 mm	kus	4,00000		
25	59224346R	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4	kus	1,00000		
26	59224347.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	kus	1,00000		
27	59224349.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000		
28	59224349R	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12	kus	1,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				
29	721110806RV1	Demontáž potrubí z betonových trub do DN 200 mm	m	4,00000		
30	721110819RV1	Demontáž potrubí z betonových trub do DN 600 mm 17,5+12,0	m	29,50000 29,50000		
31	831352121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200, včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm KP8:4	m	4,00000 4,00000		
32	831372121RT3	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300, včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2500 mm stoka 2:12,0	m	12,00000 12,00000		
33	831422121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500, včetně dodávky trub kamenin. DN 500 dl. 2500 mm stoka 1:17,5	m	17,50000 17,50000		
34	837261107T00	Montáž tvarovky kameninové jednoosé, těsnicí kroužek, DN 200 mm KP8:1	kus	1,00000 1,00000		
35	59710947.A1R	Koleno hrdlové 30° kamenina DN 200, FN 40, spoj F KP8:1	kus	1,00000 1,00000		
36	837261237T00	Montáž tvarovky kameninové odbočné, těsnicí kroužek, DN 600 mm KP8:1 UV10,UV11:2	kus	3,00000 1,00000 2,00000		
37	59711569R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 600/150 FN 96/34, I = 1000 mm UV10, UV11:2	kus	2,00000 2,00000		
38	59711570R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 600/200 FN 57/32, I = 1000 mm KP8:1	kus	1,00000 1,00000		
39	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm UV00, UV10, UV11:3,0+2,0+4,5	m	9,50000 9,50000		
40	286111121R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	10,00000		
41	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 2+2	kus	4,00000 4,00000		
42	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC V10,UV11:2	kus	2,00000 2,00000		
43	28651858.AR	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 160 PVC UV10,UV11:2	kus	2,00000 2,00000		
44	877425121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 600 UV00:1	kus	1,00000 1,00000		
45	2865722716R	Odbočka sedlová KG, PE-HD DN 600/150, pro napojení KG na kameninu UV00:1	kus	1,00000 1,00000		
46	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 4,0+3,0+2,0+4,5	m	13,50000 13,50000		
47	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou 17,5+12,0	m	29,50000 29,50000		
48	892855113T00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m 17,5+12,0+4,0+3,0+2,0+4,5	m	43,00000 43,00000		

49	894411221R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300	kus	1,00000		
50	894411241R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 500	kus	1,00000		
51	59224368.AR	Dno šachtové beton TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	2,00000		
52	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	2,00000		
53	5922405392R	Skruž šachtová beton 1000 x 500 PS/DEHA	kus	1,00000		
54	5922405393R	Skruž šachtová beton 1000 x 1000 PS/DEHA	kus	1,00000		
55	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00000		
56	59224353.AR	Konus šachtový beton 100-63/58/12 KPS	kus	2,00000		
57	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, vč. dod. poklopu se znakem města Strakonice D400	kus	2,00000		
58	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	2,37500		
		UV00,UV10,UV11:(3,0+2,0+4,5)*0,5*0,5		2,37500		
59	899711122R00	Fólie výstražná z PVC hnědá, šířka 30 cm	m	43,00000		
		17,5+12,0+4,0+3,0+2+4,5		43,00000		
60	899R001	Napojení kanalizace na stávající domovní přípojku KP8:1	kus	1,00000		
				1,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
61	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00000		
62	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9,44365		
63	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	188,87300		
		dalších 20 km:9,44365*20		188,87300		
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,44365		
65	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	9,44365		
66	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	9,44365		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
67	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	93,35563		
Díl:	711	Izolace proti vodě				
68	711786166T00	Těsnění prostupu trouby, tmelem, D do 500 mm	kus	2,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
69	VRN001h	Zařízení staveniště, přesun kapacit	kpl	1,00000		
70	VRN002h	Ohraničení výkopů, přechodové lávky, zajištění proti pádu osob do výkopu,opatření BOZP	kpl	1,00000		
71	VRN003h	Geodetické zaměření skutečného provedení, včetně digitální podkladů na CD	kpl	1,00000		
72	VRN004h	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000		

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže - SO 301.3 Vodovod

Objednatel: Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

IČ: 00251810

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

CZK

Snížená DPH

12 %

CZK

Základ pro základní DPH

21 %

CZK

Základní DPH

21 %

CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ulice Pohraniční stráže - SO 301.3 Vodovod
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	5,00000		
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00000		
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	23,00000		
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	228,41000		
		157,0*1,3*0,9		183,69000		
		43,0*1,3*0,8		44,72000		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	520,00000		
		157,0*1,3*2		408,20000		
		43,0*1,3*2		111,80000		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	520,00000		
		157,0*1,3*2		408,20000		
		43,0*1,3*2		111,80000		
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	228,41000		
		157,0*1,3*0,9		183,69000		
		43,0*1,3*0,8		44,72000		
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	228,41000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	130,00000		
		přebytek na skládku:26,0+104,0		130,00000		
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 080,00000		
		dalších 16 km:130,0*16		2 080,00000		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	228,41000		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	98,41000		
		228,41-26,0-104,0		98,41000		
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	104,00000		
		157,0*1,3*0,4		81,64000		
		43,0*1,3*0,4		22,36000		
14	583420433R	Kamenivo drcené 0/4	t	187,20000		
		104,0*1,8		187,20000		
15	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	175,70000		
		157,0*0,9		141,30000		
		43,0*0,8		34,40000		
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	234,00000		
		130,0*1,8		234,00000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	26,00000		
		157,0*1,3*0,1		20,41000		
		43,0*1,3*0,1		5,59000		
18	452R001	betonový zajišťovací blok 0,4x0,4x0,4 m , C12/15 X	kus	2,00000		
		B1:2		2,00000		
19	452R002	bet. blok na horizont. lomu provedení, dle TNV 75 5410	kus	3,00000		
		B2:3		3,00000		
20	452R003	bet. blok na horizont. odbočce provedení, dle TNV 75 5410	kus	3,00000		
		B3:3		3,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				
21	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	13,00000		
		1+1+6+2+1+2		13,00000		

22	28653765R	Lemový nákrůžek d 90 mm PE 100 SDR 17 +GF+	kus	1,00000		
23	28654368R	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 90/DN 80 PPR	kus	1,00000		
24	42294203RV1	Příruba jištěná UNI PLUS, DN 80	kus	6,00000		
25	5526009702R	Koleno přírubové s patkou DN 80	kus	2,00000		
26	VOD001	D+M spojka ORION SUPA MAXI DN 80	kus	1,00000		
27	552702104R	Trouba přírubová TP (FF) - TT DN 80, L = 300 mm	kus	2,00000		
28	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	2,00000		
29	42294204R	Příruba jištěná UNI PLUS, DN 100	kus	1,00000		
30	552701047R	Redukce RP (FFR) - TT DN 100 x 80, PN 10 - 40	kus	1,00000		
31	VOD002	D+M spojka ORION SUPA MAXI DN 100, + nerez podpurná vsuvka	kus	1,00000		
32	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm přípojky:3,0+6,2+3,2+6,6+2,5+6,6+9,0+5,8	m	42,90000 42,90000		
33	286134601R	Trubka vodovodní RC Protect PE 100 RC, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11	m	44,00000		
34	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm řad 2:139,0	m	139,00000 139,00000		
35	286134606R	Trubka vodovodní RC Protect PE 100 RC, rozměr 90 x 8,2 mm, SDR 11	m	140,00000		
36	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm řad 1:16,44	m	16,44000 16,44000		
37	286134607R	Trubka vodovodní RC Protect PE 100 RC, rozměr 110 x 10,0 mm, SDR 11	m	17,00000		
38	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	1,00000		
39	28653331.AR	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 32 mm	kus	1,00000		
40	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm 21+1+2	kus	24,00000 24,00000		
41	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	21,00000		
42	28653326.AR1	Koleno 11° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 90, mm	kus	2,00000		
43	28653326.AR2	Koleno 30° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 90, mm	kus	1,00000		
44	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	3,00000		
45	28613107.MR	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	3,00000		
46	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	5,00000		
47	42228310R	Šoupátko DN 80 přírubové - voda	kus	5,00000		
48	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	8,00000		
49	42273532R	Pas navrtávací na PE a PVC potrubí 90 mm	kus	8,00000		
50	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm řad 1:17,0 řad 2:139,0 přípojky:44,0	m	200,00000 17,00000 139,00000 44,00000		
51	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000		
52	VOD003	Těsnění s výztuhou DN 80, pro přírubové spoje řad 2:18	kus	18,00000 18,00000		
53	VOD004	Těsnění s výztuhou DN 100, pro přírubové spoje	kus	18,00000		
54	422737410R	Hydrant podzemní DUO, DN 80, krycí hloubka 1,0 m	kus	2,00000		
55	VOD005	Hydrantová drenáž	kus	2,00000		
56	VOD006	Šroub nerez M16x65 mm + matka M16 řad 1:24 řad 2:152	kus	176,00000 24,00000 152,00000		
57	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	8,00000		
58	42291405R	Poklop litinový - ventilový	kus	8,00000		
59	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000		
60	42291353R	Poklop litinový šoupátkový	kus	5,00000		
61	42291510R	Deska podkladová pod ventilové a šoupátkové, poklopy	kus	13,00000		
62	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000		
63	42291515R	Deska podkladová pod hydrantové poklopy	kus	2,00000		

64	422914522R	Poklop litinový hydrantový samonivelační	kus	2,00000		
65	899R004	Napojení potrubí na stávající domovní přípojku	kus	8,00000		
66	899R005	Napojení nového vodovodu na stávající řad, DN80LT	kus	1,00000		
67	899R006	Napojení nového vodovodu na stávající řad, DN100LT	kus	1,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
68	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	237,76490		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
69	650122617RT2	Uložení vodiče Cu 6 mm2 volně, včetně dodávky vodiče H07V-U (CY) 6 mm2 řad 1:17,0 řad 2:139,0 přípojky:44,0	m	200,00000 17,00000 139,00000 44,00000		
70	722110811R00	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových, DN 80 mm	m	139,00000		
71	722110815R00	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových, DN 100 mm	m	17,00000		
72	722219191R00	Montáž souprav zemních 5+8	kus	13,00000 13,00000		
73	422913305R	Souprava zemní teleskopická DN 80, max. 1,75 m	kus	5,00000		
74	422913332R	Souprava zemní teleskopická přípojková, 1" - 2", max. 1,75 m	kus	8,00000		
75	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm řad 2:139,0 přípojky:44,0	m	183,00000 139,00000 44,00000		
76	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 200 mm řad 1:17,0	m	17,00000 17,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
77	VRN001h	Zařízení staveniště, přesun kapacit	kpl	1,00000		
78	VRN002h	Ohraničení výkopů, přechodové lávky, zajištění proti pádu osob do výkopu, opatření BOZP	kpl	1,00000		
79	VRN003h	Geodetické zaměření skutečného provedení, včetně digitální podkladů na CD	kpl	1,00000		
80	VRN004h	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000		

Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

SOUPIS PRACÍ

Stavba :	Strakonice - Pohraniční stráž - veřejné osvětlení
Objekt :	SO 401

P.č.	Popis položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:								
		Zemní práce - nová trasa zemní trasa				Materiál		Montáž
1		jáma pro stožár silniční	ks	5,00				
2		pouzdrový základ pro stožár VO do 10 metrů - kompletní zhoovení pouzdrového základu	ks	5,00				
3		roura betonová, nebo plastová pr.250mm/1,5m	ks	2,00				
4		roura betonová, nebo plastová pr.250mm/1m	ks	3,00				
5		směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	2,50				
6		výkop kabelové rýhy 35/80 cm	m	151,00				
7		výkop kabelové rýhy 50/120 cm	m	9,00				
8		výkop jámy - sondy sítě, atd	m3	2,20				
9		zához kabel rýh 35/80 cm	m	151,00				
10		zához kabel rýh 50/120 cm	m	9,00				
11		zához jámy sondy sítě, atd.	m3	2,20				
12		křížovátka s kabely nebo potrubím	m	50,00				
13		folie výstražná 320mm červená	m	160,00				
14		písek - kabelové lože pískové	t	28,33				
15		hutnění zeminy strojně	m3	49,88				
16		provizorní úprava terénu	m2	160,00				
17		odvoz zeminy vč.naložení, odvoz, poplatek za uložení na skládce	t	33,33				
Celkem								
		Nová trasa VO				Materiál		Montáž
18		drát FeZn pr. 10mm	m	190,00				
19		svorka zemnicí SR2, SR3, SS	ks	25,00				
20		trubka plast vrub.chránící 75/64mm - role, zaručená pevnost min. 450Nm	m	190,00				
21		kabel CYKY 4x10mm2	m	207,00				
22		ukončení kabelu do 4x10mm2	ks	11,00				
23		hodinová zúčtovací sazba-montážní práce provizorní přepojování, vstup do stáv. stožáru VO, přeložení stáv. kabelu VOostatní nespecifikované práce v položkách	hod	8,00				
Celkem								

SOUPIS PRACÍ

Stavba :	Strakonice - Pohraniční stráž - veřejné osvětlení
Objekt :	SO 401

P.č.	Popis položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stožáry, svítidla						
		Demontáže						
24	demontáž	stožár betonový patcový do 10ti m, vč. odpojení	ks	2,00				
25	demontáž	výložník stožáru silničního	ks	2,00				
26	demontáž	svítidlo uliční do 250W	ks	2,00				
27	demontáž	bourání pouzdra stožáru vč. betonového základu	ks	2,00				
28	demontáž	autojeřáb do 8 tun vč. dopravy	hod	2,00				
29	demontáž	montážní plošina do 16m vč. dopravy	hod	3,00				
30	demontáž	kompletní likvidace a odvoz demontovaného materiálu vč. poplatků za likvidaci	sad	1,00				
		Montáže						
31		osvětlovací stožár ocel bezpatcový výšky 8,0m nad terén pr. 133/89/60 např. typ K8	ks	3,00				
32		osvětlovací stožár ocel bezpatcový výšky 6m nad terén přechodový (pro vyložení 2m do boku) min. pr. 133/108/89	ks	2,00				
33		výložník přechodový vyložení 2,0m do boku	ks	2,00				
34		svítidlo LED cca 40W 2700K, autonomní regulace toku, optika silniční A8, dle specifikace v technické zprávě	ks	3,00				
35		svítidlo LED cca 60W 4000K, autonomní regulace toku, optika úzká např. A3, dle specifikace v technické zprávě	ks	2,00				
36		elektrovýzbroj pro sadový stožár vč. stožárové svorkovnice minimálně SV9.16.4	ks	5,00				
37		kabel CYKY 3x1,5mm2	m	45,00				
38		autojeřáb	hod	4,00				
39		montážní plošina do 16m	hod	5,00				
Celkem								
Celkem za soubor								

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	cena/MJ	cekem (kč)	cekem (kč)
41 vytýčení stávajících podzemních sítí, kontroly křížení a souběhů	ks	4,00		
42 geodetické práce - kompletní zaměření SO401	ks	1,00		
43 výchozí revize elektro	ks	1,00		
44 odborný dohled zhotovitele	hod	15,00		
dopravní značení překopů + zábrany pro výkopy - zajištění výkopů proti vstupu cizích osob mimo hlavní staveniště - předpokládaný úsek 15m	dní	10,00		
46 dopravní náklady - montážní vůz + nákladní vůz	km	200,00		
CELKEM VRN				

Celkem cena bez DPH:

DPH 21%

Celkem vč. DPH 21%

pole pro vyplnění jsou vyznačena světle modrou barvou

[illegible]