

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP24007 Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**SWIEELSKY stavební s.r.o.**  
**Pražská tř. 495/58**  
**370 04 České Budějovice**

IČO: **480 35 599**

DIČ: **CZ48035599**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			221 931,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>221 931,74</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>245 842,80</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>51 626,99</b> CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**297 469,79 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO.101.1</b>	<b>Cyklotrasa úsek 1</b>		<b>95 291,86</b>	<b>20 011,29</b>	<b>115 303,15</b>	
	VCP		205 299,03	43 112,80	248 411,83	
	MNP		-110 007,17	-23 101,51	-133 108,68	
<b>SO.101.2</b>	<b>Cyklotrasa úsek 2</b>		<b>-18 098,18</b>	<b>-3 800,62</b>	<b>-21 898,80</b>	
	VCP		94 659,38	19 878,47	114 537,85	
	MNP		-112 757,56	-23 679,09	-136 436,65	
<b>SO.102</b>	<b>Cyklotrasa úsek 3</b>		<b>33 367,90</b>	<b>7 007,26</b>	<b>40 375,16</b>	
	VCP		86 674,12	18 201,57	104 875,69	
	MNP		-53 306,22	-11 194,31	-64 500,53	
<b>SO.103</b>	<b>Cyklotrasa úsek 4</b>		<b>98 906,62</b>	<b>20 770,39</b>	<b>119 677,01</b>	
	VCP		310 295,21	65 161,99	375 457,20	
	MNP		-211 388,59	-44 391,60	-255 780,19	
<b>100</b>	<b>Dodatek</b>		<b>12 463,54</b>	<b>2 617,34</b>	<b>15 080,88</b>	
100	Dodatek 1		12 463,54	2 617,34	15 080,88	
	<b>Recyklace zeminy</b>		<b>23 911,06</b>	<b>5 021,32</b>	<b>297 469,79</b>	
Celkem za stavbu			<b>245 842,80</b>	<b>51 626,99</b>	<b>297 469,79</b>	

## Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	VCP	Cyklotrasa úsek 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>24 396,52</b>
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> , kam. drčené tl. 10 cm <a href="#">3530-2599,9</a>	m <sup>2</sup>	930,10000	26,23	24 396,52
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>38 462,18</b>
10	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení <a href="#">108,0212*0,05</a>	m <sup>3</sup>	5,40106	327,87	1 770,85
11	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m <sup>3</sup> <a href="#">3530*0,35-1127,4788</a>	m <sup>3</sup>	108,02120	76,50	8 263,62
12	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <a href="#">108,0212*0,35</a>	m <sup>3</sup>	37,80742	32,79	1 239,71
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <a href="#">1053,145-945,1238</a>	m <sup>3</sup>	108,02120	109,29	11 805,64
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m <sup>3</sup> <a href="#">108,02120</a>	m <sup>3</sup>	108,02120	21,86	2 361,34
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <a href="#">108,02120</a>	m <sup>3</sup>	108,02120	109,29	11 805,64
19	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 278,12</a>	m <sup>2</sup>	278,12000	4,37	1 215,38
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>107 487,24</b>
34	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm <a href="#">3530-3251,88</a>	m <sup>2</sup>	278,12000	45,31	12 601,62
36	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm <a href="#">3530- 3251,88000</a>	m <sup>2</sup>	278,12000	240,25	66 818,33
43	585301	Hydraulické pojivo (pro stabilizaci) VL, 3,0% <a href="#">278,12*0,5*0,03*1,8</a>	t	7,50924	3 737,70	28 067,29
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 872,08</b>
57	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný <a href="#">278,12*0,25*2,1</a>	t	146,01300	19,67	2 872,08
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>34 953,09</b>
59	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace <a href="#">776,6-571,978</a>	t	189,22200	32,79	6 204,59
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	189,22200	87,43	16 543,68
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 702,99800	6,56	11 171,67
62	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	t	189,22200	5,46	1 033,15
<b>Celkem</b>						<b>205 299,03</b>

## Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	MNP	Cyklotrasa úsek 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>-28 417,50</b>
11	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	-89,48000	76,50	-6 845,22
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-89,72000	109,29	-9 805,50
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	-89,72000	21,86	-1 961,28
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-89,72000	109,29	-9 805,50
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-81 589,67</b>
38	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3251,88000</a>	m2	-3 251,88000	10,93	-35 543,05
44	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3251,88000*1,2</a>	m2	-3 902,25600	11,80	-46 046,62
<b>Celkem</b>						<b>-110 007,17</b>

## Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	VCP	Cyklotrasa úsek 2
R:	2	Stavební část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>15 344,55</b>
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> , kam. drčené tl. 10 cm <a href="#">2225-1640</a>	m <sup>2</sup>	585,00000	26,23	15 344,55
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>16 466,15</b>
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 46,1868*0,05</a>	m <sup>3</sup>	2,30934	327,87	757,16
3	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m <sup>3</sup> <a href="#">2225*0,35-732,5632</a>	m <sup>3</sup>	46,18680	76,50	3 533,29
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 46,1868*0,35</a>	m <sup>3</sup>	16,16538	32,79	530,06
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3</a>	m <sup>3</sup>	46,18680	109,29	5 047,76
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m <sup>3</sup> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6</a>	m <sup>3</sup>	46,18680	21,86	1 009,64
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6</a>	m <sup>3</sup>	46,18680	109,29	5 047,76
11	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26</a>	m <sup>2</sup>	123,68000	4,37	540,48
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>38 573,99</b>
26	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm <a href="#">2225-2101,32</a>	m <sup>2</sup>	123,68000	45,31	5 603,94
28	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26</a> <a href="#">Odečet výhybny -50</a>	m <sup>2</sup>	73,68000	240,25	17 701,62
35	585301	Hydraulické pojivo (pro stabilizaci) VL, 3,0% <a href="#">123,68*0,5*0,03*1,8</a>	t	3,33936	3 737,70	12 481,53
	171101141R00	Násyp pro silnice v množství 0,75 m <sup>3</sup> /m <a href="#">Zásyp výhybny 50*0,51</a>	m <sup>3</sup>	25,50000	109,29	2 786,90
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>501,23</b>
47	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný <a href="#">73,68*0,25*2,1-(50*0,07+50*0,04)*2,4</a>	t	25,48200	19,67	501,23
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>23 773,46</b>
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace <a href="#">489,5-360,8</a>	t	128,70000	32,79	4 220,07
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	128,70000	87,43	11 252,24
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 158,30000	6,56	7 598,45
52	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	128,70000	5,46	702,70
<b>Celkem</b>						<b>94 659,38</b>

## Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	MNP	Cyklotrasa úsek 2
R:	2	Stavební část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>-26 027,44</b>
3	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	-82,03000	76,50	-6 275,30
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-82,15000	109,29	-8 978,17
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	-82,15000	21,86	-1 795,80
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-82,15000	109,29	-8 978,17
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-86 730,12</b>
27	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-50,00000	144,15	-7 207,50
		<a href="#">Odečet výhybny -50</a>				
29	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	-50,00000	301,22	-15 061,00
		<a href="#">Odečet výhybny -50</a>				
30	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	-2 101,32000	10,93	-22 967,43
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2101,32000</a>				
32	573111113R00	Postřík infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-50,00000	27,65	-1 382,50
		<a href="#">Odečet výhybny -50</a>				
33	573231125R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5	m2	-50,00000	9,84	-492,00
		<a href="#">Odečet výhybny -50</a>				
34	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-50,00000	197,30	-9 865,00
		<a href="#">Odečet výhybny -50</a>				
36	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	-2 521,58400	11,80	-29 754,69
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2101,32000*1,2</a>				
<b>Celkem</b>						<b>-112 757,56</b>

## Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.102	Cyklotrasa úsek 3
R:	3	Stavební část 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>14 450,11</b>
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> , kam. drčené tl. 10 cm <a href="#">2202,9-1652</a>	m <sup>2</sup>	550,90000	26,23	14 450,11
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>7 503,86</b>
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,719*0,05</a>	m <sup>3</sup>	1,48595	327,87	487,20
4	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m <sup>3</sup> <a href="#">2202,9*0,35-741,296</a>	m <sup>3</sup>	29,71900	76,50	2 273,50
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,719*0,35</a>	m <sup>3</sup>	10,40165	32,79	341,07
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4</a>	m <sup>3</sup>	29,71900	109,29	3 247,99
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m <sup>3</sup> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 7</a>	m <sup>3</sup>	29,71900	21,86	649,66
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 7</a>	m <sup>3</sup>	29,71900	5,46	162,27
12	181102302R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2124,60000</a>	m <sup>2</sup>	78,30000	4,37	342,17
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>41 548,17</b>
27	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm <a href="#">2202,9-2124,6</a>	m <sup>2</sup>	78,30000	45,31	3 547,77
28	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm <a href="#">2202,9-2124,6</a>	m <sup>2</sup>	78,30000	144,15	11 286,95
29	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm <a href="#">2202,9-2124,6</a>	m <sup>2</sup>	78,30000	240,25	18 811,58
36	585301	Hydraulické pojivo (pro stabilizaci) VL, 3,0% <a href="#">78,3*0,5*0,03*1,8</a>	t	2,11410	3 737,70	7 901,87
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 293,74</b>
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný <a href="#">78,3*(0,15+0,25)*2,1</a>	t	65,77200	19,67	1 293,74
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>21 878,24</b>
53	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace <a href="#">484,64-366,2</a>	t	118,44000	32,79	3 883,65
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	118,44000	87,43	10 355,21
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 065,96000	6,56	6 992,70
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	118,44000	5,46	646,68
<b>Celkem</b>						<b>86 674,12</b>

### Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.102	Cyklotrasa úsek 3
R:	3	Stavební část 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-53 306,22</b>
31	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2124,60000</a>	m2	-2 124,60000	10,93	-23 221,88
37	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2124,60000*1,2</a>	m2	-2 549,52000	11,80	-30 084,34
<b>Celkem</b>						<b>-53 306,22</b>

## Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.103	Cyklotrasa úsek 4
R:	4	Stavební část 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>120 507,05</b>
11	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 219,5167*0,05</a>	m3	10,97584	327,87	3 598,65
12	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 <a href="#">(1473,15+520+1866,32)*0,45-1517,2448</a>	m3	219,51670	218,58	47 981,96
13	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 219,5167*0,35</a>	m3	76,83085	32,79	2 519,28
15	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12</a>	m3	219,51670	240,44	52 780,60
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15</a>	m3	219,51670	43,72	9 597,27
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15</a>	m3	219,51670	10,93	2 399,32
20	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním <a href="#">1473,15+520+1866,32-3486,48</a>	m2	372,99000	4,37	1 629,97
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>175 593,44</b>
36	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm <a href="#">3859,47-3195,94</a>	m2	663,53000	144,15	95 647,85
37	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm <a href="#">1473,15-1272</a>	m2	201,15000	192,20	38 661,03
38	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm <a href="#">2386,32-2214,48</a>	m2	171,84000	240,25	41 284,56
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 194,72</b>
60	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný <a href="#">(663,53*0,15+201,15+171,84*0,25)*2,1</a>	t	721,64295	19,67	14 194,72
<b>Celkem</b>						<b>310 295,21</b>

### Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.103	Cyklotrasa úsek 4
R:	4	Stavební část 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-211 388,59</b>
35	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm <a href="#">520+1866,32-3486,48</a>	m2	-1 100,16000	45,31	-49 848,25
41	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m <a href="#">1262,7-3486,48</a>	m2	-2 013,33000	10,93	-22 005,70
47	585301	Hydraulické pojivo (pro stabilizaci) VL, 3,0% <a href="#">-1100,16*0,5*0,03*1,8</a>	t	-29,70432	3 737,70	-111 025,84
48	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	-2 416,00000	11,80	-28 508,80
<b>Celkem</b>						<b>-211 388,59</b>

**Položkový rozpočet**

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	100	Dodatek
R:	100	Dodatek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>12 463,54</b>
1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Doprava na mezideponii do 1km a zpět (2x) : SO101.2 : 95,04*2	m3	190,08000	54,64	10 385,97
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 * 4 v množství nad 100 m3 SO101.2 : 95,04	m3	95,04000	21,86	2 077,57
<b>Celkem</b>						<b>12 463,54</b>

## Položkový rozpočet

S:	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	
R:	Recyklace zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>		<b>Skládkovné</b>				<b>-366 651,65</b>
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-945,12380	43,72	-41 320,81
58	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	-571,97800	1,09	-623,46
SO101.1						
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-637,64570	43,72	-27 877,87
48	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	-360,80000	1,09	-393,27
SO101.2						
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-645,11850	43,72	-28 204,58
51	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	-2,76000	1,09	-3,01
52	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	-363,44000	1,09	-396,15
SO102						
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-1 441,58730	185,79	-267 832,50
SO103						
<b>Díl:</b>		<b>Drcení</b>				<b>366 562,71</b>
	979096221R00	Třídění stavební suti podle frakce mobilní třídící jednotkou	t	7 331,25420	50,00	366 562,71
SO101.1 '(945,1238+108,0212)*1,8= 1895,661 1 895,66100						
SO101.2 '(637,6457+46,1868)*1,8= 1230,8985 1 230,89850						
SO102 '(645,1185+29,719)*1,8 1 214,70750						
SO103 '(1441,5873+219,5167)*1,8 2 989,98720						
<b>Díl:</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>24 000,00</b>
		Úprva hospodářských sjezdů	kpl	3,00000	8 000,00	24 000,00
úprva hospodářských sjezdů z kameniva drvaného						
<b>Celkem</b>						<b>23 911,06</b>