

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	GEN. HRUŠKY 6 - OPRAVA STŘECHY - VCP 1	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	20.06.2025	Konec výstavby:	Položek: 31
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	61 633,51	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	147 696,68	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	24 677,02	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	21 995,23				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 763,88						
ZRN celkem		259 766,32	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	259 766,32	DPH 12%	31 171,96	Celkem bez DPH	259 766,32
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	290 938,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Za TDS

Stavební rozpočet

Název stavby: GEN. HRUŠKY 6 - OPRAVA STŘECHY - VCP 1

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 20.06.2025

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 20.06.2025

Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH
Výměna střešních svodu napojení do svislé kanalizace vč. zapravení omítek - zatékání do bytu přes prasklé litinové potrubí										
	60	Omítky ze suchých směsí					197,42	500,19	697,61	781,32
1	601011102R00	Postřík na střezech/podhledech cementový Cemix ručně	m2	1,00	110,81	12	43,07	67,74	110,81	124,11
2	601011112RT1	Omítka na střezech/podhledech jádrová vápenocementová Cemix ručně	m2	1,00	372,40	12	111,07	261,33	372,40	417,09
3	601011141RT3	Omítka na střezech/podhledech štuková vápenná, vnitřní, Cemix, ručně	m2	1,00	214,40	12	43,28	171,12	214,40	240,13
	721	Vnitřní kanalizace					1 117,68	1 284,97	2 402,65	2 690,97
14	721152209R00	Potrubí Geberit PE odpadní - svislé, D 125 x 4,9 mm	m	1,00	1 358,40	12	958,88	399,52	1 358,40	1 521,41
15	721170967R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	1,00	562,40	12	158,80	403,60	562,40	629,89
16	721170977R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 160 mm	kus	1,00	28,16	12	0,00	28,16	28,16	31,54
17	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	1,00	50,49	12	0,00	50,49	50,49	56,55
18	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	179,20	2,25	12	0,00	403,20	403,20	451,58
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					24,26	175,75	200,01	224,01
24	767893100R00	Demontáž a montáž plech krytů střešních svodů	kus	1,00	200,01	12	24,26	175,75	200,01	224,01
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					123,53	113,67	237,20	265,66
25	931961112R00	Vložky do dilatačních spár protipožárních z minerální desky tl. 30 mm	m2	1,00	237,20	12	123,53	113,67	237,20	265,66
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	370,80	370,80	415,30
30	972054240R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,07 m2, tl. 15 cm	kus	1,00	370,80	12	0,00	370,80	370,80	415,30
Oplechování kolem atik, strojovny a VZT komor - zakrytí nerovnosti a na stávajících atikách										
	764	Konstrukce klempířské					23 534,92	22 039,79	45 574,72	51 043,69
19	764324200R00	Oplechování Pz čel podokapních, rš 250 mm	m	146,58	296,79	12	23 145,41	20 358,06	43 503,48	48 723,90
20	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	1,20	60,16	12	0,00	72,19	72,19	80,85
21	764410291R00	Montáž oplechování parapetů Pz	m	1,20	439,20	12	19,43	507,61	527,04	590,28
22	55342236	Parapet vnější ohýbaný z lak. PZ, rš. do 340 mm	m	1,20	308,40	12	370,08	0,00	370,08	414,49
23	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	479,10	2,30	12	0,00	1 101,93	1 101,93	1 234,16
Provedení stěrky na strojovně vč. fasádní omítky z důvodů zatékání při dešti přes dekradovanou omítku na strojovně										

62	Úprava povrchů vnější					66 594,58	107 836,91	174 431,49	195 363,27
4	622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	125,32	216,00	12	0,00	27 069,12	27 069,12	30 317,41
5	622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	125,32	75,40	12	617,84	8 831,29	9 449,13	10 583,03
6	622451101R00 Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem. / 25%	m2	31,33	63,45	12	215,30	1 772,59	1 987,89	2 226,44
7	711212107R00 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 kg/m2	m2	125,32	108,00	12	5 554,52	7 980,04	13 534,56	15 158,71
8	622300131R00 Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	125,32	128,41	12	8 461,74	7 630,60	16 092,34	18 023,42
9	622481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny	m2	125,32	320,00	12	11 802,18	28 300,22	40 102,40	44 914,69
10	622300153R01 Montáž okapního profilu	m	29,60	60,40	12	0,00	1 787,84	1 787,84	2 002,38
11	622300153R02 Montáž rohového profilu	m	24,40	60,40	12	0,00	1 473,76	1 473,76	1 650,61
12	602011191R00 Podkladní nátěr na stěnách pod tenkovrstvé omítky barevné Cemix	m2	125,32	95,00	12	5 625,54	6 279,86	11 905,40	13 334,05
13	602011188RT7 Omítka na stěnách silikonová barevná Cemix, ručně	m2	125,32	407,19	12	34 317,46	16 711,59	51 029,05	57 152,54
94	Lešení a stavební výtahy					17 631,27	15 961,82	33 593,09	37 624,26
26	941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	111,32	200,40	12	8 102,31	14 206,22	22 308,53	24 985,55
27	784011222RT3 Zakrytí podlah proti poškození, včetně odstranění	m2	56,00	31,35	12	0,00	1 755,60	1 755,60	1 966,27
28	69366202 Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	56,00	16,56	12	927,36	0,00	927,36	1 038,64
29	60725101 Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená tl. 10 mm	m2	56,00	153,60	12	8 601,60	0,00	8 601,60	9 633,79
H01	Budovy občanské výstavby					0,00	2 258,75	2 258,75	2 529,80
31	998011004R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m	t	3,25	695,00	12	0,00	2 258,75	2 258,75	2 529,80
Celkem:								259 766,32	290 938,28

Poznámka