

Městské divadlo Zlín					
Demontáž tří kusů obkladových desek, zajištění vybraných zkoušek vlastností vračanského vápence včetně protokolu ve zkušebně. Fyzická kontrola zbývajících částí obvodového kamenného pláště budovy - kontrola poklepem v místech uchycení kotev do hran kamene.					
Pojednání pro zdůvodnění celého postupu prací					
Při společném jednání postupu prací v rámci řešení havarijního stavu vápencové fasády vznikl návrh fyzické kontroly fasády ze všech světových stran. Toto se provádí poklepem desek v jejich středu a hlavně v místech umístění kotev do hran desek po původním vyrtání a osazení. Dále navrhuji použití elektro přísavek do základního tlaku v rámci posouzení každé desky na odtrh. V návrhu ceny je použití vysokozdvizné plošiny po celou dobu kontroly.					
Atiky	m2	362,000	108,00	39096,00	
Nadpraží, ostění	m2	603,000	152,00	91656,00	
Balkon, podhled	m2	95,000	145,00	13775,00	
V ceně je vypracování zprávy o provedených kontrolách					
Demontáž 3 kusů desek: atika, podhled, plocha	ks	3,000	3 200,00	9600,00	
Zkoušky desek ve zkušebně kamene Hořice včetně protokolu	ks	3,000	14 170,00	42510,00	
Doprava do zkušebny a zpět, zpětná montáž				3000,00	
Celkem bez DPH			*	199637,00	