

Číslo smlouvy/dodatku objednatele: D/3412/2024/ŘDP/1

Číslo smlouvy/dodatku zhotovitele:

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na provedení sadových úprav na akci

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – Sadové úpravy“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Zástupce:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Zlínský kraj

Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

Ing. Radim Holíš, hejtman

vedoucí odboru řízení dotačních projektů

vedoucí odboru investic

vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

Investiční technik

70891320

CZ70891320

Česká spořitelna, a.s.

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Telefon:

ID datové schránky:

E-mail:

scsbwku

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

FLORSTYL s.r.o.

náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

Ing. Aleš Galáš, jednatel

Krajský soud v Brně, C 17463

Ing. Aleš Galáš

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu¹:

60731346

CZ60731346

Československá obchodní banka, a.s.

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Telefon
E-mail
ID DS

info@florstyl.cz
ati6puk

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/3412/2024/ŘDP dne 22. 11. 2024 na zhotovení stavby na akci:

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – Sadové úpravy“

(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvody zpracování dodatku Smlouvy dle změnových listů:

- 2.2.1. ZL 01, ZL 02: Doplnění rozsahu prací, které bylo navrženo zástupci objednatele, generálním projektantem/autorským dozorem a zhotovitelem stavby.
- 2.2.2. ZL 03, ZL 04: Změny vyplývající z vad soupisů prací a změny, ke kterým došlo na základě neočekávatelných skutečností během provádění prací. Dále změna termínu plnění (doba převzetí a předání díla se prodlužuje o 3 měsíce) z důvodu nemožnosti provádění prací kvůli kolizi místa plnění se stavebními pracemi prováděnými třetí osobou, kdy ke kolizi došlo z nepředvídatelných důvodů, v důsledku čehož je nezbytné zajistit realizaci sadových úprav ve vhodných agrotechnických lhůtách. Změny dle ZL 03 a ZL 04 jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna dle ZL 01 a ZL 02 se nepovažuje za podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změna dle ZL 03 a ZL 04 se nepovažuje za podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- 2.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2 tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnových listů se mění cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodu víceprací a méněprací:

	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH 21%
Cena dle SoD	5 683 336,53 Kč	6 876 837,20 Kč
Cena za změny dle Dodatku č.1	959 114,68 Kč	1 160 528,76 Kč
Cena celkem	6 642 451,21 Kč	8 037 365,96 Kč

ZL č.	Název změnového listu	§ 222 odst. 4		§ 222 odst. 5		§ 222 odst. 6		Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH 21%
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce		
1	Výřez dřevin	87 016,75 Kč						87 016,75 Kč	105 290,27 Kč
2	Dendrologický posudek	7 020,00 Kč						7 020,00 Kč	8 494,20 Kč
3	Příprava území, kácení stromů, péstební opatření					442 986,06 Kč	-56 350,00 Kč	386 636,06 Kč	467 829,63 Kč
4	Dopady posunu termínu realizace					478 441,87 Kč		478 441,87 Kč	578 914,66 Kč
Změnové listy celkem								959 114,68 Kč	1 160 528,76 Kč

- 2.4. Dále je předmětem tohoto dodatku rovněž změna a doplnění některých údajů na straně objednatele uvedených v článku 1 Smluvní strany a identifikační údaje stavby Smlouvy.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. **Článek 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.1.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.1.1.9, který zní:**

2.1.1.9 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4 (příloha č. 1–4 Dodatku č.1 této smlouvy).

- 3.2. **V článku 2. Předmět smlouvy a rozsah díla se v odstavci 2.3. Smlouvy ruší první věta posledního odstavce a nahrazuje se novým zněním takto:**

2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se Změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4 Dodatku č. 1.

- 3.3. **V článku 3. Změna smlouvy se v odst. 3.9. text bodu 3.9.1. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno za použití položek a jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 (příloha č. 1–4 Dodatku č. 1 této smlouvy).

4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 4.1. **V článku 4. Termín a místo plnění se text odst. 4.4. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto (pozn. odst. 4.4.1 Smlouvy zůstává nedotčen):**

4.4. Doba realizace díla – termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do dne 30.11., který bezprostředně následuje po období vegetačního klidu (1.10.–15.3.), v němž byla zhotoviteli doručena výzva objednatele ke kácení dřevin. Práce budou prováděny a kontrolovány dle aktualizovaného harmonogramu díla (příloha č. 5 Dodatku č. 1), tím není dotčen odst. 4.5 této smlouvy.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1. **V článku 5. Cena díla, se ruší text odstavce 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:**

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (provedené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

6.642.451,21 Kč (bez DPH)

..... Kč (DPH ve snížené sazbě 12 %)

1.394.914.75 Kč (DPH v sazbě 21 %)

8.037.365,96 Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůtřicetsedmtisictřistašedesátpět korun českých devadesátšest haléřů českých včetně DPH)

5.2. V čl. 5 Cena díla se první věta odstavce 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněný soupis prací), který je součástí jeho nabídky a rovněž je přílohou č.1 této smlouvy, a Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 (příloha č. 1–4 Dodatku č.1 této smlouvy).

6. ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK

6.1. V čl. 6 Platební podmínky se ruší první věta odstavce 6.3 Smlouvy a nahrazuje novým zněním takto:

6.3 Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a Změnových listů č.1, 2, 3 a 4 (příloha č. 1–4 Dodatku č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla.

7. ZMĚNA KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ NA STRANĚ OBJEDNATELE

7.1. V čl. 1 Smluvní strany a identifikační údaje stavby Smlouvy se na straně objednatele:

- a) **mění** osoba oprávněná jednat ve věcech technických, a to z původní Ing. Jitky Hlavačkové, Ph.D., MBA, zástupce vedoucího odboru investic nově na Ing. Jana Glosera, vedoucího odboru investic,
- b) **doplňuje** nově osoba oprávněná jednat ve věcech technických, a to Ing. Marcela Machů, investiční technik ,
- c) **mění** telefon z původního čísla 577043898 nově na číslo 577043870,
- d) **mění** e-mail z původní adresy jitka.hlavackova@zlinskykraj.cz nově na adresu jan.gloser@zlinskykraj.cz.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 8.4. Smlouva byla podepsána elektronicky. Tento dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje rovněž v elektronické podobě a bude podepsán smluvními stranami elektronicky, přičemž každá smluvní strana jej bude mít k dispozici po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

8.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Příloha č.2 – Změnový list č.2

Příloha č.3 – Změnový list č.3

Příloha č.4 – Změnový list č.4

Příloha č.5 – Aktualizovaný harmonogram díla

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje:

Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací:

18.8.2025, 0720/R21/25

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Zlíně

V Kunovicích

.....

Ing. Radim Holíš

hejtman

.....

Ing. Aleš Galář

jednatel

Název akce:

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – Sadové úpravy“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 1**
„VÝŘEZ DŘEVIN“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3412/2024/ŘDP

1. **Oddíl stavby:** (SO 12 – SADOVÉ ÚPRAVY, 1.1.3 Příprava území)
 2. **Zpracovatel změnového listu:** FLORSTYL S.R.O., nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
 3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den:
 - 3.3 jiné související dokumenty: vyjádření od Zástupce Lesů České republiky, s.p., lesního správce, komunikace v e-mailu
-

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Kvůli plánované výstavbě nového oplocení celého areálu Čiperovy vily je nutné vyřezat dřeviny, zasahující do původního oplocení nebo bránící v manipulačním prostoru u nového oplocení.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Výřez náletových dřevin a dřevin, nacházejících se v místě realizace nového oplocení.

Se zástupcem Lesů České republiky, s.p. bylo dohodnuto následující:

„Lesy České republiky, s.p. umožní zaměstnancům společnosti FLORSTYL s.r.o. vstup na pozemek p.č. 3943/22 v k.ú. Zlín k němuž mají právo hospodařit

- Lesy České republiky, s.p. souhlasí s odstraněním dřevin rostoucích v maximální vzdálenosti 1 m od stávajícího oplocení areálu Čiperovy vily na pozemku p.č. 3943/22 v k.ú. Zlín

- Lesy České republiky, s.p. požadují, aby vyřezaný dřevní materiál byl zkrácen na max. délku 2 m a zatažen od oplocení směrem do lesního porostu

- Lesy České republiky, s.p. nesouhlasí v jakýmkoliv pojezdem strojů po vytvořeném koridoru umožňující stavbu nového oplocení Čiperovy vily

- Lesy České republiky, s.p. upozorňují, že neponesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé na novém oplocení a to ať vzniknou jakýmkoliv způsobem (pád stromů, poškození zvířít apod.)

- Lesy České republiky, s.p. požadují, aby nový plot v celé délce respektoval majetkovou hranici pozemku p.č. 3943/22 v k.ú. Zlín

- Lesy České republiky, s.p. nebudou požadovat finanční náhradu v případě, že budou dodrženy výše uvedené parametry přístupového koridoru a nedojde k poškození stávajícího lesního porostu za stanovenou 1m vzdáleností od stávajícího oplocení“

6. Finanční náklady změny

položky RTS

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	87 016,75	105 290,27
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	87 016,75	105 290,27

V dne

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Výše popsaná změna je dle názoru TDS změna, která je potřebná pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce, jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. Zadavatel s touto změnou nemohl počítat již v zadávacích podmínkách, jelikož probíhalo v podzimním období, kdy vegetace nebyla tak vzrostlá jako v čase realizace.
- Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce.
- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.1 schválit.

Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. o závazcích veřejných zakázek spadají stavební práce do kategorie dle odst. 4.

Ve Zlíně dne

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S navrhovaným řešením GP (AD) souhlasí a doporučuje ZL č.1 schválit.

Ve Zlíně dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla lze uhradit až po schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

Ve Zlíně dne

.....
Odbor investic

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - Výřez dřevin

Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 01 -0672 Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
– sadové úpravy
Výřez dřevin**

Objednatel: Zlínský kraj IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320
76001 Zlín

Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o. IČ: 60731346
náměstí Svobody 362 DIČ: CZ60731346
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 690,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			6 690,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 690,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 404,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 094,90 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 690,00	100,00
Cena celkem					6 690,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
C:	SO 15	Výřez dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					6 690,00
1	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	60,00000	111,50	6 690,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÝŘEZ DŘEVIN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0672** Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
– sadové úpravy
1001019/7 Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
Výřez dřevin

Objednatel: Zlínský kraj IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320
76001 Zlín

Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o. IČ: 60731346
náměstí Svobody 362 DIČ: CZ60731346
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 267,50
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			24 267,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 267,50 CZK
Základní DPH	21 %	5 096,18 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **29 363,68** CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 267,50	100,00
Cena celkem					24 267,50	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
R:	1001019/7	Výřez dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1	Zemní práce					24 267,50	
1	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	185,00000	111,50	20 627,50	RTS 24/II
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	10,00000	364,00	3 640,00	RTS 25/I

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÝŘEZ DŘEVIN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0672** **Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile**
– sadové úpravy
Výřez dřevin

Objednatel: Zlínský kraj IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320
76001 Zlín

Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o. IČ: 60731346
náměstí Svobody 362 DIČ: CZ60731346
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			56 059,25
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			56 059,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 059,25 CZK
Základní DPH	21 %	11 772,44 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **67 831,69** CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			56 059,25	100,00
Cena celkem					56 059,25	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
R:	1001019/1	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy - výřez dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1	Zemní práce					56 059,25	
1	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	455,50000	111,50	50 788,25	RTS 24/II
2	111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1 m, svah do 1:5	m2	70,00000	75,30	5 271,00	RTS 24/II

ostružiny, maliny, rybíz

Název akce:

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – Sadové úpravy“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 2**
„DENDROLOGICKÝ POSUDEK“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3412/2024/ŘDP

1. **Oddíl stavby:** (SO 12 – SADOVÉ ÚPRAVY)
2. **Zpracovatel změnového listu:** FLORSTYL S.R.O., nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: zápisy z KD: č. 2, č. 3 – bod 2.2
 - 3.3 jiné související dokumenty: odborný posudek dřevin Čiperova vila, vyjádření z Odboru životního prostředí, vyjádření od ornitologa

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Během probíhajících prací v ovocném sadu – řezu stromů, jsme si všimli skupiny jehličnatých stromů douglasek tisolistých, z nichž dvě vykazovaly známky zhoršené vitality.

Proto jsme navrhli vypracování odborného dendrologického posudku, aby byl zjištěn zdravotní stav stromů a navrhnu to péstební opatření.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Dendrologický průzkum 5ks douglasek. Posouzení zdravotního stavu, stability a vitality 5ks dřevin.

6. **Finanční náklady změny**

položky URS

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	7020, 00	8494,20
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	7020,00	8494,20

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Výše popsaná změna je dle názoru TDS změna, která je potřebná pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce, jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. Odborný posudek je potřebný pro posouzení stromu hlavně z hlediska jeho životnosti a bezpečnosti na stranu lidí, kteří se po areálu budou pohybovat.
- Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce.
- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.2 schválit.

Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. o závazcích veřejných zakázek spadají stavební práce do kategorie dle odst. 4.

Ve Zlíně dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S navrhovaným řešením GP (AD) souhlasí a doporučuje ZL č.2 schválit.

Ve Zlíně dne

.....


9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla lze uhradit až po schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

Ve Zlíně dne

.....

Odbor investic

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 Odborný posudek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - DENDROLOGICKÝ POSUDEK

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0672** Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile –
sadové úpravy

1001019/2 Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile –
sadové úpravy - dendrologický posudek

Objednatel: Zlínský kraj IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320
76001 Zlín

Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o. IČ: 60731346
náměstí Svobody 362 DIČ: CZ60731346
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 020,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			7 020,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 020,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 474,20 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 8 494,20 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 020,00	100,00
Cena celkem					7 020,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
R:	1001019/2	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy - posudek

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1	Zemní práce					7 020,00	
1	183911131	Dendrologický průzkum stromu prováděný ze země s počtem kontrolovaných jedinců do 3 stromů	kus	2,00000	3 510,00	7 020,00	URS 202402

Název akce:

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – Sadové úpravy“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 3

„Příprava území, kácení stromů, péstební opatření“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3412/2024/ŘDP

- 1. Oddíl stavby:** (SO 12 – SADOVÉ ÚPRAVY)
- 2. Zpracovatel změnového listu:** FLORSTYL S.R.O., nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: zápisy z KD: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6
 - 3.3 jiné související dokumenty: inventarizační tabulka, zápis z provedeného péstebního opatření

- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**

viz. zápisy z KD
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**

Příprava území a výsadba nové skupiny keřů, arboristické ošetření všech stromů, vyžadujících řez zdravotní, redukční a bezpečnostní.

Z dřevní hmoty vzniklé z kácených stromů a z ořezu stromů v ovocném sadu, zpracování dřevní hmoty – větví – štěpkováním.
- 6. Finanční náklady změny**

položky URS, položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	442 986,06	536 013,13
MÉNĚPRÁCE	-56 350,00	-68 183,50
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	386 636,06	467 829,63

V dne

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Výše popsaná změna je dle názoru TDS změna, která je potřebná pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce, jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. Zadavatel s touto změnou nemohl počítat již v zadávacích podmínkách, jelikož probíhalo v podzimním období. Stromy a jejich navržené pěstební ošetření vycházelo ze stavu v podzimním období, kdy nebylo jasné rozeznatelné, zda některé části stromu na jaře budou životaschopné. Nový záhon SK5 se zakládá na skutečnosti, že stávající zeleň je značně přestárlá a již nevyhovující.
- Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce
- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.3 schválit.

Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. o závazcích veřejných zakázek spadají stavební práce do kategorie dle odst. 6.

Ve Zlíně dne

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S navrhovaným řešením GP (AD) souhlasí a doporučuje ZL č.3 schválit.

Ve Zlíně dne


.....


9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla lze uhradit až po schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

Ve Zlíně dne

.....

Odbor investic

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | položkový rozpočet |
| Příloha č. 2 | inventarizace stromy – aktuální stav |
| Příloha č. 3 | arboristické práce – potvrzení od AD |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - VÝSADBA, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ, KÁCENÍ

Stavba: **01 -0672** Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
– sadové úpravy
1001019/3 Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
VÝSADBA, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ, KÁCENÍ

Objednatel: Zlínský kraj IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320
76001 Zlín

Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o. IČ: 60731346
náměstí Svobody 362 DIČ: CZ60731346
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			386 636,06
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			386 636,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	386 636,06 CZK
Základní DPH	21 %	81 193,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 467 829,63 CZK

V _____ dne 

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

1001019/3	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – VÝSADBA, PĚSTEBNÍ	0,00	386 636,06	81 193,57	467 829,63	100,00
SO 13	Vícepráce	0,00	442 986,06	93 027,07	536 013,13	114,57
01	1.1.4 Příprava území a výsadba - skupina SK5	0,00	53 926,06	11 324,47	65 250,53	13,95
02	1.1.1 Kácení stromů	0,00	114 500,00	24 045,00	138 545,00	29,61
04	1.1.3 Příprava území	0,00	274 560,00	57 657,60	332 217,60	71,01
SO 14	Méněpráce	0,00	-56 350,00	-11 833,50	-68 183,50	-14,57
02	1.3.1 Mulčování výsadeb plošné	0,00	-16 750,00	-3 517,50	-20 267,50	-4,33
03	1.1.3 Příprava území	0,00	-39 600,00	-8 316,00	-47 916,00	-10,24
Celkem za stavbu		0,00	386 636,06	81 193,57	467 829,63	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			262 067,55	67,78
1B	Štěpkování větví	HSV			114 500,00	29,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 068,51	2,60
Cena celkem					386 636,06	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile – sadové úpravy
R:	1001019/3	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile – sadové úpravy
C:	SO 13	Vícepráce
C:	01	1.1.4 Příprava území a výsadba - skupina SK5

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 0	Nepřirazený díl					43 857,55	
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	90,00000	92,40	8 316,00	RTS 25/I
2	183403131	Obdělání půdy rytímv zemině skupiny 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	90,00000	3,55	319,50	dle rozpočtu v SOD
3	183403253	Obdělání půdy hrabánímve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	90,00000	5,90	531,00	dle rozpočtu v SOD
4	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2postřikemna široko v rovině a svahu do 1:5 strojně - plošná výsadba keřů a trvalek	m2	90,00000	0,97	87,30	dle rozpočtu v SOD
5	10007.0	Totální herbicid	l	0,20000	660,50	132,10	dle rozpočtu v SOD
6	183111211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	192,00000	12,70	2 438,40	URS 202402

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111211

7	184102110	Výsadba dřevinyšbalem D do 0,1mdo jamky se zalitímvroviněasvahu do 1:5	ks	192,00000	33,50	6 432,00	dle rozpočtu v SOD
8	100041r	Substrát	t	0,50000	939,66	469,83	dle rozpočtu v SOD
9	184911421~1	Mulčování vysazených rostlin kůrou vrstva do 100mm - plošné	m2	90,00000	36,50	3 285,00	dle rozpočtu v SOD
10	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	9,00000	837,50	7 537,50	dle rozpočtu v SOD
11	10006.8	Hnojivo (tabletové) s postupným uvolňováním, 1ks k rostlině	ks	192,00000	1,10	211,20	dle rozpočtu v SOD
12	CodCB	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'	ks	192,00000	54,00	10 368,00	dle rozpočtu v SOD

270-78

13	185804312~2	Zalítí rostlin vodou, opakovaně 3x - plošně v rámci skupin	m3	0,96000	250,00	240,00	dle rozpočtu v SOD
14	185851121	Dovoz vodypro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,96000	892,00	856,32	dle rozpočtu v SOD
15	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	3,00000	877,80	2 633,40	Indiv

Díl 99	Staveništní přesun hmot					10 068,51	
16	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	6,70340	1 502,00	10 068,51	RTS 25/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5, 10, 11, 12 :

Součet : 6,70340

6,70340

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
R:	1001019/3	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
C:	SO 13	Vícepráce
C:	02	1.1.1 Kácení stromů

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1B	Štěpkování větví					114 500,00	
1	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	20,00000	5 725,00	114 500,00	RTS 25/I

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
R:	1001019/3	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
C:	SO 13	Vícepráce
C:	04	1.1.3 Příprava území

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 0	Nepřiřazený díl					274 560,00	
1	184852144	Řezstromu bezpečnostní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou*	kus	39,00000	7 040,00	274 560,00	dle rozpočtu v SOD

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
R:	1001019/3	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
C:	SO 14	Méněpráce
C:	02	1.3.1 Mulčování výsadeb plošné

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 0	Nepřiřazený díl					-16 750,00	
1	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	-20,00000	837,50	-16 750,00	dle rozpočtu v SOD

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
R:	1001019/3	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
C:	SO 14	Méněpráce
C:	03	1.1.3 Příprava území

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 0	Nepřiřazený díl					-39 600,00	
1	184818312	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu přes 1 do 3 lan	kus	-18,00000	2 200,00	-39 600,00	dle rozpočtu v SOD

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM - INVENTARIZACE DŘEVIN

leden / únor 2023

akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, k.ú. Zlín

1/13

OŠETŘENÉ STROMY CELKEM 99ks:

ošetřené stromy navrhnuté v inventarizaci 88ks

stromy ošetřené mimo projekt 11ks

stromy navržené ke kácení 2ks

stromy, u kterých byla instalovaná bezpečnostní dynamická vazba - 31 ks vazeb:

stromy č. 12,19,20,69,68,79,82,83,84,112,113(2x),118,129(3x),140,142,202,204,212,218,219,223,224,233,234(3x),244(2x)

ČERVEN 2025: POČET OŠETŘENÝCH STROMŮ	Inventarizační číslo	Číslo kódu na štítku stromu	Taxon	Výška (m)	Výška nasaz.koruny (m)	Šířka koruny (m)	Vyčtení tloušťka (cm)	Tloušťka na pařezu (cm)	Objem koruny (%)	Věkové stadium	Tvarové změny větvení	Mech. poškození kmene	Mech. poškození koruny	Výskyt suchých větví (%)	Výskyt hnilob, hub a dutin	Statická stabilita	P.O.-ŘEZ (V/ Z/ R)	P.O.-BEZP. VAZBA	P.O.-OŠETŘENÍ DUTIN	P.O.-PRAVIDELNÁ KONTROLA	Pěstební opatření - NÁVRH	Sadovnícká hodnota	Poznámka
1	1	355	pajasan žláznatý (<i>Ailanthus altissima</i>)	17	1,8	6	42	53	40	4	2	-	V/V/R	30	H/D	P	Z		*	*	PKD	4	
	2	356	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	17	3	7	37	50	50	4	1	-	-	N	D	S					P	3	
2	3	354	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	14	3	10	55	67	70	4	1	-	V	25	D	P	Z				P	3	
3	4	353	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	12	2,2	7	47	57	50	4	1	-	V	20	H/D	P	Z		*	*	P	3-4	V větvení
4	5	352	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	9	2	5	24	30	50	4	1	-	-	N	-	P	Z		*	*	PKD	3-4	obrosty, výmladky
5	6	351	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	11	2	7	42	48	70	4	1	PR	V/V/R	20	H/D	S	Z		*	*	P	3	
6	7		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	6	2	3	12	16	100	3	0	PR	-	N	-	S	V				P	3	MLADÝ STROM, přihnojit
	8		javor babyka (<i>Acer campestre</i>)	6	1	3	4km.	60	50	4	2	-	DEF	N	D	P				*	P	4	4kmen:18/10/8/5
	9		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	8	1	4	15	23	40	4	2	-	DEF	N	D	P				*	P	4	č.8 a 9 - zajímavá struktura
	10	349	buk lesní (<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>)	17	35	12	78	90	80	4	0	-	V	N	H/D	S			*	*	P	2	dutinky po vylámaných větvích
	11	357	buk lesní (<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>)	16	2,5	10	60	77	70	4	0	-	V	N	H/D	S			*	*	P	2	dutinky po vylámaných větvích
7	12		jírovec maďal (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	14	2,5	8	53	64	60	4	1	-	V	15	H/D	S	Z		*	*	P	3-4	dutiny po vylámaných větvích
	13	348	buk lesní (<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>)	18	3	12	70	100	90	4	0	-	-	N	-	S				*	P	2	
	14		buk lesní (<i>Fagus sylvatica</i>)	10	1	7	22	30	70	3-4	0	-	-	N	-	S					P	3	MLADÝ STROM
	15		buk lesní (<i>Fagus sylvatica</i>)	8	1	6	30	30	90	3-4	0	-	-	N	-	S					P	3	MLADÝ STROM
	16		buk lesní (<i>Fagus sylvatica</i>)	9	1	6	23	30	80	3-4	0	-	-	N	-	S					P	3	MLADÝ STROM
8	17		javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	17	1,5	12	67	100	60	4	1	-	V	20	D	S	Z			*	P	3	
9	18		javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	16	3	10	48	57	50	4	0	-	-	10	D	S				*	P	3	
10	19		javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	15	2,8	8	52	67	60	4	0	-	-	10	D	S				*	P	3	
11	20		javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	17	3	11	70	100	70	4	0	-	-	10	D	S				*	P	3	
12	21		javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	15	1,8	10	60	90	60	4	0	-	-	10	D	S	Z			*	P	4	

	22	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	9	2	6	17	30	80	3-4	0	-	-	N	-	S					P	3	MLADÝ STROM
	23	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	10	2	5	19	35	70	3-4	0	-	-	N	-	S					P	3	MLADÝ STROM
13	24	javor mlč (Acer platanoides)	11	4	4	35	45	40	4	2	PR	RV	10	D	S	Z		*	*	PKD	4	dutiny po vylámaných větvích
	25	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	10	2	6	17	30	70	3-4	0	-	-	N	-	S					P	3	MLADÝ STROM
	26	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	10	2	5	18	24	70	3-4	0	-	-	N	-	S					P	3	MLADÝ STROM
	27	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	7	2	3	10	16	70	3-4	0	-	-	N	-	S					P	3-4	MLADÝ STROM -slabší, přihnout
	28	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	10	2	6	17	26	80	3-4	0	-	-	N	-	S					P	3	MLADÝ STROM
	29	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	12	2	4	21	35	30	4	2	-	Z	30	-	P					K	5	usychá, skup. v zápoji, uvolnit
14	30	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	12	2	4	21	40	40	4	1	-	Z	25	-	S	Z				P	4	
15	31	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	12	2	3	20	35	30	4	1	-	Z	20	-	S	Z				P	4	
16	32	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	11	2	2	14	21	15	4	1	-	Z	20	-	S	Z				P	4	
17	33	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	10	2	4	22	27	25	4	1	-	Z	15	-	S					P	4	
	34	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	10	4	3	20	26	30	4	3	-	Z	50	-	P					K	5	usychá, skup. v zápoji, uvolnit
	35	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	11	4	3	24	31	30	4	3	-	Z	50	-	P					K	5	usychá, skup. v zápoji, uvolnit
	36	smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	11	3	2,5	19	33	40	4	0	-	-	-	-	S					P	4	
	37	smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	11	2,5	3	21	40	35	4	0	-	-	-	-	S					P	4	
	38	smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	11	2	3,5	20	40	40	4	0	-	-	-	-	S					P	4	
	39	jedle ojněná (<i>Abies concolor</i>)	11	2	5	21	27	80	4	0	-	-	-	-	S					P	3	
	40	jedle ojněná (<i>Abies concolor</i>)	12	2	5	30	40	90	4	0	-	-	-	-	S					P	3	dvoják
	41	slivoň švestka (<i>Prunus domestica</i>)	6	2,5	3,5	23	25	50	5	2	PR	V	N	D	P					K	5	
	42	jinan dvoulaločný (<i>Ginkgo biloba</i>)	8	15	3,5	15	21	65	3-4	0	-	-	-	-	S					P	3	MLADÝ STROM, přihnout
18 STROMY NAVRŽENÉ KE KÁČENÍ - TLAKOVÁ VIDLICE OD BÁZE, VZHLEDEM K BLÍZKOSTI DOMOVA DŮCHODCŮ DOPORUČENO NEPRODLENĚ POKÁCET	43	smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	12	0,5	4	2km.	60	50	4	0		Z	15		S	Z			*	P	4	dvojkmen: 20/21
	44	smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	13	0,5	3	2km.	37	40	4	0	-	Z	10	-	S				*	P	4	dvojkmen: 18/15
	45	smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	12	2	3,5	25	45	40	4	0	-	Z	15	-	S	Z				P	4	
19	46	smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	12	3	4	21	40	55	4	0	-	Z	15	-	S	Z				P	4	
20	47	smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	12	2	4	25	60	50	4	0	-	Z	15	-	S	Z				P	4	
21	48	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	9	0,5	3,5	15	20	90	4	0	-	-	-	-	S					P	3	
	49	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	7	1,7	4,5	12	20	80	4	0	R	-	5	D	S					P	4	
	50	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	12	2	6	35	49	70	4	0	R	-	10	D	S				*	P	3-4	výmladky
	51	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	12	2,5	3	20	30	60	4	0	-	-	10	-	S					P	4	
	52	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	12	2	3	22	40	60	4	0	-	-	10	-	S					P	4	
	53	borovice vejmutovka (<i>Pinus strobus</i>)	7	2	2	11	18	50	4	0	-	-	-	-	S					P	4	
22	54	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	20	3	5	75	120	40	4	1	-	V	10	D	P	Z			*	P	4	

23	55	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	20	6	6	65	90	40	4	1	-	V	10	D	P	Z		*	P	4	
24	56	smrk pichlavý (<i>Picea pungens</i>)	18	2	4	50	70	30	4	1	-	V	30	-	P	Z		*	P	4	
	57	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	10	1,8	4	23	30	70	3	1	-	-	-	-	S				P	4	
	58	smrk ztepilý (<i>Picea abies</i>)	18	5	4	48	67	50	4	1	-	Z	10	D	S			*	P	4	
	59	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	20	3	5	72	110	60	4	1	PR	Z	10	D	P!			*	P	4	prasklina na kmeni-roní
	60	dub letní (<i>Quercus robur</i>)	5	1,8	7	21	40	40	4	3	R	DEF	10	D	P				K	5	koruna zdeformovaná ořezem
25	61	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	22	4	7	93	150	60	4	1	-	V	15	D	P	Z		*	P	4	na kmeni stopy po napadení škůdci
26	62	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	22	7	5	64	120	40	4	1	-	V	25	D	P	Z		*	P	4	na kmeni stopy po napadení škůdci
	63	buk lesní (<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea')	7	0,5	6	15	22	80	3-4	0	-	-	-	-	S				P	3	MLADÝ STROM
	64	smrk pichlavý (<i>Picea pungens</i>)	20	5	6	55	75	60	4	1	-	-	20	D	P			*	P	3-4	jednostr. zavětvení
	65	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	15	2	5	22	33	70	4	0	-	-	-	-	S				P	3	
27	66	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	12	2	5	23	40	60	4	0	-	-	10	-	S	R			P	3	vyvétvit- otevřít průhled na vilu
28	67	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	12	2	5	25	42	50	4	0	-	-	10	D	S	R			P	3	vyvétvit- otevřít průhled na vilu
29	68	258 javor klen (<i>Acer pseudolatanus</i>)	18	2	12	65	74	65	4	1-2	PR	V	N	H	P	Z	*	*	P	3	V-větvení v 1,4m
30	69	257 javor klen (<i>Acer pseudolatanus</i>)	18	2,5	12	65	80	60	4	2	břeč	V	30	-	P	Z	*	*	P	3-4	břečtan na kmeni
	70	slivoň mirobalán (<i>Prunus cerasifera</i>)	7	1,3	10	3km		70	4	1	-	-	15	D	S				P	3-4	3kmen:14/24/35; pař:18/30/35
	71	256 bříza bělokora (<i>Betula pendula</i>)	18	6	7	46	65	50	4	3	KN	V/RV	20	H/D	N				K	4-5	pošk.kořenové náběhy
	72	javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	9	18	3	12	18	45	4	1	-	Z	N	D	P			*	P	4	MLADÝ STROM, řídká koruna Z
	73	javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	9	2,5	6	17	26	65	4	1	-	-	-	D	S			*	P	3-4	MLADÝ STROM
	74	255 bříza bělokora (<i>Betula pendula</i>)	15	5	4	31	44	35	4-5	3	-	R	N	H/D	N				K	4-5	odkácením uvolnit javory
	75	javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	8	2,5	4	15	20	50	4	1	-	-	10	-	S				P	3-4	MLADÝ STROM
	76	tis červený (<i>Taxus baccata</i>)	2	0	2,8	N	N	95	2	0	-	-	-	-	S				P	3	MLADÝ STROM/keř
31	77	bříza bělokora (<i>Betula pendula</i>)	15	1,8	6,5	40	60	65	4	2	-	V	30	H/D	P	Z		*	PKD	4	
	78	javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	9	2	4,5	14	21	60	4	0	PR	-	-	-	P			*	P	3-4	MLADÝ STROM,praskl. na bázi
32	79	253 javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	18	2	12	48	63	75	4	1	-	-	N	D	S	Z	*	*	P	3	
33	80	252 bříza bělokora (<i>Betula pendula</i>)	15	4	5	32	44	55	4	2	KN	V	N	H/D	P	Z		*	PKD	4	pošk.kořenové náběhy
34	81	251 javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	15	2,5	7	29	40	70	4	1	-	-	N	-	S	Z			P	3	
35	82	221 javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	19	3,5	11	2km	83	75	4	1	R	V	N	H/D	P	Z	*	*	P	3-4	2km:37/39; V větvení
36	83	220 javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	19	3	11	2km	82	85	4	1	D	V	N	H/D	P	Z	*	*	P	3-4	2km:37/41; V větvení
37	84	222 dub červený (<i>Quercus rubra</i>)	18	3	13	2km	97	80	4	1	PR	V	N	H/D	P	Z	*	*	P	3-4	2km:50/42; V větvení, náklon
	85	250 javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	12	2	5	25	34	50	4	1	-	V/Z	N	D	S				P	3-4	
	86	249 javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	12	3	4	20	26	40	4	1	-	V/Z	N	-	P			*	P	3-4	náklon
	87	248 javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	13	1,8	4	20	27	45	4	1	-	V/Z	N	D	S				P	3-4	
	88	247 javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	12	2	5	25	28	55	4	1	PR	Z	N	-	S				P	3-4	
	89	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	8	2	3	14	20	30	4	2	-	V	N	-	S				P	3-4	
	90	245 javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	11	2,5	3	22	30	50	4	1	-	V	N	-	S				P	3-4	odstranit nálet
	91	246 javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	12	2,5	7	29	44	60	4	1	-	V	N	-	S				P	3-4	
	92	244 javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	11	2,3	6	32	39	65	4	1	PR	V	N	D	S				P	3-4	kořenové výmladky

	93		bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	8	1,8	2,5	11	16	75	3	0	-	-	N	-	S					P	3	MLADÝ STROM, přihnout
	94	242	smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	13	2	4	25	37	75	4	0	-	V	15	D	S					P	3	
38	95	241	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	20	3,5	6	66	80	80	4	1	PR	V	10	D	S	Z			*	P	2-3	na kmeni stopy po napadení škůdci
	96	240	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	18	2,5	4	45	60	65	4	1	R	V	10	D	S				*	P	2-3	zavalená rána na kmeni
39	97	238	smrk pichlavý (<i>Picea pungens</i>)	15	3	3,5	37	45	55	4	2	R	T	20	D	P	Z			*	P	3	vylomený terminál
	98		douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	6	0,6	2,5	9	12	90	3	0	-	-	-	-	S					P	2-3	MLADÝ STROM
40	99	243	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	20	3,5	6	47	72	65	4	1	-	V	10	D	S	Z			*	P	2-3	dutinky po vylámaných větvích
41	100	236	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	17	3	4	33	47	50	4	1-2	-	V	N	H/D	P	Z			*	PKD	3-4	vylámané kosterní větve
42	101	235	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	17	2	4	41	52	50	4	1-2	-	V	N	H/D	P	Z			*	PKD	3-4	
	102		douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	7	0,3	2,5	12	14	90	3	0	-	-	-	-	S					P	2-3	MLADÝ STROM
43	103	233	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	22	3	8	64	80	70	4	1	-	V	20	-	S	Z			*	P	2-3	jednostrané zavětvení
	104		douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	6	0,2	3	14	20	90	3	0	-	-	-	-	S					P	2-3	MLADÝ STROM
	105	234	lípa velkolistá (<i>Tilia platyphyllos</i>)	16	1,8	7,5	36	40	75	4	0	-	V	N	D	S					P	2	kořenové výmladky
	106		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	5	2	3,5	14	18	10	3	0	-	-	N	D	S					P	2	MLADÝ STROM, dutinky na kmeni
44	107	223	borovice lesní (<i>Pinus sylvestris</i>)	19	6	8	50	74	85	4	0	PR	V	10	D	P	Z			*	P	2	
	108	225	javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	15	1,8	8	35	48	80	4	0	-	V	N	-	P				*	P	3	náklon ve svahu
	109	224	borovice lesní (<i>Pinus sylvestris</i>)	18	6	9	46	62	85	4	0	-	-	10	D	P				*	P	2	náklon ve svahu
	110		douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	5	0,2	1,8	10	18	90	3	0	-	T	-	-	S					P	3	náhradní terminál
45	111	219	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	19	5,5	7	42	60	50	4	1-2	-	V	N	D	P				*	PKD	3-4	
46	112	218	javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	17	2	6	35	46	60	4	1	-	V	N	D	S	Z	*		*	P	3	V-větvení
47	113	217	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	17	4	16	76	110	75	4	1	-	V	N	D	P	Z	*		*	P	2-3	
48	114		javor mlč (<i>Acer platanoides</i>)	9	18	5	19	24	60	4	1-2	-	-	N	-	S	Z				P	3	slabší růst - konkurence
49	115	216	jírovec maďal (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	16	2,5	9	43	57	75	4	1	-	V	N	H/D	S	Z		*	*	P	3	ulomená větev
	116	215	modřín opadavý (<i>Larix decidua</i>)	19	6,5	3	40	45	40	4	2	-	V	N	D	S				*	PKD	3-4	
	117	214	modřín opadavý (<i>Larix decidua</i>)	19	6,5	5	45	56	65	4	1	-	V	N	D	S				*	PKD	3-4	
50	118	213	jírovec maďal (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	16	3	9	51	50	75	4	1	-	V	15	D	P	Z	*		*	P	3-4	V-větvení v 1,7m
	119	212	borovice lesní (<i>Pinus sylvestris</i>)	20	8	9	48	65	75	4	0	-	V	5	-	S				*	P	2	
51	120	207	jírovec maďal (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	15	2,5	6	50	52	60	4	1-2	-	V	10	H/D	S	Z		*	*	P	3-4	vylomená větev- dutina
	121	204	modřín opadavý (<i>Larix decidua</i>)	19	6	3,5	34	42	35	4	2	-	V/Z	N	D	P				*	PKD	4	
	122	203	modřín opadavý (<i>Larix decidua</i>)	19	5	3	32	43	30	4	2	-	V/Z	N	D	P				*	PKD	4	
	123		douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	6	5	3	13	17	90	3	0	-	-	-	-	S					KK	3	MLADÝ STROM (možno přesadit?)
	124		modřín opadavý (<i>Larix decidua</i>)	18	10	4	34	43	35	4	2	-	V	N	D	P					PKD	3-4	
	125	209	modřín opadavý (<i>Larix decidua</i>)	17	5	3	26	35	30	4-5	3	-	V/T	N	D	P					KK	4-5	
	126	201	borovice lesní (<i>Pinus sylvestris</i>)	20	6	8	53	75	85	4	0	-	V	5	D	S					P	2	
	127		třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	6	2	3	13	20	75	3	1	-	-	N	-	S					KK	3	MLADÝ STROM
	128	202	modřín opadavý (<i>Larix decidua</i>)	19	7	7	43	67	60	4	1-2	-	V	N	D	S					KK	3-4	
52	129		javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	15	2	10	63	59	65	4	1	PR	V	10	D	S	Z			*	P	3-4	V-větvení
	130		vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	12	2	10	40	50	80	4	0	-	-	5	D	S					KK	3-4	

131	226	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	13	2,5	7	27	43	85	4	0	-	-	5	D	S						KK	3-4		
132		vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	10	2	8	26	35	75	4	1	-	-	10	-	S						KK	3-4		
133		třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	7	2	6	24	30	95	4	0	-	-	N	-	S						KK	3		
134		temnoplodec černoplodý (<i>Aronia mel.</i>)	3,5	2	1,5	10	12	60	3-4	1	-	V	N	-	S						KT	4		
135		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	6	2,1	3,5	11	15	85	3-4	0	-	-	N	-	S						P	3	MLADÝ STROM, přihnojit	
136	359	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	17	5	7	42	60	60	4	1-2	-	V	N	D	P						KK	3-4		
											-	-		-										
137		bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	7	2	2,8	9	12	85	3-4	0			N		S	V					P	3	MLADÝ STROM, přihnojit	
138		dub letní (<i>Quercus robur</i>)	3,8	1	2,5	7	10	85	3-4	0	-	-	N	-	S						P	3	MLADÝ STROM, přihnojit	
139		dub červený (<i>Quercus rubra</i>)	9	1,7	7	19	30	70	3-4	1	-	Z	N	-	S						P	3	MLADÝ STROM, přihnojit	
140	360	dub červený (<i>Quercus rubra</i>)	19	2,8	14	70	93	75	4	1	-	V	N	H/D	P	Z				*	P	2-3	náklon	
141	362	dub červený (<i>Quercus rubra</i>)	20	2,2	14	90	120	80	4	1	-	V	N	-	P	Z				*	P	2-3	náklon	
142	361	dub červený (<i>Quercus rubra</i>)	17	2	14	70	100	65	4	1	-	V	N	D	P	Z				*	P	3	V větvení	
143	363	dub červený (<i>Quercus rubra</i>)	18	2	14	67	92	65	4	2	-	V	N	D	P	Z				*	*	P	2-3	
144		dub červený (<i>Quercus rubra</i>)	6	1,5	4,5	13	17	75	3-4	0	-	-	N	-	S						P	2-3	MLADÝ STROM, přihnojit	
145	346	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	18	3	4	28	41	40	4	2-3	-	R/Z	N	H/D	P						K	4	rozpadlá kostra koruny	
146	345	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	17	2,5	4,5	29	44	50	4	2	-	R/Z	N	D	P	Z				*	PKD	4	náklon	
147	344	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	15	7	3,5	25	33	30	4	3	-	R/Z	N	D	P						K	4-5	rozpadlá kostra koruny	
148	341	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	17	2	6	29	40	55	4	2	-	V	N	D	P	Z				*	PKD	4	náklon	
149	313	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	20	2	4,5	36	50	50	4	2	-	V/Z	N	D	P				*	*	PKD	4		
150	312	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	19	2,8	5	35	51	50	4	1	-	V/Z	N	D	P					*	PKD	4	náklon	
151	314	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	19	4	7	47	74	55	4	1	-	V/Z	N	D	S					*	PKD	3-4	nálet dubu	
152	311	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	19	4	6	29	40	45	4	2-3	-	R/Z	N	H/D	P						K	4	jednostranné zavětvení	
153	310	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	18	5	6,5	32	40	55	4	1	-	V/Z	N	D	P					*	PKD	4		
154	309	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	19	2,5	6	32	50	40	4	2	-	V/Z	N	D	P					*	PKD	4		
155	308	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	17	3	4	30	35	45	4	1	-	R/Z	N	D	N						K	4-5		

62	167	304	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	18	3,5	5	29	48	50	4-5	3	KN	R	N	H/D	P					K	4-5	
	168		douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	6	0,5	2,5	12	20	60	4	2	-	-	-	-	S					K	4	proředování jehlic
	169		smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	7	0,8	3	15	22	85	4	0	-	-	10	-	S					KK	4	uvolnění průhledu na vilu
	170		smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	7	1	3	15	22	90	4	0	-	-	5	-	S					KK	4	uvolnění lípy č.173
	171		smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	7	1	3	16	24	90	4	0	-	-	5	-	S					KK	4	uvolnění průhledu na vilu
	172		smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	7	0,8	3	16	24	90	4	0	-	-	5	-	S					KK	4	uvolnění průhledu na vilu
62	173		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	6	1,8	4,5	16	20	90	4	0	-	-	-	-	S					P	3	uvolnit ze zápoje, odstr.pařez u paty
	174	327	lípa velkolistá (<i>Tilia platyphyllos</i>)	20	3	14	68	N	85	4	1	-	V	N	D	P	Z		*	*	P	3-4	
	175		borovice černá (<i>Pinus nigra</i>)	6	0,5	3	12	15	70	4	1	-	-	-	-	S					KK	4	uvolnění průhledu na vilu
63	176		borovice černá (<i>Pinus nigra</i>)	4	0,5	2,5	12	15	70	4	1	-	-	-	-	S					KK	4	uvolnění průhledu na vilu
	177	330	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	17	3,5	10	42	56	60	4	1	-	-	N	D	S	Z			*	P	3-4	
	178		okr. třešeň - sakura (<i>Prunus serrulata</i>)	2,5	2	1,5	7	9	60	4	2	-	-	N	-	S					KK	3-4	uvolnění vzrost. sakury č. 180- solit.
64	179		okr. třešeň - sakura (<i>Prunus serrulata</i>)	3	2	1,5	7	10	60	4	2	-	-	N	-	S					KK	3	uvolnění vzrost. sakury č. 180- solit.
	180		okr. třešeň - sakura (<i>Prunus serrulata</i>)	6,5	2	7	22	24	90	4	0	-	-	N	-	S	Z				P	3	
	181		okr. třešeň - sakura (<i>Prunus serrulata</i>)	6	1,8	5,5	14	19	80	4	1	-	-	N	-	S					KK	3-4	uvolnění vzrost. sakury č. 180- solit.
	182		okr. třešeň - sakura (<i>Prunus serrulata</i>)	5	2	4	12	14	60	4	1	-	-	N	-	S					KK	3-4	uvolnění vzrost.sakury č. 180- solit.
65	183		dub letní (<i>Quercus robur</i>)	7	2,1	3	10	14	95	4	0	-	-	N	-	S					P	2-3	
	184	340	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	16	1,7	4	34	46	40	4-5	3	-	T/R	N	H/D	N					K	4-5	
	185	334	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	18	3	5	34	45	50	4	1-2	-	V	N	D	P				*	PKD	4	náklon
	186	333	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	18	4,5	6	36	44	60	4	1-2	-	V	N	D	P				*	PKD	4	
66	187		bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	6	2	2,5	8	12	90	3-4	0	-	-	5	-	S	V				P	3	MLADÝ STROM, přihnout
67	188		bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	7,0	2	2,5	10	14	90	3-4	0	-	-	-	-	S	V				P	3	MLADÝ STROM, přihnout
68	189		bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	7	2	3	9	13	90	3-4	0	-	-	5	-	S	V				P	3	MLADÝ STROM, opravný řez koruny
69	190	332	dub letní (<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata')	15	0,7	4	34	42	80	4	0	-	-	10	-	S					P	3	
	191	331	smrk pichlavý (<i>Picea pungens</i>)	15	2	4	32	48	80	4	0	-	-	15	-	S					P	3	
	192		smrk pichlavý (<i>Picea pungens</i> 'Glaucá')	14	2,5	3,5	35	50	60	4	1	-	V	30	-	S					KK	4	jednostr.zavětvený
	193	328	smrk pichlavý (<i>Picea pungens</i> 'Glaucá')	18	4	3,5	35	50	60	4-5	1	-	T/V	30	-	P					K	4-5	žlutné, prosychá, napadení škůdci
	194	336	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	16	4	6	30	46	55	4	1	-	-	N	D	P				*	PKD	4	
	195	337	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	16	7	4	35	42	45	4	2	-	V	40	D	P					K	4	vylamování větví, napadení škůdci
	196	339	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	17	6	4	36	44	50	4	2	PR	V	40	D	P					K	4	vylamování větví, napadení škůdci
	197	338	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	15	7	4	30	37	40	4-5	2-3	-	V	50	D	P					K	4-5	vylamování větví, napadení škůdci
	198		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	10	16	6	20	26	95	3-4	0	-	-	-	-	S	V				P	3	MLADÝ STROM
	199	364	douglaska tisolistá (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	18	2	8	48	67	60	4	1	PR	V	20	D	P				*	PKD	4-5	proředování jehlic
70	200	365	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	18	6	9	40	48	45	4	1-2	-	V	N	H/D	P				*	PKD	4	
	201		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	9	1,6	6,5	23	27	95	3-4	0	-	-	-	-	S					P	3	MLADÝ STROM, přihnout
71	202	371	lípa velkolistá (<i>Tilia platyphyllos</i>)	15	2	14	62	75	80	4	1	KN	V	N	H/D	P	Z	*	*	P	3	kořenové výmladky	

83 - CHYBĚJÍCÍ STROM,
MÍSTO NĚJ BYL
OŠETŘEN STROM LÍPA
MEZI Č. 231 A 237 - NENÍ
V INVENTARIZACI

											-	-										
203		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	12	2,2	7	22	30	90	4	0			5	D	S	Z				P	3	MLADÝ STROM, přihnojit
204	372	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	15	21	8	42	48	70	4	1	-	PR	N	H/D	P	Z			*	PKD	3-4	
205	367	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	19	2,2	6	28	47	60	4	1	-	V	N	D	P				*	PKD	4	
206	366	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	18	2,5	4,5	29	43	50	4	2	-	T	N	D	P				*	PKD	4	náklon
207	369	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	16	2,5	6	26	37	55	4	1	-	V	N	-	P	Z			*	PKD	4	
208	368	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	18	2	7	39	48	55	4	1	KN	V	N	D	N				K	4-5	poranění na bázi kmene	
209		platan javorolistý (<i>Platanus x acerifolia</i>)	6	2,2	2	8	10	50	2	1	-	V	N	-	S	V			P	3	MLADÝ STROM, zapěstovat, přihnojit	
210		dub letní (<i>Quercus robur</i>)	9	1,5	7	18	22	80	3-4	0	-	Z	-	-	S				P	3	MLADÝ STROM, přihnojit	
211	370	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	18	2,5	10	98	62	60	4	1	-	V	N	D	P				*	PKD	4	
212	373	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	16	2	9	9,8	56	70	4	1	-	V	N	H/D	P	Z			*	P	3-4	
213		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	12	2	7,5	23	32	95	4	0	-	V	N	-	S				P	3	MLADÝ STROM, přihnojit	
214	377	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	16	2,5	8	40	48	70	4	1	-	V	N	H/D	P	Z		*	*	P	3-4	
215		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	12	2	7,5	23	27	95	4	0	-	-	5	-	S				P	3	MLADÝ STROM, přihnojit	
216	376	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	16	2,5	8	40	48	60	4	2	-	V	30	H/D	P	Z			*	PKD	4	V větvení
217	374	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	15	2,5	5	35	45	20	4-5	3	-	R	40	H/D	P				K	5	rozpad koruny	
218	375	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	16	2,5	10	43	54	70	4	1	KN	V	N	D	P	Z		*	*	P	3-4	
219	378	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	17	3	10	43	50	70	4	1	-	V	N	D	P	Z			*	P	3-4	
220	379	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	15	2	9	40	53	65	4	1	R	V	N	H/D	P	Z		*	*	PKD	4	
221		platan javorolistý (<i>Platanus x acerifolia</i>)	6	2,2	2	8	10	50	2	1		V	N		S	V			P	3	MLADÝ STROM, zapěstovat,přihnojit	
222	325	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	15	2,5	10	34	43	60	4	1	-	V	N	D	S	Z			*	P	3-4	
223	326	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	15	3	10	44	54	65	4	1	-	V	N	D	S	Z			*	P	3-4	V větvení
224	324	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	15	2,5	11	48	67	70	4	1	KN	V	N	D	P	Z		*	*	PKD	3-4	V větvení
225	323	modřín opadavý (<i>Larix decidua</i>)	17	5	6	42	65	60	4	1	-	V	N	-	S				*	P	3	
226		har obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	6	2,2	2	10	15	95	3	0	-	-	-	-	S	V			P	3	MLADÝ STROM, zapěstovat,přihnojit	
227		smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	6	1	2	13	16	60	4	1	-	-	-	-	S				KK	4	podrost Rhododendron sp.- u kácení	
228		smrk omorika (<i>Picea omorika</i>)	6	1	2	15	20	60	4	1	-	-	-	-	S				KK	4	zachovat podrost pěnišníku	
229	321	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	17	6	11	39	58	65	4	1	-	V	N	H/D	P	Z			*	PKD	4	náklon
230	319	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	14	2	10	33	39	60	4	2	-	V	N	D	P	Z			*	PKD	4	
231	318	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	14	4	10	38	44	60	4	2	-	V	N	D	P	Z			*	PKD	4	
232		lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	8	2	4	10	12	80	3-4	0	-	-	-	-	S	V			P	3	MLADÝ STROM,odstr.obrost pařezu	
233	380	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	15	3	11	44	59	90	4	1	-	V	N	D	S	Z			*	P	3	
234	381	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	18	2,5	14	76	90	95	4	1	-	V	N	D	S	Z			*	P	3	
235	384	dub letní (<i>Quercus robur</i>)	20	4	13	54	77	70	4	1	KN	V	N	D	P	Z			*	P	3	

99

[illegible]

Celkový počet nainstalovaných bezpečnostních dynamických vazeb: 31ks

stromy č. 12,19,20,69,68,79,82,83,84,112,113(2x),118,129(3x),140,142,202,204,212,218,219,223,224,233, 234(3x),244(2x)

Celkový počet ošetřených stromů: 99ks

Celkový počet stromů ošetřených mimo projekt: 9ks (č.18,19,20,33,111,165,334,201,211)

Celkový počet chybějících stromů: 3ks (č.137,203,221)

Náhradní ošetření:

č.137 > č.201

č.203 > č.213

č.221 > lípa mezi č.231 a č.237 – není v inventarizaci

č.95 - strom se neošetřoval, místo něj strom č.165

Navržené stromy ke kácení: č. 43, 44 – tlakové vidlice od báze, vzhledem k blízkosti domova důchodců doporučuji neprodleně pokácet. Prosím o zapsání do stavebního deníku.

Název akce:

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – Sadové úpravy“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 4

„DOPADY POSUNU TERMÍNU REALIZACE“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3412/2024/ŘDP

1. Oddíl stavby: (SO 12 – SADOVÉ ÚPRAVY)

2. Zpracovatel změnového listu: FLORSTYL S.R.O., nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
(Zhotovitel)

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den:

zápisy z KD: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6

3.3 jiné související dokumenty:

harmonogramy, agrotechnické termíny, výzva k prodloužení termínu, e-mailová komunikace, dodací listy, objednávky, fotodokumentace uskladněných rostlin, vyjádření od AD, vyjádření od TDI a další

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Důvodem je kombinace skutečností, které v průběhu plnění díla nastaly a které zhotoviteli brání v řádném dokončení díla v souladu s platně uzavřenou SOD. Konkrétně došlo ke kombinaci situací popsaných v SOD v čl. 3.3.2.1.2., které způsobily nebo způsobí posun realizace díla do agrotechnicky nevhodných lhůt.

Zhotovitel podal návrh na prodloužení termínu plnění do 30. listopadu 2025.

Zhotovitel byl nucen provádění díla přerušit, do doby, než bude dokončena stavební připravenost ze strany Metrostav DIZ. Vzniklou situací zhotoviteli vyvstaly zvýšené náklady spojené s uskladněním a péčí o rostlinný materiál, který již měl připraven k realizaci díla, ale bude jej možno použít až v náhradním termínu.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Pravidelná péče o rostlinný materiál.

6. Finanční náklady změny

položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS, individuální kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	478 441,87	578 914,66
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	478 441,87	578 914,66

V dne

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Předložený požadavek se zakládá na skutečnosti, kdy zhotovitel v dobrém úmyslu pro splnění podmínek smlouvy o dílo a řádném dokončení díla v termínu naskladnil potřebné rostliny a zeleň na svůj sklad. Skutečnost, že nelze v předpokládaný termín realizovat výsadbu nemohl předpokládat. Výsadba zeleně má pro úspěšnou výsadbu svá pravidla, která nelze obcházet. Proto aby uskladněný materiál nebyl znehodnocen, nemusel se vyhodit a pořizovat nový, který by se nestihl v náhradním termínu pořídit musí zhotovitel o něj pečovat. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadávání zakázky předvídat.
- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- Změna vyvolá posun termínu a aktualizaci harmonogramu
- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.4 schválit.

Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. o závazcích veřejných zakázek spadají stavební práce do kategorie dle odst. 6.

V dne

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S navrhovaným řešením GP (AD) souhlasí a doporučuje ZL č.4 schválit.

Ve Zlíně dne

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla lze uhradit až po schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

Ve Zlíně dne

.....
[Redacted Signature]
Odbor investic

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 - DOPADY POSUNU TERMÍNU REALIZACE, NÁKLADY NA PÉČI

Stavba: **01 -0672** Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
– sadové úpravy
1001019/5 Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
Náklady na péči

Objednatel: Zlínský kraj IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320
76001 Zlín

Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o. IČ: 60731346
náměstí Svobody 362 DIČ: CZ60731346
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			478 441,87
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			478 441,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	478 441,87 CZK
Základní DPH	21 %	100 472,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 578 914,66 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			478 441,87	100,00
Cena celkem					478 441,87	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0672	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
R:	1001019/5	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – sadové úpravy
C:	SO 16	Náklady na péči

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 0	Nepřiřazený díl					478 441,87	
1	185804312	Zalití rostlin vodou 20l/ks, individuálně, opakovaně 3x	m3	1 185,69600	389,50	461 828,59	dle rozpočtu v SOD

střední a vzrostlé keře 646 ks

nízké půdopokryvné keře 1774 ks

Zálivka od dubna do října, celkem 72 zálivek v množství 20l/střední a vzrostlé keře a 2l/nízké půdopokryvné keře : $(646 \cdot 0,020 \cdot 72) + (1774 \cdot 0,002 \cdot 72)$ 1 185,69600

2	184851111R00	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	0,20016	4 300,00	860,69	RTS 25/I
----------	--------------	-----------------------------------	----	---------	----------	--------	----------

Hnojení od dubna do října, 2x opakování v množství 100ml/střední a vzrostlé keře a 20ml/nízké půdopokryvné keře : $(646 \cdot 0,0001 \cdot 2) + (1774 \cdot 0,00002 \cdot 2)$ 0,20016

3	1111128247_POH	Hnojivo tekuté	l	200,16000	78,70	15 752,59	Indiv
----------	----------------	----------------	---	-----------	-------	-----------	-------

Harmonogram prací :

KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČIPEROVĚ VILE

Zhotovitel : FLORSTYL S.R.O.
NÁMĚSTÍ SVOBODY 362
686 04

Název / měsíc	12/2024	01 - 02/2025	1.pol. 03/2025	2. pol. 03/2025	1. pol. 04/2025	2. pol. 04/2025	1. pol. 05/2025	2. pol. 05/2025	1. pol 06/2025	2. pol 06/2025	1. pol 07/2025	2. pol 07/2025	1. pol 08/2025	2. pol 08/2025	1. pol 09/2025	2. pol 09/2025	1. pol 10/2025	2. pol 10/2025	1. pol 11/2025	2. pol 11/2025
Předání a převzetí staveniště																				
1.1.1 KÁCENÍ STROMŮ, 1.1.2 FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ, ZASYPÁNÍ JAM, DOPLNĚNÍ ZEMINY																				
1.1.3 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ																				
1.1.3 ŘEZ STROMŮ, INSTALACE VAZEB, OŠETŘENÍ DUTIN																				
1.1.3 VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ																				
1.1.3 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - CHEM. ODPLEVENÍ, VYTYČENÍ VÝSADEB SOLITÉRNÍCH ROSTLIN, VYTYČENÍ VÝSADEB ZAPOJENÝCH NEBO V ZÁHONU																				
1.2.1 A 1.2.2 VÝSADBA ALEJOVÝCH STROMŮ DO VOLNÉ PLOCHY, DO ZPEVNĚNÉ PLOCHY																				
1.1.4 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO PLOŠNOU VÝSADBU - CHEMICKÉ ODPLEVENÍ, ODSTRANĚNÍ STAŘINY, NAKOPÁNÍ, RYTÍ, HRABÁNÍ																				
1.2.4 VÝSADBA VZROSTLÝCH KEŘŮ																				
1.2.6 VÝSADBA STŘEDNĚ VZROSTLÝCH KEŘŮ																				
1.2.7 VÝSADBA RHODODENDRONŮ																				
1.2.9 VÝSADBA NÍZKÝCH PŮDOPOKRYVNÝCH KEŘŮ A POPÍNAVÝCH ROSTLIN																				
1.2.11 VÝSADBA TRVALEK																				
1.3.1 MULČOVÁNÍ VÝSADEB PLOŠNÉ																				
1.4.1 REGENERACE STÁVAJÍCÍCH TRÁVNÍKŮ																				
1.4.2 NOVÉ ZALOŽENÉ TRÁVNÍKY																				
2.1.1 REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU - REGENERACE TRÁVNÍKU																				
2.1.1 ŘEZ STROMŮ NETRNYTÝCH - REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU																				
2.2.1 REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU - VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ PLOCHY P1 A P2																				
2.2.2 REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU - VÝSADBA PROSTOKOŘENNÝCH OVOCNÝCH STROMŮ PLOCHA OS1 A OS2																				
2.2.3 REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU - VÝSADBA VZROSTLÝCH KEŘŮ PLOCHA P1																				
2.2.4 REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU - VÝSADBA LINIÍ STŘEDNÍCH KEŘŮ PLOCHA P1 A OS1																				
Ukončení plnění, předání díla objednateli																				

Následná péče po dobu 5 let:
NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELENĚ 1. ROK
NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELENĚ 2. ROK
NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELENĚ 3. ROK
NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELENĚ 4. ROK
NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELENĚ 5. ROK