

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO-01.1 - Přístřešek
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 097 797,73

D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 1			Zemní práce		
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně		
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701		
2	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně		
PP			Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139911121		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119		
VV			27,5*20 'Přepočtené koeficientem množství		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231		
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně		
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101		
D 2			Zakládání		
7	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25		
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321411		
VV			0,7*0,7*1*7+0,6*0,5*4		
8	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)		
PP			Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821		
VV			4,630*0,15		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		
9	K	337171310	Montáž nosné ocelové kce skladovací haly v do 6 m rozpětí vazníků do 6 m		
PP			Montáž nosné ocelové konstrukce haly skladovací výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 6 m		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/337171310		
VV			2xu180/180/8		
VV			(7*5,1+4*3,5)*22*1,2*2/1000		
VV			2xu200		
VV			25,3*(8,6*2+2*8,4)*1,2*2/1000		
VV			u260		
VV			37,9*4*6,3*1,2/1000		
VV			u180		
VV			22*3*5*1,2/1000		
VV			jelek 80/40/5		
VV			7,89*(9*8,8+7*8,3+6*5,6)*1,2/1000		
VV			Součet		
10	M	RMA0001	ocelová konstrukce skladovací haly včetně antikorozi ochrany a spojovacího materiálu		
PP			ocelová konstrukce skladovací haly včetně antikorozi ochrany a spojovacího materiálu		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981332111					
	PP							
	Online PSC							
	D	997	Přesun sutě					
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111 8+5*2,5					
	PP							
	Online PSC							
	VV							
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 8+5*2,5					
	PP							
	Online PSC							
	VV							
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 8+5*2,5 20,5*20 'Přepočtené koeficientem množství					
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
15	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601					
	PP							
	Online PSC							
	D	998	Přesun hmot					
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
	PP							
	Online PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské					
17	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olišťování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431230 1,2*4 3,2*5 Součet					
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
18	M	59590769	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 16mm deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 16mm 20,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
	PP							
	VV							
19	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
	PP							
	Online PSC							
	D	767	Konstrukce zámečnické					
20	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přístřelením Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přístřelením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767391113 4,85*8,5+6,3*8,8					
	PP							
	Online PSC							
	VV							
21	M	15484342	plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 1,00mm plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 1,00mm 96,665*1,133 'Přepočtené koeficientem množství					
	PP							
	VV							
22	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
	PP							
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt:
SO-04 - VZT
Soupis:
Z_0 - VZT, PSV, VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		244 668,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	244 668,00	21,00%	51 380,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	296 048,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

SO-04 - VZT

Soupis:

Z_0 - VZT, PSV, VRN

Místo:

Datum: 20.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

244 668,00

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO-04 - VZT
Soupis: Z_0 - VZT, PSV, VRN

Místo: Datum: 20.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 244 668,00

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 751			Vzduchotechnika
1	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek
PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	
2	K	751791301	Zkouška těsnosti potrubí
PP		Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN4			Inženýrská činnost
3	K	043103000	Zkoušky
PP		Zkoušky	
P		Poznámka k položce: komplexní zkoušky	
4	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveníště
PP		Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveníště	
P		Poznámka k položce: včetně protokolů	
D VRN6			Územní vlivy
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů
PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	
D VRN9			Ostatní náklady
6	K	090001000	Ostatní náklady
PP		Ostatní náklady	
P		Poznámka k položce: montážní materiál jinde neuvedený	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

SO-04 - VZT

Soupis:

Z_1A - Zařízení 1A - Sociální zařízení 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			33 542,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 542,68	21,00%	7 043,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			40 586,64
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

SO-04 - VZT

Soupis:

Z_1A - Zařízení 1A - Sociální zařízení 1.NP

Místo:

Datum:

20.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 542,68

PSV - Práce a dodávky PSV

33 542,68

751 - Vzduchotechnika

33 542,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO-04 - VZT
Soupis: Z_1A - Zařízení 1A - Sociální zařízení 1.NP

Misto:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 542,68

D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 751			Vzduchotechnika					
1	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm					
PP			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.001					
2	M	42917101.R	ventilátor radiální potrubní izolovaný skříň z Pz plechu průtok 200m3/h při 150Pa, IP44 D 160mm 88,4W					
PP			ventilátor radiální potrubní izolovaný skříň z Pz plechu průtok 200m3/h při 150Pa, IP44 D 160mm 88,4W					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.001 - Radiální kovový ventilátor pro odvod vzduchu na 200m3/h 150Pa s EC motorem, včetně pružného připojení a montážní konzole. Požadované technické parametry jsou v technické zprávě.					
3	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm					
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.005					
4	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
PP			ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.005 - Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu průměru 100mm na 50m3/h při ztrátě do 25Pa a hladině akustického výkonu 45dB(A) Podrobné technické parametry viz příloha TZ - minimální technické požadavky.					
5	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm					
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.004					
6	M	42972216	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm					
PP			ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.004 - Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu průměru 200mm na 150m3/h při ztrátě do 25Pa a hladině akustického výkonu 45dB(A) Podrobné technické parametry viz příloha TZ - minimální technické požadavky.					
7	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm					
PP			Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.003					
8	M	42976202.R	tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=600mm					
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=600mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.003					
9	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm					
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398041					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.006					
10	M	42972952.R	žaluzie protidešťová 200x200mm pro potrubí D 125mm					
PP			žaluzie protidešťová 200x200mm pro potrubí D 125mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.006 - Protidešťová žaluzie 200x200mm vyrobená z eloxovaných hliníkových profilů. Výrobek se skládá z obvodového rámu, vnitřního rámu s vestavěnou lištou bránící vniknutí vody a lamel s roztečí 34,5 mm. Vybavena bude svařovaným sílem "S" s oky 10 x 10 mm, včetně montážního rámu.					
11	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm					
PP			Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511182					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.200					
12	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm					
	PP		trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.200 - Potrubí kruhového průřezu do průměru 125 včetně tvarovek (30%)					
	VV		4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
13	K	751514679	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm					
	PP		Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.002					
14	M	42971003.R	klapka kruhová zpětná Pz D 125mm					
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 125mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.002					
15	K	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm					
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537012					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.300					
16	M	42981623	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m					
	PP		hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1A.300 - Hadicové potrubí do průměru 200mm					
	VV		2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
17	K	751613114	Montáž dodatečně izolovaného potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečně izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613114					
18	M	27127207.R	izolace plošná minerální s metalickým povrchem samolepicí tl 40mm					
	PP		izolace plošná minerální s metalickým povrchem samolepicí tl 40mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hluková izolace - tloušťka izolace 40mm souč. zvukové pohltivosti 0,81					
19	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

SO-04 - VZT

Soupis:

Z_2 - Zařízení 2 - Chlazení vybraných prostor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20 06 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		960 507,86	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	960 507,86	21,00%	201 706,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 162 214,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt: SO-04 - VZT

Soupis: Z_2 - Zařízení 2 - Chlazení vybraných prostor

Místo:

Datum: 20.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	960 507,86
PSV - Práce a dodávky PSV	960 507,86
751 - Vzduchotechnika	960 507,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt: SO-04 - VZT

Soupis: Z_2 - Zařízení 2 - Chlazení vybraných prostor

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

960 507,86

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 751			Vzduchotechnika
1	K	751614130	Montáž regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky na omítku
PP			Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky na omítku
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614130
2	M	40565002	ovladač dotykový VZT jednotky na omítku
PP			ovladač dotykový VZT jednotky na omítku
P			Poznámka k položce: Nástěnný ovladač s displejem, senzorem prostorové teploty, možností nastavení požadované teploty, rychlosti ventilátoru, zámkem lamely jednotek, propojený s jednotkou datovým a síťovým kabelem
3	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW
PP			Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711112
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2.006
4	M	42952002	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW
PP			jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW
P			Poznámka k položce: 2.006 - Vnitřní jednotka nástěnná s chladicím výkonem 3,6kW, kapotovaná s nastavitelným směrem proudění výstupního vzduchu včetně čerpadla kondenzátu. Technické parametry musí odpovídat podmínkám v TZ a jejich přílohách. Požadované technické parametry zařízení jsou uvedeny v TZ.
5	K	751711152	Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu přes 6,5 do 9 kW
PP			Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3)
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711152
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2.004, 2.005
6	M	42952010	jednotka klimatizační vnitřní podstropní o výkonu do 7,5kW
PP			jednotka klimatizační vnitřní podstropní o výkonu do 7,5kW
P			Poznámka k položce: 2.004 - Vnitřní jednotka podstropní s chladicím výkonem 7kW, kapotovaná s nastavitelným směrem proudění výstupního vzduchu včetně čerpadla kondenzátu. Technické parametry musí odpovídat podmínkám v TZ. Požadované technické parametry zařízení jsou uvedeny v TZ.
7	M	42952010.R	jednotka klimatizační vnitřní podstropní o výkonu 8kW
PP			jednotka klimatizační vnitřní podstropní o výkonu 8kW
P			Poznámka k položce: 2.005 - Vnitřní jednotka podstropní s chladicím výkonem 8kW, kapotovaná s nastavitelným směrem proudění výstupního vzduchu včetně čerpadla kondenzátu. Technické parametry musí odpovídat podmínkám v TZ. Požadované technické parametry zařízení jsou uvedeny v TZ.
8	K	751711153	Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu přes 9 do 14 kW
PP			Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem místnosti) přes 9 do 14 kW (přes 90 do 140 m3)
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711153
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2.002, 2.003
9	M	42952013.R	jednotka klimatizační vnitřní kanálová nízkotlaká o výkonu do 14,0kW
PP			jednotka klimatizační vnitřní kanálová nízkotlaká o výkonu do 14,0kW
P			Poznámka k položce: 2.002, 2.003 - Vnitřní jednotka podstropní s chladicím výkonem 14kW, kapotovaná s nastavitelným směrem proudění výstupního vzduchu včetně čerpadla kondenzátu. Technické parametry musí odpovídat podmínkám v TZ. Požadované technické parametry zařízení jsou uvedeny v TZ.
10	K	751721122	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením do 8 vnitřních jednotek
PP			Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 8 vnitřních jednotek
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751721122
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2.001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	42952023.R	jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 8 vnitřních jednotek o výkonu do 14,0kW, celkový výkon 45 kW					
	PP		jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 8 vnitřních jednotek o výkonu do 14,0kW, celkový výkon 45 kW					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2.001 Kondenzátorová venkovní jednotka na chladivo R410A určená pro chlazení. Chladicí výkon 45 kW 3 fázové provedení, jistič 3x40A. Garantovaný provoz při venkovní teplotě -15 °C až +46 °C. Technické parametry musí odpovídat podmínkám v TZ.					
12	K	751791122	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")					
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (*) 6-12 (1/4"-1/2")					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791122					
13	M	42981914	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm					
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm					
	WV		50*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
14	K	751792005	Montáž konstrukce (1 ks) pro uložení klimatizační jednotky na střechu					
	PP		Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na střechu konstrukce (1 ks)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792005					
15	M	42990012	konstrukce nástřešní pro kondenzační jednotky, uchycení pod krytinu, nastavitelný úhel sklonu a rozteč, 800x450mm					
	PP		konstrukce nástřešní pro kondenzační jednotky, uchycení pod krytinu, nastavitelný úhel sklonu a rozteč, 800x450mm					
16	K	751793001	Doplnění chladiva do systému					
	PP		Doplnění chladiva do systému					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001					
17	M	10892003	chladiivo R410A 10kg					
	PP		chladiivo R410A 10kg					
18	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

SO-04 - VZT

Soupis:

Z_3A - Zařízení 3A - Větrání n.č.2.09 - odvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

284 301,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	284 301,08	21,00%	59 703,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

344 004,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO-04 - VZT
Soupis: Z_3A - Zařízení 3A - Větrání n.č.2.09 - odvod

Místo: Datum: 20.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	284 301,08
PSV - Práce a dodávky PSV	284 301,08
751 - Vzduchotechnika	284 301,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO-04 - VZT
Soupis: Z_3A - Zařízení 3A - Větrání n.č.2.09 - odvod

Misto: Datum: 20.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 284 301,08

D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 751			Vzduchotechnika					
1	K	751111274	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 400 do 500 mm					
PP			Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111274					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 001					
2	M	42914203	ventilátor axiální potrubní ocelový požární 2 póly IP55 IE3 příkon 1,6-3,0kW D 450mm					
PP			ventilátor axiální potrubní ocelový požární 2 póly IP55 IE3 příkon 1,6-3,0kW D 450mm					
P			Poznámka k položce: 3A 001 - Středotlaké axiální ventilátor průměru oběžného kola 450mm s nastavitelným úhlem naložení lopatek na 2600m3/h při 200Pa statického tlaku včetně pružných manžet, frekvenčního měniče, montážních konzol. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů					
3	K	751344115	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 400 do 500 mm					
PP			Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344115					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 003					
4	M	42976027	tlumič hluku kruhový Pz, D 450mm, l=1500mm					
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 450mm, l=1500mm					
P			Poznámka k položce: 3A 003 - Tlumič hluk kruhového průřezu průměru 450mm délky 1,5D. Tlumič hluku musí být určen pro středotlaké axiální ventilátor					
5	K	751511024	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,50 do 0,79 m2					
PP			Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511024					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 100					
6	M	42982116	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2					
PP			trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 100					
VV			4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
7	K	751511142	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm D přes 400 do 600 mm					
PP			Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru přes 400 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511142					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 200					
8	M	42981108	trouba spirální vinutá Pz D 450mm, l=3000mm					
PP			trouba spirální vinutá Pz D 450mm, l=3000mm					
P			Poznámka k položce: 3A 200 - Potrubí kruhového průřezu do průměru 450 včetně tvarovek (15%)					
VV			6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
9	K	751514619	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,490 do 0,560 m2					
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,490 do 0,560 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514619					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 002					
10	M	42982415	klapka čtyřhranná regulační Pz 800x630mm					
PP			klapka čtyřhranná regulační Pz 800x630mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 002 - Regulační klapka těsná 800x630 se servopohonem na 230V. Rám a profilové lamely jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou bez povrchové úpravy. Prvky, které slouží k upevnění, uložení a otáčení profilových lamel jsou vyrobené z plastických hmot. Pomocné konstrukční prvky jsou vyrobené z hliníkového plechu. U těsných klapek RKT jsou lamely navíc vybaveny speciálním gumovým těsněním. Klapka je vybavena servopohonem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	751514665	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 400 do 500 mm					
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514665					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 004					
12	M	42971014	klapka kruhová uzavírací Pz D 450mm					
	PP		klapka kruhová uzavírací Pz D 450mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 004 - Zpětná klapka průměru 450mm k ventilátoru. Klapka je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s ochranou proti korozi C2. Pružinové uzavírání vhodné pro horizontální montáž. Klapku lze nainstalovat pouze na výtlaku ventilátoru!					
13	K	751514717	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,350 do 0,420 m2					
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514717					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 005					
14	M	42972611	hlavice výfuková čtyřhranná Pz 600x600mm					
	PP		hlavice výfuková čtyřhranná Pz 600x600mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 005 - Hliníková protidešťová žaluzie výfuková 630x630 na 2600m3/h z tlakovou ztrátou do 30 Pa se širokými lamelami včetně sítě proti plactvu. Žaluzie jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů a jsou opatřeny povrchovou úpravou RAL-Elox. Žaluzie budou vybavena svařovanou sítí s oky 10 x 10mm.Podrobné technické parametry viz příloha TZ - minimální technické požadavky.					
15	K	751514719	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,490 do 0,560 m2					
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,490 do 0,560 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514719					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 006					
16	M	42972925	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 800x800mm					
	PP		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 800x800mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3A 006 - Hliníková protidešťová sání výfuková 800x630 na 2600m3/h z tlakovou ztrátou do 30 Pa se širokými lamelami včetně sítě proti plactvu. Žaluzie jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů a jsou opatřeny povrchovou úpravou RAL-Elox. Žaluzie budou vybavena svařovanou sítí s oky 10 x 10mm.Podrobné technické parametry viz příloha TZ - minimální technické požadavky.					
17	K	751613114	Montáž dodatečně izolovaného potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečně izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613114					
18	M	27127207.R	izolace plošná minerální s metalickým povrchem samolepicí tl 40mm					
	PP		izolace plošná minerální s metalickým povrchem samolepicí tl 40mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hluková izolace - Iloštka izolace 40mm souč.zvukové pohltivosti 0,81					
19	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt:
SO 05 - Stavební elektroinstalace + ostatní

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 054 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 054 600,00	21,00%	221 466,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 276 066,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO 05 - Stavební elektroinstalace + ostatní
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 054 600,00
7 - Dodávky a elektromontáže	1 054 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO 05 - Stavební elektroinstalace + ostatní

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 054 600,00

D 7		Dodávky a elektromontáže						
1	K	74xxxR.1	Svitidlo zářivkové stropní, 2 x LED-M 16W / 2050 lm					
PP			Svitidlo zářivkové stropní, 2 x LED-M 16W / 2050 lm					
2	K	74xxxR.2	Svitidlo zářivkové stropní, 1 x LED Modul 840 53 W / 6750 lm					
PP			Svitidlo zářivkové stropní, 1 x LED Modul 840 53 W / 6750 lm					
3	K	74xxxR.3	Svitidlo zářivkové stropní, 1 x LED Modul 840 37 W / 4900 lm					
PP			Svitidlo zářivkové stropní, 1 x LED Modul 840 37 W / 4900 lm					
4	K	74xxxR.3.1	Svitidlo žárovkové venkovní, 1 x led p 4k 18 18 W / 1796 lm, IP65					
PP			Svitidlo žárovkové venkovní, 1 x led p 4k 18 18 W / 1796 lm, IP65					
5	K	74xxxR.4	LED Svitidlo 24V DC (náhradní osvětlení), 24VDC					
PP			LED Svitidlo 24V DC (náhradní osvětlení), 24VDC					
6	K	74xxxR.5	Svitidlo LED prachotěsné, LED 34W IP66					
PP			Svitidlo LED prachotěsné, LED 34W IP66					
7	K	74xxxR.6	Svitidlo LED prachotěsné, LED 28W IP66 - asymetrické					
PP			Svitidlo LED prachotěsné, LED 28W IP66 - asymetrické					
8	K	74xxxR.7	Svitidlo LED prachotěsné, LED 28W IP66 - symetrické					
PP			Svitidlo LED prachotěsné, LED 28W IP66 - symetrické					
9	K	74xxxR.8	RSE - Dodávka a montáž rozváděče stavební elektroinstalace včetně výzbroje, rozměr: 800x600x200 mm					
PP			RSE - Dodávka a montáž rozváděče stavební elektroinstalace včetně výzbroje, rozměr: 800x600x200 mm					
10	K	74xxxR.9	Zásuvka 230V					
PP			Zásuvka 230V					
11	K	74xxxR.10	Zásuvková skříň v kombinaci 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V					
PP			Zásuvková skříň v kombinaci 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V					
12	K	74xxxR.11	Elektrický přímotopný konvertor s termostatem 230V AC, 2 kW					
PP			Elektrický přímotopný konvertor s termostatem 230V AC, 2 kW					
13	K	74xxxR.12	Elektrický přímotopný konvertor s termostatem 230V AC, 1 kW					
PP			Elektrický přímotopný konvertor s termostatem 230V AC, 1 kW					
14	K	74xxxR.13	Havarijní tlačítka s aretací a krytem					
PP			Havarijní tlačítka s aretací a krytem					
15	K	74xxxR.14	Koncové spínače dveří					
PP			Koncové spínače dveří					
16	K	74xxxR.15	Konstrukce pro zavěšení svítidel, elektroinstalační trubky a lišty včetně přichytek a držáků pro uložení kabelů viz výkresy					
PP			Konstrukce pro zavěšení svítidel, elektroinstalační trubky a lišty včetně přichytek a držáků pro uložení kabelů viz výkresy					
17	K	74xxxR.16	Vyhřívání střešní vpust					
PP			Vyhřívání střešní vpust					
18	K	74xxxR.17	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie					
PP			Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie					
19	K	74xxxR.18	Dodávka a montáž kabeláže průřezu 10 mm2 a menší - světelné a zásuvkové obvody, signální obvody, apod.					
PP			Dodávka a montáž kabeláže průřezu 10 mm2 a menší - světelné a zásuvkové obvody, signální obvody, apod.					
20	K	74xxxR.19	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie					
PP			Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie					
21	K	74xxxR.20	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					
PP			Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ					
22	K	74xxxR.21	Vypínač jednopólový					
PP			Vypínač jednopólový					
23	K	74xxxR.22	Přepínač střídavý					
PP			Přepínač střídavý					
24	K	74xxxR.23	Přepínač křížový					
PP			Přepínač křížový					
25	K	74xxxR.24	Přepínač střídavý IP4X					
PP			Přepínač střídavý IP4X					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

SO 06 - Uzemnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46342796

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

672 446,00

DPH základní
snížená

Základ daně

672 446,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

141 213,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

813 659,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO 06 - Uzemnění

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	672 446,00
7 - Dodávky a elektromontáže	672 446,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: SO 06 - Uzemnění

Misto: Datum: 20.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 672 446,00

D 7		Dodávky a elektromontáže	
1	K	74xxxR.1	Zemnici pásek FeZn 30x4
PP		Zemnici pásek FeZn 30x4	
2	K	74xxxR.10	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie
PP		Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie	
3	K	74xxxR.11	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ
PP		Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	
4	K	74xxxR.12	Prostupy mezi zemnicím páskem vnějším a vnitřním
PP		Prostupy mezi zemnicím páskem vnějším a vnitřním	
5	K	74xxxR.13	Drát AlMgSi 8 mm
PP		Drát AlMgSi 8 mm	
6	K	74xxxR.14	Jímač vertikální s podstavcem
PP		Jímač vertikální s podstavcem	
7	K	74xxxR.15	Dodávka a montáž hromosvodu vč. montážního materiálu
PP		Dodávka a montáž hromosvodu vč. montážního materiálu	
8	K	74xxxR.16	Výkopové práce - zemnicí síť
PP		Výkopové práce - zemnicí síť	
9	K	74xxxR.2	Zemnicí tyč délky 2m vč. svorky
PP		Zemnicí tyč délky 2m vč. svorky	
10	K	74xxxR.3	Dodávka a montáž zemnicí sítě vč. montážního materiálu a prostředků na ochranu spojů proti korozi
PP		Dodávka a montáž zemnicí sítě vč. montážního materiálu a prostředků na ochranu spojů proti korozi	
11	K	74xxxR.4	Zkušební svorka na vstupu z vnějšku
PP		Zkušební svorka na vstupu z vnějšku	
12	K	74xxxR.5	Svorky pro přichycení uzem. pásku ke stěně a ostatní montážní materiál včetně označovacího nátěru
PP		Svorky pro přichycení uzem. pásku ke stěně a ostatní montážní materiál včetně označovacího nátěru	
13	K	74xxxR.6	Vhodná plastová skříňka nebo skruž s poklopem
PP		Vhodná plastová skříňka nebo skruž s poklopem	
14	K	74xxxR.7	Kabel NYY 1x25 mm2
PP		Kabel NYY 1x25 mm2	
15	K	74xxxR.8	Chránička na 40/50 mm
PP		Chránička na 40/50 mm	
16	K	74xxxR.9	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie
PP		Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 893 900,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 893 900,00	21,00%	397 719,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 291 619,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Datum: 20.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 893 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 893 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 561 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	332 000,00

SOUPIS PRACÍ


Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 20.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 893 900,00

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě
PP			Geodetické práce po výstavbě
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby
PP			Dokumentace pro provádění stavby
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000
D VRN3			Zařízení staveniště
4	K	030001000	Zařízení staveniště
PP			Zařízení staveniště
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000



SEZNAM FIGUR

Kód: 123072
 Stavba: MODERNIZACE MĚNÍRNA STŘED

Datum: 20.06.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-01	ASŘ		
c			302,400
c	12-střecha		
	(198,3+53,7)*1,2" 20% detaily atik...		
Použití figury:			
713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek		
712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navažením fólie PVC na oplechování v plné ploše		
Co	c-obvod		
Co	94,7+33		
Použití figury:			
712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm		
712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm		
712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm		
Dem			
	1PP		
	1,5*0,6*4+0,8*0,6*4		
	1NP		
	1,5*0,7*(3*4+4+1)		
	Střecha		
	1,3*0,7*3+2*0,6*0,8*2+0,4*0,7*20		
Dem	Součet		
ep	epoxidová stěrka		
ep	18,35+4,06+15,48+48,78+10,44		
Použití figury:			
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy		
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy		
777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu		
777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy		
F0001	D1N2VIPIII - ACO11 40 mm, ACL16 50 mm, spoj. postřik, ŠD 150+150 mm		
	625,5		
Použití figury:			
564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm		
564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm		
573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2		
577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		
577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu		
mal			
mal	om+238,82		
Použití figury:			
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
784111033	Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
784321033	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m		
ob			
ob	13,5*2,1		
Použití figury:			
781111011	Ometení (oprášení) slěny při přípravě podkladu		

Kód	Popis	MJ	Výměra
781121011	Nátěr penetrační na stěnu		
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		
781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m ²		
781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených		
om			
	3,3*(22,3+13,5+17,6+31+8,4)		
	5,25*(15,78+20,6*2)		
	8,7*(13+13,1+13)		
	5,2*31,8		
om	Součet		
Použití figury:			
978013141	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %		
612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn II jádrové omítky do 20 mm a II šuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 %		
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m		
s1			
	pohledy - S/1		
s1	101,8+84,4+11,4+77,8		
Použití figury:			
621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm		
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn		
622511022	Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zmitost 2,0 mm vnějších stěn		
s2			
	pohledy - S/2,3		
s2	3,5+16+18,7+16,5		
Použití figury:			
621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm		
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn		
622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozmná omítka vnějších stěn		
781731810	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desítných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Slavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Modernizace Měnírna Střed

Příloha číslo II. smlouvy o dílo číslo DPMO/2025/70/081 - HARMONOGRAM PLNĚNÍ

[illegible]

Modernizace Měřina Střed

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VIII	IX	X	XI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	HARMONOGRAM STAVBY	365 dny	01.09. 25	31.08. 26													
2	Předpokládaný termín Předání a převzetí staveniště; zahájení prací		01.09. 25		01.09.												
3	Realizace stavebních prací	365 dny	01.09. 25	31.08. 26	01.09.												31.08.
4	Dokončení Díla (do 365 dní)			31.08. 26													31.08.
5	HARMONOGRAM PRACÍ	365 dny	01.09. 25	31.08. 26													
6	PS 01.1 DŘT	175 dny	10.03. 26	31.08. 26						10.03.							31.08.
7	PS 01.2 Kamerový systém	175 dny	10.03. 26	31.08. 26						10.03.							31.08.
8	PS 02 Provizorní napájení z mob. měn.	365 dny	01.09. 25	31.08. 26													
9	dovoz, usazení a zprovoznění/přepojení mobilní MR	46 dny	01.09. 25	16.10. 25	01.09.	16.10.											
10	Demontáž mobilní MR	7 dny	25.08. 26	31.08. 26												25.08.	31.08.
11	UZLOVÝ DOD Č. 1 - UVEDENÍ MR DO PROVOZU			16.10. 25		16.10.											
12	PS 02.1 Střídavá část	175 dny	10.03. 26	31.08. 26						10.03.							31.08.
13	PS 02.2 Trakční technologie	175 dny	10.03. 26	31.08. 26						10.03.							31.08.
14	PS 02.3 Vlastní spotřeba	62 dny	01.07. 26	31.08. 26										01.07.			31.08.
15	PS 03 Zařízení pro detekci požáru	62 dny	01.07. 26	31.08. 26										01.07.			31.08.
16	UZLOVÝ DOD Č. 3 - DOKONČENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ NA TECHNOLOGII			31.08. 26													31.08.
17	SO-01 ASŘ	305 dny	15.09. 25	16.07. 26	15.09.												16.07.
18	UZLOVÝ DOD Č. 2 - DOKONČENÍ HRUBÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ V MĚNÍRNĚ; ZAHÁJENÍ MONTÁŽE TECHNOLOGIE			10.03. 26						10.03.							
19	SO-01.1 Přístřešek	31 dny	01.07. 26	31.07. 26											01.07.		31.07.
20	SO-04 VZT	120 dny	01.02. 26	31.05. 26													
21	Z_0 VZT, PSV, VRN	120 dny	01.02. 26	31.05. 26						01.02.							31.05.
22	Z_1A Zařízení 1A - Sociální zařízení 1.NP	43 dny	04.04. 26	16.05. 26							04.04.						16.05.
23	Z_2 Zařízení 2 - Chlazení vybraných prostor	91 dny	15.02. 26	16.05. 26						15.02.							16.05.
24	Z_3A Zařízení 3A - Větrání n.č.2.09 - odvod	63 dny	15.02. 26	18.04. 26						15.02.							18.04.
25	SO 05 Stavební elektroinstalace + ostatní	212 dny	01.12. 25	30.06. 26						01.12.							30.06.
26	SO 06 Uzemnění	61 dny	01.10. 25	30.11. 25	01.10.	30.11.											
27	VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	365 dny	01.09. 25	31.08. 26	01.09.												31.08.
28	Zkoušky a revize	31 dny	01.08. 26	31.08. 26											01.08.		31.08.
29	UZLOVÝ DOD Č. 4 - UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA			31.08. 26													31.08.