

*DSM 17/1844/v DSM*

## Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

evidenční číslo smlouvy objednatele: .....

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 10/2017

### 1. Smluvní strany :

#### 1.1 Objednatel: Město Turnov

Zastoupený: ing. Tomášem Hockem, starostou

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Bank. spoj

Č. účtu:

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel na straně jedné

#### 1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.

Zastoupený : Liborem Preislerem, jednatelem

Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov

Bank. spoj

Č. účtu:

IČ: 25260260

DIČ: CZ25260260

dále jen zhotovitel na straně druhé

### 2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Vybudování autobusové zastávky Pelešany v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 7.7.2017, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2. Předmětem stavby je Vybudování autobusové zastávky Pelešany v Turnově. Jedná se o odtěžení stávajícího terénu, zatrubnění příkopu, pokládku nových povrchů ze zámkové dlažby, nových obrubníků. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### **3. Cena díla :**

- 3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce ze Dne 7.7.2017 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **234 829,43,- Kč bez DPH, 21% DPH 49 314,18,- Kč, cena vč. 21% DPH činí 284 144,- Kč.**
- 3.2. U fakturace bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

### **4. Platební podmínky a smluvní pokuty:**

- 4.1 Úhrada bude objednatel provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

### **5. Termín plnění díla :**

- 5.1 Zahájení díla po předání staveniště objednatelem od 22.8.2017
- 5.2 Dokončení a předání díla : do 27.9.2017



### **6. Další ujednání :**

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne: 2.8.2017

V Turnově dne: 28. 08. 2017



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 16100 - Nová autobusová zastávka Pelešany-Rovinka, Turnov

Objekt: 16100-II - Kontejnerová stání Pelešany-Rovinka

Objednatel: Město Turnov

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	14,000		
2	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	2,100		
			14*0,15		2,100		
			Mezisoučet		2,100		
3	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,100		
4	231	162602112	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m	m2	14,000		
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 resp. skládku zhotovitele	m3	2,100		
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,465		
			2,100*1,65		3,465		

### 5 Komunikace pozemní

7	221	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 - vodící linie	m2	4,960		
			12,4*0,4		4,960		
8		M-5-A.00-01	umělá vodící linie	m2	4,960		
9	APK	D2D1CHPII	Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží PII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	14,000		

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000		
11	592	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 14-8-T 100x8x20 cm	kus	10,000		

### 998 Přesun hmot

12	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,380		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

### VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

13	000	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000		
			1		1,000		

### VRN3 Zařízení staveniště

14	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		
15	000	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000		

**Celkem**

**25 060,85**

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 16100 - Nová autobusová zastávka Pelešany-Rovinka, Turnov

Objekt: 16100-I - Autobusová zastávka Pelešany-Rovinka

Objednatel: Město Turnov

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	90,000		
2	221	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	10,000		
3	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	14,000		
4	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	14,000		
5	231	162602112	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m	m2	50,000		
6	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,380		
			18*0,91		16,380		
			Mezisoučet		16,380		
7	583	583441970	šterkodrť frakce 0-63	t	27,846		
			16,380*1,7		27,846		
8	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000		
9	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000		
10	005	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,600		
			40 * 0,015		0,600		
11	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		

### 5 Komunikace pozemní

12	221	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	1,000		
13	221	572340112	Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	1,000		
14	221	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	28,000		
15	APK	D1D1VPII	S2 - Silnice II., III. tř. dlážděné zatížení V podloží PII - DL 80 mm, L 40 mm, SCC8/10 140 mm, MZ 150 mm	m2	11,000		
16	APK	D2D1CHPII	S1 - Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží PII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	44,000		
17	APK	P	S1 - příplatek za slepeckou dlažbu	m2	2,700		
			2,7		2,700		
			Mezisoučet		2,700		
18	APK	D2D1CHPII-PA	S1 - příplatek odstín antracit	m2	6,000		
			12*0,5		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
19	R	R-5-A.003001	Odstranění stávající čekárny vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000		
20	R	R-5-A.003002	D+M nové autobusové čekárny vč. zemních prací patek	kpl	1,000		
21	R	R-5-A.003003	D+M označnick autobusové zastávky s odpadkovým košem	kpl	1,000		

### 8 Trubní vedení

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 16100 - Nová autobusová zastávka Pelešany-Rovinka, Turnov

Objekt: 16100-I - Autobusová zastávka Pelešany-Rovinka

Objednatel: Město Turnov

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
22	271	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 18*0,171	m3	3,078		3,078
23	R	R-A.00-8-4001	D+M napojení stáv. DN 100 do bet.trubky DN 300	soubor	1,000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
24	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 16 Mezisoučet bezbarierový 10 Mezisoučet ABO 2-15 Součet	m	26,000		26,000
25		M-9-A.00-1001	obrubník bezbarierový přímý	ks	14,000		
26		M-9-A.00-1002	obrubník bezbarierový přechodový	ks	2,000		
27	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	10,000		
28	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000		
29	592	592174110	obrubník betonový ABO 14-8-T 100x8x20 cm	kus	21,000		
30	221	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	18,000		
31	592	592237100	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 30/250/Z D 30x250x6 cm	kus	8,000		
32	221	919521113-CZ	D+M redukční kus - zatrubnění (alt. monolit) 2 Mezisoučet	ks	2,000		2,000
33	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	28,000		
34	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	28,000		
<b>997 Přesun sutě</b>							
35	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,734		
36	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 8,134*5 Mezisoučet	t	40,670		40,670
37	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,534		
38	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 5,6+1,6 Mezisoučet	t	7,200		7,200
<b>998 Přesun hmot</b>							
39	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	52,541		

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 16100 - Nová autobusová zastávka Pelešany-Rovinka, Turnov

Objekt: 16100-I - Autobusová zastávka Pelešany-Rovinka

Objednatel: Město Turnov

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
40	000	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000
		1			1,000

### VRN3 Zařízení staveniště

41	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000
42	000	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000

**Celkem**

**209 768,58**