

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I

Část: PS Suchdol n.O.

na měsíc:

ZÁŘÍ 2025

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

26.08.2025

				NUTNO DODRŽET				
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
247	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	17,00	žst.Suchdol n.O.	výh.č. 18 , 19 a 25b		
248	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	26,00	žst.Suchdol n.O.	výh.č. 18 , 19 a 25b		
249	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	24,00	žst.Suchdol n.O.	výh.č. 18 , 19 a 25b		
337	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	8,00	žst.Suchdol n.O.	výh.č. 18 , 19 a 25b		
136	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrté přes 5 do 10 cm	m2	140,00	žst.Suchdol n.O.	výh.č. 18 , 19 a 25b		
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00				
772	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v kolejích s protažením závitů šrouby svérkové	km	0,60	Suchdol -Fulnek	km 5,000 -5,600	Výluka	29.9. -30.9. nepřetržitá od 7.30.
731	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	300,00	Suchdol -Fulnek	km 5,000 -5,600	Výluka	29.9. -30.9. nepřetržitá od 7.30.
733	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	500,00	Suchdol -Fulnek	km 5,000 -5,600	Výluka	29.9. -30.9. nepřetržitá od 7.30.
370	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění čtyřmi vrtulemi	úl.pl.	564,00	Heřmánky-Vítkov	km 19,750 -19,930		
3543	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	4,00	Heřmánky-Vítkov	Přejezd P6729		
3549	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	2,00	Heřmánky-Vítkov	Přejezd P6729		
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	4,00	Heřmánky-Vítkov	Přejezd P6729		
6681	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	4,00	Heřmánky-Vítkov	Přejezd P6729		
246	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	60,00	Heřmánky-Vítkov	km 23,200-23,400		
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00				
829	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,23	Vítkov -Budíšov	km 29,650 - 29,900	Výluka	1.9.2025 - 7.00.-17.00
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10,00	Vítkov -Budíšov	km 29,650 - 29,900	Výluka	
191	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,23	Vítkov -Budíšov	km 29,650 - 29,900	Výluka	
4219	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	17,00				
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	17,00				
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	17,00				

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

celkem:

0
162
1048
0
0
0