

Pohotovostní oprava uložení a upevnění mostnic na mostě v km 321,030					1191 Kolín(mimo)(Kolín - Kol.-Zálabí vč) - Lysá nad Labem (včetně)	
ÚRS 2025/II	ver. 010925	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				273 015,87
		DPH 21,00%				47 382,92
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN				225 632,95
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV 125 663,40						
767 Konstrukce zámečnické 125 663,40						
316	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	70,200	967,00	67 883,40
321	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 100 x 14 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	54,000	431,00	23 274,00
322	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	54,000	639,00	34 506,00
HZS Hodinové zúčtovací sazby 83 256,00						
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	24,000	404,00	9 696,00
	Pozn.	bezpečnostní hlídka				
357	HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	120,000	613,00	73 560,00
	Pozn.	práce na osazení vysunutých mostnicových sedel do polohy (předpoklad 8ks) a doplnění chyb.mostnic. šroubů (předpoklad 8ks)				
URS URS položky 0,00						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 713,55						
VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč 16 713,55						
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	208 919,40	16 713,55
Celkem						225 632,95

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 02 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací