



Smlouva o dílo č. 0716/2024/OMM DODATEK Č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Magda Šebestová, Lenka Šimíčková

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

SLUMEKO, s.r.o.

Adresa: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Jiří Kozubík, jednatel společnosti

IČ: 25376021

DIČ: CZ25376021

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Lucie Kučerová

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2024 smlouvu o dílo č. 0716/2024/OMM a dne 9. 7. 2025 dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále také „SOD“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava vybraných venkovních schodišť v Kopřivnici**“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Předmětem díla je oprava stávajících pěti komplexů venkovních schodišť v Kopřivnici v nevyhovujícím stavu. Jedná se o schodiště na ulicích:

- a) SO 01 Ignáce Šustaly
- b) SO 02 Kadláčkova
- c) SO 03 schodiště u vlakového nástupiště Kopřivnice - zastávka

d) SO 04 Zdeňka Buriana

e) SO 05 Sokolovská

Termín dokončení díla dle SOD je do 30. 6. 2025 pro všechna schodiště.

Zhotovitel podal objednateli žádost o prodloužení termínu provedení díla a jeho předání u objektu SO 03 schodiště u vlakového nástupiště Kopřivnice – zastávka, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a to do 31. 10. 2025.

Důvodem žádosti byla podmínka Správy železnic o přeprojektování této části stavby a vyžádání si na ni stavební povolení.

Dále pak při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány a smluvní strany v souladu s čl. 18 odst. 3 SOD uzavírají tento dodatek č. 2 za účelem provedení díla, jakož i vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících z plnění, které zhotovitel poskytl objednateli před podpisem tohoto dodatku č. 2.

Některé změny byly navrženy zhotovitelem, jiné pak, po konzultaci s architektem města a technickým dozorem či objednatelem. V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba víceprací (dále také „VCP“) nebo méněprací (dále také MNP), které jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla. Vícepráce byly provedeny u všech schodišť. Provedenými změnami dojde k prodloužení životnosti schodišť.

Poslední opravovaný objekt, SO 03 – schodiště u nástupiště Kopřivnice – zastávka, byl předán 5. srpna 2025. Zábradlí na čtyřech schodištích je dočasné kvůli probíhajícímu zinkování. Předpokládaný termín osazení trvalých zábradlí je do konce září 2025.

SO01 Ignáce Šustaly:

MNP – zábradlí pouze po jedné straně schodiště

SO02 Kadláčkova (zde již proběhla částečná fakturace v květnu – fa 210250504 na částku 369 010,00 Kč bez DPH, tj. 446 502,10 Kč s DPH, v níž byly zohledněny méněpráce, nyní budou fakturovány pouze vícepráce):

VCP – slepecká dlažba

- materiálové dorovnání šířky chodníku na 2,1 m (dlažba 30x30)
 - podbetonování prvního schodišťového stupně u třech vstupních schodišť do bytového domu.

SO03 schodiště u vlakového nástupiště Kopřivnice - zastávka:

VCP – je zde vyměněný druh dlažby a zvětšený rozsah předlažby směrem k bezbariérové rampě

MNP – starý typ dlažby vyměněn za dlažbu reliéfní

SO04 Zdeňka Buriana:

VCP – napojení bočních chodníků, výměra 17,4 m², obruby vyměněny částečně 18,4 m.

SO 05 Sokolovská:

VCP - prodloužení rekonstrukce chodníku směrem k ul. Štefánikova, napojení a sjednocení povrchů

MNP - ve výkazu výměr nebyly výměry shodné s realitou. Položka odstranění asfaltu a rozebrání dlažby. Upraveno dle skutečnosti.

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je + 97 299,06 Kč bez DPH.

Cenový dopad všech méněprací na cenu díla je - 79 452,82 bez DPH.

Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je + 17 846,24 Kč bez DPH.

Podrobný rozpis a popis víceprací odsouhlasený technickým dozorem je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- 3.2 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. smlouvy o dílo, ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

b) Cena díla:

Čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 v celém rozsahu nahrazuje novým zněním:

„5.1 *Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

Cena za dílo celkem dle SOD	1 406 688,28 Kč	295 404,54 Kč	1 702 092,82 Kč
SO 01 Ignáce Šustaly dle SOD	166 981,33 Kč	35 066,08 Kč	202 047,41 Kč
MNP	-29 641,04 Kč	-6 224,62 Kč	-35 865,66 Kč
celkem dle dodatku č. 2	137 340,29 Kč	28 841,46 Kč	166 181,75 Kč
SO 02 Kadláčková dle SOD (fakturováno)	369 184,30 Kč	77 528,70 Kč	446 713,00 Kč
VCP	5 128,82 Kč	1 077,05 Kč	6 205,87 Kč
(zohledněno ve fakturaci) MNP	-174,34 Kč	-36,61 Kč	-210,95 Kč
celkem dle dodatku č. 2	374 138,78 Kč	78 569,14 Kč	452 707,92 Kč
SO 03 schodiště u vlakového nástupiště Kopřivnice - zastávka dle SOD	265 345,26 Kč	55 722,50 Kč	321 067,76 Kč
VCP	36 130,60 Kč	7 587,43 Kč	43 718,03 Kč
MNP	-15 793,54 Kč	-3 316,64 Kč	-19 110,18 Kč
celkem dle dodatku č. 2	285 682,32 Kč	59 993,29 Kč	345 675,61 Kč
SO 04 Zdeňka Buriana dle SOD	405 509,32 Kč	85 156,96 Kč	490 666,28 Kč
VCP	41 665,55 Kč	8 749,77 Kč	50 415,32 Kč
celkem dle dodatku č. 2	447 174,87 Kč	93 906,72 Kč	541 081,59 Kč
SO 05 Sokolovská dle SOD	157 668,07 Kč	33 110,29 Kč	190 778,36 Kč
VCP	14 374,09 Kč	3 018,56 Kč	17 392,65 Kč
MNP	-33 843,90 Kč	-7 107,22 Kč	-40 951,12 Kč
celkem dle dodatku č. 2	138 198,26 Kč	29 021,63 Kč	167 219,89 Kč
Všeobecné položky	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč
Cena za dílo celkem dle dodatku č. 2	1 424 534,52 Kč	299 152,25 Kč	1 723 686,77 Kč
ROZDÍL	17 846,24 Kč	3 747,71 Kč	21 593,95 Kč

- 3.3 Veškeré vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2, jež byly zahájeny před nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 2, se považují za plnění prováděná dle tohoto dodatku č. 2 a vztahují se na ně veškerá ustanovení SOD.
- 3.4 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze SOD, a proto přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 2 k SOD.

3.5 Ostatní ujednání SOD zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky.
- 4.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Kopřivnice na své 61. schůzi dne 19. 8. 2025 usnesením č. 2153/61/RM/2025.
- 4.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha:
- č. 1 Položkové rozpočty jednotlivých schodišť včetně víceprací a méněprací

V Kopřivnici (*dle el. podpisu*)

V Kopřivnici (*dle el. podpisu*)

Bc. Adam Hanus
starosta města

Ing. Jiří Kozubík
jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby:	Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM
Druh stavby:	SO101 - Objekt schodiště na ulici I.Šustaly	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	ul. I. Šustaly, Kopřivnice	Konec výstavby:	30.06.2025	Zhotovitel:	Slumeko, s.r.o.
Platnost nabídky:		Zpracováno dne:	28.07.2025	Zpracoval:	Lumír Kvita

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
podle smlouvy						94 747,32	72 234,01	166 981,33
11	Přípravné a přidružené práce					0,00	10 273,53	10 273,53
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,55	73,41	0,00	187,21	187,21
2	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,20	649,57	0,00	9 223,92	9 223,92
3	10003VD	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m3	7,00	123,20	0,00	862,40	862,40
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	1 030,32	1 030,32
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,75	374,66	0,00	1 030,32	1 030,32
16	Přemístění výkopku					0,00	409,82	409,82
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,95	210,17	0,00	409,82	409,82
17	Konstrukce ze zemin					0,00	1 118,77	1 118,77
6	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	m3	0,80	61,51	0,00	49,21	49,21
7	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	3,51	297,00	0,00	1 042,47	1 042,47
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,95	13,89	0,00	27,09	27,09
18	Povrchové úpravy terénu					37,27	1 513,83	1 551,10
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	14,40	14,37	0,00	206,87	206,87
10	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	5,60	176,81	0,00	990,16	990,16
11	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	0,28	133,10	37,27	0,00	37,27
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	8,00	39,60	0,00	316,80	316,80
27	Základy					12 162,79	5 106,87	17 269,65
13	271531111RK6	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	2,16	1 775,57	2 412,12	1 423,11	3 835,22
14	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	2,05	3 437,71	6 392,39	661,79	7 054,18
15	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	2,92	592,35	77,09	1 652,57	1 729,66
16	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	2,92	165,44	0,00	483,08	483,08
17	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,05	34 941,94	1 320,00	427,10	1 747,10
18	275313811R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,53	3 431,55	1 635,48	166,08	1 801,56
19	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,26	491,15	325,71	293,14	618,85
43	Schodiště					24 532,15	16 737,60	41 269,75
20	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	24,00	830,50	3 194,40	16 737,60	19 932,00
21	592001VD	Presbeton stupeň přímý 100 (tryskaná, přírodní)	kus	24,48	871,64	21 337,75	0,00	21 337,75
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					1 485,00	922,84	2 407,85
22	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	0,50	4 815,69	1 485,00	922,84	2 407,85
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					760,32	197,21	957,53
23	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	3,60	265,98	760,32	197,21	957,53
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					934,78	931,39	1 866,17
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	3,60	306,68	172,66	931,39	1 104,05
25	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	3,67	207,55	762,12	0,00	762,12
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					54 140,98	11 323,07	65 464,05
26	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	16,00	735,13	2 464,00	9 298,08	11 762,08
27	77002VD	zábradlí třimadlové Pz, dodávka	m	16,00	2 970,00	47 520,00	0,00	47 520,00
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	14,40	326,30	2 673,79	2 024,99	4 698,78
29	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	14,69	100,98	1 483,19	0,00	1 483,19
96	Bourání konstrukcí					694,16	11 354,06	12 048,22
30	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,39	3 879,70	0,00	9 253,08	9 253,08
31	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	14,40	50,99	403,76	330,42	734,18

32	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	8,00	257,62	290,40	1 770,56	2 060,96
S		Přesuny sutí				0,00	6 114,36	6 114,36
33	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	12,05	99,00	0,00	1 192,95	1 192,95
34	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	120,50	10,45	0,00	1 259,23	1 259,23
35	979990103R00	Poplatek za recyklaci - beton	t	5,05	313,50	0,00	1 583,18	1 583,18
36	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	7,00	297,00	0,00	2 079,00	2 079,00
H22		Komunikace pozemní a letiště				0,00	5 200,34	5 200,34
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	21,49	242,00	0,00	5 200,34	5 200,34
méněpráce						-24 992,00	-4 649,04	-29 641,04
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-24 992,00	-4 649,04	-29 641,04
38	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	-8,00	735,13	-1 232,00	-4 649,04	-5 881,04
39	77002VD	zábradlí třímadlové Pz, dodávka	m	-8,00	2 970,00	-23 760,00	0,00	-23 760,00

Celkem: 137 340,29

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO101 - Objekt schodiště na ulici I.Šustaly	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ul. I. Šustaly, Kopřivnice	Zhotovitel:	Slumeko, s.r.o.	IČO/DIČ:	25376021/CZ25376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.06.2025	Položek:	39
Platnost nabídky:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	28.07.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	69 755,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	55 227,80		0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		12 357,17						
ZRN celkem		137 340,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					VORN celkem		0,00	
					VORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	137 340,29
Základ 21%	137 340,29	DPH 21%	28 841,46	Celkem včetně DPH	166 181,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Kopřivnice - odbor OMM	
Druh stavby:		SO102 - Objekt schodiště na ulici Kadláčkova		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		ul. Kadláčkova, Kopřivnice		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Slumeko, s.r.o.	
Platnost nabídky:				Zpracováno dne: 15.05.2025		Zpracoval:		Lumír Kvita	
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	
smlouva						125 721,26	243 463,04	369 184,30	
11	Přípravné a přidružené práce					0,00	75 327,86	75 327,86	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	22,80	73,41	0,00	1 673,84	1 673,84	
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	129,60	250,80	0,00	32 503,68	32 503,68	
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	95,90	242,00	0,00	23 207,80	23 207,80	
4	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	95,90	94,60	0,00	9 072,14	9 072,14	
5	10003VD	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m3	72,00	123,20	0,00	8 870,40	8 870,40	
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	3 147,14	3 147,14	
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,40	374,66	0,00	3 147,14	3 147,14	
16	Přemístění výkopku					0,00	1 176,93	1 176,93	
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,60	210,17	0,00	1 176,93	1 176,93	
17	Konstrukce ze zemin					0,00	3 243,79	3 243,79	
8	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS	m3	2,80	61,51	0,00	172,23	172,23	
9	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	10,08	297,00	0,00	2 993,76	2 993,76	
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,60	13,89	0,00	77,80	77,80	
18	Povrchové úpravy terénu					335,41	12 918,51	13 253,92	
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	140,00	14,37	0,00	2 011,24	2 011,24	
12	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	50,40	176,81	0,00	8 911,43	8 911,43	
13	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	2,52	133,10	335,41	0,00	335,41	
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,40	39,60	0,00	1 995,84	1 995,84	
27	Základy					4 704,41	2 261,59	6 965,98	
15	271531111RK6	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	0,80	1 775,57	893,38	527,08	1 420,45	
16	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	0,68	3 437,71	2 130,80	220,60	2 351,39	
17	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	1,48	592,35	39,07	837,61	876,68	
18	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	1,48	165,44	0,00	244,85	244,85	
19	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,02	34 941,94	528,00	170,84	698,84	
20	275313811R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,30	3 431,55	928,33	94,27	1 022,60	
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,72	491,15	184,83	166,34	351,17	
43	Schodiště					10 426,16	7 113,48	17 539,64	
22	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	10,20	830,50	1 357,62	7 113,48	8 471,10	
23	592001VD	Presbeton stupeň přímý 100 (tryskaná, přírodní)	kus	10,40	871,64	9 068,54	0,00	9 068,54	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					1 485,00	922,84	2 407,85	
24	457311116R00	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	0,50	4 815,69	1 485,00	922,84	2 407,85	
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					66 710,27	44 044,15	110 754,42	
25	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	140,00	265,98	29 568,00	7 669,20	37 237,20	
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	140,00	306,68	6 714,40	36 220,80	42 935,20	
27	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	142,80	207,55	29 637,85	0,00	29 637,85	
28	564731111R00	Okapový chodník z kačírku tl. 100 mm s udusáním	m2	7,00	134,88	790,02	154,15	944,17	
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					37 913,61	13 743,02	51 656,63	
29	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	5,50	735,13	847,00	3 196,22	4 043,22	
30	77002VD	zábradlí třimadlové Pz, dodávka	m	5,50	2 970,00	16 335,00	0,00	16 335,00	
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	75,00	326,30	13 926,00	10 546,80	24 472,80	
32	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	7,14	100,98	721,00	0,00	721,00	
33	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	69,36	87,73	6 084,61	0,00	6 084,61	

96	Bourání konstrukcí				4 146,52	7 529,74	11 676,26
34	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,92	3 879,70	0,00	3 561,56
35	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	144,00	50,99	4 037,62	3 304,22
36	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	3,00	257,62	108,90	663,96
S	Přesuny sutí				0,00	44 264,25	44 264,25
37	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	86,82	99,00	0,00	8 594,88
38	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	868,17	10,45	0,00	9 072,38
39	979990103R00	Poplatek za recyklaci - beton	t	39,84	313,50	0,00	12 488,27
40	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	37,58	297,00	0,00	11 162,45
41	979990103R00	Poplatek za recyklaci - asphalt	t	9,40	313,50	0,00	2 946,27
H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	27 769,74	27 769,74
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	114,75	242,00	0,00	27 769,74
	méněpráce				-174,34	0,00	-174,34
M	Ostatní materiál				-174,34	0,00	-174,34
43	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-0,84	207,55	-174,34	0,00
	vícepráce				4 216,19	912,63	5 128,83
27	Základy				2 242,94	227,77	2 470,72
44	275313811R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,72	3 431,55	2 242,94	227,77
H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	684,86	684,86
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,83	242,00	0,00	684,86
M	Ostatní materiál				1 973,25	0,00	1 973,25
46	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm antracit	m2	0,84	619,53	520,41	0,00
47	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	7,00	207,55	1 452,84	0,00

Celkem:

374 138,79

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO102 - Objekt schodiště na ulici Kadláčkova	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ul. Kadláčkova, Kopřivnice	Zhotovitel:	Slumeko, s.r.o.	IČO/DIČ:	25376021/CZ25376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
Platnost nabídky:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	15.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	127 964,32	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	168 663,06	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		1 798,91						
Přesun hmot a sutí		75 712,61						
ZRN celkem		374 139,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	374 138,79
Základ 21%	374 138,79	DPH 21%	78 569,15	Celkem včetně DPH	452 707,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024	Doba výstavby:	33 dní	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM			
Druh stavby:	SO103 - Objekt schodiště u železniční zastávky	Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:	ul. Štefánikova, Kopřivnice	Konec výstavby:	15.08.2025	Zhotovitel:	Slumeko, s.r.o.			
Platnost nabídky:		Zpracováno dne:	21.08.2025	Zpracoval:	Lumír Kvita			
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
dle smlouvy						137 514,24	127 831,02	265 345,26
11	Přípravné a přidružené práce					0,00	17 544,71	17 544,71
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	41,80	73,41	0,00	3 068,71	3 068,71
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	41,80	250,80	0,00	10 483,44	10 483,44
3	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	7,60	314,60	0,00	2 390,96	2 390,96
4	10003VD	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m3	13,00	123,20	0,00	1 601,60	1 601,60
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	1 536,11	1 536,11
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,10	374,66	0,00	1 536,11	1 536,11
16	Přemístění výkopku					0,00	424,54	424,54
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,02	210,17	0,00	424,54	424,54
17	Konstrukce ze zemin					0,00	1 268,81	1 268,81
7	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	m3	2,08	61,51	0,00	127,94	127,94
8	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	3,74	297,00	0,00	1 111,97	1 111,97
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,08	13,89	0,00	28,90	28,90
18	Povrchové úpravy terénu					51,91	2 320,13	2 372,04
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	44,00	14,37	0,00	632,10	632,10
11	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	7,80	176,81	0,00	1 379,15	1 379,15
12	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	0,39	133,10	51,91	0,00	51,91
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	7,80	39,60	0,00	308,88	308,88
27	Základy					8 134,08	5 375,79	13 509,87
14	271531111RK6	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,68	1 775,57	1 876,09	1 106,86	2 982,95
15	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	1,28	3 437,71	3 987,46	412,81	4 400,27
16	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	4,48	592,35	118,27	2 535,46	2 653,73
17	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	4,48	165,44	0,00	741,17	741,17
18	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,03	34 941,94	844,80	273,34	1 118,14
19	275313811R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,35	3 431,55	1 090,32	110,72	1 201,04
20	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,84	491,15	217,14	195,43	412,57
43	Schodiště					22 078,93	15 063,84	37 142,77
21	434121425R00	Osazení želbet. stupňů na desku, broušených	m	21,60	830,50	2 874,96	15 063,84	17 938,80
22	592001VD	Presbeton stupeň přímý 100 (tryskaná, přírodní)	kus	22,03	871,64	19 203,97	0,00	19 203,97
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					19 575,30	12 655,63	32 230,93
23	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	44,00	265,98	9 292,80	2 410,32	11 703,12
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	39,60	306,68	1 899,22	10 245,31	12 144,53
25	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	40,39	207,55	8 383,28	0,00	8 383,28
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					85 605,67	18 184,47	103 790,14
26	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	25,00	735,13	3 850,00	14 528,25	18 378,25
27	77002VD	zábradlí třímadlové Pz, dodávka	m	25,00	2 970,00	74 250,00	0,00	74 250,00
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	26,00	326,30	4 827,68	3 656,22	8 483,90
29	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	26,52	100,98	2 677,99	0,00	2 677,99
96	Bourání konstrukcí					2 068,62	22 860,28	24 928,90
30	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,32	3 879,70	0,00	16 760,30	16 760,30
31	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	44,00	50,99	1 233,72	1 009,62	2 243,34
32	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	23,00	257,62	834,90	5 090,36	5 925,26
S	Přesuny suti					0,00	19 781,00	19 781,00

33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	38,65	99,00	0,00	3 826,15	3 826,15
34	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	386,48	10,45	0,00	4 038,72	4 038,72
35	979990103R00	Poplatek za recyklaci - beton	t	26,53	313,50	0,00	8 315,90	8 315,90
36	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	12,12	297,00	0,00	3 600,23	3 600,23
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	10 815,71	10 815,71
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	44,69	242,00	0,00	10 815,71	10 815,71
		méněpráce				-14 631,28	-1 162,26	-15 793,54
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-6 248,00	-1 162,26	-7 410,26
38	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	-2,00	735,13	-308,00	-1 162,26	-1 470,26
39	77002VD	zábradlí třímadlové Pz, dodávka	m	-2,00	2 970,00	-5 940,00	0,00	-5 940,00
	M	Ostatní materiál				-8 383,28	0,00	-8 383,28
40	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-40,39	207,55	-8 383,28	0,00	-8 383,28
		vicepráce				25 716,51	10 414,09	36 130,61
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	3 760,88	3 760,88
41	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	11,60	73,41	0,00	851,60	851,60
42	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	11,60	250,80	0,00	2 909,28	2 909,28
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 006,26	3 636,60	6 642,86
43	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	11,60	265,98	2 449,92	635,45	3 085,37
44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	11,60	306,68	556,34	3 001,15	3 557,49
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 433,30	703,12	2 136,42
45	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	5,00	326,30	928,40	703,12	1 631,52
46	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	5,00	100,98	504,90	0,00	504,90
	96	Bourání konstrukcí				325,25	266,17	591,43
47	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	11,60	50,99	325,25	266,17	591,43
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	2 047,32	2 047,32
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,46	242,00	0,00	2 047,32	2 047,32
	M	Ostatní materiál				20 951,70	0,00	20 951,70
49	592452630	Dlažba BEST KARO standard přírodní 200 x 200 x 60 mm	m2	50,78	394,65	20 041,91	0,00	20 041,91
50	59245267	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	1,44	631,80	909,79	0,00	909,79

Celkem:

285 682,33

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO103 - Objekt schodiště u železniční zastávky	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ul. Štefánikova, Kopřivnice	Zhotovitel:	Slumeko, s.r.o.	IČO/DIČ:	25376021/CZ25376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	15.08.2025	Položek:	50
Platnost nabídky:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	21.08.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	136 031,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	103 326,86		0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		12 568,42						
Přesun hmot a sutí		33 756,00						
ZRN celkem		285 683,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					VORN celkem		0,00	
					VORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	285 682,33
Základ 21%	285 682,33	DPH 21%	59 993,29	Celkem včetně DPH	345 675,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024			Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM		
Druh stavby:	SO104 - Objekt schodiště na ulici Zdeňka Buriana			Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:	ul. Zd. Buriana, Kopřivnice			Konec výstavby:	30.06.2025	Zhotovitel:	Slumeko, s.r.o.		
Platnost nabídky:				Zpracováno dne:	28.07.2025	Zpracoval:	Lumír Kvita		
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	
dle smlouvy						182 959,20	222 550,12	405 509,32	
11	Přípravné a přidružené práce					0,00	43 164,87	43 164,87	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	72,00	73,41	0,00	5 285,81	5 285,81	
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl.20 cm	m2	78,00	250,80	0,00	19 562,40	19 562,40	
3	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	10,80	314,60	0,00	3 397,68	3 397,68	
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	91,00	127,39	0,00	11 592,58	11 592,58	
5	10003VD	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m3	27,00	123,20	0,00	3 326,40	3 326,40	
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	8 429,85	8 429,85	
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	22,50	374,66	0,00	8 429,85	8 429,85	
16	Přemístění výkopku					0,00	3 047,41	3 047,41	
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,50	210,17	0,00	3 047,41	3 047,41	
17	Konstrukce ze zemin					0,00	8 445,25	8 445,25	
8	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS	m3	8,00	61,51	0,00	492,10	492,10	
9	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	26,10	297,00	0,00	7 751,70	7 751,70	
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	14,50	13,89	0,00	201,45	201,45	
18	Povrchové úpravy terénu					116,46	5 262,26	5 378,72	
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	98,00	14,37	0,00	1 407,87	1 407,87	
12	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	16,20	176,81	0,00	2 864,39	2 864,39	
13	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	0,88	133,10	116,46	0,00	116,46	
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	25,00	39,60	0,00	990,00	990,00	
27	Základy					15 204,32	6 106,01	21 310,32	
15	271531111RK6	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	2,80	1 775,57	3 126,82	1 844,77	4 971,58	
16	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	2,55	3 437,71	7 949,99	823,04	8 773,03	
17	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	3,20	592,35	84,48	1 811,04	1 895,52	
18	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	3,20	165,44	0,00	529,41	529,41	
19	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,06	34 941,94	1 689,60	546,68	2 236,28	
20	275313811R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,63	3 431,55	1 962,58	199,30	2 161,88	
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,51	491,15	390,85	351,77	742,62	
43	Schodiště					31 074,05	21 200,96	52 275,01	
22	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	30,40	830,50	4 046,24	21 200,96	25 247,20	
23	592001VD	Presbeton stupeň přímý 100 (tryskaná, přírodní)	kus	31,01	871,64	27 027,81	0,00	27 027,81	
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					35 561,00	22 715,29	58 276,29	
24	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	81,70	265,98	17 255,04	4 475,53	21 730,57	
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 5 cm	m2	70,50	306,68	3 381,18	18 239,76	21 620,94	
26	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	71,91	207,55	14 924,78	0,00	14 924,78	
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					97 820,40	26 444,02	124 264,42	
27	911231111R00	Osazení a montáž silnič. zábradlí ocelového, 2 madla	m	23,00	735,13	3 542,00	13 365,99	16 907,99	
28	77002VD	zábradlí třímadlové Pz, dodávka	m	23,00	2 970,00	68 310,00	0,00	68 310,00	
29	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	93,00	326,30	17 268,24	13 078,03	30 346,27	
30	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	28,56	100,98	2 883,99	0,00	2 883,99	
31	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	66,30	87,73	5 816,17	0,00	5 816,17	
96	Bourání konstrukcí					3 183,42	17 474,78	20 658,20	
32	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,24	3 879,70	0,00	12 570,23	12 570,23	
33	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	98,00	50,99	2 747,82	2 248,71	4 996,53	

34	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	12,00	257,62	435,60	2 655,84	3 091,44
	S	Přesuny sutí				0,00	39 004,08	39 004,08
35	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	76,17	99,00	0,00	7 540,34	7 540,34
36	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	761,65	10,45	0,00	7 959,24	7 959,24
37	979990103R00	Poplatek za recyklaci - beton	t	53,55	313,50	0,00	16 786,36	16 786,36
38	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	22,62	297,00	0,00	6 718,14	6 718,14
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	21 255,34	21 255,34
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	87,83	242,00	0,00	21 255,34	21 255,34
		vicepráce				12 785,64	28 879,91	41 665,55
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	8 178,29	8 178,29
40	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	17,41	73,41	0,00	1 278,14	1 278,14
41	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	22,23	250,80	0,00	5 575,28	5 575,28
42	113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	10,40	127,39	0,00	1 324,87	1 324,87
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	779,29	779,29
43	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,08	374,66	0,00	779,29	779,29
	16	Přemístění výkopku				0,00	262,29	262,29
44	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,25	210,17	0,00	262,29	262,29
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	735,58	735,58
45	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS	m3	0,83	61,51	0,00	51,18	51,18
46	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,25	297,00	0,00	667,06	667,06
47	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,25	13,89	0,00	17,34	17,34
	18	Povrchové úpravy terénu				32,74	1 894,39	1 927,13
48	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	26,12	14,37	0,00	375,17	375,17
49	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	7,02	176,81	0,00	1 241,23	1 241,23
50	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	7,02	39,60	0,00	277,99	277,99
51	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	0,25	133,10	32,74	0,00	32,74
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				7 181,45	5 458,04	12 639,49
52	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	17,41	265,98	3 676,99	953,72	4 630,71
53	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtřt tl. 5 cm	m2	17,41	306,68	834,98	4 504,32	5 339,30
54	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	12,86	207,55	2 669,48	0,00	2 669,48
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 083,29	2 587,48	7 670,77
55	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	18,40	326,30	3 416,51	2 587,48	6 003,99
56	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	19,00	87,73	1 666,78	0,00	1 666,78
	96	Bourání konstrukcí				488,16	399,49	887,65
57	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	17,41	50,99	488,16	399,49	887,65
	S	Přesuny sutí				0,00	5 141,40	5 141,40
58	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	10,20	99,00	0,00	1 009,80	1 009,80
59	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	102,00	10,45	0,00	1 065,90	1 065,90
60	979990103R00	Poplatek za recyklaci - beton	t	2,20	313,50	0,00	689,70	689,70
61	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	8,00	297,00	0,00	2 376,00	2 376,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	3 443,66	3 443,66
62	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	14,23	242,00	0,00	3 443,66	3 443,66

Celkem:

447 174,87

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO104 - Objekt schodiště na ulici Zdeňka Buriana	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ul. Zd. Buriana, Kopřivnice	Zhotovitel:	Slumeko, s.r.o.	IČO/DIČ:	25376021/CZ25376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.06.2025	Položek:	62
Platnost nabídky:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	28.07.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	195 745,29		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	174 166,78		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		77 263,24						
ZRN celkem		447 175,31	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	447 174,87
Základ 21%	447 174,87	DPH 21%	93 906,72	Celkem včetně DPH	541 081,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM			
Druh stavby:	SO105 - Objekt schodiště na ulici Sokolovská	Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:	ul. Sokolovská, Kopřivnice	Konec výstavby:	30.06.2025	Zhotovitel:	Slumeko, s.r.o.			
Platnost nabídky:		Zpracováno dne:	28.07.2025	Zpracoval:	Lumír Kvita			
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
dle smlouvy						53 647,05	104 021,02	157 668,07
11	Přípravné a přidružené práce					0,00	28 621,69	28 621,69
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	39,60	73,41	0,00	2 907,19	2 907,19
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	41,80	250,80	0,00	10 483,44	10 483,44
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	2,16	242,00	0,00	522,72	522,72
4	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	95,90	94,60	0,00	9 072,14	9 072,14
5	113201111R00	Vytrhání obručníků chodníkových a parkových	m	22,00	127,39	0,00	2 802,60	2 802,60
6	10003VD	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m3	23,00	123,20	0,00	2 833,60	2 833,60
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	1 176,43	1 176,43
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,14	374,66	0,00	1 176,43	1 176,43
16	Přemístění výkopku					0,00	382,50	382,50
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,82	210,17	0,00	382,50	382,50
17	Konstrukce ze zemin					0,00	1 079,46	1 079,46
9	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS	m3	1,32	61,51	0,00	81,20	81,20
10	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	3,28	297,00	0,00	972,97	972,97
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,82	13,89	0,00	25,29	25,29
18	Povrchové úpravy terénu					139,76	5 973,02	6 112,78
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,00	14,37	0,00	718,30	718,30
13	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	23,00	176,81	0,00	4 066,72	4 066,72
14	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	1,05	133,10	139,76	0,00	139,76
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,00	39,60	0,00	1 188,00	1 188,00
27	Základy					3 429,33	1 724,44	5 153,77
16	271531111RK6	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	0,50	1 775,57	558,36	329,42	887,78
17	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	0,43	3 437,71	1 345,77	139,32	1 485,09
18	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	1,20	592,35	31,68	679,14	710,82
19	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	1,20	165,44	0,00	198,53	198,53
20	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,01	34 941,94	316,80	102,50	419,30
21	275313811R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,32	3 431,55	981,29	99,65	1 080,94
22	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,76	491,15	195,43	175,88	371,31
43	Schodiště					7 359,64	5 021,28	12 380,92
23	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	7,20	830,50	958,32	5 021,28	5 979,60
24	592001VD	Presbeton stupeň přímý 100 (tryskaná, přírodní)	kus	7,34	871,64	6 401,32	0,00	6 401,32
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					19 823,59	12 704,08	32 527,67
25	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	44,00	265,98	9 292,80	2 410,32	11 703,12
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	39,60	306,68	1 899,22	10 245,31	12 144,53
27	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	40,39	207,55	8 383,28	0,00	8 383,28
28	564731111R00	Okapový chodník z kačírku tl. 100 mm s udusáním	m2	2,20	134,88	248,29	48,45	296,74
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					6 203,91	3 741,97	9 945,87
29	783125230R00	Oprava nátěru zábradlí	m2	1,50	532,42	150,40	648,24	798,63
30	917862111R00	Osazení stojat. obruč. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	22,00	326,30	4 084,96	3 093,73	7 178,69
31	592174230	Obručnik chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	22,44	87,73	1 968,55	0,00	1 968,55
96	Bourání konstrukcí					1 401,95	3 661,35	5 063,30
32	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,65	3 879,70	0,00	2 514,05	2 514,05
33	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	50,00	50,99	1 401,95	1 147,30	2 549,25

	62VD	Úprava ploch vnějších				15 288,87	10 714,70	26 003,57
34	216904113R00	Očistění tlakovou vodou líce kleneb	m2	16,80	234,08	166,32	3 766,22	3 932,54
35	622474110R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm	m2	16,80	793,45	9 855,75	3 474,24	13 329,99
36	62004VD	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn do 2 mm	m2	16,80	520,30	5 266,80	3 474,24	8 741,04
	S	Přesuny sutí				0,00	20 233,45	20 233,45
37	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	40,89	99,00	0,00	4 047,71	4 047,71
38	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	398,15	10,45	0,00	4 160,67	4 160,67
39	979990103R00	Poplatek za recyklaci - beton	t	12,12	313,50	0,00	3 800,25	3 800,25
40	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	27,69	297,00	0,00	8 224,82	8 224,82
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	8 986,91	8 986,91
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	37,14	242,00	0,00	8 986,91	8 986,91
		vícepráce				4 861,68	9 512,42	14 374,09
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 908,44	2 908,44
42	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,60	250,80	0,00	1 906,08	1 906,08
43	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	4,00	127,39	0,00	509,56	509,56
44	10003VD	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,00	123,20	0,00	492,80	492,80
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	179,84	179,84
45	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,48	374,66	0,00	179,84	179,84
	16	Přemístění výkopku				0,00	50,44	50,44
46	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,24	210,17	0,00	50,44	50,44
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	146,39	146,39
47	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	m3	0,24	61,51	0,00	14,76	14,76
48	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	0,43	297,00	0,00	128,30	128,30
49	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,24	13,89	0,00	3,33	3,33
	18	Povrchové úpravy terénu				18,63	969,10	987,73
50	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,20	14,37	0,00	103,44	103,44
51	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	4,00	176,81	0,00	707,26	707,26
52	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	4,00	39,60	0,00	158,40	158,40
53	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	0,14	133,10	18,63	0,00	18,63
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 742,41	3 054,95	6 797,35
54	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	8,00	265,98	1 689,60	438,24	2 127,84
55	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	10,08	306,68	483,44	2 607,90	3 091,33
56	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	7,34	207,55	1 524,23	0,00	1 524,23
57	564731111R00	Okapový chodník z kačírku tl. 100 mm s udusáním	m2	0,40	134,88	45,14	8,81	53,95
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 100,64	562,50	1 663,14
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	326,30	742,72	562,50	1 305,22
59	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	4,08	87,73	357,92	0,00	357,92
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	1 640,76	1 640,76
60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,78	242,00	0,00	1 640,76	1 640,76
		méněpráce				-12 103,69	-21 740,21	-33 843,90
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	-7 312,24	-7 312,24
61	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-36,72	73,41	0,00	-2 695,76	-2 695,76
62	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	-48,80	94,60	0,00	-4 616,48	-4 616,48
	62VD	Úprava ploch vnějších				-12 103,69	-8 482,47	-20 586,16
63	216904113R00	Očistění tlakovou vodou líce kleneb	m2	-13,30	234,08	-131,67	-2 981,59	-3 113,26
64	622474110R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm	m2	-13,30	793,45	-7 802,47	-2 750,44	-10 552,91
65	62004VD	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn do 2 mm	m2	-13,30	520,30	-4 169,55	-2 750,44	-6 919,99
	S	Přesuny sutí				0,00	-5 945,50	-5 945,50
66	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-11,50	99,00	0,00	-1 138,50	-1 138,50
67	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	-115,00	10,45	0,00	-1 201,75	-1 201,75
68	979990103R00	Poplatek za recyklaci - beton	t	-11,50	313,50	0,00	-3 605,25	-3 605,25

Celkem:

138 198,26

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Město Kopřivnice - oprava vybraných schodišť 2024	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO105 - Objekt schodiště na ulici Sokolovská	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ul. Sokolovská, Kopřivnice	Zhotovitel:	Slumeko, s.r.o.	IČO/DIČ:	25376021/CZ25376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.06.2025	Položek:	68
Platnost nabídky:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	28.07.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	46 405,04	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	65 776,58		0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		26 016,89						
ZRN celkem		138 199,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					VORN celkem		0,00	
					VORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	138 198,26
Základ 21%	138 198,26	DPH 21%	29 021,63	Celkem včetně DPH	167 219,89

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: