

Soupis prací

Název stavby:	KNTB, a.s. - Budova 15 Metabolická ambulance					Doba výstavby:						
Druh stavby:	SO01_Stavební a technologická část 1_D.1.2a - Zdravotné technické instalace					Začátek výstavby: LT Projekt a.s.						
Lokalita:	Krajská nemocnice T.Bati, a.s.					Konec výstavby:						
JKSO:						Zpracováno dne:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		721	Vnitřní kanalizace		0		52 844,57	51 985,43	104 830,00		0,28	
1		721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu Varianta: včetně ověření stávajících tras a dimenzí kanalizace 2*8 hod, viz v.č. D.1.2a-001	hod	16,00	610,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	
2		721 00-0015VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž 1*5 viz v.č. D.1.2a-001	kus	5,00	180,00	600,00	300,00	900,00	0,00	0,00	
3		721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí nebo těsnění kovového potrubí, dodávka a montáž Varianta: odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150 1*15 P.U., viz v.č. D.1.2a-101,102	soub	15,00	1 800,00	21 807,69	5 192,31	27 000,00	0,02	0,23	
4		721 00-0010VD	Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů 2*(3) viz v.č. D.1.2a-101,102	m	6,00	900,00	3 896,91	1 503,09	5 400,00	0,00	0,01	
5		721100906RV1	Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN40-DN150, dodávky a montáže Varianta: včetně vložení odbočky, opravy připojovacího/odpadního/zavěšeného/svodného potrubí, vyčištění, těsnění, včetně dodávky a montáže systémové tvarovky pro přechody materiálů 1*2 viz v.č. D.1.2a-101,102	kus	2,00	500,00	604,44	395,56	1 000,00	0,00	0,00	
6		721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*12 HT, viz v.č. D.1.2a-101,102	m	12,00	400,00	1 577,19	3 222,81	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
7		721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*12 HT, viz v.č. D.1.2a-101,102	m	12,00	400,00	1 336,52	3 463,48	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
8		721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*8 HT, viz v.č. D.1.2a-101,102	m	8,00	420,00	968,75	2 391,25	3 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
9		721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*6 HT, viz v.č. D.1.2a-101,102	m	6,00	1 500,00	2 366,06	6 633,94	9 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
10		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*6 HT, viz v.č. D.1.2a-101,102	m	6,00	1 100,00	2 456,82	4 143,18	6 600,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
11		721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*6 HT, viz v.č. D.1.2a-101,102	m	6,00	1 200,00	3 004,51	4 195,49	7 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
12		721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm 1*4 viz v.č. D.1.2a-101,102	kus	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
13		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 mm 1*4 viz v.č. D.1.2a-101,102	kus	4,00	130,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
14		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 mm 1*2 viz v.č. D.1.2a-101,102	kus	2,00	140,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
15		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm 1*4 viz v.č. D.1.2a-101,102	kus	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
16		721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0 1*6 MW, viz v.č. D.1.2a-101,102	m	6,00	350,00	1 130,77	969,23	2 100,00	0,00	0,01	

17	721 00-2901VD	Dvířka SDK, hliníkový rám, SDK impregnované, revizní, dodávka a montáž	soub	8,00	1 500,00	9 668,25	2 331,75	12 000,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta:</i>	<i>revizní dvířka s možností nalepení/osazení keramického obkladu</i>									
		1*6 DV200/200, viz v.č. D.1.2a-101,102		6,00							
		1*2 DV200/400, viz v.č. D.1.2a-101,102		2,00							
18	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž	kus	2,00	1 690,00	3 230,64	149,36	3 380,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*2 P.V., viz v.č. D.1.2a-101,102		2,00							
19	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	50,00	45,00	196,03	2 053,97	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		12+12+8+6+6+6 viz v.č. D.1.2a-101,102		50,00							
20	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300	m	50,00	42,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		12+12+8+6+6+6 viz v.č. D.1.2a-101,102		50,00							
21	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	722	Vnitřní vodovod		0		43 454,76	64 393,24	107 848,00		0,11	
22	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	16,00	610,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně ověření stávajících tras a dimenzí vodovodu</i>									
		2*8 hod, viz v.č. D.1.2a-001		16,00							
23	722 00-0011VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	5,00	180,00	600,00	300,00	900,00	0,00	0,00	
		1*5 viz v.č. D.1.2a-001		5,00							
24	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž	soub	6,00	2 350,00	8 711,46	5 388,54	14 100,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta:</i>	<i>přesuvy potrubí / nově vybetonované potrubí, rekonstrukce tepelné izolace z minerální vlny, potrubí zahrnuje těsnění skupiny potrubí přes stěnu pro sestavu potrubí studené a teplé vody s cirkulací a požární vodou</i>									
		1*6 P.U., viz v.č. D.1.2a-101,102		6,00							
25	722 00-0002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	soub	5,00	4 880,00	8 902,70	15 497,30	24 400,00	0,00	0,01	
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně napojení na stávající potrubí/zaslepení, vložení odboček na stávajícím potrubí, systémové provedení, včetně dodávek a montážní na potrubí a armaturách, položka platí pro sestavu studené vody, teplé vody s cirkulací a požární vodovod, případně kombinace s dalšími médii</i>									
		1*5 viz v.č. D.1.2a-001		5,00							
26	722178681R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm, dodávka a montáž	m	60,00	350,00	8 646,23	12 353,77	21 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
	<i>Varianta:</i>	<i>PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění</i>									
		1*60 FIBER, viz v.č. D.1.2a-101,102		60,00							
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	20,00	320,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*20 viz v.č. D.1.2a-101,102		20,00							
28	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	60,00	152,00	4 560,00	4 560,00	9 120,00	0,00	0,07	
	<i>Varianta:</i>	<i>třída reakce na oheň A2L-s1,d0</i>									
		1*60 MW, viz v.č. D.1.2a-101,102		60,00							
29	722 18-8001VD	Příplatek pro izolace armatur z min.vlny, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	kus	5,00	102,00	234,00	276,00	510,00	0,00	0,01	
	<i>Varianta:</i>	<i>úprava reakce na oheň A2L-s1,d0</i>									
		2+2+1 viz v.č. D.1.2a-101,102		5,00							
30	722236342R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 15, dodávka a montáž	kus	4,00	335,00	1 166,23	173,77	1 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	<i>Varianta:</i>	<i>vřetenový, mosaz, funkce vypouštění (vypouštěcí ventil) - zátko pro osazení výpustního ventilu</i>									
		1*2 UV, viz v.č. D.1.2a-101,102		2,00							
		1*2 UVV, viz v.č. D.1.2a-101,102		2,00							
31	722 00-9001VD	Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž	kus	1,00	3 320,00	2 929,41	390,59	3 320,00	0,01	0,01	
	<i>Varianta:</i>	<i>funkce plnohodnotného uzavěru, funkce vypouštění (vypouštěcí ventil) - zátko pro osazení výpustního ventilu</i>									
		1*1 VyvVV, viz v.č. D.1.2a-101,102		1,00							
32	722236341RV1	Ventil vypouštěcí pro uzavírací a vyvažovací ventily, dodávka a montáž	kus	3,00	796,00	2 009,57	378,43	2 388,00	0,00	0,00	
		1*1 VyvVV, viz v.č. D.1.2a-101,102		1,00							
		1*2 UVV, viz v.č. D.1.2a-101,102		2,00							
33	722 00-9015VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou	armat	1,00	9 200,00	5 520,00	3 680,00	9 200,00	0,00	0,00	
		1*1 viz v.č. D.1.2a-001		1,00							
34	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	60,00	30,00	35,60	1 764,40	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		60 viz v.č. D.1.2a-101,102		60,00							
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	60,00	45,00	139,54	2 560,46	2 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		60 viz v.č. D.1.01.4a-201,302		60,00							
36	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	725	Zařizovací předměty		0		57 641,27	16 770,73	74 412,00		0,23	

37	725 00-1000VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	16,00	610,00	278,86	9 481,14	9 760,00	0,00	0,02	
		2*8		16,00							
38	721 00-0003VD	Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka, dodávka a montáž	soub	2,00	920,00	1 623,53	216,47	1 840,00	0,00	0,00	
		1*2		2,00							
39	725814104R00	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm, pro stojánkové baterie, dodávka a montáž	soubor	2,00	280,00	415,01	144,99	560,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		2*1		2,00							
40	725814106R00	Ventil rohový s filtrem a zpětnou klapkou DN 15 mm x DN 15 mm, dodávka a montáž	soubor	1,00	260,00	201,01	58,99	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*1		1,00							
41	725823121RT2	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	1,00	1 370,00	1 260,13	109,87	1 370,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*1		1,00							
42	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž	soubor	2,00	7 500,00	13 239,61	1 760,39	15 000,00	0,01	0,03	RTS II / 2024
		1*2		2,00							
43	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil G1/2", splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž	soub	2,00	2 731,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,04	0,07	
		1*2		2,00							
44	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	4,00	2 050,00	7 270,63	929,37	8 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
		1*2		2,00							
		1*2		2,00							
45	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční páková, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	2,00	1 765,00	3 153,87	376,13	3 530,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*2		2,00							
46	725860202R00	Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", plastový, prostorově úsporný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž	kus	2,00	275,00	384,27	165,73	550,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*2		2,00							
47	725860215R00	Sifon umyvadlový nábytkový, prostorově úsporný, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž	kus	2,00	336,00	554,84	117,16	672,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*2		2,00							
48	725860212R00	Sifon umyvadlový pod omítku, dodávka a montáž	kus	1,00	828,00	661,35	166,65	828,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*1		1,00							
49	725017153R00	Umyvadlo keramické invalidní 640 x 550 mm, bílé, otvor pro stojánkovou baterii, odtoková souprava dodávka a montáž	soubor	1,00	4 422,00	3 455,53	966,47	4 422,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
		1*1		1,00							
50	725 00-0995VD	Prodloužená ovládací páka vodovodní baterie stojánková, chrom, dodávka a montáž	soub	1,00	478,00	262,64	215,36	478,00	0,02	0,02	
		1*1		1,00							
51	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, dodávka a montáž	soub	1,00	9 500,00	8 983,36	516,64	9 500,00	0,05	0,05	
		Varianta: ovládací deska zepředu bílá									
		1*1		1,00							
52	725014141RV1	Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesné postižené, sedátko duraplast, oddálené pneumatické splachování, dodávka a montáž	soubor	1,00	10 900,00	10 434,63	465,37	10 900,00	0,02	0,02	
		Varianta: hl. 700mm, přidavné montážní moduly pro montážní prvek pro závěsné wc, pro kotvení madel, oddálené pneumatické splachování									
		1*1		1,00							
53	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		0		2 914,35	35 585,65	38 500,00		0,01	
54	767995101RV1	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	110,00	350,00	2 914,35	35 585,65	38 500,00	0,00	0,01	
		Varianta: nosné zdivo pro potrubí, výškový a přízvučný materiál, výškový materiál, včetně závesy, kotvení, potrubí a kotvení materiál včetně příslušenství, včetně konstrukce pro posazení potrubí, včetně výsadbového materiálu									
		1,0*(12+12+8+6+6+6)		1,0kg/m potrubí Kanalizace, viz v.č. D.1.2a-101,102	50,00						
		1,0*(60)		1,0kg/m potrubí Vodovodu, viz v.č. D.1.2a-101,102	60,00						
	94	Lešení a stavební výtahy		0		0,00	14 200,00	14 200,00		0,00	
55	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*2		2,00							
56	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	20,00	550,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		2*10		20,00							
57	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00	700,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		1*2		2,00							
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		0		9 490,08	49 309,92	58 800,00		2,31	
58	974031154RV1	Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení	m	78,00	490,00	2 777,22	35 442,78	38 220,00	0,03	2,14	

Varianta: včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplateků, celková vzdálenost 20km										
		0,60*(12+12+8+6+6+6)	60% potrubí Kanalizace, viz v.č. D.1.2a-101,102	30,00						
		0,80*(60)	80% potrubí Vodovodu, viz v.č. D.1.2a-101,102	48,00						
59	970051200RV1	Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm	m	2,10	9 800,00	6 712,86	13 867,14	20 580,00	0,08	0,16
Varianta: včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplateků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm, celková vzdálenost na skládku 20km										
		0,35*(2)+0,35*(4*1)	viz v.č. D.1.2a-101,102	2,10						
Celkem:								398 590,00		

Poznámka: