

Video dohledový systém

Soupis prací, dodávek a služeb							
KNTB - BUDOVA 15 METABOLICKÁ AMBULANCE							
p.č.	číslo položky	Popis	Počet	ks/m	jednotková cena	cena celkem	cenová soustava
		Video dohledový systém					
	1	Zařízení					
1	VDS.1.1.1	DOME IP kamera: 4 MPix, H265+, 1/3" progressive scan CMOS s maximálním rozlišením 2560× 1444, záběrem 95,9° - 29,2°, světelná citlivost 0.005 lux, 3-axiální nastavení, MZVF objektiv 2,8-12mm, WDR 120dB, podpora 3D DNR, BLC a digitální WDR, krytí IP67, napájení kamery je 12VDC nebo PoE	1	ks	11 500,00	11 500,00 Kč	Vlastní
		<i>1*1</i>					
6	VDS.1.1.6	Konektor 1x RJ45, UTP, Cat.5e	1	ks	85,00	85,00 Kč	Vlastní
		<i>1*1" konektor pro zakončení datového kabelu u jednotlivých kamer</i>					
7	VDS.1.1.7	KeyStone RJ45, Cat.5e, UTP do modulárního PATCH panelu	1	ks	135,00	135,00 Kč	Vlastní
		<i>1*1" pro zakončení datových kabelů UTP Cat.5e pro kamerový systém v datovém rozvaděči SK na modulárním PATCH panelu, dodaném v rámci systému SK</i>					
8	VDS.1.1.8	Patch kabel UTP Cat.5e, 1m	1	ks	75,00	75,00 Kč	Vlastní
		<i>1*1</i>					
9	VDS.1.1.9	Drobný a pomocný instalační materiál	1	kpl	1 400,00	1 400,00 Kč	Vlastní
		<i>1*1</i>					
10	VDS.1.1.10	Pomocné instalační práce, koordinační práce	1	hod	620,00	620,00 Kč	Vlastní
		<i>1*1</i>					
	2	Trasy					
11	VDS.2.1.1	Kabel UTP, 4p., Cat.5e, B2 ca s1 d1	20	m	45,00	900,00 Kč	Vlastní
		<i>1*20</i>					
12	VDS.2.1.2	Stávající rušené datové rozvody a kabeláže a průběžné kabeláže: Odborné odpojení rušených rozvodů ve stáv. rozvaděči, demontáže, vytyčení stávajících rozvodů, ochrana průběžných zachovaných rozvodů, demontáže rušených rozvodů.	1	hod	600,00	600,00 Kč	Vlastní
		<i>1*1</i>					
13	VDS.2.1.3	Drobný montážní materiál	1	kpl	1 450,00	1 450,00 Kč	Vlastní
		<i>1*1</i>					
14	VDS.2.1.4	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	1	hod	650,00	650,00 Kč	Vlastní
		<i>10*1</i>					
	3	Ostatní					
15	VDS.3.1.1	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks	320,00	320,00 Kč	Vlastní
16	VDS.3.1.2	Měření a kontrola met. vedení	1	ks	160,00	160,00 Kč	Vlastní
17	VDS.3.1.3	Seznámení s obsluhou	1	ks	620,00	620,00 Kč	Vlastní
18	VDS.3.1.4	Doprava	1	kpl	690,00	690,00 Kč	Vlastní
19	VDS.3.1.5	Výchozí revize	1	ks	1 450,00	1 450,00 Kč	Vlastní
		CELKEM					
		Cena celkem				20 655,00 Kč	
		Konečná cena (bez DPH)				20 655,00 Kč	