

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/549

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičířem,

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

V3 s.r.o.

IČO: 48266809

DIČ: CZ48266809

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4535

místem podnikání: Na Pláni 3794/2, 466 02 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Petrem Vančurou, JUDr. Jaroslavou Vančurovou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Bikepark Tanvaldský Špičák**“, evidenční číslo zakázky **S936/2016/549** a to za podmínek stanovených

příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „1.676.418,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionšestsetšedesátšesttisícčtyřistaosmnáct korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „2.151.248,- Kč bez DPH, slovy dvěmilionyjednostopadesátjednatisíc-dvěstěčtyřicet osm korun českých bez DPH“. Důvod změny: rozšíření objemu zakázky dle skutečně provedených prací – navýšení objemu odstranění křovin a pařezů, úprava množství odkopávek dle jednotlivých tříd, stabilizace sypaných konstrukcí obrovnávkou z místního kamene, zvýšení množství informačních sloupků a tabulek.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V LIBERCI dne: 28-08-2017




Za zhotovitele

V3, s.r.o.
Na Přání 2, 466 02 Jablonec n.N.
DIČ: 157-482 66 809
Telefon: 0428/334 163

28-08-2017

V LIBERCI dne:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 01 - Bikepark Tanvaldský Špičák - vícepráce

JKSO: 822 29 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2017

Objednavatel:
LESY ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V3, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Fól

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 517 415,00

Ostatní náklady

Cena bez DPH 517 415,00

DPH základní	21,00%	ze	517 415,00	108 657,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 626 072,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - Bikepark Tanvaldský Špičák - vícepráce

Místo: Datum: 04.08.2017

Objednavatel: LESY ČR, s.p. Projektant: Ing. Jiří Fól

Zhotovitel: V3, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	517 415,00
HSV - Práce a dodávky HSV	449 363,00
1 - Zemní práce	449 363,00
PSV - Práce a dodávky PSV	68 052,00
762 - Konstrukce tesařské	68 052,00
Celkové náklady za stavbu 1)	517 415,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 01 - Bikepark Tanvaldský Špičák - vícepráce

Místo: Datum: 04.08.2017

Objednavatel: LESY ČR, s.p. Projektant: Ing. Jiří Fól

Zhotovitel: V3, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

517 415,00

HSV - Práce a dodávky HSV

449 363,00

1 - Zemní práce

449 363,00

2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	4 200,000	20,00	84 000,00
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	89,000	200,00	17 800,00
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	37,000	241,00	8 917,00
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	7,000	386,00	2 702,00
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	696,000	100,00	69 600,00
11	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7	m ³	10,000	600,00	6 000,00
12	K	128601101	Došamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 7	m ³	25,000	1 500,00	37 500,00
13	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m ³	35,000	250,00	8 750,00
14	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	89,000	50,00	4 450,00
15	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	37,000	130,00	4 810,00
16	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	7,000	242,00	1 694,00
17	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	4 200,000	10,00	42 000,00
23	K	182601111x	Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene tl do 500 mm z vytěžených kamenů	m ²	280,000	400,00	112 000,00
24	K	R1	Sběr vhodného kamene (hmotnost cca 120-150 kg) v okruhu do 300 m, vč. naložení a dovozu	m ³	140,000	351,00	49 140,00

PSV - Práce a dodávky PSV

68 052,00

762 - Konstrukce tesařské

68 052,00

31	K	tab01	Informační sloupek, dodávka a osazení, lepený hranol 60/180 do zemního ocelového vrutu	kus	23,000	2 000,00	46 000,00
32	K	tab02	Informační tabule, dodávka a osazení, z lepených hranolů 60/180 do zemních ocelových	kus	2,000	11 000,00	22 000,00
33	K	tab03	Orientační tabulky, materiál dibond, včetně tisku, montáže, bez návrhu	kus	50,000	1,00	50,00
34	K	tab04	Orientační tabule, materiál dibond, včetně tisku, montáže, bez návrhu obsahu	kus	2,000	1,00	2,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 01 - Bikepark Tanvaldský Špičák - méněpráce

JKSO: 822 29 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2017

Objednavatel:
LESY ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
V3, s.r.o.

IČ:

#ODKAZI

DIČ:

#ODKAZI

Projektant:
Ing. Jiří Fól

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				42 585,00
Ostatní náklady				
Cena bez DPH				42 585,00
DPH základní	21,00%	ze	42 585,00	8 942,85
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	51 527,85

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ1

Objekt: 01 - Bikepark Tanvaldský Špičák - méněpráce

Místo: Datum: 04.08.2017

Objednavatel: LESY ČR, s.p. Projektant: Ing. Jiří Fól

Zhotovitel: V3, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 585,00
HSV - Práce a dodávky HSV	42 585,00
1 - Zemní práce	40 085,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 500,00
Celkové náklady za stavbu 1)	42 585,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - Bikepark Tanvaldský Špičák - méněpráce

Místo: Datum: 04.08.2017

Objednavatel: LESY ČR, s.p. Projektant: Ing. Jiří Fól

Zhotovitel: V3, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 585,00

HSV - Práce a dodávky HSV

42 585,00

1 - Zemní práce

40 085,00

6	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	696,000	50,00	34 800,00
9	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	35,000	150,00	5 250,00
10	K	122301109	Příplatek za lepkavost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	35,000	1,00	35,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 500,00

29	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	50,000	50,00	2 500,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

