Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Alenou Kobidovou, ředitelkou

se sídlem: Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 00566438

DIČ: CZ00566438

plátce DPH: ano

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „***Objednatel***“)

a

II. Navláčil stavební firma, s.r.o.

zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 25301144

DIČ: CZ25301144

plátce DPH: ano

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 23287

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“) a s ust. § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „***ZZVZ***“) tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2024 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 16. 4. 2025 (dále jen „***Dodatek***“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV – stavební práce**“ dne 11. 7. 2024

smlouvu o dílo, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 25. 10. 2024 a dodatkem č. 2 ze dne 16. 4. 2025 (dále jen „***Smlouva***“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, spočívajících v provedení dodatečných prací (dále jen „***vícepráce***“), sjednání prací, které není třeba provést (dále jen „***méněpráce***“) a záměny položek soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy v souladu s čl. VI odst. VI.1. a násl. Smlouvy a postupem v souladu s § 222 odst. 4 a 7 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah méněprací a víceprací včetně změnových položkových rozpočtů je přesně upraven v přílohách č. 1 až 8 Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku. Položkový rozpočet dle přílohy č. 1 Smlouvy tak bude doplněn o změnové položkové rozpočty dle příloh č. 1 až 8 Dodatku.
3. Rozsah záměny položky včetně změnového položkového rozpočtu je přesně upraven v příloze č. 9 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Položkový rozpočet dle přílohy č. 1 Smlouvy tak bude doplněn o změnový položkový rozpočet dle přílohy č. 9 Dodatku.
4. V odst. V.1. Smlouvy se původní text nahrazuje tímto textem:

   „Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

   Cena celkem **55 928 189,44 Kč** (slovy: padesát pět milionů devět set dvacet osm tisíc sto osmdesát devět korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) **bez DPH**, (dále jen „***Sjednaná cena***“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny vícepráce a méněpráce v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje cca 5,28 % původní hodnoty závazku; celková hodnota všech změn dle dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 činí cca 6,46 % původní hodnoty závazku.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny záměny položek v souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, přičemž nová položka položkového rozpočtu dle přílohy č. 9 Dodatku představuje srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazované položce a materiál a práce podle nové položky položkového rozpočtu dle přílohy č. 9 Dodatku jsou ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejné nebo vyšší.
3. Objednatel vícepráce, méněpráce a záměnu položek projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnových listech (ZL č. 08 až ZL č. 16).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1	Změnový položkový rozpočet č. 8
Příloha č. 2	Změnový položkový rozpočet č. 9
Příloha č. 3	Změnový položkový rozpočet č. 10
Příloha č. 4	Změnový položkový rozpočet č. 11
Příloha č. 5	Změnový položkový rozpočet č. 12
Příloha č. 6	Změnový položkový rozpočet č. 13
Příloha č. 7	Změnový položkový rozpočet č. 14
Příloha č. 8	Změnový položkový rozpočet č. 15
Příloha č. 9	Změnový položkový rozpočet č. 16

Ve Veselí nad Moravou	Ve Zlíně
Za Objednatele	Za Zhotovitele
……	…….
Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace	**Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Mgr. Alena Kobidová, ředitelka	Pavel Navláčil, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**5917**	**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik**
Objekt:	**ZL 08**	**doplnění zařizovacích ZTI předmětů objekt B**
Rozpočet:	**01**	**doplnění zařizovacích zti předmětů**

Objednatel:	**Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace** **Kollárova 1669** **69801 Veselí nad Moravou**	IČO: **00566438** DIČ: **CZ00566438**
Zhotovitel:	**Navláčil stavební firma, s.r.o.** **Bartošova 5532** **76001 Zlín**	IČO: **25301144** DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			19 781,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**19 781,25**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**19 781,25** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **19 781,25** CZK

v Veselí nad Moravou dne 28.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			19 781,25	100,0
Cena celkem					19 781,25	100,0

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 08	doplnění zařizovacích ZTI předmětů objekt B
R:	01	doplnění zařizovacích zti předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**19 781,25**
1	725219401	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 024,00	1 024,00
2	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00
3	NC 725-4	Dodávka kompletu U1, viz. technická zpráva	soubor	1,00000	11 095,32	11 095,32
4	NC 725-7	Dodávka kompletu NV1, viz. technická zpráva	soubor	1,00000	6 583,93	6 583,93

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**5917**	**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik**
Objekt:	**ZL 09**	**úpravy SDK konstrukcí**
Rozpočet:	**01**	**Úpravy SDK konstrukcí**

Objednatel:	**Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace** **Kollárova 1669** **69801 Veselí nad Moravou**	IČO: **00566438** DIČ: **CZ00566438**
Zhotovitel:	**Navláčil stavební firma, s.r.o.** **Bartošova 5532** **76001 Zlín**	IČO: **25301144** DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			165 857,82
PSV			45 178,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**211 035,82**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**211 035,82** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **211 035,82** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			49 556,25	23,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			107 964,57	51,2
64.1	Výplně otvorů - dveře	HSV			8 337,00	4,0
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			45 178,00	21,4
Cena celkem					211 035,82	100,0

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 09	úpravy SDK konstrukcí
R:	01	Úpravy SDK konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**49 556,25**
1	342013323RT1x10	Opláštění sloupu RBI 12,5mm	m2	18,00000	890,00	16 020,00
2	342013323RT1xS8	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 100 mm, EI 60;	m2	21,80000	1 538,36	33 536,25
		obložka 2.NP : 13		13,00000		
		obložka 2xRBI (umyvadlo) : 4,8		4,80000		
		obložka (rozvaděč) : 4		4,00000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**107 964,57**
3	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	31,23000	924,14	28 860,89
4	410000000X01	D+M: STROPNÍ KAZETY NA BÁZI MINERÁLNÍ VLNY (místnost 202 a 207)	m2	103,22000	766,36	79 103,68
Díl: 64.1		**Výplně otvorů - dveře**				**8 337,00**
5	766630004O09	D+M: O09 - Plastové okno - vnitřní, 600x1800 mm (doplnění SDK stěna 2.np)	Soubor	1,00000	8 337,00	8 337,00
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**45 178,00**
6	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	217,00000	104,00	22 568,00
7	28342455R2	Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 10660, 80 x 18 mm	m	238,00000	95,00	22 610,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**5917**	**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik**
Objekt:	**ZL 10**	**Komíny od výhní objekt B**
Rozpočet:	**1**	**komíny od výhně**

Objednatel:	**Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace** **Kollárova 1669** **69801 Veselí nad Moravou**	IČO: **00566438** DIČ: **CZ00566438**
Zhotovitel:	**Navláčil stavební firma, s.r.o.** **Bartošova 5532** **76001 Zlín**	IČO: **25301144** DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			79 168,00
PSV			16 330,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**95 498,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**95 498,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **95 498,00** CZK

v Veselí nad Moravou dne 28.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			29 225,00	30,6
767 -01	Nerezový komín	HSV			49 943,00	52,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 330,00	17,1
Cena celkem					95 498,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 10	Komíny od výhní objekt B
R:	1	komíny od výhně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 -01		**Nerezový komín**				**49 943,00**
1	IVEKLH25	Spona EW/250 Průměr: 250 mm, Hmotnost: 0.1 kg	ks	1,00000	187,00	187,00
2	IVEWBU30	Rozeta a manž. proti zatékání EW/300 Průměr: 300 mm, Hmotnost: 1.27 kg	ks	1,00000	774,00	774,00
3	IVERHU25	Meidingerova hlava EW/250 Průměr: 250 mm, Hmotnost: 1.7 kg	ks	1,00000	1 448,00	1 448,00
4	IVDZSU25	Vynášecí díl DW25/250 Průměr: 250 mm, Hmotnost: 3.2 kg	ks	1,00000	3 760,00	3 760,00
5	IVDRM125	Rovný díl 950mm DW25/250 Průměr: 250 mm, Hmotnost: 11.34 kg	ks	6,00000	3 978,00	23 868,00
6	IVDRM025	Rovný díl 200mm DW25/250 Průměr: 250 mm, Hmotnost: 2.91 kg	ks	2,00000	1 559,00	3 118,00
7	IVDEDU25	Přechodový díl EW-DW25/250 Průměr: 250 mm, Hmotnost: 1.76 kg	ks	1,00000	1 567,00	1 567,00
8	IVDDEU25	Hlavice a přechodový díl DW25-EW/250 Průměr: 250 mm, Hmotnost: 1.23 kg	ks	1,00000	2 109,00	2 109,00
9	IVDUD030	Prostup střechou 0-5° s manžetou DW25/300 Průměr: - mm, Hmotnost: 4.28 kg	ks	1,00000	2 946,00	2 946,00
10	IVDDHU30	Krokvový držák DW25/300 Průměr: - mm, Hmotnost: 1.03 kg	ks	1,00000	2 016,00	2 016,00
11	IVDWHF30	Stěnová objímka (odstup 50mm) DW25/300 Průměr: 187 mm, Hmotnost: 0.7 kg	ks	2,00000	1 005,00	2 010,00
12	IVDVH025	Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-250mm) DW25 do DN250 včetně Průměr: - mm, Hmotnost: 0.63 kg	ks	2,00000	854,00	1 708,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**29 225,00**
13	420000000x01	D+M: zřízení prostupů stropní konstrukcí (dle PD)	soubor	2,00000	14 612,50	29 225,00
Díl: 767 -01		**Nerezový komín**				**49 943,00**
14	IVDWP072	Konzole profilová (pár) 720mm DW25 Průměr: - mm, Hmotnost: 5.16 kg	ks	1,00000	4 432,00	4 432,00
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**16 330,00**
15	IVD 001	doprava	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00
16	IVD 002	montáž	ks	1,00000	11 730,00	11 730,00
17	IVD 003	revize spalinové cesty	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**5917**	**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik**
	ZL 11	**Změna odsávání od svařovacích boxů**

Objednatel:	**Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace**	IČO: **00566438**
	Kollárova 1669	DIČ: **CZ00566438**
	69801 Veselí nad Moravou	
Zhotovitel:	**Navláčil stavební firma, s.r.o.**	IČO: **25301144**
	Bartošova 5532	DIČ: **CZ25301144**
	76001 Zlín	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			741 459,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**741 459,61**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**741 459,61** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**741 459,61** CZK

v Veselí nad Moravou dne 28.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 11	**centrální odsávání od svařování objekt B**	**0,00**	**741 459,61**		**741 459,61**	**100**
01	centrální odsávání od svařování	0,00	-607 582,65		-607 582,65	-82
02	centrální odsávání přípočet	0,00	1 349 042,26		1 349 042,26	182
Celkem za stavbu					741 459,61	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VZT32	LOKÁLNÍ ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ OD SVAŘOVÁNÍ	HSV			741 459,61	100,0
Cena celkem					741 459,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 11	centrální odsávání od svařování objekt B
R:	01	centrální odsávání od svařování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VZT32		**LOKÁLNÍ ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ OD SVAŘOVÁNÍ**				**-607 582,65**
1	VZT32X01	Mobilní odsavač pro svařováníVč. 2 ks samonosných hubic O150 mm s dosahem 2,5 m (možno zvolit 3 m a 4 m - konzultace před montáží s investorem)s horizontálně otočným čepem a s kloubovým	ks	-5,00000	115 658,38	-578 291,90
2	VZT32X02	Osvětlení samonosných hubic /12 V, 2x35 W	ks	-5,00000	5 858,15	-29 290,75

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 11	centrální odsávání od svařování objekt B
R:	02	centrální odsávání přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VZT32		**LOKÁLNÍ ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ OD SVAŘOVÁNÍ**				**1 349 042,26**
1	VZT32X21	Filtrační jednotky určená pro filtraci kouře od svařování. Odsávací výkon 12.000 m3/h, tlak 3.815 Pa příkon ventilátoru 18,5 kW, ventilátor bude řízen FM, hmotnost 1.828 kg, rozměr (šířka, výška, délka	ks	1,00000	245 454,47	245 454,47
2	VZT32X22	Odsávací ventilátor 12 000 m3/h, 4068 Pa, 18,5 kW	ks	1,00000	95 329,59	95 329,59
3	VZT32X23	Uložení ventilátoru na stropu filtru – nasávací komora, rám, akustická komora	ks	1,00000	35 094,04	35 094,04
4	VZT32X24	Elektrorozvaděč s F.M. regulace výkonu na podtlak, řídicí jednotka regenerace	ks	1,00000	42 001,51	42 001,51
5	VZT32X25	Separátor jisker do sacího potrubí	ks	1,00000	99 070,82	99 070,82
6	VZT32X26	Odsávací rameno D150, L=3000	ks	10,00000	27 857,82	278 578,20
7	VZT32X27	Řídicí systém pro odsávací ramena, 10x automatická klapka	ks	10,00000	20 231,46	202 314,60
8	VZT32X28	Výduchový rukávec zpět do prostoru haly	ks	1,00000	18 993,97	18 993,97
9	VZT32X29	Montáž mechanická	ks	1,00000	46 047,22	46 047,22
10	VZT32X30	Montáž elektro	ks	1,00000	64 393,66	64 393,66
11	VZT32X31	Doprava materiálu	ks	1,00000	29 354,32	29 354,32
12	VZT32X32	Dokumentace	ks	1,00000	11 007,87	11 007,87
13	VZT32X33	Kruho spiro potrubí do DN 450 mm, vč. 40% tvarovek	kpl	65,00000	2 363,45	153 624,25
14	VZT32X34	Revize projektové dokumentace	kpl	1,00000	27 777,74	27 777,74

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**5917**	**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik**
Objekt:	**ZL 12**	**Kamery objekt B**
Rozpočet:	**01**	**kamery objekt B**

Objednatel:	**Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace** **Kollárova 1669** **69801 Veselí nad Moravou**	IČO: **00566438** DIČ: **CZ00566438**
Zhotovitel:	**Navláčil stavební firma, s.r.o.** **Bartošova 5532** **76001 Zlín**	IČO: **25301144** DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			144 745,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**144 745,60**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**144 745,60** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **144 745,60** CZK

v Veseí nad Moravou dne 28.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			114 545,40	79,1
M2205	Strukturovaná kabeláž	MON			30 200,20	20,9
Cena celkem					144 745,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 12	Kamery objekt B
R:	01	kamery objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				**114 545,40**
1	222731106	Venkovní kompaktní kamera na úchytné body 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro (viz specifikace)	kus	6,00000	11 114,50	66 687,00
2	222731106R01	Venkovní kompaktní kamera DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C) (viz specifikace)	kus	8,00000	5 982,30	47 858,40
Díl: M2205		**Strukturovaná kabeláž**				**30 200,20**
3	DSK000176435	16 kanálové NVR, 16 kanálů detekce pohybu 2.0 nebo 1 kanál rozpoznání obličejů, 2x SATA max. rozliše	KS	1,00000	7 800,45	7 800,45
4	DSK000176438	Patch Panel 24 portů / UTP / CAT6 / 19" / horizontální zařezávací pásek (LSA)	KS	1,00000	1 169,55	1 169,55
5	DSK000176506	Konektor RJ-45 (8P8C) pro UTP kabel (drát, cat.5e)	KS	20,00000	2,88	57,60
6	DSK000176841	Patch kabel CAT5E UTP PVC 0,5m šedý non-snag-proof C5E-155GY-0,5MB	KS	20,00000	28,00	560,00
7	DSK000176842	Kryt pro skrytou montáž kabelů	KS	8,00000	469,20	3 753,60
8	DSK000176844	Instalační kabel Solarix CAT5e UTP PVC nestíněný	m	610,00000	10,58	6 453,80
9	DSK000177425	16x POE | 16x 100 Mb/s | 2x 1 Gb Combo port | výkon 230 W | Smart-management | dosah až 250 m / 10 M	KS	1,00000	5 923,65	5 923,65
10	DSK000177450	6TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR	KS	1,00000	4 395,30	4 395,30
11	DSK000178128	19" 1U_380mm Příchytky (držáky) do racku (rozvaděče)	KS	1,00000	86,25	86,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**5917**	**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik**
Objekt:	**ZL 13**	**doplnění elektro příprava objekt B**
Rozpočet:	**01**	**doplnění proudových chráničů + venk. rozvaděče**

Objednatel:	**Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace** **Kollárova 1669** **69801 Veselí nad Moravou**	IČO: **00566438** DIČ: **CZ00566438**
Zhotovitel:	**Navláčil stavební firma, s.r.o.** **Bartošova 5532** **76001 Zlín**	IČO: **25301144** DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			93 145,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**93 145,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**93 145,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **93 145,00** CZK

v Veselí nad Moravou dne 28.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_11	Rozvaděče podružné, dozbrojení proudovými chrániči pro svítidla	HSV			37 945,00	40,7
_1101	Rozvaděče venkovní	HSV			55 200,00	59,3
Cena celkem					93 145,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 13	doplnění elektro příprava objekt B
R:	01	doplnění proudových chráničů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _11		**Rozvaděče podružné, dozbrojení proudovými chrániči pro svítidla**				**37 945,00**
1	Pol__0030	RP1 - Proudový chránič 25/4/0,03-A, propoj.kabeláž	ks	2,00000	3 794,50	7 589,00
2	Pol__0031	RP2 - Proudový chránič 25/4/0,03-A, propoj.kabeláž	ks	2,00000	3 794,50	7 589,00
3	Pol__0032	RMS1 - Proudový chránič 25/4/0,03-A, propoj.kabeláž	ks	4,00000	3 794,50	15 178,00
4	Pol__0033	RMS2 - Proudový chránič 25/4/0,03-A, propoj.kabeláž	ks	2,00000	3 794,50	7 589,00
Díl: _1101		**Rozvaděče venkovní**				**55 200,00**
5	Pol__0034	RMS - rozvaděč, samostatně stojící venkovní se základem, vystrojení	ks	1,00000	33 350,00	33 350,00
6	Pol__0035	komunikační tablo se stříškou TCP/IP dopojení, zprovoznění	ks	1,00000	12 650,00	12 650,00
7	Pol__0036	Čtečka karet, propojení, zprovoznění	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**5917**	**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik**
Objekt:	**ZL 14**	**zrcadla a wc zařizovací předměty objekt B**
Rozpočet:	**01**	**01**

Objednatel:	**Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace** **Kollárova 1669** **69801 Veselí nad Moravou**	IČO: **00566438** DIČ: **CZ00566438**
Zhotovitel:	**Navláčil stavební firma, s.r.o.** **Bartošova 5532** **76001 Zlín**	IČO: **25301144** DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			114 880,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**114 880,60**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**114 880,60** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **114 880,60** CZK

v Veselí nad Moravou dne 28.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			114 880,60	100,0
Cena celkem					114 880,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 14	zrcadla a wc zařizovací předměty objekt B
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		**Ostatní**				**114 880,60**
1	79900000X02	D+M: DÁVKOVAČ MÝDLA (dle PD)	Soubor	29,00000	1 518,00	44 022,00
2	79900000X11	D+M: ZÁSOBNÍK NA SKLÁDANÉ RUČNÍKY	Soubor	12,00000	1 973,00	23 676,00
3	79900000X12	D+M: ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR	Soubor	5,00000	1 777,00	8 885,00
4	79900000X13	D+M: DRŽÁK S WC ŠTĚTKOU	Soubor	5,00000	1 320,00	6 600,00
5	79900000X14	D+M: SPRCHOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	Soubor	1,00000	16 197,60	16 197,60
6	79900000X15	D+M: ZRCADLO 4MM 400X500MM, leštěná hrana	ks	12,00000	490,00	5 880,00
7	79900000X16	D+M: ZRCADLO 4MM 500X1450MM, leštěná hrana	ks	2,00000	1 390,00	2 780,00
8	79900000X17	D+M: ZRCADLO 4MM 500X1900MM, leštěná hrana	ks	4,00000	1 710,00	6 840,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**5917**	**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik**
	ZL 15	**sanitární sprchové příčky**

Objednatel:	**Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace**	IČO: **00566438**
	Kollárova 1669	DIČ: **CZ00566438**
	69801 Veselí nad Moravou	
Zhotovitel:	**Navláčil stavební firma, s.r.o.**	IČO: **25301144**
	Bartošova 5532	DIČ: **CZ25301144**
	76001 Zlín	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			62 903,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**62 903,48**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**62 903,48** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **62 903,48** CZK

v Veselí nad Moravou dne 28.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 15	**sanitární sprchové kouty objekt B**	**0,00**	**62 903,48**		**62 903,48**	**100**
01	odpočet sprchových koutů	0,00	-85 471,52		-85 471,52	-136
02	optimalizované sprchové kabinky	0,00	148 375,00		148 375,00	236
Celkem za stavbu					62 903,48	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			-56 205,52	-89,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			119 109,00	189,4
Cena celkem					62 903,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 15	sanitární sprchové kouty objekt B
R:	01	odpočet sprchových koutů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**0,00**
1	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	0,00000	158,00	0,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**-56 205,52**
2	NC 725-14	Dodávka sprchové závěsové tyče 900 mm	soubor	-1,00000	1 250,00	-1 250,00
3	NC 725-14	Dodávka sprchové závěsové tyče 1200 mm	soubor	-8,00000	1 550,00	-12 400,00
4	NC 725-11	Dodávka kompletu sprchové dělící stěny 90cm	soubor	-4,00000	5 511,03	-22 044,12
5	NC 725-12	Dodávka kompletu sprchové dělící stěny 50cm	soubor	-1,00000	4 137,22	-4 137,22
6	NC 725-13	Dodávka kompletu sprchové dělící stěny 115cm	soubor	-1,00000	6 242,45	-6 242,45
7	NC 725-14	Dodávka kompletu sprchové dělící stěny 125cm	soubor	-1,00000	10 131,73	-10 131,73
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**-29 266,00**
8	76200000T02	D+M: T02 - SANITÁRNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY S NEREZOVÝMA REKTIFIKAČNÍMA NOHAMA - WC KABÍNKY (dle PD - D.1.1.19)	Soubor	-2,00000	14 633,00	-29 266,00

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 15	sanitární sprchové kouty objekt B
R:	02	optimalizované sprchové kabinky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**148 375,00**
1	76200000T04	D+M: T04 - SANITÁRNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY - SPRCHOVÁ STĚNA s dveřmi odsazení 1,5m	Soubor	2,00000	56 125,00	112 250,00
2	76200000T05	D+M: T05 - SANITÁRNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY - SPRCHOVÁ STĚNA s dveřmi odsazení 1,3m	Soubor	1,00000	36 125,00	36 125,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**5917**	**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik**
	ZL 16	**doplnění FVE**

Objednatel:	**Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace** **Kollárova 1669** **69801 Veselí nad Moravou**	IČO: **00566438** DIČ: **CZ00566438**
Zhotovitel:	**Navláčil stavební firma, s.r.o.** **Bartošova 5532** **76001 Zlín**	IČO: **25301144** DIČ: **CZ25301144**
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**0,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**0,00** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 16	**FVE doplnění**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
01	fve doplnění	0,00	146 510,00		146 510,00	
02	fve odpočet	0,00	-146 510,00		-146 510,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22.1	Fotovoltaický ohřev TUV – kompletní dodávka sestavy	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 16	FVE doplnění
R:	01	fve doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22.1		**Fotovoltaický ohřev TUV – kompletní dodávka sestavy**				**146 510,00**
1	M221001	Řídicí jednotka	kpl	2,00000	73 255,00	146 510,00
		Certifikovaný systém SOLAX X3-PRO 2x10kW AC				

Položkový rozpočet

S:	5917	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik
O:	ZL 16	FVE doplnění
R:	02	fve odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22.1		**Fotovoltaický ohřev TUV – kompletní dodávka sestavy**				**-146 510,00**
1	M221001	Řídicí jednotka	kpl	-2,00000	73 255,00	-146 510,00