


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - opce

Objekt :	Název objektu : <b>ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň – oprava střechy</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň – oprava střechy</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : <b>Město Jaroměř</b>	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	Rezerva na skryté vady konstrukce 4% <span style="float: right;">4 532</span>
Z	Montáž celkem	Zařízení staveniště <span style="float: right;">4 532</span>
R	HSV celkem	
N	PSV celkem <span style="float: right;">113 306</span>	
ZRN	celkem <span style="float: right;">113 306</span>	
HZS	<span style="float: right;">0</span>	
RN II.a III.hlavy	<span style="float: right;">113 306</span>	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	<span style="float: right;">122 370</span>	VRN celkem <span style="float: right;">9 064</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	122 370 Kč
DPH	21 % činí :	25 698 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>148 069 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň – oprava střechy
Objekt :	ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň – oprava střechy

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - opce

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
#REF! #REF!	0	95 220	0	0	0
#REF! #REF!	0	18 086	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>113 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva na skryté vady konstrukce 4%		4,0		4 532
Zařízení staveniště		0,0		4 532
<b>CELKEM VRN</b>				<b>9 064</b>

**Položkový rozpočet - opce**

Stavba :	<b>ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň – oprava střechy</b>
Objekt :	<b>ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň – oprava střechy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
9	712 34-1659.R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově	m2	351,24	55,00	19 318,20
		4*3		12,00		
		3*3		9,00		
		34,4*9,6		330,24		
10	712 45-1010.M00	Dodávka asfaltového pásu mechanicky kotvený tl. 5,3 mm s břidličným posypem	m2	421,49	118,00	49 735,58
		1,2*351,24		421,49		
11	712 51-4578.X00	Kotvení asfaltového pásu min. 6 ks/m2	kus	2 529,00	9,00	22 761,00
		421,488*6		2 528,93		
		0,072		0,07		
12	71270-6631.X00	Zhotovení detailu pomocí náběhového klínu	m	10,00	125,00	1 250,00
		4+6		10,00		
13	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	2,23	965,00	2 155,71
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Živičné krytiny</b>				<b>95 220,50</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
19	764 39-1820.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	53,60	22,00	1 179,20
		9,6+9,6+34,4		53,60		
33	764 29-1420.R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	53,60	180,00	9 648,00
34	764 22-3430.R00	Oplechování okapů Ti Zn, živičná krytina, rš 330 mm	m	34,40	180,00	6 192,00
35	764 32-3830.R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm	m	34,40	22,00	756,80
39	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,32	965,00	309,96
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>18 085,96</b>