



Protokol o změně díla

Změnový list č. 19

Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo		
Objekt	objekt B		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.		
Zhotovitel	Renov CZ,s.r.o.		
	Dolní Česká 300/6		
	669 02 Znojmo		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;		
Popis změny:	Stavební úpravy v.m.č.1.026.1 - rozdělení místnosti ústředn.		
Odůvodnění změny:	Chybějící položky v projektu či rozpočtu stavby		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4	
		§ 222 odst.5	
		§ 222 odst.6	x
		§ 222 odst.7	
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů /viceprací)		14 460,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		14 460,00 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Renov CZ,s.r.o.
	náklady na změnu bez DPH		14 460,00 Kč
	výše DPH	sazba: 21%	3 036,60 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		17 496,60 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		[REDACTED]
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil		
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 19 - položkový rozpočet, kalk		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo	
Objekt:	SO 03	Změny,vícepráce	
Rozpočet:	19	Stavební úpravy m.č. B 1.026.1	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 66902 Znojmo-Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o. Dolní Česká 300/6 66902 Znojmo		IČO: 27712478 DIČ: CZ27712478
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 051,75
PSV			1 408,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 460,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 460,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 036,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			17 496,60 CZK
 Za  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 243,10	8,6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			939,79	6,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 199,63	36,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 302,92	9,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 781,31	26,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			221,21	1,5
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			688,26	4,8
784	Malby	PSV			719,99	5,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			363,79	2,5
Cena celkem					14 460,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	19	Stavební úpravy m.č. B 1.026.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 243,10
1	340239211	Zazdívká otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	1,55000	802,00	1 243,10
		0,5*3,1		1,55000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				939,79
2	602016101	Postřik stěn cementový PROFÍ Spritzer ručně	m2	2,01500	85,00	171,28
		0,65*3,1		2,01500		
3	602016211	Omítka stěn jádrová PROFÍ MK1, strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	1,95300	393,50	768,51
		0,63*3,1		1,95300		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 199,63
4	602011198	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdívo), stěn	m2	20,62600	51,90	1 070,49
		3,1*(1,85*2+1,77*2)-0,9*2,02		20,62600		
5	612474410	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	17,20475	240,00	4 129,14
		3,1*(1,85*2+1,77*2)		22,44400		
		-(0,9*2,02+1,15*2,975)		-5,23925		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 302,92
6	632421113	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace	m2	3,43000	372,60	1 278,02
7	3457114700	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09040	m	1,50000	16,60	24,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 781,31
8	962036112	Demontáž SDK přičky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	2,07000	193,50	400,55
		0,6*3,45		2,07000		
9	970031160	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 160 mm	m	0,30000	4 185,00	1 255,50
		0,15*2		0,30000		
10	970051060	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	0,60000	2 760,00	1 656,00
		v podlaze do 1.PP : 0,3*2		0,60000		
11	973031812	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm	m	3,10000	131,50	407,65
12	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,46500	132,50	61,61
		0,15*3,1		0,46500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				221,21
13	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,44825	493,50	221,21
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				688,26
14	776101101	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	3,43000	17,25	59,17
15	776101121	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	3,43450	51,75	177,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,43450		3,43450		
16	776511810	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	3,43450	64,20	220,49
		1,85*1,77+0,8*0,2		3,43450		
17	23521115	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, proti povětrnostním vlivům; ředidlo: voda (disperzní)	kg	0,68600	335,80	230,36
		3,43*0,2		0,68600		
18	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00069	728,00	0,50

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	19	Stavební úpravy m.č. B 1.026.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				719,99
19	784402801	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	15,18975	47,40	719,99

$3,1 \cdot (1,85 \cdot 2 + 1,77 \cdot 2)$

22,44400

$-(0,9 \cdot 2,02 + 1,15 \cdot 2,975 + 0,65 \cdot 3,1)$

-7,25425

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				363,79
20	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,10000	2 880,00	288,00

0,1

0,10000

21	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,10712	150,50	16,12
22	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,96404	26,40	25,45
23	979087312	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,10712	218,00	23,35
24	979087392	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	0,10712	101,50	10,87