


Protokol o změně díla

Změnový list č. 22

Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo		
Objekt	objekt B		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.		
Zhotovitel	Renov CZ,s.r.o.		
	Dolní Česká 300/6		
	669 02 Znojmo		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;		
Popis změny:	Dopočet chybějících obkladů,vyrovnění zdiva po odsekaných obkladech,dopočet větší tl.betonu navíc 15 mm I.-III.etapa		
Odůvodnění změny:	Chybějící položky v projektu či rozpočtu stavby. Toto rozšíření předmětu díla generuje potřebu adekvátního prodloužení lhůty výstavby akce.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4	
		§ 222 odst.5	
		§ 222 odst.6	x
		§ 222 odst.7	
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skutečného provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů /víceprací)		395 232,70 Kč
	celkem v Kč bez DPH		395 232,70 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Renov CZ,s.r.o.
	náklady na změnu bez DPH		395 232,70 Kč
	výše DPH	sazba: 21%	82 998,87 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		478 231,57 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Prodloužení lhůty výstavby o 15 kalendářních dnů.
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil		
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 22 - položkový rozpočet, kalk		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo	
Objekt:	SO 03	Změny,vícepráce	
Rozpočet:	22	Dodatek - změny,vícepráce-obklady,betony,omítky.pož.ucpávky 1.026.1	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 66902 Znojmo-Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o. Dolní Česká 300/6 66902 Znojmo		IČO: 27712478 DIČ: CZ27712478
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			146 572,02
PSV			239 660,68
MON			9 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			395 232,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		395 232,70 CZK
Základní DPH	21 %		82 998,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			478 231,57 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			75 340,57	19,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			65 281,19	16,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 950,26	1,5
781	Obklady keramické	PSV			239 660,68	60,6
M21	Elektromontáže	MON			9 000,00	2,3
Cena celkem					395 232,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	22	Dodatek - změny,vícepráce-obklady,betony,omítky.pož.ucpávky 1.026.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					65 281,19
1	632421150	Potěr spádový,ručně zpracovaný,tl.40-50 mm	m2	7,54000	1 261,00	9 507,94
		1.041 : 7,54		7,54000		

Díl: M21	Elektromontáže					9 000,00
2	M21	Odhad - pož.ucpávky v m.č.1.026.1	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					75 340,57
3	319201315	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm	m2	340,13800	221,50	75 340,57

omítky místo obkladů :

1.042 : $(6,8+5,45*2)*2+7,815*0,9+(0,8*2)*2$	45,63350
1.046 : $(4,25+10,7+5,45)*2+11,825*0,6-(0,8*2)*2$	44,69500
1.048 : $(5,815+5,45*2)*2+5,815*0,9-(0,8*2)$	37,06350
1.053 : $(7,905+5,45*2)*2+7,905*0,9-(0,8*2)*3$	39,92450
1.057 : $(7,815+5,45*2)*2+7,895*0,9-(0,8*2)*2$	41,33550
1.061 : $(7,84+5,45*2)*2+7,84*0,9-(0,8*2)*3$	39,73600
pod obklad na starém zdivu-sociálky u šaten :	
1.044 : $(5,45*2+3,8)*2+3,8*0,9-(0,8*2)*2$	29,62000
1.055 : $(5,45*2+3,6)*2+3,8*0,9-(0,8*2)*2$	29,22000
1.59 : $(5,45*2+5,9)*2+5,9*0,9-(0,8*2)*2-(0,7*2)*2$	32,91000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					65 281,19
4	632443222	Potěr CemFlow® CF 25, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	1 029,66000	37,10	38 200,39
		50 na 65mm : 343,22*3		1 029,66000		

5	632441491	Broušení cementových potěrů	m2	343,22000	51,20	17 572,86
---	-----------	-----------------------------	----	-----------	-------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 950,26
6	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,05727	493,50	5 950,26

Díl: 781	Obklady keramické					239 660,68
7	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze suché maltové směsi tl. do 7 mm	m2	114,39400	210,00	24 022,74
8	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	114,39400	57,50	6 577,66

dopočet dělicí přičky ve sprchách :

1.044 : $(1,75*4+1,17*2)*2,4$	22,42000
1.049 : $(1*2+2,25*2)*2,4-0,9*2*2$	12,00000
1.051 : $1,75*4*2,4$	16,80000
1.055 : $(1,66*4+4,25-3,42)*2,4$	17,93000
1.059 : $(2,4*2*2+1,8*2*2)*2,4$	40,32000
Mezisoučet	109,46000
ostění oken : $(1,5*0,07)*16$	1,68000
ostění dveří : $65*0,05$	3,25000
Mezisoučet	4,93000

9	781111112	Řezání hran 45° - kamenický řez (jolly)	m	8,00000	534,00	4 272,00
		ke dveřím z jedné strany : 8		8,00000		

10	781310111	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	89,00000	362,50	32 262,50
		ostění okna 1.044,1.051,1.055,1.059 : $1,5*16$		24,00000		
		ostění dveře : 65		65,00000		

11	781475124	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 600 x 600 mm	m2	109,46400	700,00	76 624,80
12	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	71,15000	639,00	45 464,85
		1.007 : 1,55		1,55000		

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	22	Dodatek - změny,vícepráce-obklady,betony,omítky.pož.ucpávky 1.026.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.041 : 1,5*2+1,2+0,2*2		4,60000		
		dveře : 65		65,00000		
13	58582137	Stěrka lepicí 1-složková webertmel 700	kg	800,75800	13,20	10 570,01
		114,394*7		800,76000		
14	597813751X	Obkládačka 600 x 600 mm	m2	128,12128	299,00	38 308,26
		114,394*1,12		128,12000		
15	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,89466	400,00	1 557,86