

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Údržba, opravy a odstraňování závd u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1				Soráva železnic, státní organizace											
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I				Tom-Remont a.s.		Přemyslova 2514/4, Prostějov									
Část: PS Suchdol				26.08.2025											
NUTNO DODRŽET															
řádek dle sborníku	číslo položky	popis	MJ	Množství celkem	žst / trať	kolej / výhybka	provoz / výuka (datum)	zajištění výluky / datum, od - do	výst. 10	výst. 11	výst. 12	výst. 13	výst. 22	výst. 23	
k.č.1 ... 1. 10. - 3. 10. 2025. 7.00-19.00 h															
3663	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	0,00	Hranice-Polom 1 1-3.10.2025 72 576 1 1 192										
3667	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	12,00											
4101	5915010010	Těžení zeminy nebo hominy železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny I	m3	2,40											
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	12,00											
3512	5913035030	Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	3,60											
3982	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pracovního podlaží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	12,00											
3524	5913040030	Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	3,60											
3683	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	12,00											
3670	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlukovou hmotou	m	3,00											
3706	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložen v betonu	m	4,00											
3714	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložen v betonu	m	4,00											
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	52,94	2 x Sa										
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání práce betonové	km	1,00											
6712	7497371630	Demontáž zařízení trčního vedení svodu propojení nebo ukojení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	16,00											
6711	7497351560	Montáž přímého ukojení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	16,00											
6749	7592007160	Demontáž balizy úplné včetně upevňovací sady	kus	3,00											
6750	7592005162	Montáž balizy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus	3,00											
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	90,00											
4236	5955101022	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	10,00											
6585	5964161010	Beton lehece zhuhtitelný C 20/25,X0 F5 2 285 2 765	m3	3,00											
6325	5963146000	Živčné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnmy-obrušná vrstva	t	3,00											
6327	5963146010	Živčné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnmy-ložní vrstva	t	2,00											
6333	5963152000	Asfaltová závluka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	25,00											
6190	5963101021	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL InnoSTRAIL - pouze vnitřní panel	m	3,60											
6182	5963101012	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL InnoSTRAIL - vnější panel 900 mm	m	7,20											
6209	5963101105	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	kus	6,00											
6212	5963101120	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL betonový základ délky 1500 mm	kus	6,00											
6205	5963101085	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL spinací táhlo 1200 mm	kus	12,00											
6215	5963101135	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	8,00											
6200	5963101055	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL nábojový klin pero	kus	1,00											
6201	5963101060	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL nábojový klin drazka	kus	1,00											
6691	9903200100	Převrácení mechanizace na místo provádění prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	DCB, finišer										
6691	9903200100	Převrácení mechanizace na místo provádění prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	ASP, SPZ										
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	101,53	asfalty, kamenivo, odpady										
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	379,65											
6696	9909000100	Příplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	10,00											
6702	9909000500	Příplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	10,00											
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stotárů, vyhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	5,00	přejezdová koe										
6681	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stotárů, vyhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	60,00	přejezdová koe										
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stotárů, vyhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	3,00	přejezdová koe										
6681	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stotárů, vyhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	162,00	přejezdová koe										
k.č.2 ... 4. 10. - 6. 10. 2025. 7.00-19.00 h															
Oprava přejezdu P6493															
3663	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	3,00	Hranice-Polom 2 4-6.10.2025										
3667	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	18,00											
4101	5915010010	Těžení zeminy nebo hominy železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny I	m3	3,60											
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	18,00											
3512	5913035030	Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	3,60											
3982	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pracovního podlaží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	18,00											
3524	5913040030	Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	3,60											
3683	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	18,00											
3670	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlukovou hmotou	m	12,00											
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	52,94	2 x Sa										
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání práce betonové	km	1,00											
6712	7497371630	Demontáž zařízení trčního vedení svodu propojení nebo ukojení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	16,00											
6711	7497351560	Montáž přímého ukojení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	16,00											
6749	7592007160	Demontáž balizy úplné včetně upevňovací sady	kus	3,00											
6750	7592005162	Montáž balizy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus	3,00											
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	180,00											
4236	5955101022	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	20,00											
6585	5964161010	Beton lehece zhuhtitelný C 20/25,X0 F5 2 285 2 765	m3	3,00											
6325	5963146000	Živčné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnmy-obrušná vrstva	t	6,00											
6327	5963146010	Živčné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnmy-ložní vrstva	t	5,00											
6333	5963152000	Asfaltová závluka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	25,00											
6190	5963101021	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL InnoSTRAIL - pouze vnitřní panel	m	3,60											
6182	5963101012	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL InnoSTRAIL - vnější panel 900 mm	m	7,20											
6209	5963101105	Prýžvová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	kus	6,00											

přejezdová koe	5,000	
závěrné zidky +	60,000	127 km
zklady		
přejezdová koe	3,000	
strail	162,000	546 km

HORIZONT-SILIDUR, spol. s r.o., Topolová 2079, 56002 Česká Třebová, Česko - P6493 = 127 km
KRAIBURG STRAIL GmbH & Co, KG, Gölstraße 8, 84529 Tittmoning, Německo - Jistebník - 546 km

6212	59630101120	Průmysl přejízdové konstrukce STRAIL, betonový základ délky 1500 mm	kus
6205	59630101085	Průmysl přejízdové konstrukce STRAIL, spádové dlahy 1200 mm	kus
6215	59630101380	Průmysl přejízdové konstrukce STRAIL, podlaha z tvrdé směsi	kus
6200	59630101000	Průmysl přejízdové konstrukce STRAIL, nábohy klínové	kus
6201	59630101060	Průmysl přejízdové konstrukce STRAIL, nábohy klínové drážky	kus
6678	9902100100	Doprava materiálů těžkou mechanizací nosností přes 3,5 t sypáním (kamenná, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
6679	9902109200	Doprava materiálů těžkou mechanizací nosností přes 3,5 t sypáním (kamenná, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) náloží na každých dalších 10 km	t
6696	9909000100	Poplátek za uložení suti a písku hmot na ofalíně sádkou	t
6702	9909000500	Poplátek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t

[illegible]

VRN

10	024101001 P	Indičská činnost střední pracovní skupiny zaměstnanců	hod
12	033111001 P	Provozni výkazy výšiny silniční provozu se zajištěním dle třídy – jednorázové vyřízení povolení a označení objízdných	soubor
15	033112001 P	Provozni výkazy Rušení prací železničním provozem šra trať nebo dopravní s kolejejm rozvětvením s počtem vlaků za směru 8,5 hod do 25	hod
16	02311001.2 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provozu železničního aršíru a spočtu – cena stavby do 3 mil.	soubor
22	031101011 R	Zařízení a vybavení staniční výma dle znenování prací včetně nákladů na ochranu souostření pozemků, informační tabule, dopravního značení na staniční aršíru a přiklady nákladů přes 3 dlnal. K2	soubor
20	034111001	Daňi náklady na pracovníky Zmloune příplatky ke mzde za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

72
1
576
1
1
192