

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. č. 4

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Krnov
Část: PS TO Krnov

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
13.02.2025

na měsíc: září 2025

				NUTNO DODRŽET					
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	
451	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m	47,45		Krnov - Brantice	traťová		
637	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	21,00					
799	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	42,00					
936	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	628,00					
937	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	628,00					
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,08					
6685	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,08					
127	5905005010	Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky	m2	40,00		Krnov - Brantice	traťová		
128	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	22,00		P 7570, P 7571			
173	5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	8,00					
174	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	16,00					
245	5906015010	Výměna pražce malou tezíci mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěny příchy navstrojený	kus	46,00					
338	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	46,00					
3556	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,60					
3557	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,00					
3559	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,60					
3560	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,00					
3635	5913190040	Demontáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín	kus	4,00					
3636	5913190110	Demontáž dřevěných dílů přechodu fošna	m	14,40					
3641	5913195040	Montáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín	kus	4,00					
3642	5913195110	Montáž dřevěných dílů přechodu fošna	m	14,40					
4099	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3	1,50					
4100	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1,50					
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	80,00					
4921	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	64,00					
4924	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	120,00					
5052	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	92,00					
6320	5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	4,00					
6468	5964133000	Geotextilie základní	m2	22,00					
6599	5964163005	Řezivo hranoly	m3	0,10					
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek atd.) do 10 km	t	14,23					
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	4,32					
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	14,32					
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	17,48					
6684	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	0,48					
6685	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	17,48					
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00					
700	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	420,00		Krnov - Skrochovice	traťová		

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
16	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod

celkem:

96
0
192
0
0

20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		0	0,00
----	-----------	---	--------	--	---	------