

Smlouva o dílo

na zhotovení stavby „Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života“

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají:

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:	PFM-service s.r.o.
Zastoupená:	p. Pavlem Prokšem, jednatelem a Ing. Josefem Pirochou, jednatelem
Sídlo:	Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO:	26981629
DIČ:	CZ26981629

obchodní společnost osoba zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 49685 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)


Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:



Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

MARŠ.E. Haus s.r.o.

se sídlem Březová 30, 687 67 Březová

IČO: 07165587

Ing. Emil Maršálek



Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje, budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Dozor projektanta (dále jen „DP“):

KUBE s.r.o.

se sídlem Horova 3121/68, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 28261950

Ing. arch. Michaela Jandová



Investiční referent (dále jen „IR“):

Zaměstnanec objednatele – Ing. Petr Kučera, investiční referent oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje



Provozovatel budovy (dále jen „PRO“):

Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem Za Humny 3304/46, Boršov, 697 01 Kyjov

IČO: 70284849

Kontaktní osoba: PaedDr. Petr Petráš, ředitel



Rozsah činností a oprávnění TDS, koordinátora BOZP, DP, IR a PRO vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto osob na straně objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel je investorem stavby „Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života“.
2. Účelem této smlouvy je zkvalitnění infrastruktury v oblasti školských poradenských zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 nebo dle § 48 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a středisek výchovné péče pro žáky se zdravotním znevýhodněním (zejména se souběžným postižením více vadami, autismem a mentálním postižením) a přispět tak k přechodu těchto žáků k samostatnému způsobu života. Účelu bude dosaženo vybudováním přístavby mateřské školy a základní školy Kyjov, Za Humny spočívající v přístavbě přízemního pavilonu pro odborné a terapeutické učebny pro aktivizační opatření a tranzitní programy, přístavba prostor ŠPZ (školských poradenských zařízení) včetně zázemí a modernizace prostor pro vytvoření pracoviště ŠPP (školské poradenské pracoviště) včetně zázemí.
3. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života“ (dále jen „*veřejná zakázka*“). Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
4. Objednatel předpokládá částečné financování realizace projektu „Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života“ (dále jen „*projekt*“) z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „*IROP*“) 96. výzvy IROP - Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1(PR).
5. Předmět plnění této smlouvy musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (tzv. „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Jedná se o soubor požadavků poskytovatele dotace uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce 96. výzvy IROP aktuálních ke dni zahájení zadávacího řízení dostupných na [SPPZP 95-96-v-IROP SPZ-specialni-vzdelavani v2 14102024.pdf.aspx](https://www.mpsv.cz/sppzp/95-96-v-irop/spz-specialni-vzdelavani_v2_14102024.pdf.aspx).
6. Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání (dále jen „*SOVZ*“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti práce. K dodržování zásad SOVZ se zhotovitel zavázal předložením Čestného prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky ve své nabídce.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla (dále jen „*dílo*“ nebo též „*stavba*“) spočívajícího ve zhotovení stavby „Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života“.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
3. Konkrétní rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou Ing. Miloslavem Čechem, se sídlem Karla Čapka 2595/50, Nětčice, 697 01 Kyjov, IČO: 13047736 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je přílohou č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást. DPS v elektronické podobě, byla objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky. Objednatel prohlašuje, že je na základě výhradní licence projektovou dokumentaci pro provádění stavby oprávněn využívat všemi známými způsoby a zároveň je oprávněn práva tvořící součást uvedené licence poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je oprávněn práva z uvedené licence užívat sám.
4. Součástí plnění je i **zastupování objednatele spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí), zastupování objednatele v kolaudačním řízení a v případě nutnosti dále zastupování objednatele při zajištění povolení změny stavby/záměru před jejím dokončením, zastupování objednatele v řízení o změně stavby/záměru před jejím dokončením.**
5. Součástí plnění spočívajícího ve zhotovení stavby jsou i následující práce a činnosti:
 - a) oznámení zahájení stavebních prací dotčeným subjektům, např. správcům sítí apod., a to v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními;
 - b) oznámení termínu zahájení stavby včetně oznámení názvu a sídla dodavatele stavby, dále oznámení fáze výstavby pro stanovení kontrolních prohlídek dle pravomocného stavebního povolení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
 - c) informování vlastníků sousedních nemovitostí o zahájení a ukončení stavebních prací a o omezeních spojených s prováděním stavebních prací, včetně uvedení kontaktní osoby;
 - d) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a z dokladů poskytnutých objednatelem zhotoviteli; např. splnění podmínky MěÚ Kyjov, OŽPÚP zpracovat povodňový plán;
 - e) zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - f) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnou realizaci stavby;
 - g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby;
 - h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob pohybujících se v budově školy, nemovitostí, chodců a vozidel nacházejících se v místech dotčených stavbou);
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) zvýšený důraz na denní provádění úklidu, omezení prašnosti při všech činnostech, maximální snížení hluchnosti při prováděných činnostech;
 - k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděné stavbě včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek;
 - l) zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů ve znění předpisu pozdějších) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby;

- m) nakládání se zeminou a odpady vzniklými při provádění díla v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy, podle níž původce musí při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, a to včetně úhrady veškerých poplatků a doložení dokladů o naložení s odpady objednateli (kopie písemného dokladu – tzv. přejímka odpadu – o převzetí stavebních a demoličních odpadů příslušným zařízením určeným pro nakládání s odpady);
- n) oddělené soustřeďování a ukládání stavebního a demoličního odpadu (včetně obalových materiálů ze stavebních výrobků) v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „*Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady*“), a to především dodržováním § 42 dané vyhlášky;
- o) přednostní opětovné použití nebo zabezpečení materiálového zhodnocení a recyklace v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu u všech oddělených a pečlivě vytríděných neznečištěných vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů a oddělených demoličních odpadů (dle přílohy č. 24 Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady);
- p) uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);
- q) pořizování podrobné fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí díla pouze v digitální podobě (fotodokumentace bude prováděna po měsících);
- r) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění, vyhotovení protokolu v českém jazyce;
- s) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění, včetně stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce;
- t) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, resp. jeho částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby;
- u) provedení zaškolení obsluh objednatele (uživatele) u všech částí předmětu plnění, které zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení;
- v) získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí (dále jen „*závazná stanoviska*“), která budou předkládána k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu s užíváním stavby; závazná stanoviska zajistí zhotovitel, objednatel v případě nutnosti poskytne zhotoviteli při jejich získání potřebnou součinnost;
- w) vybavení stavby podle požární zprávy;
- x) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla;
- y) před předáním a převzetím dokončené stavby jako celku zpracování a předložení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) v případě, že v průběhu stavby dojde ke změnám,

rozhodných pro změnu PENB, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na odpovídajícím nosiči;

z) **zpracování dokumentace skutečného provedení stavby** (dále jen „*DSPS*“);

zpracování dokumentace změn pro potřebu stavebního úřadu (dále jen „*DSPS1*“) výkresová část *DSPS1* bude zpracována ve formátu .dwg a .pdf, textové části budou zpracovány ve formátu .docx, tabulky ve formátu .xlsx.

DSPS1 bude provedena podle následujících zásad:

- do *DSP* budou zřetelně (barevně) vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla;
- části *DSP*, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“;
- každý výkres *DSPS1* bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a otiskem autorizačního razítka;
- u výkresů obsahujících změnu proti *DSP* bude přiložen doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s DP, TDS a IR a jejich souhlasné stanovisko, resp. souhlas objednatele dle této smlouvy. U podstatnějších změn bude zhotovitel změnu konzultovat i s příslušným stavebním úřadem. DP ve spolupráci se zhotovitelem určí závažnost a rozsah změny oproti ověřené projektové dokumentaci, a tuto změnu projedná s IR a příslušným stavebním úřadem, o výsledku jednání a případném dalším postupu bude vyhotoven zápis;
- součástí *DSPS1* bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.

aa) **zpracování dokumentace skutečného provedení stavby jako celku** (dále jen „*DSPS2*“); Výkresová část *DSPS2* bude zpracována ve formátu .dwg a .pdf, textové části budou zpracovány ve formátu .docx, tabulky ve formátu .xlsx.

DSPS2 bude provedena podle následujících zásad:

- do *DPS* budou zřetelně (barevně) vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla;
- části *DPS*, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“;
- každý výkres *DPS* bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele;
- součástí *DSPS2* bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.

bb) **provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby.** Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněnými osobami podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá objednateli doklady o vytýčení stavby a pro zápis do katastru nemovitostí geometrický plán (s grafickou částí, technickou zprávou, seznamem souřadnic) dokončené stavby ve 4 tištěných ověřených vyhotoveních s razítkem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra a 1× v digitálním originále včetně elektronického podpisu a elektronické ověření katastrálního úřadu. Geometrický plán (GP) musí obsahovat kromě samotné stavby i zaměření veškerých změn na okolních pozemcích vyvolaných investiční výstavbou (parkoviště, zpevněné plochy,

- chodníky, ploty apod.), kvůli kterým bude nutná úprava jejich hranic, dále musí GP být v úplném souladu se všemi stavebními objekty uvedenými v kolaudačním rozhodnutí/souhlasu. Je nutné, aby kolaudační rozhodnutí/souhlas obsahoval mimo jiné: číslo GP, který byl doložen stavebním úřadem k jeho vydání, popis stavebních objektů, které daný GP respektuje. Datum platnosti, které následuje až po datu platnosti GP. (nelze vyhotovovat GP k již existujícímu kolaudačnímu souhlasu, v takovém případě je třeba daný kolaudační souhlas aktualizovat u stavebního úřadu, který ho vydal);
- cc) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihomoravského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní;
 - dd) dodání a umístění dočasného billboardu po dobu realizace projektu na místě viditelném pro veřejnost – billboard musí obsahovat povinné prvky a informace dle aktuálně platných pravidel pro publicitu Integrovaného regionálního operačního programu. Před samotnou realizací publicity musí být jednotlivé prvky konzultovány s objednatelem a finální návrh publicity pak ze strany objednatele písemně odsouhlasen;
 - ee) dodání a umístění stálé pamětní desky na budově, na místě viditelném pro veřejnost - pamětní deska musí obsahovat povinné prvky a informace dle aktuálně platných pravidel pro publicitu Integrovaného regionálního operačního programu. Před samotnou realizací publicity musí být jednotlivé prvky konzultovány s objednatelem a finální návrh publicity pak ze strany objednatele písemně odsouhlasen;
 - ff) dodání podkladů, které jednoznačně prokazují soulad s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou DNSH.

Pokud se v tomto odstavci hovoří o vypracování či vyhotovení jakéhokoliv výstupu a není konkretizováno v jakém rozsahu, má se za to, že bude předán v 1 tištěném vyhotovení a ve 2 digitálních vyhotoveních na odpovídajících nosičích.

6. Zařízením záležitostí pro objednatele se rozumí zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a zastupování objednatele při uvedení stavby do užívání, přičemž zhotovitel především:
- a) zpracuje Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a podklady pro jejich vydání;
 - b) vyžádá a převezme písemná kladná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
 - c) při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
 - d) jedná s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
 - e) přebírá dokumenty adresované objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí;
 - f) předá objednateli originál kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, který je dokladem o povoleném užívání stavby;

- g) v případě zjištění závad bezpečného užívání stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby ve správním řízení, podá po odstranění vytknutých nedostatků Oznámení o odstranění nedostatků. V případě vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, které znemožňují užívání stavby, se zhotovitel zavazuje odstranit tyto vady a nedodělky ve stanovém termínu. O tomto odstranění podá Oznámení o odstranění nedostatků.
- 7. Zařízením záležitostí pro objednatele se dále rozumí i zastupování objednatele při všech případných kontrolních prohlídkách.
 - 8. Zařízením záležitostí pro objednatele se dále rozumí případné zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o změně stavby před jejím dokončením, přičemž zhotovitel především:
 - a) obstará a zpracuje nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením;
 - b) zpracuje Žádost o změnu stavby před jejím dokončením a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu všechny potřebné údaje, dokumenty a podklady pro jeho vydání;
 - c) za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podá u věcně a místně příslušného stavebního úřadu Žádost o změnu stavby před jejím dokončením, popř. další nezbytné žádosti;
 - d) povede jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením;
 - e) přebírá za objednatele jako žadatele, resp. stavebníka písemnosti adresované objednateli v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením;
 - f) uplatňuje případně v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením řádné a mimořádné opravné prostředky nebo se práva na jejich uplatnění vzdá;
 - g) předá objednateli povolení změny stavby před jejím dokončením vydané věcně a místně příslušným stavebním úřadem.

III.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, a to tak, aby byl zcela naplněn účel a předmět této smlouvy.
- 2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat samostatně, přičemž se zavazuje respektovat případné pokyny objednatele.
- 3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s podklady předanými objednatelem týkajícími se místa provádění díla a že z těchto podkladů nezjistil žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za stav místa provádění díla v případě, že se při provádění díla prokáže nepravdivost nebo neúplnost podkladů objednatele.
- 4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

5. **Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli objednatele či PRO, a to dle pokynů udělených mu objednatelem, nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům plnit jejich povinnosti. Jedná se zejména o součinnost při dodávce nábytku, vnitřního vybavení a ICT.** Zhotovitel za činnost těchto dodavatelů a výsledky jejich činnosti neodpovídá. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat též v součinnosti s objednatelem, PRO, DP, TDS a koordinátorem BOZP. V souvislosti s tím je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce DP, TDS a koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dle této smlouvy dílo pojistit proti všem možným rizikům (ALLRISK), zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny díla včetně DPH dle této smlouvy. Prostou kopii dokladu o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. O splnění povinnosti předložit kopii dokladu prokazujícího uzavření výše specifikované pojistné smlouvy bude zapsán záznam do protokolu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti nejméně do okamžiku předání díla objednateli. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla a trvání závazků vyplývajících z této smlouvy bude mít sjednané **pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele)**, a to s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy bez DPH. Prostou kopii dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli **nejpozději k datu předání a převzetí staveniště**. O splnění povinnosti předložit kopii dokladu prokazujícího uzavření výše specifikované pojistné smlouvy bude zapsán záznam do protokolu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
8. Porušení povinností zhotovitele dle odst. 6. a 7. tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.
9. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
 - a) pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu,
 - b) smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plněním alespoň ve sjednané ceně poddodávky,
 - c) vymáhání plnění závazků poddodavatelů.
10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
11. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.
12. **Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, na staveništi každý den, kdy jsou prováděny práce dle této smlouvy.**
13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

14. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla vést a na žádost objednatele či TDS předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. K tomuto seznamu je v rámci kontrolního dne oprávněn se vyjádřit TDS a IR. Tento seznam bude součástí zápisu z kontrolního dne.
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
17. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené Čestným prohlášením k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (čl. I odst. 6. smlouvy). Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatel. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
18. Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků dotačního programu.
19. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035.
20. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
21. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vypořádání žádostí, připomínek a dotazů ze strany poskytovatele dotace (poskytnutí veškerých dokladů souvisejících s plněním dle této smlouvy např. vysvětlení k průběhu stavebních prací, vysvětlení k fakturaci, apod.).
22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost s dokladováním elektronických soupisů provedených prací (tj. souborů čerpání ve struktuře položkového rozpočtu stavebních prací, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování).
23. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu veškerou nezbytnou součinnost, doklady a informace pro výkon finanční kontroly v souvislosti s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
24. Zhotovitel je při provádění díla povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student bakalářského/magisterského studia (případně navazujícího magisterského studia) v oboru pozemních staveb, příp. v dalších příbuzných oborech, a to v délce trvání za všechny studenty minimálně 3 měsíce.

25. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele formou písemných Reportů plnění opatření a postupů odpovědného přístupu (dále jen „report“) v elektronické podobě o plnění opatření a postupů směřujících k naplnění odpovědného přístupu k poskytování plnění podle této smlouvy včetně dokládání dokladů, a to v rozsahu a četnosti danými reportem, přičemž četnost je počítána ode dne účinnosti této smlouvy.

Report za příslušné reportované období je součástí zápisu z kontrolního dne stavby. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla přijme další opatření k naplňování sledovaných cílů nad rámec opatření vymezených v reportu, informuje o nich objednatele společně s předložením reportu. Při předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen předat objednateli souhrnný report za celou dobu provádění díla. Report tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle smlouvy převzít a za takto převzaté dílo zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu DPS v listinné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. DPS včetně územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení a dokladové části v elektronické podobě byla objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané DPS, tím však není dotčena povinnost zhotovitele dle čl. III. odst. 4. této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné provedení díla, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z provádění díla tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy v harmonogramu realizace stavby.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, v souvislosti s pojistnými událostmi.
6. TDS, DP, koordinátor BOZP a IR jsou oprávněni za objednatele kdykoliv kontrolovat provádění díla. Výkon činnosti těchto osob nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy ani odpovědnosti za případné vady a nedodělky díla.
7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDS, DP a IR ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně 3 dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle tohoto odstavce se považuje i zápis z kontrolního dne.
9. Pokud se TDS, DP a IR ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je povinen pořídit jejich podrobnou fotodokumentaci a předat ji TDS 1x v digitální podobě na odpovídajícím nosiči na následujícím kontrolním dnu. O předání bude učiněn zápis do stavebního deníku. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud

se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby z důvodů podezření, že tato část stavby neodpovídá této smlouvě nebo aktualizované DPS.

10. TDS je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy během celé doby provádění díla včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí díla. **Zhotovitel bere na vědomí, že TDS u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že by tato situace nastala, je zhotovitel povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat objednatele.**
11. TDS je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění díla dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů k provádění díla z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.
12. TDS bude za objednatele dohlížet na jakostní a množství soulad prováděné stavby včetně souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s DPS a kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s prováděním díla, svým podpisem potvrzovat objem a kvalitu provedených činností ve stavebním deníku a na dílčích soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který budou tvořit přílohu daňového dokladu – faktury.
13. TDS je oprávněn požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s DPS a se smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek.
14. TDS je dále oprávněn:
 - a) předběžně projednávat návrhy změn díla;
 - b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací se smlouvou, DPS či platnými normami nebo jinými předpisy;
 - c) pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů ze strany zhotovitele.
15. DP je oprávněn:
 - a) provádět průběžný dohled nad prováděním stavby v souladu s DPS;
 - b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s DPS, platnými normami nebo jinými předpisy;
 - c) požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s DPS;
 - d) odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat DPS;
 - e) předběžně projednávat podstatné změny díla.
16. Koordinátor BOZP je oprávněn:
 - a) provádět při provádění stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“);

- b) provádět při provádění stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“);
- c) upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými a účinnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- d) požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými a účinnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

17. IR za objednatele zajišťuje:

- a) veškerou možnou součinnost se zhotovitelem pro zdárné provedení díla;
- b) koordinaci činností TDS, DP, PRO a koordinátora BOZP.

V. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději **do 14 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem a řádně v nich pokračovat. **Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**
2. **Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto: nejpozději do 559 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.**

Bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště oproti lhůtě sjednané v odst. 1. tohoto článku smlouvy, počíná lhůta pro předání dokončené stavby běžet prvním dnem prodlení zhotovitele s převzetím staveniště.
3. Pokud zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy měl tyto práce zahájit podle předchozích odstavců, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s harmonogramem realizace stavby (dále jen „*Harmonogram*“). Návrh Harmonogramu předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Harmonogram bude zobrazovat časovou strukturu technologického procesu výstavby. U každého procesu bude v Harmonogramu vyznačen název procesu. V Harmonogramu musí být zpracovány všechny požadavky. Objednatel a TDS se k němu nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení vyjádří. Případné připomínky vypořádá zhotovitel s objednatelem ve lhůtě do 4 pracovních dnů. Odsouhlasený Harmonogram předá zhotovitel objednateli a TDS nejpozději do 25 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
5. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem Harmonogram v průběhu realizace stavby aktualizovat za podmínky, že nebude překročen termín dokončení a předání stavby (včetně vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí).
6. Dospěje-li v průběhu provádění stavby objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil návrh

aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě, ke kterým se požadovaný technologický postup vztahuje. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny díla.
8. Dílo dle čl. II. smlouvy se považuje za dokončené úplným provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání a vydáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí.
9. Dokončené dílo se považuje za připravené k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, a po úplném vyklizení staveniště zhotovitelem.
10. Ve sjednaném termínu pro předání dokončené stavby je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.
11. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo objednateli i před sjednaným termínem předání díla. Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že dílo je dokončeno a připraveno k předání. Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést přejímací řízení.
12. V případě zpoždění v provádění díla oproti schválenému Harmonogramu z důvodu překážek ze strany orgánů státní správy (zejména příslušného stavebního úřadu), které brání zhotoviteli v plnění jeho závazku spočívajícím v zajištění vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění, a to na základě vyhrazené změny závazku z této smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Doba trvání překážek je zhotovitel povinen objednateli prokázat, v opačném případě nemá na prodloužení doby plnění nárok.

VI.

Cena díla

1. Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **39.344.488 Kč bez DPH**.
Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.
2. Pro obsah a rozsah ceny díla je rozhodující rozsah stavby vycházející z oceněného Soupisu a z této smlouvy.

3. Ceny uvedené zhotovitelem v Soupisu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
4. Sjednaná cena díla za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí díla.
5. Ke sjednané ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
6. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce, dodávky a služby (vč. nákladů na případné správní poplatky) nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, odměnu za zařazení záležitostí pro objednatele spočívající v zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, zastupování objednatele v kolaudačním řízení a případné zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o změně stavby před jejím dokončením a dále přiměřený zisk.
7. Změna sjednané ceny díla je možná pouze:
 - a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly obsahem oceněného Soupisu, nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu díla;
 - b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených s prováděním díla než té, která byla určena odsouhlasenou dokumentací;
 - c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, který zhotovitel nemohl eliminovat;
 - d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající provedeným průzkumným pracím apod.).
8. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je zhotovitel sám povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis změn díla včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží objednateli a TDS k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu změn díla.
9. Předložení změnového listu objednateli nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny díla. Zvýšení i snížení ceny díla je možné pouze dohodou smluvních stran, za podmínek daných touto smlouvou a za splnění podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení ZZVZ, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze smlouvy.
10. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí práce, dodávky a služby nepředpokládané oceněným Soupisem vůbec či práce, dodávky a služby v množství nepředpokládaném oceněným Soupisem, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a které rozšiřují rozsah díla oproti rozsahu sjednanému touto smlouvou. Dodatečné stavební práce lze provést pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze smlouvy. Jestliže zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu dodatečných stavebních prací, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
11. Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:
 - a) na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací zhotovitel doplní u prací:
 - pro které existují položky v oceněném Soupisu, jednotkové ceny v souladu s položkovými cenami podle oceněného Soupisu;

- pro které neexistují položky v oceněném Soupisu, jednotkové ceny podle aktuálního Sborníku cen stavebních prací vydaného obchodní společností RTS, a. s., IČO: 25533843, se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno;
 - pro které neexistují položky ani v oceněném Soupisu, ani ve výše uvedeném Sborníku, jednotkové ceny vlastní (výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn), které odsouhlasí IR na základě vyjádření TDS a DP a které musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé;
- b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených jako dodatečné stavební práce bude stanovena cena potřebných dodatečných stavebních prací;
- c) k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena odpovídající DPH, podle předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.
12. Méněpracemi se rozumí práce a dodávky předpokládané oceněným Soupisem a projektovou dokumentací, jejichž potřeba se v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla oproti rozsahu sjednanému touto smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí odpovídající slevy ze sjednané ceny díla, tj. o hodnotu méněprací bude ponížena cena díla. Hodnota méněprací bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. Jestliže zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu méněprací, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
13. Objednatel se zavazuje, že se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem, přičemž v případě nutnosti schválení těchto změn Radou Jihomoravského kraje toto vyjádření nezakládá změnu smlouvy. Prodlení objednatele či TDS s vyjádřením oproti stanovené lhůtě nelze považovat za souhlas s provedením změn.
14. Smluvní strany se zavazují uzavřít o změně rozsahu díla a změně ceny díla písemnou dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením ZZVZ, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze smlouvy, a to ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu předmětu plnění a sjednané ceny díla nelze přihlížet. Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že bude-li při předání dokončeného díla zjištěno, že se na díle vyskytly méněpráce, aniž by zhotovitel výskyt těchto méněprací v souladu s touto smlouvou oznámil objednateli, případně o méněpracích nebyla v rozporu s touto smlouvou uzavřena písemná dohoda ve formě dodatku k této smlouvě, bude o hodnotu těchto méněprací ponížena cena díla.
15. V případě sporu o oprávněnost požadavku na potřebu dodatečných stavebních prací nebo o rozsah snížení sjednané ceny díla, případně v případě sporu o vznik nároku na snížení sjednané ceny díla požádá objednatel o posudek soudního znalce. Příslušný soudní znalec bude vybrán losem za účasti zástupců obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců vedeného u Krajského soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost požadavku na potřebu provedení dodatečných stavebních prací a na snížení sjednané ceny díla případně o spor o vznik nároku na snížení sjednané ceny díla, zavazují se obě smluvní strany závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem vybraného soudního znalce nese každá smluvní strana ve výši 50 %.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
2. Cena díla bude hrazena postupně po částech, v měsíčních splátkách, v průběhu celé doby provádění díla (přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce) na základě

měsíčních faktur – daňových dokladů, které je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli na základě příslušného dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr schváleného a podepsaného TDS. Měsíční fakturou lze vyúčtovat pouze část díla skutečně provedenou v příslušném měsíci. Soupis provedených prací musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel předkládá soupis provedených prací před vystavením příslušné faktury TDS k odsouhlasení, a to vždy nejpozději do 5. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis vystavuje.
4. V soupisu provedených prací bude uvedeno:
 - a) počet měrných jednotek prací a dodávek provedených zhotovitelem v daném měsíci;
 - b) počet měrných jednotek provedených od zahájení provádění díla do konce posledního předcházejícího fakturovaného období;
 - c) počet měrných jednotek, které zbývá provést k dokončení díla;
 - d) cena díla, od které budou odečteny veškeré dosud fakturované částky (s uvedením čísla faktur) uplatněné ke dni soupisu provedených prací;
 - e) jednotkové ceny v soupisu provedených prací musí odpovídat příslušným jednotkovým cenám v oceněném Soupisu;
 - f) otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
5. TDS je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. TDS může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem soupisu. Odsouhlasený soupis provedených prací opatří TDS svým podpisem a otiskem razítka. Následně je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Odsouhlasený soupis provedených prací nenahrazuje ani částečně protokol o předání a převzetí díla, dílo se považuje za převzaté až na základě objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Neodsouhlasí-li TDS předložený soupis provedených prací ani k němu neuplatní námitky ani do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, má se za to, že s předloženým soupisem provedených prací souhlasí, a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu.
6. Fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí objednateli v elektronické podobě do datové schránky (ID: **x2pbqzq**) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.
7. Zajištění závazků za řádné dokončení díla:

V pravidelných měsíčních úhradách realizovaných na základě měsíční fakturace se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající 90 % hodnoty sjednané celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících část, tj. 10 % z celkové ceny díla včetně DPH (zádržné), bude objednatelem uhrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla objednatelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Překročí-li celková částka vystavených měsíčních faktur hodnotu 90 % ceny díla včetně DPH, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění díla. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude pod hranici výše sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část ceny díla, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen po splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci.

Zádržné je možné nahradit bankovní zárukou, a to ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH.

8. Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.

9. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem DPH. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této smlouvy v souladu § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) v postavení osoby povinné k dani, neuplatní se v návaznosti na ust. § 92a odst. 2 ZDPH při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH.

10. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající DPH z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že:

- a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacená,
- b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo
- c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

11. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

12. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem dle této smlouvy a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury. Objednatel uhradí řádně předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

13. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se tedy považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

14. Za doručení faktury se považuje den doručení faktury objednateli do datové schránky či doručení na elektronickou adresu uvedenou výše.

15. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

16. Daňový doklad – faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZDPH. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
- označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo,
 - označení této smlouvy,
 - identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ,
 - název a registrační číslo projektu: „Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života“, reg. číslo CZ.06.04.01/00/23_096/0005632,
 - označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
 - důvod fakturace, popis plnění,
 - datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění (příčemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění v případě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena),
 - částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,
 - sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,
 - částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - název stavby,
 - přílohu – dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podepsaný TDS.
17. V souvislosti s reprodukcí majetku (viz např. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky) budou položky rozčleněny dle příslušnosti k jednotlivým objektům dále rozděleny (zatříděny) na položky spadající do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ (popř. OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK. Cena za rozdělení (zatřídění) fakturovaných položek do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ (popř. OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, je součástí celkové ceny díla. Fakturace bude v souvislosti se zatříděním prováděna odděleně podle kategorií TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ (popř. OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK.
18. DLOUHODOBÝM HMOTNÝM MAJETKEM (pořizovací cena vyšší než 40.000 Kč vč. DPH) a DLOUHODOBÝM DROBNÝM HMOTNÝM MAJETKEM (pořizovací cena nižší než 40.000 Kč vč. DPH) jsou části, které jsou z hlediska stavebně-technického součástí budovy (např. požární bezpečnostní zařízení a ochranné systémy, které slouží pro protipožární zabezpečení technologických zařízení, zabezpečovací zařízení a bezpečnostní zařízení včetně jejich signalizace v domech a budovách), z účetního hlediska jde však o samostatné movité věci, jež součástí budovy nejsou. Z uvedeného důvodu bude DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK fakturován samostatně a ze stejného důvodu bude samostatně fakturován i DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK.
19. V souvislosti s reprodukcí majetku (viz např. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky; Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.) bude trvale umístěná kovová **PAMĚTNÍ**

DESKA a dočasně po dobu realizace stavby umístěný **BILLBOARD** uvedený v Soupisu fakturovány objednateli na samostatných fakturách.

20. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. K vadné faktuře objednatel uvede důvod vrácení. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení s úhradou.

VIII.

Místo plnění a staveniště

1. Místem provádění u Mateřské školy, základní školy, praktické školy a dětského domova Kyjov na adrese Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov, p. č. 654/2 a 654/3, v k. ú. Nětčice u Kyjova.
2. Prostory staveniště se objednatel zavazuje předat zhotoviteli v termínu stanoveném v čl. V. odst. 1. této smlouvy.
3. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na staveništi a jeho zařízení.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
6. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště dle zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“), které jsou součástí DPS. Případné odchylky proti ZOV v nezbytném rozsahu zhotovitel neprodleně písemně sdělí TDS, DP a IR a doloží je objednateli nákresem s vyznačením rozdílů.
7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu se ZOV, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných k provádění díla na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována v protokolu o předání a převzetí staveniště.
9. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu nákladů na jím spotřebované energie a tyto náklady uhradit objednateli nebo dodavatelům energií.
10. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující provádění díla.
11. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště a

budovy samotné nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.

12. Zhotovitel je povinen umístit na vhodném viditelném místě velkoplošný informační panel o rozměrech 5 × 2 m k propagaci objednatele dodaný objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, resp. do 3 pracovních dnů od předání panelu objednatelem, pokud nebyl panel ze strany objednatele předán současně s předáním a převzetím staveniště. Vhodné místo bude včas dohodnuto s TDS nebo IR.
13. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu provádění díla. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem.
14. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
15. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
 - a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu a okolní prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku;
 - c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel;
 - e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
17. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
18. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci díla dle této smlouvy. Obdobně bude zhotovitel postupovat i u všech osob vstupujících do prostor staveniště, včetně účastníků kontrolních dnů.

19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.
20. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
22. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasicích prostředků.
23. Zhotovitel je povinen **do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště vypracovat pro staveniště požární řád a** poplachové směrnice stavby, tyto předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně umístit na staveništi. Případné připomínky objednatele je povinen v uvedených řádech a směrnících zohlednit.
24. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
25. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.
26. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při provádění díla a vést evidenci o způsobu nakládání s nimi. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění díla nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.
27. **Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v termínu pro předání dokončeného díla uvedeném v čl. V. této smlouvy.**
28. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Veškeré takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů od dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů.
29. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci smluvních stran.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů., a jeho prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup provádění díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
3. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDS do stavebního deníku a opatří je podpisem. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým podpisem. Žádný zápis ve stavebním deníku nenahrazuje ani částečně protokol o předání

a převzetí díla, stavba se považuje za převzatou až na základě objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku TDS, případně osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP a DP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.
5. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
6. Zápisy ve stavebním deníku nemění smlouvu, ale slouží jako podklad pro jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními a technickými normami platnými na území České republiky v době provádění díla, zejména normami ČSN.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních odpadů na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních odpadů. Zhotovitel se dále dle svých možností zavazuje využívat recyklované a/nebo recyklovatelné materiály. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se na provádění díla dle této smlouvy bude podílet realizační tým, jehož členové jsou uvedeni v úvodu této smlouvy, nedojde-li ke změně členů realizačního týmu podle pravidel uvedených níže. Zhotovitel se zavazuje, že členové realizačního týmu budou po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušnou kvalifikaci. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci členů realizačního týmu. Změna člena realizačního týmu je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:

- zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny člena realizačního týmu; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým členem realizačního týmu, splňuje kvalifikaci požadovanou objednatelem na daného člena realizačního týmu,
- objednatel si vyhrazuje právo schválit každého takového nového člena realizačního týmu, bez předchozího souhlasu objednatele není změna člena realizačního týmu možná, objednatel však není oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí.

Smluvní strany se zavazují postupovat obdobně též při změně poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že pro provedení změny člena realizačního týmu v souladu s tímto odstavcem nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
11. Jestliže zhotovitel při provádění díla narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a bezodkladně písemně informovat objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění díla.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS pravidelné kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za 14 dnů.
13. Kontrolních dnů se účastní IR, příp. další zástupci objednatele, TDS, DP, PRO a zástupci zhotovitele, příp. poddodavatelé, provozovatelé sítí a další objednatelem přizvané osoby. Na vyzvání se jej účastní i koordinátor BOZP.
14. Vedením kontrolních dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávající funkci TDS.

15. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, vedení seznamu poddodavatelů, připomínky a podněty IR, TDS, DP a PRO a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
16. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož elektronickou podobu zašle všem osobám zúčastněným na kontrolním dni.
17. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s dílem podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu provádění díla v českém jazyce.

XI.

Kontroly, zkoušky a revize

1. Zhotovitel zpracuje kontrolní a zkušební plán a předloží ho objednateli, DP a TDS společně s Harmonogramem.
2. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprávněn požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu je TDS oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k pozastavení provádění stavebních prací.
3. Bude-li stavba muset projít ke splnění podmínek aktualizované projektové dokumentace zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly a schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat IR a TDS k účasti, včetně sdělení místa a doby jejich konání.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (e-mailem na adresu IR, TDS a PRO), že bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 14 dnů před termínem předání dokončeného díla.
2. **Dílo je předáno a převzato, pokud objednatel po vyklizení staveniště protokolárně převezme od zhotovitele dokončené dílo bez vad a nedodělků (vyjma vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky), ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, včetně všech dokladů, závazných stanovisek, dokumentací skutečného provedení stavby, geometrických plánů a kolaudačního rozhodnutí. Případné vady a nedodělky dodatečně zjištěné po předání a převzetí stavby, budou řešeny v rámci a za podmínek smluvně ujednané záruční lhůty.**
3. Místem předání a převzetí díla je místo provádění díla.
4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla ty osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).
5. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.
6. V průběhu předávacího řízení bude TDS pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny pro odstranění těchto vad a nedodělků.
7. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDS zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, odstraněny, bude opakován postup dle předchozího a

tohoto odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí díla.

8. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci závěrečného předávacího řízení celého díla a zaznamenaných TDS v zápise vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, vyklidí zhotovitel staveniště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu vyklizení staveniště a pokud je staveniště úplně vyklizeno a zhotovitel předal objednateli všechny doklady a dokumentaci díla požadované touto smlouvou, podepíše osoby oprávněné jednat za nebo jménem objednatele a zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí díla vyhotovený zhotovitelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla je předávací řízení ukončeno a dílo je mezi zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato.

9. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat:

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
- popis stavby, která je předmětem předání a převzetí,
- seznam předávaných dokladů a dokumentace,
- soupis nákladů na stavbu,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
- soupis vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a termín jejich odstranění,
- seznam strojů a zařízení, u nichž výrobce poskytuje záruku s dobou trvání jinou než 60 měsíců.

10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli zejména tyto doklady:

- příslušný počet vyhotovení obou DSPS,
- kladná písemná závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.),
- zápisy a výsledky o vyzkoušení montovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby apod.),
- zápis o komplexním vyzkoušení stavby,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich dokumentaci, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- seznam instalovaných typů zařízení pro používání vody, jejich technické parametry, počty a konkrétní umístění ve stavbě, a popis způsobu plnění DNSH,
- stavební deník,
- manipulační řády, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu stavby,
- doklady o naložení s odpady,
- fotodokumentaci,
- doklady o zaškolení obsluh,
- souhrnný report,
- průkaz energetické náročnosti budovy, pokud došlo ke změnám, které měly za následek jeho úpravu.

11. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za způsobilé k předání.

12. Zhotovitel se zavazuje zpracovat provozní řády (objektu a provozních celků, příručky pro provoz a údržbu) dle níže uvedené klasifikace. Provozní předpisy a provozní instrukce dokumentace budou jak v části popisné, tak manipulační.

- a) Provozní předpisy pro celou stavbu (jak pro objekt, tak pro jednotlivé provozní celky) zpracuje zhotovitel tak, aby umožnily obsluhu bezpečné vedení provozu ve všech normálních provozních stavech a zároveň musí obsluhu poskytnout dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech mimořádných – vznik požáru, vyhlášení evakuace z důvodu bezpečnosti. Provozní předpisy budou rovněž obsahovat návody, jak provozovat danou technologii co nejhospodárněji. Osnova provozního řádu musí vycházet z regulovaných požadavků na stavby vymezených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a v aktualizované projektové dokumentaci.
- b) Součástí stavby je rovněž provozní řád pro obsluhu technologií zpracovaný zhotovitelem formou předpisů, manuálů a návodů pro provoz a údržbu pro technologie, vybraná zařízení a prvky stavby z hlediska provozu, údržby a obsluhy.

Předpisy, manuály a návody pro provoz a údržbu budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou pro provádění údržby a zajišťování náhradních dílů. Zahrnují tak Plán kontrolní a údržbové činnosti (včetně rozsahu), Plán revizí, Plán odborných prohlídek, Plán servisních činností (preventivní, pravidelné), testy, zkoušky pro jednotlivé části a zařízení budou provedeny dle požadavků zákonů, norem, předpisů a záručních podmínek, včetně evidence.

XIII.

Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané aktualizovanou projektovou dokumentací a oceněným Soupisem a budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla dle této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Délka záruční doby na dílo se sjednává v délce trvání **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
4. Z obecné záruční doby sjednané podle této smlouvy jsou vyňaty záruky na jednotlivé materiály, stroje a zařízení, u nichž výrobce poskytuje záruku s dobou trvání jinou než 60 měsíců. Zhotovitel se zavazuje na tyto materiály, stroje a zařízení poskytnout objednateli záruku, a to v délce trvání poskytnuté jejich výrobcí, vždy však minimálně v délce 24 měsíců.
5. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho část užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci.
8. Pro ty součásti stavby, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží nová záruční doba od počátku ode

dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli, avšak maximálně po dobu 24 měsíců po skončení původní záruční doby na dílo.

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo zhotovitele, je-li následně potvrzeno též elektronickou poštou na e-mailovou adresu zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Za objednatele může reklamaci u zhotovitele uplatnit též PRO.
10. Objednatel či PRO má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky.
11. Za havárii je objednatel či PRO oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání stavby k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem či PRO v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Reklamace je doručena zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele či PRO obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele.
14. Pokud objednatel či PRO požaduje v reklamaci **odstranění vady, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, zahájit práce k odstranění reklamované vady, nebude-li v konkrétním případě dohodou obou stran sjednáno jinak.** Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle obou stran učiněné elektronicky.
15. **Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky reklamované v záruční době,** i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel či PRO je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé z tohoto titulu.
16. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit objednateli či PRO v jakém termínu vadu(y) odstraní.
17. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu a nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku vady tím není dotčena.
18. Jestliže objednatel či PRO v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle obou stran učiněné elektronicky.

19. Nezhájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu a nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku vady tím není dotčena.
20. Objednatel, příp. PRO, je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
21. Lhůtu pro odstranění **reklamovaných vad** sjednají obě strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
22. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem či PRO jako **havárie** sjednají obě strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být **odstraněna nejpozději do 48 hodin** od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení).
23. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhradu škody způsobené vadou.
24. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel či PRO potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
25. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy z ceny díla bude určena objednatelem jako částka odpovídající újmě, která vznikne
- a) v bezprostřední příčinné souvislosti s vadou výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy,
 - b) omezením možnosti užívání stavby k jejímu účelu nebo
 - c) snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.
26. Bankovní záruka **za jakost díla**:
- a) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (dále jen „bankovní záruka“). Zhotovitel je povinen předat objednateli originál písemné bankovní záruky nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- b) Bankovní záruka musí být platná a účinná od začátku běhu záruční doby díla do uplynutí 6 měsíců od skončení záruční doby díla. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 66 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.
- c) Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady, za prodlení s odstraněním vad, za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem porušením smlouvy nebo v souvislosti s odstraňováním vad.
- d) Bude-li záruční doba díla vlivem jejího prodloužení delší než 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti bankovní záruky předat objednateli novou bankovní záruku, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala nejméně do uplynutí 6 měsíců od skončení záruční doby díla.
- e) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek. Objednatel musí být v záruční listině bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku.
- f) Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem předat objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
- g) Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele týkající se bankovní záruky stanovené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy je podstatným porušením smlouvy.
- h) Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli na jeho vyžádání bez zbytečného odkladu.

XIV. Sankce

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. X. odst. 2., 7. a 8. smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů; výkon odborných činností kvalifikovanými osobami; změny členů realizačního týmu a poddodavatelů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a každý i započatý den trvání porušení povinnosti.
2. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou **zahájil práce** na díle a řádně v nich pokračuje, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení **s předáním dokončeného díla** oproti termínům sjednaným v čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení**.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním **vad zjištěných při předání díla** proti termínu uvedenému v protokolu o předání a převzetí díla nebo bude-li v prodlení se zahájením prací na odstranění vad reklamovaných objednatelem proti termínu sjednanému v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý započatý den prodlení (v případě havarijní vady 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každou započatou hodinu prodlení, maximálně však do výše 10.000 Kč za každý den prodlení). Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho

závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu (k čemuž však objednatel není povinen).

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s **odstraněním vad reklamovaných objednatelem** proti termínům sjednaným v čl. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení (v případě havarijní vady 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každou započatou hodinu prodlení, maximálně však do výše 10.000 Kč za každý den prodlení). Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu (k čemuž však objednatel není povinen).
6. Pokud zhotovitel **poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb.** je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením **dokladu o pojištění** objednateli podle čl. III. odst. 6. a 7. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý den prodlení do doby předložení dokladu o uzavření příslušné pojistné smlouvy.
8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. III. odst. 12. smlouvy (přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na staveništi při provádění díla), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý den, kdy hlavní stavbyvedoucí ani jeho zástupce nebude přítomen na staveništi.**
9. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III. odst. 15. a 16. této smlouvy (**předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům**), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinností.
10. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
11. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:
 - a) Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní pokuty, úroku z prodlení). Nedílnou součástí výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 - c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Nesouhlas povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce.
 - d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna všechny takto uplatněné sankce uhradit.
12. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy.

13. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Avšak v případě, že zhotovitel prokáže, že jeho prodlení vzniklo zaviněním na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
15. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před řádným ukončením díla.

XV.

Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení, autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.
6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.

XVI.

Vlastnictví předmětu díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem stavby jako celku, jakož i jejích jednotlivých součástí je od počátku provádění díla objednatel. Za součástí stavby se považuje i veškerý materiál určený zhotovitelem k provedení díla a jako takový zapracovaný do díla nebo zaplacený objednatelem (příčemž pro účely tohoto

ustanovení se za zaplacený považuje i ten materiál, na jehož úhradu bylo uplatněno sjednané zádržné).

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na cenu díla.

XVII.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů.
2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo stanoveno zákonem.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména tyto situace:
 - a) zhotovitel plní v rozporu s touto smlouvou;
 - b) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy;
 - c) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob;
 - d) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, či platných právních či technických norem;
 - e) zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných částí díla;
 - f) zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového Harmonogramu;
 - g) zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového Harmonogramu o více než 30 dnů;
 - h) zhotovitel je v prodlení s předáním dokončeného díla o více než 30 dnů;
 - i) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal;
 - j) zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku nebo poskytnutá bankovní záruka nesplňuje požadavky objednatele uvedené v této smlouvě;
 - k) zhotovitel změní člena realizačního týmu nebo poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, i přes vyjádřený nesouhlas objednatele.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 223 ZVZ.
6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.

7. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech do doby ukončení smlouvy provedených prací a ocení je dle pravidel sjednaných v této smlouvě.
 - b) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovených částí díla. Na dosud provedenou část díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedenou část díla, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části ceny díla.
 - c) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací uvedených v oceněném soupisu (se zohledněním odstraněných částí díla) a vystaví závěrečnou fakturu.
9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy.
2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.
3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní povinnosti.

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.
5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této smlouvy povinna překonat.
6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy odstoupit.
7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle této smlouvy.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy obou smluvních stran.
8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel však výslovně souhlasí s tím, že je objednatel oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na PRO, příp. jinou příspěvkovou organizaci objednatele, které bude místo provádění díla svěřeno k hospodaření.
9. Zhotovitel je oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
11. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje podmínky nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska. Totéž platí pro všechny poddodavatele, kteří se podílí na plnění smlouvy více než 10 % hodnoty této smlouvy. Nesplnění podmínek dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.
12. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
13. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
14. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
16. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
17. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávněni zástupci obou smluvních stran.

18. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2: Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 17.07.2025 na 24. schůzi usnesením č. 1663/25/R24.

V Brně dne

V Brně dne 13.8.2025

Mgr. Jan Grolich



Digitální podpis:
21.08.2025 14:17

objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem



Podpsal Bc. Pavel Prokš
DN: cn=Bc. Pavel Prokš, c=CZ,
email=proks.pavel@pfm-
service.cz
Datum: 2025.08.13 15:54:21
+02'00'

zhotovitel
zastoupený
Bc. Pavlem Prokšem
jednatelem

V Brně dne 13.8.2025



Podpsal Ing. Josef Pirochta
DN: cn=Ing. Josef Pirochta, c=CZ,
email=pirochta@pfm-group.cz
Datum: 2025.08.14 07:57:49
+02'00'

zhotovitel
zastoupený
Ing. Josefem Pirochta
jednatelem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-24** **Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny**

Objednatel: Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domo
Za Humny 3304/46
69701 Kyjov - Boršov

IČ: 70284849

DIČ:

Zhotovitel: PFM-service s.r.o.
Purkyňova 71/99
61200 B

IČ: 26981629

DIČ: CZ26981629

Rozpis ceny

Celkem

HSV			27 683 909,96
-----	--	--	---------------

PSV			11 141 802,30
-----	--	--	---------------

MON			88 639,74
-----	--	--	-----------

VN			177 000,00
----	--	--	------------

ON			253 136,00
----	--	--	------------

Celkem			39 344 488,00
--------	--	--	---------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	39 344 488,00 CZK
-------------------------	------	-------------------

Základní DPH	21 %	8 262 342,48 CZK
--------------	------	------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	47 606 830,48 CZK
--------------------------	--------------------------

dne

Mgr. Jan Grolich

Digitální podpis:
21.08.2025 14:18

Poděpsal Bc. Pavel Prokůš
DN: cn=Bc. Pavel Prokůš, c=CZ,
email=proks.pavel@pfm-
service.cz
Datum: 2025.08.13 15:55:29
+02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Poděpsal Ing. Josef Pirochta
DN: cn=Ing. Josef Pirochta, c=CZ,
email=pirochta@pfm-group.cz
Datum: 2025.08.14 07:58:31
+02'00'

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
81000245	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny	0,00	39 344 488,00	8 262 342,48	47 606 830,48	100,00
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	430 136,00	90 328,56	520 464,56	1,09
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	430 136,00	90 328,56	520 464,56	1,09
SO01	Přístavba	0,00	38 914 352,00	8 172 013,92	47 086 365,92	98,91
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	35 646 483,77	7 485 761,59	43 132 245,36	90,60
D.1.4.1	Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika	0,00	2 212 951,54	464 719,82	2 677 671,36	5,62
D.1.4.2	Elektroinstalace	0,00	1 054 916,69	221 532,50	1 276 449,19	2,68
Celkem za stavbu		0,00	39 344 488,00	8 262 342,48	47 606 830,48	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	INSTALACE	HSV			885 940,80	2,25
02	ROZVÁDĚČ PŘÍSTAVBY RP2	HSV			69 740,61	0,18
03	DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RH	HSV			14 979,34	0,04
04	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ	HSV			42 253,57	0,11
05	OSTATNÍ NÁKLADY	HSV			42 002,37	0,11
1	Zemní práce	HSV			1 928 286,61	4,90
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			69 981,26	0,18
13	Hloubené vykopávky	HSV			64 254,92	0,16
15	Roubení	HSV			27 125,16	0,07
16	Přemístění výkopku	HSV			47 186,87	0,12
17	Konstrukce ze zemin	HSV			92 084,24	0,23
182	Vegetace - zelené střechy	HSV			160 492,76	0,41
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 564 108,68	11,60
22	Piloty	HSV			1 828 199,49	4,65
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 923 266,44	9,97
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 844 623,25	4,69
417	Ztužující pásy a věnce	HSV			1 077 270,39	2,74
43	Schodiště	HSV			152 643,48	0,39
49	Podhledy	HSV			726 750,68	1,85
5	Komunikace	HSV			1 536 241,75	3,90

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 384 100,12	3,52
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 861 793,72	4,73
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 912 036,17	4,86
64	Výplně otvorů	HSV			119 863,00	0,30
90	Ostatní práce	HSV			120 555,00	0,31
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 132,80	0,00
931	Dilatace objektu	HSV			5 893,80	0,01
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			450 862,24	1,15
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			125 863,26	0,32
96	Bourání konstrukcí	HSV			157 416,58	0,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 648 825,83	4,19
S0	Přesuny sutí	HSV			8 006,32	0,02
711	Izolace proti vodě	PSV			1 030 354,63	2,62
712	Povlakové krytiny	PSV			1 058 079,30	2,69
713	Izolace tepelné	PSV			2 054 058,33	5,22
721	Vnitřní kanalizace	PSV			371 622,09	0,94
722	Vnitřní vodovod	PSV			284 670,25	0,72
723	Vnitřní plynovod	PSV			47 965,65	0,12
725	Zařizovací předměty	PSV			292 430,26	0,74
731	Kotelny	PSV			149 700,19	0,38
732	Strojovny	PSV			88 368,48	0,22
733	Rozvod potrubí	PSV			335 715,10	0,85
734	Armatury	PSV			61 986,09	0,16
735	Otopná tělesa	PSV			152 211,92	0,39
762	Konstrukce tesařské	PSV			116 592,00	0,30
764	Konstrukce klempířské	PSV			91 380,55	0,23
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 136 956,66	2,89
7661	Vnitřní výplně otvorů	PSV			223 572,68	0,57
7662	Vnější výplně otvorů	PSV			857 745,37	2,18
767	Konstrukce zámečnické	PSV			257 433,41	0,65
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			668 638,68	1,70
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			628 371,73	1,60
781	Obklady keramické	PSV			348 421,88	0,89
783	Nátěry	PSV			407 133,34	1,03

784	Malby	PSV			275 512,16	0,70
786	Zastiňující technika	PSV			202 881,55	0,52
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			88 639,74	0,23
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			790 128,45	2,01
VN	Vedlejší náklady	VN			177 000,00	0,45
ON	Ostatní náklady	ON			253 136,00	0,64
Cena celkem					39 344 488,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
C:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	VN	Vedlejší náklady				177 000,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	005111022T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
7	005121038RT	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	005121039RT	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00

Díl	ON	Ostatní náklady				253 136,00
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	120 136,00	120 136,00
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
13	005241021T	Geodetický plán	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
14	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
15	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
16	0052810111	Zajištění publicity - billboard	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
17	0052810112	Zajištění publicity - pamětní deska	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Celkem						430 136,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Proměnné:

S1	Podlaha 1.NP - dlažba	324,78000
1.01 : 17,41		17,41000
1.02 : 9,53		9,53000
1.03 : 45,62		45,62000
1.12 : 5,9		5,90000
1.13 : 5,72		5,72000
1.14 : 4,36		4,36000
1.15 : 5,2		5,20000
1.16 : 6,82		6,82000
1.17 : 18,61		18,61000
1.18-1.19 : 74,3		74,30000
1.20 : 12,19		12,19000
1.24 : 5,24		5,24000
1.25 : 6,12		6,12000
1.26 : 2		2,00000
1.27 : 5,2		5,20000
1.28 : 4,68		4,68000
1.29 : 13,6		13,60000
1.30 : 29,3		29,30000
1.39 : 6,27		6,27000
1.40 : 13,22		13,22000
1.41 : 24,58		24,58000
1.42 : 8,91		8,91000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
C:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	S2	Podlaha 1.NP - lino		350,82000		
	1.04 :	14,18		14,18000		
	1.05 :	20,32		20,32000		
	1.06 :	15,81		15,81000		
	1.07 :	15,81		15,81000		
	1.08 :	15,81		15,81000		
	1.09 :	15,81		15,81000		
	1.10 :	18,36		18,36000		
	1.11 :	4,55		4,55000		
	1.21 :	34,13		34,13000		
	1.22 :	34,45		34,45000		
	1.23 :	36,49		36,49000		
	1.31 :	14,79		14,79000		
	1.32 :	14,79		14,79000		
	1.33 :	14,54		14,54000		
	1.34 :	14,54		14,54000		
	1.35 :	14,41		14,41000		
	1.36 :	9,24		9,24000		
	1.37 :	30,85		30,85000		
	1.38 :	11,94		11,94000		

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	1 928 286,61
--------------	--------------------	---------------------

1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	423,22500	140,65	59 526,60
		komunikace a zpevněné plochy : 855*0,45*1,1		423,22500		
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	700,00000	139,75	97 825,00
		Výkop jámy pro objekt na úroveň pilot (-1,750) : 40*25*0,7		700,00000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 123,22500	287,10	322 477,90
		423,225+700		1 123,22500		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	11 232,25000	23,04	258 791,04
		1123,225*10		11 232,25000		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 123,22500	80,46	90 374,68
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	700,00000	150,47	105 329,00
		Zápys jámy pro objekt na úroveň pilot (-1,750) : 40*25*0,7		700,00000		
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 889,69000	16,07	30 367,32
		(760+28+9+14,4+2,7+12,3+11,9+9,8+14,8+855)*1,1		1 889,69000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 123,22500	503,65	565 712,27
9	583319002R	Kamenivo těžené frakce 32/63 Jihomor. kraj	t	1 330,00000	299,16	397 882,80
		Zápys jámy pro objekt na úroveň pilot (-1,750) : 700*1,9		1 330,00000		

Díl 182	Vegetace - zelené střechy	160 492,76
----------------	----------------------------------	-------------------

10	180403112R00	Založení trávníku parterového výsevem na svahu 1:2	m2	79,14000	61,08	4 833,87
		2*2,24+15,92+3,85+54,89		79,14000		
11	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	25,39400	943,90	23 969,40
		0,55*(2,24*2+15,8) + 0,25*(0,92) + 0,3*(46,7)		25,39400		
12	184201117RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm, vč. dodávky stromu	kus	5,00000	8 782,66	43 913,30
13	00572494R	Směs travn, á 20 kg	kg	20,00000	148,24	2 964,80
14	10371526R	Substrát střešní intenzivní	m3	27,93340	3 036,20	84 811,39
		25,394*1,1		27,93340		

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání	4 564 108,68
--------------	-------------------------------------	---------------------

15	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	759,35200	1 555,61	1 181 255,56
		Z6 - Z14 : (760+28+9+14,4+2,7+12,3+11,9+9,8+14,8)*0,80*1,1		759,35200		
16	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	22,90110	1 454,70	33 314,23
		Podklad + 15% : (0,1*199,14)*1,15		22,90110		
17	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	168,88300	3 558,61	600 988,73
		Podkladní základ. deska :				
		Z6 - Z14 : 136,80+5,04+1,35+2,16+0,41+1,85+1,79+1,47+2,66		153,53000		
		0,1		15,35300		
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	27,15600	1 056,42	28 688,14
		0,15*(25,13+132,64+14,30+8,97)		27,15600		
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	27,15600	167,44	4 547,00
20	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	11,53552	39 122,33	451 296,42
		Z6 - Z14 : 10,48684		10,48684		
		0,1		1,04868		
21	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárcí, tl. 15 cm, výplň tvárním betonem C 20/25	m2	15,76667	1 272,53	20 063,56
		Z2a : 1,34/0,15		8,93333		

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Z2b : 0,21/0,15		1,40000		
		Z5 : 0,60/0,15		4,00000		
		0,1		1,43333		
22	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	13,15600	1 710,99	22 509,78
		Z4 : 2,99/0,25		11,96000		
		0,1		1,19600		
23	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	2,78667	2 036,04	5 673,77
		Z2b : 0,76/0,30		2,53333		
		0,1		0,25333		
24	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	171,60000	2 428,96	416 809,54
		Z1 : 24,96/0,40		62,40000		
		Z2 : 18,82/0,40		47,05000		
		Z2a : 6,35/0,40		15,87500		
		Z3 : 12,27/0,40		30,67500		
		0,1		15,60000		
25	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	146,03600	3 558,61	519 685,17
		Z1 : 42,48		42,48000		
		Z2 : 37,38		37,38000		
		Z2a : 12,60		12,60000		
		Z2b : 1,51		1,51000		
		Z3 : 27,84		27,84000		
		Z4 : 9,45		9,45000		
		Z5 : 1,50		1,50000		
		0,1		13,27600		
26	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	409,63800	747,44	306 179,83
		0,6*(682,73)		409,63800		
27	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	409,63800	164,76	67 491,96
28	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	12,46444	52 303,13	651 929,23
		Z1 : 4,14011		4,14011		
		Z2 : 2,89507		2,89507		
		Z2a : 1,20923		1,20923		
		Z2b : 0,16034		0,16034		
		Z3 : 1,77434		1,77434		
		Z4 : 0,95185		0,95185		
		Z5 : 0,20037		0,20037		
		0,1		1,13313		
29	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	4,51238	3 808,65	17 186,08
		0,75*(1,85+6,05+2,0+16,35+13,86)*0,15		4,51238		
30	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	50,59000	1 143,93	57 871,42
		0,9*(14,00+16,6+6,35+2,15) + 0,5*(30,80)		50,59000		
31	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	50,59000	325,95	16 489,81
32	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,54149	55 830,36	30 231,58
		Odhad 120 kg : (0,75*(1,85+6,05+2,0+16,35+13,86)*0,15)*(120/1000)		0,54149		
33	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	981,37550	134,40	131 896,87
		Pro základy : (10,08+28,26+9,13)+(29,15+759,88+11,86+5,01)		853,37000		
		0,15		128,00550		

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 22	Piloty					1 828 199,49
34	224361116R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B500B	t	4,25099	59 027,30	250 924,46

typ I. : 0,28208	0,28208
tzp II. : 0,34656	0,34656
typ III. : 0,58375	0,58375
typ IV. : 1,46113	1,46113
typ V. : 0,88140	0,88140
typ VI. : 0,32594	0,32594
typ VII. : 0,17701	0,17701
typ VIII. : 0,19312	0,19312

35	264311411R0	Vrty zapažené včetně odpažení do 650 mm hl.0-5 m hor.3,	m	36,00000	4 116,73	148 202,28
		typ I. : 4*4,0		16,00000		
		tzp II. : 4*5,0		20,00000		

36	264311412R0	Vrty pro piloty zapažené včetně odpažení do 650 mm hl.nad 5 m hor.3	m	220,00000	4 853,46	1 067 761,20
		typ III. : 5*7,0		35,00000		
		typ IV. : 11*8,0		88,00000		
		typ V. : 6*9,0		54,00000		
		typ VI. : 2*10,0		20,00000		
		typ VII. : 1*11,0		11,00000		
		typ VIII. : 1*12,0		12,00000		

37	224321432R01	Výplň pilot z ŽB C 30/37 XA1	m3	72,38000	4 991,87	361 311,55
		typ I. : 4,52		4,52000		
		tzp II. : 5,65		5,65000		
		typ III. : 9,89		9,89000		
		typ IV. : 24,88		24,88000		
		typ V. : 15,27		15,27000		
		typ VI. : 5,66		5,66000		
		typ VII. : 3,11		3,11000		
		typ VIII. : 3,40		3,40000		

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					3 923 266,44
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

38	310239411R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	1,43910	6 112,59	8 796,63
		0,533*(1,5*1,8)		1,43910		

39	311237423R00	Zdivo z keram.tvárnic brouš. P10, tl.17,5 cm, lep.celoplošné	m2	282,67200	1 509,17	426 600,10
		3,75*(5,1*8+1,75+6,5+1,47+7,925+3,675+9,0+3,67+1,85)		287,40000		
		-1,97*(0,8*3)		-4,72800		

40	311237446R00	Zdivo z keram.tvárnic broušených P15, tl. 30 cm,lep.celopl	m2	362,76650	2 201,25	798 539,76
		3,5*(15,45+2*5,1+6,25+3,05+16,70+10,35+3,55)		229,42500		
		3,5*(9,55+5,92+10,02+4,5+7,92+3,425+6,5)		167,42250		
		-1,97*(0,8*13 + 0,9*5 + 1,0*1 + 0,7*2)		-34,08100		

41	311237488R00	Zdivo keram.tvárnic brouš. P8, tl. 44 cm,lep.celopl	m2	40,27250	3 402,33	137 020,33
		0,25*(6,35+13,21+35+40+20,55+11,85+3,85+4,29+3,75+17,24+5,4+6,85+2,15+4,6)-(3,5)		40,27250		

42	311237493R00	Zdivo keram.tvárnic brouš. P8, tl. 50 cm,lep.celopl	m2	408,50000	3 683,51	1 504 713,84
		3,0*(4,6+21,5+6,85+5,4+17,24+3,76+4,3+3,85)		202,50000		

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$3,0 \cdot (11,85 + 20,55 + 35,40 + 13,15 + 6,35)$ 261,90000
 $3,25 \cdot (6,05 + 4,03)$ 32,76000
 $-(1,3 \cdot 1,9 \cdot 28 + 3,5 \cdot 3 + 3 \cdot 3)$ -88,66000

43	317167131R00	Překlad keramobet. plochý 14,5/7,1/100 cm	kus	6,00000	415,25	2 491,50
44	317167132R00	Překlad keramobet. plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	9,00000	548,30	4 934,70
45	317167142R00	Překlad keramobet. plochý 17,5/7,1/125 cm	kus	4,00000	599,20	2 396,80
46	317167211R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	28,00000	649,21	18 177,88
47	317167212R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	44,00000	751,01	33 044,44
48	317167215R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/225 cm	kus	8,00000	1 342,18	10 737,44
49	317167220R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/350 cm	kus	5,00000	2 183,39	10 916,95
50	317167363R00	Překlad roletový univ. keramobet. - délka 175 cm	kus	28,00000	10 126,62	283 545,36
51	317998115R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	247,33000	143,33	35 449,81

$2 \cdot (2,5 + 6,5 + 2,12 + 36,09 + 20,75 + 36,1 + 12,72)$ 233,56000
 $3,9 \cdot 2 + 5,97$ 13,77000

52	342247522R00	Příčky z cihel keram.tvárníc broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	59,47050	829,60	49 336,73
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Zdivo 80 mm : $3,75 \cdot (1,425 + 2 \cdot 1,8 + 1,14 + 2,1 + 1,55 + 1,85 + 1,15 + 1,85 + 0,9 + 1,625)$ 64,46250
 $-1,97 \cdot (0,6 \cdot 6)$ -7,09200

květináč 80 : $0,5 \cdot (1,05 \cdot 4)$ 2,10000

53	342247542R00	Příčky z cihel keram.tvárníc broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	476,69575	1 209,12	576 382,37
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

$3,75 \cdot (5,85 + 2,42 + 4,75 + 1,57 + 2,0 + 1,8 + 3,15)$ 80,77500
 $3,75 \cdot (10,35 + 3 \cdot 3,0 + 1,5 + 2 \cdot 0,85 + 3,425 + 1,9 + 1,7)$ 110,90625
 $-1,97 \cdot (0,9 \cdot 2 + 0,8 \cdot 4 + 0,7 \cdot 2)$ -12,60800

Atiky 140 : $1,75 \cdot (55,37 + 66,75 + 6,35) + 1,5 \cdot (6,35) + 2,0 \cdot (2 \cdot 5,3 + 2 \cdot 3,75)$ 270,54750

květináče 140 : $0,75 \cdot (4 \cdot 1,65) + 0,5 \cdot (1,4 + 16,5 + 6,25 + 3,5 + 4 \cdot 4,15)$ 27,07500

54	317941433RA0	Překlad z nosníků I č. 180, dl.2,5 m, zdivo 600 mm	kus	1,00000	20 181,80	20 181,80
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl 4	Vodorovné konstrukce	1 844 623,25
--------------	-----------------------------	---------------------

55	411133902R00	Montáž str.panelů z př.bet., H do 18 m, 3 t	kus	115,00000	1 619,90	186 288,50
----	--------------	---	-----	-----------	----------	------------

$12 + 1 + 12 + 1 + 12 + 1 + 7 + 1 + 14 + 14 + 3 + 4 + 5 + 2 + 3 + 3 + 6 + 3 + 6 + 3 + 2$ 115,00000

56	411321824R00	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 20/25	m3	4,44125	3 853,30	17 113,47
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Stříška nad vstupem + 10% : $(16,15 \cdot 0,25) \cdot 1,1$ 4,44125

57	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	16,15000	972,48	15 705,55
58	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	16,15000	222,36	3 591,11
59	411351211R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 5kPa	m2	16,15000	1 270,74	20 522,45
60	411351212R00	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 5kPa	m2	16,15000	315,23	5 090,96
61	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	10,42000	613,49	6 392,57

$7,12 + 3,3$ 10,42000

62	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	10,42000	125,47	1 307,40
63	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,03536	54 339,05	1 921,43

$28 : 36,20 \cdot 0,000888$ 0,03215
 0,1 0,00321

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,37793	38 273,98	14 464,89
		29 : 0,34357		0,34357		
		0,1		0,03436		
65	413321315R00	Nosníky z betonu železového C 20/25	m3	2,51325	3 808,65	9 572,09
		Překlady nad otvory : (0,5*0,25)*(4,1+2,25+4,22+4,1)		1,83375		
		Průvlaky : (0,3*0,25)*(1,93*2+3,5+1,7)		0,67950		
66	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	20,72050	840,31	17 411,64
		překlady : (2*0,25)*(4,1+2,25+4,22+4,1)		7,33500		
		(0,5)*(3,5+1,575+3,6*2)		6,13750		
		průvlaky : (0,3)*(1,93*2+3,5+1,7)		2,71800		
		(2*0,25)*(1,93*2+3,5+1,7)		4,53000		
67	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	20,72050	332,64	6 892,47
68	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)	t	0,09936	66 939,28	6 651,09
		Odhad 180 kg : ((0,3*0,25)*(1,93*2+3,5))*(180/1000)		0,09936		
69	457311116R00	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	0,54100	4 795,41	2 594,32
		Spádový beton na stříšce nad vstupem : 10,82*0,1/2		0,54100		
70	457311117R00	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3	3,02405	4 974,01	15 041,65
		Rampa 1.40 : 0,38*(13,22)/2		2,51180		
		Rampa 1.41 : 0,15*(6,83)/2		0,51225		
71	59349000X	Panel stropní H 250 mm, šířka 1200 mm	m	557,11200	2 540,59	1 415 393,18
		SP1 : 12*5,35		64,20000		
		SP3 : 12*6,68		80,16000		
		SP5 : 12*8,17		98,04000		
		SP7 : 7*6,75		47,25000		
		SP9 : 14*5,35		74,90000		
		SP10 : 14*5,25		73,50000		
		SP11 : 2*6,65		13,30000		
		SP12 : 3*3,30		9,90000		
		SP13 : 3*2,00		6,00000		
		SP14 : 1*5,833+1*5,222		11,05500		
		SP15 : 3*3,683		11,04900		
		SP16 : 3*5,767		17,30100		
		SP17 : 4*3,752		15,00800		
		SP18 : 1*3,69+1*3,079		6,76900		
		SP19 : 5*2,18		10,90000		
		SP20 : 2*6,65		13,30000		
		SP21 : 1*4,48		4,48000		
72	59349002X	Panel stropní H 250 mm, šířka 1050 mm	m	9,78000	2 223,57	21 746,51
		SP12 : 1*3,30		3,30000		
		SP13 : 1*2,0		2,00000		
		SP21 : 1*4,48		4,48000		
73	59349003X	Panel stropní H 250 mm, šířka 820 mm	m	35,06900	1 736,89	60 911,00
		SP2 : 1*5,35		5,35000		
		SP4 : 1*6,68		6,68000		
		SP6 : 1*8,17		8,17000		
		SP11 : 1*6,65		6,65000		
		SP13 : 1*2,0		2,00000		
		SP17 : 1*3,752		3,75200		

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SP18 : 1*2,467

2,46700

74	59349004X	Panel stropní H 250 mm, šířka 600 mm	m	12,58200	1 272,53	16 010,97
-----------	-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	-----------

SP17 : 1*3,752

3,75200

SP19 : 1*2,18

2,18000

SP20 : 1*6,65

6,65000

Díl 417	Ztužující pásy a věnce				1 077 270,39	
----------------	-------------------------------	--	--	--	---------------------	--

75	413941123RT4	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,49056	50 731,33	24 886,76
-----------	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

V1 : 2*21*0,20*(21,9/1000)

0,18396

V3 : 2*35*0,20*(21,9/1000)

0,30660

76	413941123RT5	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 20	t	0,13624	51 758,28	7 051,55
-----------	--------------	--	---	---------	-----------	----------

V2 : 26*0,20*(26,2/1000)

0,13624

77	417237114R00	Obezdní věnce brouš. věncovkou 8/25, izol.	m	292,00000	380,86	111 211,12
-----------	--------------	--	---	-----------	--------	------------

V4 : 680*0,20

136,00000

V10 : 435*0,20

87,00000

V11 : 250*0,20

50,00000

V12 : 95*0,20

19,00000

78	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	38,40375	4 192,64	161 013,10
-----------	--------------	--	----	----------	----------	------------

V1 : 21*0,20*(0,44*0,25)

0,46200

V2 : 26*0,20*(0,30*0,25)

0,39000

V3 : 35*0,20*(0,30*0,25)

0,52500

V4 : 680*0,20*(0,23*0,25)

7,82000

V5 : 95*0,20*(0,19*0,25)

0,90250

V6 : 14*0,20*(0,30*0,25)

0,21000

V7 : 616*0,20*(0,20*0,20)

4,92800

V8 : 370*0,20*(0,175*0,25)

3,23750

V9 : 1030*0,20*(0,15*0,25)

7,72500

V10 : 435*0,20*(0,125*0,25)

2,71875

V11 : 250*0,20*(0,25*0,25)

3,12500

V12 : 95*0,20*(0,20*0,25)

0,95000

V13 : 115*0,20*(0,175*0,25)

1,00625

V14 : 365*0,20*(0,05*0,25)

0,91250

0,1

3,49125

79	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	577,40000	600,10	346 497,74
-----------	--------------	---	---	-----------	--------	------------

V1 : 21*0,20

4,20000

V2 : 26*0,20

5,20000

V3 : 35*0,20

7,00000

V4 : 680*0,20

136,00000

V5 : 95*0,20

19,00000

V6 : 14*0,20

2,80000

V7 : 616*0,20

123,20000

V8 : 370*0,20

74,00000

V9 : 1030*0,20

206,00000

80	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	577,40000	156,72	90 490,13
-----------	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

81	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	4,56349	53 499,63	244 145,03
-----------	--------------	--	---	---------	-----------	------------

1-27 : 4,18077-(36,20*0,000888)

4,14862

0,1

0,41486

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	417127113R01	Věnc z věncovek U, bez výplně, š. 300 mm	m	123,20000	746,55	91 974,96
	V7 : 616*0,20			123,20000		

Díl 43	Schodiště			152 643,48
---------------	------------------	--	--	-------------------

83	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	10,95450	5 402,65	59 183,33
	Rampy : 0,25*(10,08+28,26)			9,58500		
	Schodišťová deska : 0,15*(9,13)			1,36950		

84	430361821R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R)	t	0,56964	70 002,27	39 876,09
	Odhad 80 kg : 7,1205*(80/1000)			0,56964		

85	431351121R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. - zřízení	m2	14,68000	3 451,45	50 667,29
	(1,0)*(4,46+0,6) + (0,5)*(5,62*2+8,0)			14,68000		

86	431351122R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. odstranění	m2	14,68000	198,69	2 916,77
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Díl 49	Podhledy			726 750,68
---------------	-----------------	--	--	-------------------

87	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	681,22000	1 004,63	684 374,05
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

1.02 : 9,53	9,53000
1.03 : 45,62	45,62000
1.04 : 14,18	14,18000
1.05 : 20,32	20,32000
1.06 : 15,81	15,81000
1.07 : 15,81	15,81000
1.08 : 15,81	15,81000
1.09 : 15,81	15,81000
1.10 : 18,36	18,36000
1.11 : 4,55	4,55000
1.12 : 5,9	5,90000
1.13 : 5,72	5,72000
1.14 : 4,36	4,36000
1.15 : 5,2	5,20000
1.16 : 6,82	6,82000
1.17 : 18,61	18,61000
1.18-1.19 : 74,3	74,30000
1.20 : 12,19	12,19000
1.21 : 34,13	34,13000
1.22 : 34,45	34,45000
1.23 : 36,49	36,49000
1.24 : 5,24	5,24000
1.25 : 6,12	6,12000
1.26 : 2	2,00000
1.27 : 5,2	5,20000
1.28 : 4,68	4,68000
1.29 : 13,6	13,60000
1.30 : 29,3	29,30000
1.30 : 29,3	29,30000
1.31 : 14,79	14,79000
1.32 : 14,79	14,79000
1.33 : 14,54	14,54000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.34 : 14,54	14,54000
1.35 : 14,41	14,41000
1.36 : 9,24	9,24000
1.37 : 30,85	30,85000
1.38 : 11,94	11,94000
1.40 : 13,22	13,22000
1.41 : 24,58	24,58000
1.42 : 8,91	8,91000

88	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,27000	1 058,21	6 634,98
-----------	--------------	--	----	---------	----------	----------

1.39 : 6,27	6,27000
-------------	---------

89	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2	m2	89,74000	398,28	35 741,65
-----------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

1.02 : 9,53	9,53000
1.11 : 4,55	4,55000
1.12 : 5,9	5,90000
1.13 : 5,72	5,72000
1.14 : 4,36	4,36000
1.15 : 5,2	5,20000
1.16 : 6,82	6,82000
1.24 : 5,24	5,24000
1.25 : 6,12	6,12000
1.26 : 2	2,00000
1.27 : 5,2	5,20000
1.28 : 4,68	4,68000
1.39 : 6,27	6,27000
1.36 : 9,24	9,24000
1.42 : 8,91	8,91000

Díl 5	Komunikace	1 536 241,75
--------------	-------------------	---------------------

90	561272616R00	Podklad ze zeminy/v trase/stabil.cem.S II tl.30 cm	m2	940,50000	268,79	252 797,00
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Stabilizace podkladu komunikace : 855*1,1	940,50000
---	-----------

91	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	897,75000	59,47	53 389,19
-----------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

komunikace a zpevněné plochy : 855*1,05	897,75000
---	-----------

92	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	897,75000	385,33	345 930,01
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

komunikace a zpevněné plochy : 855*1,05	897,75000
---	-----------

93	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	855,00000	363,00	310 365,00
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	------------

94	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	200,00000	303,62	60 724,00
-----------	--------------	---------------------------------	---	-----------	--------	-----------

95	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	175,00000	576,88	100 954,00
-----------	--------------	---	---	-----------	--------	------------

96	592451170R	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	880,65000	467,93	412 082,55
-----------	------------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------

855*1,03	880,65000
----------	-----------

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní	1 384 100,12
---------------	-------------------------------	---------------------

97	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC	m2	3,44588	428,64	1 477,04
-----------	--------------	--	----	---------	--------	----------

0,622*(2*1,97+1,6)	3,44588
--------------------	---------

98	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	1 664,24140	67,87	112 952,06
-----------	--------------	--------------------------	----	-------------	-------	------------

99	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	123,09000	59,30	7 299,24
-----------	--------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	----------

P/1 : (1,3*1,9)*28	69,16000
--------------------	----------

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P/2 : (3,5*3,0)*1		10,50000		
		P/3 : (3,0*3,0)*1		9,00000		
		P/4 : (1,715*3,0)*1		5,14500		
		P/5 : (3,74*3,0)*1		11,22000		
		P/6 : (1,75*3,0)*2		10,50000		
		P/7 : (1,7*2,15)*1		3,65500		
		P/8 : (1,7*2,3)*1		3,91000		
100	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	160,80000	45,54	7 322,83
		3,0+2*3,0 + 28*(1,3+2*1,9) + 3,0+2*3,0		160,80000		
101	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	24,61000	343,81	8 461,16
		1.41 : 24,61		24,61000		
102	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	60,55490	302,73	18 331,78
		1:41 : 3,25*(22,27)		72,37750		
		-(2*0,9*1,97+1,6*1,97+1,05*2,0+1,42*2,13)		-11,82260		
103	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	25,05463	851,03	21 322,24
		Ostění nadpraží : 0,16*(2*2,02+1,0)*10 + 0,16*(2*2,02+1,2)*1 + 0,16*(2*2,02+1,1)*5		13,01440		
		0,16*(2*2,02+0,9)*2 + 0,21*(3,0+2*3,0) + 0,4*(3,5+2*3,0) + 0,14*(3,0)*3		8,53080		
		0,19*(2*1,75)* + 0,3*(3,5+2*1,93)* + 0,22*(2,015+1,4+2*2,5)* + 0,1*(1,93)		0,52463		
		0,52*(1,7+2*2,02)		2,98480		
104	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	235,85760	341,57	80 561,88
		Omítka pod obklady : 214,416		214,41600		
		0,1		21,44160		
105	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	1 830,66554	615,28	1 126 371,89
		1.02 : 3,1*15,16 - (3,0*3,0+1,75*3,0*2 + 3,5*3,0)		16,99600		
		1.03 : 3,1*38,2 - (3,0*3,0 + 1,75*3,0 + 11*0,8*1,97 + 1,97*0,9)		85,06100		
		1.04 : 3,1*15,4 - (1,3*1,9+0,8*1,97)		43,69400		
		1.05 : 3,1*19,15- (1,3*1,9*2+0,8*1,97)		52,84900		
		1.06 : 3,1*16,4- (1,3*1,9+0,8*1,97)		46,79400		
		1.07 : 3,1*16,4- (1,3*1,9+0,8*1,97)		46,79400		
		1.08 : 3,1*16,4- (1,3*1,9+0,8*1,97)		46,79400		
		1.09 : 3,1*16,4 - (1,3*1,9+0,8*1,97)		46,79400		
		1.10 : 3,1*17,4 - (1,3*1,9+0,8*1,97)		49,89400		
		1.11 : 3,1*8,61- (1,3*1,9+0,8*1,97)		22,64500		
		1.12 : 1,1*(9,81-1,31)		9,35000		
		1.13 : 1,1*(9,81-1,31)		9,35000		
		1.14 : 1,1*8,72		9,59200		
		1.15 : 1,1*15,09		16,59900		
		1.16 : 1,1*16,65		18,31500		
		1.17 : 3,1*18,99- (2*3,0*3,6 + 2,015*3,0 + 3,0*3,0)		22,22400		
		1.18-1.19 : 3,1*(68,43-1,93) - (1,97*(1,0+5*0,8+0,9*6+0,7*3)+1,75*3,0+3,6*3,0+2,015*3,0)		159,43000		
		1.20 : 3,1*13,95 - (1,0*1,97)		41,27500		
		1.21 : 3,1*23,49 - (2*1,3*1,9 + 0,9*1,97)		66,10600		
		1.22 : 3,1*23,59 - (2*1,3*1,9 + 0,9*1,97)		66,41600		
		1.23 : 3,1*27,53 - (2*1,3*1,9 + 0,9*1,97)		78,63000		

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.24 :	1,1*15,32	16,85200
1.25 :	1,1*15,65	17,21500
1.26 :	1,1*6,0	6,60000
1.27 :	1,1*9,13-1,1	8,94300
1.28 :	1,1*(8,8-1,1)	8,47000
1.29 :	3,1*14,74 - (2*0,8*1,97)	42,54200
1.30 :	3,1*23,24 - (0,8*1,97 + 2*1,3*1,9)	65,52800
1.31 :	3,1*16,00 - (1,3*1,9 + 0,8*1,97)	45,55400
1.32 :	3,1*16,00 - (1,3*1,9 + 0,8*1,97)	45,55400
1.33 :	3,1*15,9 - (1,3*1,9 + 0,8*1,97)	45,24400
1.34 :	3,1*19,9 - (1,3*1,9 + 0,8*1,97)	57,64400
1.35 :	3,1*19,85 - (1,3*1,9 + 0,8*1,97)	57,48900
1.36 :	3,1*14,26 - (2*0,8*1,97)	41,05400
1.37 :	3,1*22,88 - (3*1,3*1,9 + 0,8*1,97)	61,94200
1.38 :	3,1*13,85 - (1,3*1,9 + 0,8*1,97)	38,88900
1.39 :	1,1*10,38 - (1,3*1,0)	10,11800
1.40 :	3,1*(17,55-1,93) - (1,6*1,97)	45,27000
1.41 :	3,1*22,25 - (1,6*1,97 + 3*0,9*1,97)	60,50400
1.42 :	3,1*12,55 - (1,3*1,9 + 1,32*2,43)	33,22740
0,1		166,42414

Díl 62		Úpravy povrchů vnější					1 861 793,72
106	602015183RT2	Stěrka na stěnách silikát, rýhovaná, zrnitost 2,0 mm	m2	211,46600	367,02	77 612,25	

Povrch atik a květináčů z pohledy střechy :

1,3*(2,5+2,12+36,09+20,75+36,1+12,72+2*6,5 + (3,9*2+5,47*2)) +
2*(0,55*(1,8*4+4,3*4))

211,46600

107	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	123,09000	59,38	7 309,08
108	622325120R00	Zateplovací systém, sokl, XPS sokl.tl.60 mm	m2	157,38325	1 457,38	229 367,20

XPS :

XPS 60 mm :

1,15*(4,63+2,6+6,4+5,4+1,24+16,725+3,675+4,345+3,32+12,09+20,93+36,48+1
2,72+6,3)

157,38325

109	622325154RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm, s omítkou silikonovou, zrno 2 mm	m2	24,17000	2 683,47	64 859,47
------------	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Ostění :

S EPS : 0,15*(1,3+2*1,9)*28 + 0,1*(3,0*2+3,5)*1 + 0,2*(3,0*2+3,0)

24,17000

110	622325563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	6,41000	1 434,16	9 192,97
------------	--------------	--	----	---------	----------	----------

parapety :

S EPS : 0,15*(1,3)*28 + 0,1*(3,5) + 0,2*(3,0)

6,41000

111	622311113R00	Dilatační profil KZS	m	25,00000	241,56	6 039,00
------------	--------------	----------------------	---	----------	--------	----------

112	622412311R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2	m2	458,33000	208,07	95 364,72
------------	--------------	-------------------------------	----	-----------	--------	-----------

J : 178,95

178,95000

V : 111,59

111,59000

S : 167,79

167,79000

113	622412301R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2	m2	1 141,14400	56,26	64 200,76
------------	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

114	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	1 141,14400	504,55	575 764,21
------------	--------------	--	----	-------------	--------	------------

stěrka : 221,466+461,348

682,81400

obklad : 458,33

458,33000

115	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	672,81400	333,09	224 107,62
------------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Povrch atik a květináčů z pohledy střechy : 211,466 211,46600

Pohledová stěrka : 461,348 461,34800

116	6265654564R	Fasádní pohledová stěrka, pohledový beton	m2	461,34800	1 101,07	507 976,44
------------	-------------	---	----	-----------	----------	------------

Betonová stěna :

J : 36,43 36,43000

S : 15,07 15,07000

Z : 72,67+24,37 97,04000

Vstup do objektu : 1,775+13,7+1,18+11,9+13,16 41,71500

Garáž : 50,52 50,52000

Omítka stěn na střeše : 1,3*(2,52+2*6,5+2,12+36,1*2+20,75+12,72) 160,30300

1.17 : 2,0*16,84 33,68000

Sokl :

J : 10,52 10,52000

V : 5,46 5,46000

S : 2,56+4,69 7,25000

Z : 0,5+2,86 3,36000

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 912 036,17	
---------------	---------------------------------------	--	--	--	---------------------	--

117	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,35438	4 795,41	1 699,40
------------	--------------	--	----	---------	----------	----------

1.41 : 0,15*(0,4*(3,05) + 0,25*(3,05+1,52)) 0,35438

118	632415106R00	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	675,60000	404,98	273 604,49
------------	--------------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------

S1 + S2 675,60000

119	632443121R00	Potěr cement.litý, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	675,60000	383,99	259 423,64
------------	--------------	--	----	-----------	--------	------------

S1 + S2 675,60000

120	632443122R00	Potěr cement.litý, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	1 351,20000	32,59	44 035,61
------------	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

675,6*2 1 351,20000

121	632921410R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 40 mm	m2	58,90000	900,14	53 018,25
------------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

14,62+44,28 58,90000

122	632922952RT3	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 70-110 mm	m2	681,75000	1 277,88	871 194,69
------------	--------------	--	----	-----------	----------	------------

681,75 681,75000

123	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	89,70000	961,76	86 269,87
------------	--------------	--	---	----------	--------	-----------

124	592462600R	Dlaždice betonová 400 x 400 x 40 mm vymývaná Brož Dunaj 4-8	m2	749,92500	430,43	322 790,22
------------	------------	---	----	-----------	--------	------------

Pochůzí vrstva střechy + 10% : 681,75*1,1 749,92500

Díl 64	Výplně otvorů				119 863,00	
---------------	----------------------	--	--	--	-------------------	--

125	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	6,00000	2 741,51	16 449,06
------------	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

126	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	4,00000	3 116,57	12 466,28
------------	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

127	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	13,00000	3 156,76	41 037,88
------------	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

128	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	12,00000	3 196,94	38 363,28
------------	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

129	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	3 286,24	3 286,24
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

130	642942221RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	3 884,55	3 884,55
------------	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
131	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., zazděním	kus	1,00000	2 103,02	2 103,02
132	5533301336R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30,	kus	1,00000	2 272,69	2 272,69

Díl 90	Ostatní práce					120 555,00
133	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	300,00000	401,85	120 555,00

Díl 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					1 132,80
134	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	5,90000	192,00	1 132,80
Dilatace nového objektu od stávajícího : 5,9				5,90000		

Díl 931	Dilatace objektu					5 893,80
135	901577843X00	Objektová dilatace	m	12,00000	491,15	5 893,80

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					450 862,24
136	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 070,40000	69,03	73 889,71
178,400*6,0				1 070,40000		

137	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení rámové pronajaté	m2	3 211,20000	43,67	140 233,10
3 měsíce : 1070,4*3				3 211,20000		

138	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 070,40000	48,22	51 614,69
139	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	700,00000	176,37	123 459,00
140	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 070,40000	18,31	19 599,02
141	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 211,20000	9,47	30 410,06
142	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 070,40000	10,89	11 656,66

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					125 863,26
143	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	700,00000	156,72	109 704,00
144	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	246,18000	65,64	16 159,26
123,09*2				246,18000		

Díl 96	Bourání konstrukcí					126 413,58
145	113151111T00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	1 200,00000	60,19	72 228,00
146	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,31050	4 295,33	1 333,70
Podesta a konstrukce schodiště v 1.41 : 0,3*(1,15*0,9)				0,31050		
147	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	13,44200	208,07	2 796,88
3,2*(3,05+1,52) - 1,97*0,6				13,44200		
148	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,37600	1 154,65	434,15
0,2*3,2*(3,05) - 0,8*1,97				0,37600		
149	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	1,80000	316,57	569,83
2*0,9				1,80000		
150	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	22,68	45,36
151	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	2,70000	158,51	427,98
1,5*1,8				2,70000		
152	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,75800	500,97	1 381,68
0,6*1,97 + 0,8*1,97				2,75800		
153	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm	m	3,94000	2 594,17	10 221,03
2*1,97				3,94000		

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
154	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,89120	1 844,05	3 487,47
		0,6*1,6*1,97		1,89120		
155	900 V01	HZS, Bourací a demontážní práce	h	50,00000	401,85	20 092,50
156	961564561	Odstranění stávající plechové garáže	soubor	1,00000	13 395,00	13 395,00

Díl 99	Staveništní přesun hmot				1 648 825,83	
157	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6 175,14635	267,01	1 648 825,83

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, :
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64,
65, 66, 68, 69, :
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 98, :
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 118, 119, :
120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 139,
141, 143, 144, 147, :
148, 151, 152, 154 :
Součet : 6175,14635

6 175,14635

Díl 711	Izolace proti vodě				1 030 354,63	
158	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	766,06000	52,33	40 087,92

Střecha : 766,06

766,06000

159	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	78,69480	70,81	5 572,38
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Atika a zidky :

$0,3 * ((2,5 + 2 * 6,5 + 2,12 + 36,09 + 20,75 + 36,1 + 12,72) + 2 * (4 * 1,8) + (3,9 * 2 + 5,468 * 2) + 2 * (4,3 * 4))$

61,56480

$0,3 * (1,4 + 16,5 + 6,25 + 3,65 + 1,25 + 16,5 + 6,25 + 3,5 + 1,8)$

17,13000

160	711131101RZ1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky asf. pásu	m2	10,82000	33,67	364,31
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------

Stříška nad schodem : 10,82

10,82000

161	711171559RT2	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie mPVC, tl. 1,0 mm	m2	779,99000	331,30	258 410,69
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

767,84 + 12,15

779,99000

162	711172559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, včetně fólie mPVC, tl. 1,0 mm	m2	140,22200	385,33	54 031,74
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Do výšky 300 mm : 7,235 + 132,987

140,22200

163	711191171RT2	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	920,21200	66,17	60 890,43
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Podkladní vrstva : 779,99 + 140,222

920,21200

164	711191172RT2	Izolace proti zem. vlhkosti, ochr. textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	920,21200	80,01	73 626,16
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Ochranná vrstva : 779,99 + 140,222

920,21200

165	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	528,79600	827,81	437 742,62
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Pod obklad : 214,416

214,41600

Pod dlažbu : 314,38

314,38000

166	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	120,54000	196,01	23 627,05
-----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

1.12 : 9,81-1,31

8,50000

1.13 : 9,81-1,31

8,50000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	1.14 :	8,72		8,72000		
	1.15 :	15,09		15,09000		
	1.16 :	16,65		16,65000		
	1.24 :	15,32		15,32000		
	1.25 :	15,65		15,65000		
	1.26 :	6,0		6,00000		
	1.27 :	9,13-1,1		8,03000		
	1.28 :	8,8-1,1		7,70000		
	1.39 :	10,38		10,38000		
167	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	73,00000	246,91	18 024,43
	4+4+4+12+10+6+11+16+6			73,00000		
168	711212611R00	Těsnící pás do svislých koutů	m	136,00000	214,77	29 208,72
	2,0*(4+4+4+12+10+6+11+13+4)			136,00000		
169	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	32,76350	209,41	6 861,00
	0,55*(5,98*2+15,92)+0,25*(3,85)+0,3*(54,89)			32,76350		
170	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	86,62000	189,76	16 437,01
	(5,98*2+15,92+3,85+54,89)			86,62000		
171	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	4,09738	1 335,04	5 470,17
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
	158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 :					
	Součet : 4,09738			4,09738		
Díl 712 Povlakové krytiny						1 058 079,30
172	711823111RT1	Položení nopové fólie vodorovně, bez dodávky fólie	m2	81,48000	83,41	6 796,25
	2*2,24 + 15,8 + 0,92 + 46,7			67,90000		
	0,20			13,58000		
173	712372111RV3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie mPVC tl. 1,5 mm	m2	766,06000	934,97	716 243,12
	Plocha střechy : 766,06			766,06000		
174	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	260,51600	217,45	56 649,20
	Atika a zidky :					
	((2,5+2*6,5+2,12+36,09+20,75+36,1+12,72)+2*(4*1,8)*2+(3,9*2+5,468*2)+2*(4,3*4))			205,21600		
	(1,4+16,5+6,25+3,65 + 1,25+16,5+6,25+3,5)			55,30000		
175	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	260,51600	217,45	56 649,20
	Atika a zidky :					
	((2,5+2*6,5+2,12+36,09+20,75+36,1+12,72)+2*(4*1,8)*2+(3,9*2+5,468*2)+2*(4,3*4))			205,21600		
	(1,4+16,5+6,25+3,65 + 1,25+16,5+6,25+3,5)			55,30000		
176	712378104R00	Prostup pro kabely s manžetou PVC	kus	6,00000	1 821,72	10 930,32
177	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	135,80000	96,89	13 157,66
	Pro intenzivní zelenou střechu : 2*(2,24+2,24+15,8+0,92+46,7)			135,80000		
178	712391171RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva včetně dodávky textilie 120 g/m2	m2	949,68120	91,53	86 924,32
179	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně, 1 vrstva-vč.dodávky fólie mPVC 1,5 mm	m2	183,62120	507,22	93 136,35

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Atika a zidky :

$0,7 * ((2,5 + 2 * 6,5 + 2,12 + 36,09 + 20,75 + 36,1 + 12,72) + 2 * (4 * 1,8) * 2 + (3,9 * 2 + 5,468 * 2) + 2 * (4,3 * 4))$ 143,65120

$0,7 * (1,4 + 16,5 + 6,25 + 3,65 + 1,25 + 16,5 + 6,25 + 3,5 + 1,8)$ 39,97000

180	28323125R	Fólie nopová T20 tl. 1,0 mm š. 1,2m, perforovaná	m2	100,00000	130,82	13 082,00
181	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,84424	1 585,97	4 510,88

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 :

Součet : 2,84424 2,84424

Díl 713		Izolace tepelné				2 054 058,33
182	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	1 351,20000	94,21	127 296,55

S1*2 + S2*2 1 351,20000

183	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky 15x100x1000 mm	m	666,35000	83,32	55 520,28
------------	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

1.02 : 15,16	15,16000
1.03 : 38,2	38,20000
1.04 : 15,4	15,40000
1.05 : 19,15	19,15000
1.06 : 16,4	16,40000
1.07 : 16,4	16,40000
1.08 : 16,4	16,40000
1.09 : 16,4	16,40000
1.10 : 17,4	17,40000
1.11 : 8,61	8,61000
1.12 : 9,81-1,31	8,50000
1.13 : 9,81-1,31	8,50000
1.14 : 8,72	8,72000
1.15 : 15,09	15,09000
1.16 : 16,65	16,65000
1.17 : 18,99	18,99000
1.18-1.19 : 68,43-1,93	66,50000
1.20 : 13,95	13,95000
1.21 : 23,49	23,49000
1.22 : 23,59	23,59000
1.23 : 27,53	27,53000
1.24 : 15,32	15,32000
1.25 : 15,65	15,65000
1.26 : 6,0	6,00000
1.27 : 9,13-1,1	8,03000
1.28 : 8,8-1,1	7,70000
1.29 : 14,74	14,74000
1.30 : 23,24	23,24000
1.31 : 16,00	16,00000
1.32 : 16,00	16,00000
1.33 : 15,9	15,90000
1.34 : 19,9	19,90000
1.35 : 19,85	19,85000
1.36 : 14,26	14,26000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.37 : 22,88 22,88000
1.38 : 13,85 13,85000
1.39 : 10,38 10,38000
1.40 : 17,55-1,93 15,62000

184	713141337R00	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy	m2	766,06000	333,54	255 511,65
------------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Sřecha : 766,06 766,06000

185	713141221RK4	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	766,06000	106,71	81 746,26
------------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

186	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	675,60000	51,35	34 692,06
------------	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Mezi potěr a izolaci : S1 + S2 675,60000

187	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	336,00864	3 348,75	1 125 208,93
------------	-----------	--	----	-----------	----------	--------------

Podlahy, tl. 180 mm + 10% : (S1*0,18)*1,1 64,30644

Podlahy, tl. 180 mm + 10% : (S2*0,18)*1,1 69,46236

Plochá střecha, tl. 240 mm + 10% : (766,06*0,24)*1,1 202,23984

188	28375973R	Deska spádová EPS 200	m3	101,11992	3 545,21	358 491,35
------------	-----------	-----------------------	----	-----------	----------	------------

Plocha x střední výška + 10% : (766,06*0,12)*1,1 101,11992

189	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	13,47174	1 157,33	15 591,25
------------	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

183, 185, 186, 187, 188 :

Součet : 13,47174 13,47174

Díl 762	Konstrukce tesařské				116 592,00	
----------------	----------------------------	--	--	--	-------------------	--

190	762231645R	Zastřešení letní třídy - altán	soubor	1,00000	107 160,00	107 160,00
------------	------------	--------------------------------	--------	---------	------------	------------

191	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 200,00000	7,86	9 432,00
------------	--------------	--	---	-------------	------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

190 :

Součet : 3600,00000 3 600,00000

Díl 764	Konstrukce klempířské				91 380,55	
----------------	------------------------------	--	--	--	------------------	--

192	764811221R00	Krytina hladká z lak. Pz šablon do 0,2 m2,do 30°	m2	10,82000	1 200,19	12 986,06
------------	--------------	--	----	----------	----------	-----------

193	764817121R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 210 mm	m	35,00000	317,91	11 126,85
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

K/2 : 35 35,00000

194	764817133R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	112,00000	400,06	44 806,72
------------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

K/1 : 112 112,00000

195	764813330R00	Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 330 mm	m	6,28000	311,66	1 957,22
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

Stříška nad vstupem : 6,28 6,28000

196	764814525R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	1,20000	350,95	421,14
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

K/3 : 1,2 1,20000

197	764814537R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm	m	3,30000	381,31	1 258,32
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

Stříška nad vstupem : 3,3 3,30000

198	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	36,40000	493,83	17 975,41
------------	--------------	--	---	----------	--------	-----------

28*1,3 36,40000

199	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,33887	2 504,87	848,83
------------	--------------	--	---	---------	----------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 :

Součet : 0,33887 0,33887

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 766	Konstrukce truhlářské				1 136 956,66	
200	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	1 441,90618	16,16	23 301,20
	dřevěný obklad+rošt : 504,163*2*1,20+1008,326*2*(0,045+0,070)			1 441,90618		
201	766412112R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 8 cm	m2	504,16300	408,99	206 197,63
	J : 178,95			178,95000		
	V : 111,59			111,59000		
	S : 167,79			167,79000		
	0,1			45,83300		
202	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	1 008,32600	112,07	113 003,09
	Vodorovný rošt' osově po 50 cm : 504,163/0,5			1 008,32600		
203	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	8,75000	1 065,35	9 321,81
204	61191741R	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm	m2	554,57930	498,29	276 341,32
	Obklad + 10% : 504,163*1,1			554,57930		
205	611981895R	Hranol pod terasy Modřín sibiřský 45x70 mm	m	1 109,15860	120,56	133 720,16
	Rošt + 10% : 1008,326*1,1			1 109,15860		
206	7631213645R	Terasové prkno WPC dřevoplast	m2	10,06250	665,29	6 694,48
	Plocha terasy + 15% : 8,75*1,15			10,06250		
207	766 - KUCH 1	Kuchyňská linka, vč. přístrojů	kus	1,00000	151 810,00	151 810,00
	Kuchyňka - m.č.1.11 : 1			1,00000		
208	766 - KUCH 2	Kuchyňská linka, vč. přístrojů	kus	1,00000	205 390,03	205 390,03
	Cvičný byt - m.č.1.36-39 : 1			1,00000		
209	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	9,76297	1 144,83	11 176,94
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
	200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 :					
	Součet : 9,76297					9,76297

Díl 7661	Vnitřní výplně otvorů				223 572,68	
210	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	23,00000	832,28	19 142,44
211	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	13,00000	860,85	11 191,05
212	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	1,00000	1 405,58	1 405,58
213	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00000	990,34	990,34
214	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	38,00000	486,69	18 494,22
215	54914582R	Kliky se štítem WC	kus	9,00000	638,50	5 746,50
216	54914594R	Kliky se štítem	kus	29,00000	454,54	13 181,66
217	54926045R	Zámek stavební vložkový	kus	29,00000	208,07	6 034,03
218	611601201R	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 60x197 cm	kus	6,00000	3 603,26	21 619,56
	T/1 : 3+3			6,00000		
219	611601202R	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 70x197 cm	kus	4,00000	3 603,26	14 413,04
	T/2 : 2			2,00000		
	T/3 : 2			2,00000		
220	611601203R	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 80x197 cm	kus	13,00000	3 603,26	46 842,38
	T/4 : 8			8,00000		
	T/5 : 5			5,00000		
221	611601204R	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 90x197 cm	kus	12,00000	3 603,26	43 239,12
	T/6 : 4			4,00000		
	T/7 : 8			8,00000		
222	611601205R	Dveře protipožární EI30DP3-C plné 2kř. 160x197 cm CPL	kus	1,00000	4 987,41	4 987,41
	T/9 : 1			1,00000		

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
223	611601206R	Dveře protipožární EI30DP3-C plné 2kř. 125x197 cm CPL včetně nadsvětlíku	kus	1,00000	7 202,05	7 202,05
	T/10 : 1			1,00000		
224	61165612R	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL	kus	1,00000	5 996,50	5 996,50
	T/8 : 1			1,00000		
225	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,40000	2 204,86	3 086,80

Ceny z položek s pořadovými čísly :

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 :

Součet : 2379,80000

2 379,80000

Díl	7662	Vnější výplně otvorů	857 745,37			
226	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	36,40000	517,05	18 820,62
	P/1 : 28*1,3			36,40000		
227	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	261,81000	133,50	34 951,64
	214,11+47,7			261,81000		
228	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	214,11000	325,05	69 596,46
	P/1 : 2*(1,3+1,9)*28			179,20000		
	P/3 : 2*(3,0+3,0)*1			12,00000		
	P/4 : 2*(1,715+3,0)*1			9,43000		
	P/5 : 2*(3,74+3,0)*1			13,48000		
229	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypněním	m	55,40000	495,62	27 457,35
	P/2 : 2*(3,5+3,0)*1			13,00000		
	P/6 : 2*(1,75+3,0)*2			19,00000		
	P/7 : 2*(1,7+2,15)*2			15,40000		
	P/8 : 2*(1,7+2,3)*1			8,00000		

230	64001R	P/1 - Plastové okno, 1300 x 1900 mm, viz.: Výpis výrobků	kus	28,00000	13 604,86	380 936,08
231	64002R	P/2 - Hliníkové vstupní dveře, 3500 x 3000 mm, viz.: Výpis výrobků	kus	1,00000	67 868,00	67 868,00
232	64003R	P/3 - Plastové okno, 3000 x 3000 mm, viz.: Výpis výrobků	kus	1,00000	36 166,50	36 166,50
233	64004R	P/4 - Plastové okno, 1715 x 3000 mm, viz.: Výpis výrobků	kus	1,00000	20 695,28	20 695,28
234	64005R	P/5 - Plastové okno, 3740 x 3000 mm, viz.: Výpis výrobků	kus	1,00000	52 101,19	52 101,19
235	64006R	P/6 - Plastové dveře, 1750 x 3000 mm, viz.: Výpis výrobků	kus	2,00000	27 459,75	54 919,50
236	64007R	P/7 - Plastové dveře, 1700 x 2150 mm, viz.: Výpis výrobků	kus	2,00000	25 432,64	50 865,28
237	64008R	P/8 - Plastové dveře, 1700 x 2300 mm, viz.: Výpis výrobků	kus	1,00000	26 548,89	26 548,89
238	998769201T00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů	%	2,00000	8 409,29	16 818,58

Ceny z položek s pořadovými čísly :

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 :

Součet : 11772,25320

11 772,25320

Díl	767	Konstrukce zámečnické	257 433,41			
239	76700100R	Venkovní lavička bez zadního opěradla	kus	12,00000	5 581,25	66 975,00
240	767001R	Z/1 - Lehká ocelová rámová konstrukce s dveřmi D+M	kus	1,00000	18 574,40	18 574,40

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
241	76700200R	Venkovní lavička se zadní přadlem	kus	4,00000	8 456,71	33 826,84
242	767002R	Z/2 - Lehká ocelová rámová konstrukce 1/2 posuvná	kus	1,00000	22 146,40	22 146,40
243	767003R	Z/3 - Ocelové zábradlí, 16750 x 900 mm	kus	1,00000	7 590,50	7 590,50
244	767004R	Z/4 - Ocelové zábradlí, včetně madla Z/5	kpl	1,00000	8 394,20	8 394,20

Z/4 rozměr zábradlí pravá strana 1850 x 900mm

Z/5 madlo levá strana 1815mm

244a	767004Ra	Z/6 - Ocelové zábradlí, 16000 x 900mm	kpl	1,00000	7 590,50	7 590,50
------	----------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------

rozměr zábradlí pravá strana 10050 x 900mm

rozměr zábradlí pravá strana 5950 x 900mm

245	767005R	Z/7 - Ocelové zábradlí, 6550 x 1000 mm	kpl	1,00000	5 804,50	5 804,50
246	767006R	Z/8 - Venkovní únikové schodiště	kpl	1,00000	75 905,00	75 905,00
247	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	6,23000	1 705,63	10 626,07

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 :

Součet : 6,23000

6,23000

Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady				668 638,68
248	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	324,78000	54,29	17 632,31
249	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	177,07900	162,53	28 780,65

1.02 : 15,16 - (1,75*2 + 3,5)

8,16000

1.03 : 38,2 - (1,75 + 11*0,8 + 0,9)

26,75000

1.17 : 18,99 - (2*3,0 + 2,015 + 3,0)

7,97500

1.18-1.19 : 68,43-1,93 - (1,0+5*0,8+0,9*6+0,7*3+1,75+3,6+2,015)

46,63500

1.20 : 13,95 - (1,0)

12,95000

1.29 : 14,74 - (0,8*2)

13,14000

1.30 : 23,24 - (0,8)

22,44000

1.40 : 17,55-1,93 - (1,6)

14,02000

1.41 : 22,25 - (1,6*1,97 + 3*0,9*1,97)

13,77900

1.42 : 12,55 - (1,32)

11,23000

250	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	177,07900	114,30	20 240,13
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

251	771575109R0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	314,38000	790,31	248 457,66
-----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

S1 - (4,68+5,72)

314,38000

252	771575202R00	Montáž podlah keramických, relief., tmel, 10x10 cm	m2	10,40000	787,63	8 191,35
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.13 : 5,72

5,72000

1.28 : 4,68

4,68000

253	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	241,20000	79,12	19 083,74
-----	--------------	----------------------------------	---	-----------	-------	-----------

1.02 : 15,16

15,16000

1.03 : 38,2

38,20000

1.17 : 18,99

18,99000

1.18-1.19 : 68,43-1,93

66,50000

1.20 : 13,95

13,95000

1.29 : 14,74

14,74000

1.30 : 23,24

23,24000

1.40 : 17,55-1,93

15,62000

1.41 : 22,25

22,25000

1.42 : 12,55

12,55000

254	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	26,68000	18,84	502,65
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------

1.14 : 4,36

4,36000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.15 : 5,2	5,20000
1.24 : 5,24	5,24000
1.26 : 2	2,00000
1.27 : 5,2	5,20000
1.28 : 4,68	4,68000

255	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	324,78000	14,47	4 699,57
256	597642030R	Dlažba keramická 60x60 cm	m2	410,74697	756,37	310 676,69

Dlažba + 10% : 314,38*1,1	345,81800
Na soklíky + 10% : 177,079/3*1,1	64,92897

257	771321456R	Dlažba keramická reliéfovaná 10x10 cm	m2	11,44000	213,43	2 441,64
		Dlažba + 10% : 10,4*1,1		11,44000		

258	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	10,02565	791,20	7 932,29
------------	--------------	---	---	----------	--------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	
248, 249, 251, 252, 253, 255, 256 :	
Součet : 10,02565	10,02565

Díl 775	Podlahy vlysové a parketové					628 371,73
259	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	350,82000	8,84	3 101,25
260	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	323,11000	107,16	34 624,47

1.04 : 15,4 - (0,8)	14,60000
1.05 : 19,15 - (0,8)	18,35000
1.06 : 16,4 - (0,8)	15,60000
1.07 : 16,4 - (0,8)	15,60000
1.08 : 16,4 - (0,8)	15,60000
1.09 : 16,4 - (0,8)	15,60000
1.10 : 17,4 - (0,8)	16,60000
1.11 : 8,61 - (0,8)	7,81000
1.21 : 23,49 - (0,9)	22,59000
1.22 : 23,59 - (0,9)	22,69000
1.23 : 27,53 - (0,9)	26,63000
1.31 : 16,00 - (0,8)	15,20000
1.32 : 16,00 - (0,8)	15,20000
1.33 : 15,9 - (0,8)	15,10000
1.34 : 19,9 - (0,8)	19,10000
1.35 : 19,85 - (0,8)	19,05000
1.36 : 14,26 - (0,8*2)	12,66000
1.37 : 22,88 - (0,8)	22,08000
1.38 : 13,85 - (0,8)	13,05000

261	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	350,82000	345,14	121 082,01
	S2			350,82000		

262	775542000R00	Položení podložky pod lamelové podlahy	m2	350,82000	37,68	13 218,90
263	28342458R	Lišta soklová měkké PVC 30x30 mm	m	355,42100	27,42	9 745,64

1.04 : 15,4 - (0,8)	14,60000
1.05 : 19,15 - (0,8)	18,35000
1.06 : 16,4 - (0,8)	15,60000
1.07 : 16,4 - (0,8)	15,60000
1.08 : 16,4 - (0,8)	15,60000
1.09 : 16,4 - (0,8)	15,60000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.10 : 17,4 - (0,8)	16,60000
1.11 : 8,61 - (0,8)	7,81000
1.21 : 23,49 - (0,9)	22,59000
1.22 : 23,59 - (0,9)	22,69000
1.23 : 27,53 - (0,9)	26,63000
1.31 : 16,00 - (0,8)	15,20000
1.32 : 16,00 - (0,8)	15,20000
1.33 : 15,9 - (0,8)	15,10000
1.34 : 19,9 - (0,8)	19,10000
1.35 : 19,85 - (0,8)	19,05000
1.36 : 14,26 - (0,8*2)	12,66000
1.37 : 22,88 - (0,8)	22,08000
1.38 : 13,85 - (0,8)	13,05000

+10% : 0,1 32,31100

264	77521234598R	Podložka pod vinylové podlahy	m2	385,90200	14,11	5 445,08
------------	--------------	-------------------------------	----	-----------	-------	----------

Podložka + 10% : 350,82*1,1 385,90200

265	77565291744R	Vinylová plovoucí podlaha tl.5 mm	m2	385,90200	1 143,04	441 101,42
------------	--------------	-----------------------------------	----	-----------	----------	------------

Podložka + 10% : 350,82*1,1 385,90200

266	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,03716	1 425,23	52,96
------------	--------------	---	---	---------	----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

260, 263 :

Součet : 0,03716 0,03716

Díl 781		Obklady keramické					348 421,88
267	771578012R00	Výplň spáry silikonem	m	136,00000	45,54	6 193,44	

2*(4+4+4+12+10+6+11+13+4) 136,00000

268	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	214,41600	54,29	11 640,64
------------	--------------	--------------------------------	----	-----------	-------	-----------

269	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	214,41600	767,98	164 667,20
------------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

1.12 : 2,0*9,81-1,31 - (0,9*1,97)	16,53700
1.13 : 2,0*(9,81-1,31)	17,00000
1.14 : 2,0*8,72 - (0,8*1,97)	15,86400
1.15 : 2,0*15,09 - (4*0,6*1,97 + 0,8*1,97)	23,87600
1.16 : 2,0*16,65 - (1,97*(0,8+0,6*2))	29,36000
1.24 : 2,0*15,32 - (4*0,6*1,97 + 0,7*1,97)	24,53300
1.25 : 2,0*15,65 - (1,97*(0,7+2*0,6))	27,55700
1.26 : 2,0*6,0 - (1,97*0,7)	10,62100
1.27 : 2,0*(9,13-1,1) - (1,97*0,9)	14,28700
1.28 : 2,0*(8,8-1,1)	15,40000
1.39 : 2,0*10,38 - (0,7*1,97)	19,38100

270	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	214,41600	14,47	3 102,60
------------	--------------	--	----	-----------	-------	----------

271	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	156,18900	81,53	12 734,09
------------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

1.12 : 2,0*(9,81-1,31) - (0,9*1,97)	15,22700
1.13 : 2,0*(9,81-1,31)	17,00000
1.14 : 2,0*8,72 - (0,8*1,97)	15,86400
1.15 : 2,0*15,09 - (4*0,6*1,97 + 0,8*1,97)	23,87600
1.24 : 2,0*15,32 - (4*0,6*1,97 + 0,7*1,97)	24,53300
1.26 : 2,0*6,0 - (1,97*0,7)	10,62100

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.27 : 2,0*(9,13-1,1) - (1,97*0,9) 14,28700

1.28 : 2,0*(8,8-1,1) 15,40000

1.39 : 2,0*10,38 - (0,7*1,97) 19,38100

272	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	99,28000	75,28	7 473,80
		72+27,28		99,28000		

273	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	72,00000	462,57	33 305,04
		2*(2+2+10+6+2+6+6+2)		72,00000		

274	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	27,28000	577,77	15 761,57
		2,0*(4+2+2+2+2)+3,28		27,28000		

275	597813602R	Obkládačka 20x20 cm	m2	235,85760	382,20	90 144,77
		Obklad + 10% : 214,416*1,1		235,85760		

276	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	4,29566	791,20	3 398,73
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275 : Součet : 4,29566		4,29566		

Díl	783	Nátěry				407 133,34
277	783921800T00	Nátěr syntetický zárubní 1-kř., 2x	kus	37,00000	138,42	5 121,54
278	783921800T01	Nátěr syntetický zárubní 2-kř., 2x	kus	1,00000	267,90	267,90
279	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	1 441,90618	278,62	401 743,90
		dřevěný obklad+rošt : 504,163*2*1,20+1008,326*2*(0,045+0,070)		1 441,90618		

Díl	784	Malby				275 512,16
280	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	2 509,75000	26,61	66 784,45
		1598,62+911,13		2 509,75000		
281	784165512R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 598,62000	80,64	128 912,72

Stěny :

Začátek provozního součtu

1.01 : 3,0*11,46 34,38000

1.02 : 3,0*15,16 - 1,75*3,0*2 34,98000

1.03 : 3,0*38,2 - 1,75*3,0 109,35000

1.04 : 3,0*15,4 46,20000

1.05 : 3,0*19,15 57,45000

1.06 : 3,0*16,4 49,20000

1.07 : 3,0*16,4 49,20000

1.08 : 3,0*16,4 49,20000

1.09 : 3,0*16,4 49,20000

1.10 : 3,0*17,4 52,20000

1.11 : 3,0*8,61 25,83000

1.12 : 1,0*(9,81-1,31) 8,50000

1.13 : 1,0*(9,81-1,31) 8,50000

1.14 : 1,0*(8,72) 8,72000

1.15 : 1,0*(15,09) 15,09000

1.16 : 1,0*(16,65) 16,65000

1.17 : 3,0*18,99 - 2*3,0*3,6 - 2,015*3,0 - 3,0*3,0 20,32500

1.18-1.19 : 3,0*(68,43-1,93) - 1,75*3,0 - 3,6*3,0 - 2,015*3,0 177,40500

1.20 : 3,0*13,95 41,85000

1.21 : 3,0*23,49 70,47000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.22 : 3,0*23,59	70,77000
1.23 : 3,0*27,53	82,59000
1.24 : 1,0*15,32	15,32000
1.25 : 1,0*15,65	15,65000
1.26 : 1,0*6,0	6,00000
1.27 : 1,0*(9,13-1,1)	8,03000
1.28 : 1,0*(8,8-1,1)	7,70000
1.29 : 3,0*14,74	44,22000
1.30 : 3,0*23,24	69,72000
1.31 : 3,0*16,00	48,00000
1.32 : 3,0*16,00	48,00000
1.33 : 3,0*15,9	47,70000
1.34 : 3,0*19,9	59,70000
1.35 : 3,0*19,85	59,55000
1.36 : 3,0*14,26	42,78000
1.37 : 3,0*22,88	68,64000
1.38 : 3,0*13,85	41,55000
1.39 : 1,0*10,38	10,38000
1.40 : 3,0*(17,55-1,93)	46,86000
1.41 : 3,0*22,25	66,75000
1.42 : 3,0*12,55	37,65000

Mezisoučet 1 822,26000

Konec provozního součtu

Stěny (50%) - bílá : 1822,26*0,50 911,13000

Stropy : 681,22+6,27 687,49000

282	784165522R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	911,13000	87,60	79 814,99
		Stěny (50%) - barva : 1822,26*0,50		911,13000		

Díl	786	Zastiňující technika				202 881,55
283	769211001VC	D+M venkovní hliníkové žaluzie, elektropohon připojovací kabel od pohonu 2m, včetně zapojení, dálkový ovladač 20ks,	m2	69,16000	2 933,51	202 881,55
		P/1 : 28*1,3*1,9		69,16000		

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				790 128,45
284	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	426,00000	867,10	369 384,60
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 145 : 426,00000		426,00000		
285	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	435,45668	295,14	128 520,68
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 145 : 426,00000		426,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 146 : 0,62100		0,62100		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 147 : 4,28800		4,28800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 148 : 0,73320		0,73320		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 149 : 0,12600		0,12600		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 150 : 0,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 151 : 0,07290		0,07290		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 152 : 0,20961		0,20961		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 153 : 0,00181		0,00181		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 154 : 3,40416		3,40416		

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 156 : 0,00000

286	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 354,56700	25,18	109 648,00
		435,4567*10		4 354,56700		

287	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,45668	427,75	4 045,09
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 146 : 0,62100

0,62100

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 147 : 4,28800

4,28800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 148 : 0,73320

0,73320

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 149 : 0,12600

0,12600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 150 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 151 : 0,07290

0,07290

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 152 : 0,20961

0,20961

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 153 : 0,00181

0,00181

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 154 : 3,40416

3,40416

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 156 : 0,00000

288	979082121T00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,45668	47,69	450,99
------------	--------------	---	---	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 9,45668

9,45668

289	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	9,45668	728,69	6 890,99
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 9,45668

9,45668

290	979990108R00	Poplatek za uložení sutí - železobeton, skupina odpadu 170101	t	426,00000	401,85	171 188,10
------------	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 145 : 426,00000

426,00000

Celkem					35 646 483,77	
---------------	--	--	--	--	----------------------	--

Proměnné:

S1	Podlaha 1.NP - dlažba	324,78000
1.01	: 17,41	17,41000
1.02	: 9,53	9,53000
1.03	: 45,62	45,62000
1.12	: 5,9	5,90000
1.13	: 5,72	5,72000
1.14	: 4,36	4,36000
1.15	: 5,2	5,20000
1.16	: 6,82	6,82000
1.17	: 18,61	18,61000
1.18-1.19	: 74,3	74,30000
1.20	: 12,19	12,19000
1.24	: 5,24	5,24000
1.25	: 6,12	6,12000
1.26	: 2	2,00000
1.27	: 5,2	5,20000
1.28	: 4,68	4,68000
1.29	: 13,6	13,60000
1.30	: 29,3	29,30000
1.39	: 6,27	6,27000
1.40	: 13,22	13,22000
1.41	: 24,58	24,58000
1.42	: 8,91	8,91000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	S2	Podlaha 1.NP - lino		350,82000		
	1.04 :	14,18		14,18000		
	1.05 :	20,32		20,32000		
	1.06 :	15,81		15,81000		
	1.07 :	15,81		15,81000		
	1.08 :	15,81		15,81000		
	1.09 :	15,81		15,81000		
	1.10 :	18,36		18,36000		
	1.11 :	4,55		4,55000		
	1.21 :	34,13		34,13000		
	1.22 :	34,45		34,45000		
	1.23 :	36,49		36,49000		
	1.31 :	14,79		14,79000		
	1.32 :	14,79		14,79000		
	1.33 :	14,54		14,54000		
	1.34 :	14,54		14,54000		
	1.35 :	14,41		14,41000		
	1.36 :	9,24		9,24000		
	1.37 :	30,85		30,85000		
	1.38 :	11,94		11,94000		

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.1	Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 11	Přípravné a přidružené práce					69 981,26
1	113204111R00	Řezání asfaltobetonového krytu	m	28,00000	217,33	6 085,24
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	29,20000	70,30	2 052,76
3	113151111R0	Rozebrání ploch ze silničních panelů, včetně zpětné montáže	m2	162,00000	246,17	39 879,54
4	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	54,00000	186,43	10 067,22
5	95003VD	Vytýčení sítí	kus	3,00000	3 965,50	11 896,50

Díl 13	Hloubené vykopávky					64 254,92
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet pro vnitřní kanál	m3	31,56000	663,32	20 934,38
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení vnitřních rýh	m3	31,56000	43,50	1 372,86
8	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	0,35000	2 348,40	821,94
9	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro vodu a plyn	m3	51,24000	297,67	15 252,61
10	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení vnitřních rýh	m3	51,24000	43,50	2 228,94
11	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	99,87000	193,64	19 338,83
12	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	99,87000	29,09	2 905,22
13	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,84000	364,62	1 400,14

Díl 15	Roubení					27 125,16
14	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené pro venkovní potrubí	m2	228,00000	70,30	16 028,40
15	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	228,00000	48,67	11 096,76

Díl 16	Přemístění výkopku					47 186,87
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	182,67000	37,90	6 923,19
17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	182,67000	39,40	7 197,20
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	65,09000	170,98	11 129,09
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	65,09000	35,28	2 296,38
20	950VDT10	Výluhové zkoušky pro uložení sypanina na skládku	kpl	1,00000	3 342,35	3 342,35
21	979999999R00	Poplatek za uložení sypaniny naskladku	t	84,62000	192,61	16 298,66

Díl 17	Konstrukce ze zemin					70 674,71
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	112,02000	107,38	12 028,71
23	175101101R00	Obsyp a zásyp potrubí	m3	46,71000	557,23	26 028,21
24	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	46,71000	173,04	8 082,70
25	451541111R00	Lože pod potrubí z písku	m3	36,76000	667,44	24 535,09

Díl 721	Vnitřní kanalizace					371 622,09
26	721110918R00	Oprava - propojení s dosavadním potrubím DN300	kus	3,00000	2 160,94	6 482,82
27	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00000	453,20	1 812,80
28	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	32,00000	499,34	15 978,88
29	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	4,00000	530,66	2 122,64
30	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	18,00000	708,64	12 755,52
31	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	12,00000	405,40	4 864,80
32	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	48,00000	495,22	23 770,56
33	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	38,00000	657,55	24 986,90
34	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	114,00000	821,94	93 701,16
35	721151209R00	Potrubí, dešťové, D 125 x 4,9	m	12,00000	649,93	7 799,16

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.1	Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	721152219R00	Čistící kus, potrubí odpadní svislé D 125	kus	2,00000	689,07	1 378,14
37	721001VD	Revizní šachta D 400/150, dno, poklop a nástavec	kpl	1,00000	10 880,66	10 880,66
38	72102VD	Revizní šachta DN400/200, dno, poklop, nástavec	kpl	4,00000	13 202,03	52 808,12
39	72103VD	Revizní šachta DN 600/200, dno, poklop, nástavec	kpl	1,00000	14 489,53	14 489,53
40	72116VD	Úprava stávajících šachet 800/300	kpl	2,00000	6 556,98	13 113,96
41	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00000	80,50	322,00
42	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	14,00000	88,99	1 245,86
43	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00000	107,94	107,94
44	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00000	132,66	1 724,58
45	721223406RM1	Uzávěrka zápachová -štěrbina sprch 0,8 m	kus	2,00000	925,97	1 851,94
46	721223406R00	Uzávěrka zápachová -štěrbina 1 m v atriu	kus	2,00000	314,15	628,30
47	721223424RT1	Uzávěrka zápachová podlahová s přidavným suchým uzávěrem	kus	2,00000	2 587,36	5 174,72
48	721273200RT3	Ventilační střešní souprava	kus	2,00000	906,40	1 812,80
49	721273160RT1	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	2,00000	1 577,96	3 155,92
50	721234104RT1	Vtok střešní pro plochou zelenou střechu, vyhříváný	kus	12,00000	2 394,75	28 737,00
51	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	212,00000	31,49	6 675,88
52	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem DN 300	m	70,00000	42,44	2 970,80
53	721171209R00	Trubka pro připojení WC, DN 100/50	kus	11,00000	703,49	7 738,39
54	721175213R00	Automat. uzávěr proti vodě zajišť., DN 200	kus	1,00000	10 992,16	10 992,16
55	72103VD	RŠ 600x600 nad uzávěr proti vzduté vodě, vč poklopu	kpl	1,00000	2 567,79	2 567,79
56	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci,	%	2 903,02900	3,09	8 970,36

Díl	722	Vnitřní vodovod	284 670,25			
57	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	1,50000	585,04	877,56
58	722172411R00	Potrubí z PPR D 20 mm	m	98,00000	399,64	39 164,72
59	722172412R00	Potrubí z PPR D 25 mm	m	84,00000	484,52	40 699,68
60	722172413R00	Potrubí z PPR D 32 mm	m	46,00000	609,76	28 048,96
61	722172414R00	Potrubí z PPR D 40 mm	m	36,00000	655,08	23 582,88
62	722171216R00	Potrubí z PELD, D 50x4,6 mm	m	45,00000	980,56	44 125,20
63	722170928R00	Napojení potrubí PE 50, spojka přímá,vně.závit	kus	1,00000	1 389,47	1 389,47
64	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	23,00000	80,34	1 847,82
65	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	75,00000	96,82	7 261,50
66	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	36,00000	82,40	2 966,40
67	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	48,00000	108,15	5 191,20
68	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	18,00000	113,30	2 039,40
69	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	28,00000	86,52	2 422,56
70	722181213RV9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	36,00000	100,94	3 633,84
71	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	18,00000	184,37	3 318,66
72	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00000	218,36	436,72
73	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	22,00000	190,34	4 187,48
74	722220121R00	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	17,00000	380,68	6 471,56
75	722213311R00	Úpravna vody DN 40	kus	1,00000	8 028,85	8 028,85

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.1	Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	722229101R00	D + Montáž výtokových armatur, 1závit, G 1/2	kus	2,00000	328,57	657,14
77	722239101R00	D + Montáž vodovodních kohoutů 2závity, G 1/2	kus	4,00000	276,86	1 107,44
78	722239103R00	D + Montáž vodovodních kohoutů 2závity, G 1	kus	2,00000	579,27	1 158,54
79	722239105R00	D + Montáž vodovodních kohoutů 2závity, G 6/4	kus	3,00000	1 151,95	3 455,85
80	722254201RT3	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi	kus	2,00000	8 240,00	16 480,00
81	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové 2,5 m3/hod	kus	1,00000	2 652,25	2 652,25
82	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	151,50000	30,13	4 564,70
83	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	310,50000	30,47	9 460,94
84	723VD	Sekání rýh a prostupů vč. oprav omítek	soubor	1,00000	10 170,22	10 170,22
85	72212VD	Filtr se zpětným proplachem DN 40	ks	1,00000	2 220,68	2 220,68
86	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod,	%	2 135,76800	3,30	7 048,03

Díl	723	Vnitřní plynovod	47 965,65			
87	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	0,50000	648,90	324,45
88	723150369R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6	m	1,50000	786,10	1 179,15
89	723190919R00	Navaření odbočky DN 40 na plynové potrubí DN 80	kus	1,00000	421,27	421,27
90	723164105RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	18,00000	748,19	13 467,42
91	72304VD	Potrubí ve výkopu PE 50*4,6, folie. vodič Cu	m	49,00000	222,48	10 901,52
92	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00000	359,27	359,27
93	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	1 251,45	2 502,90
94	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	66,00000	26,78	1 767,48
95	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	2,00000	1 032,06	2 064,12
96	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4	kus	1,00000	372,86	372,86
97	723239105RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4	kus	2,00000	1 326,64	2 653,28
98	723VD	Sekání rýh a prostupů vč. oprav omítek	soubor	1,00000	6 744,44	6 744,44
99	723-001VD	Revize a tlaková zkouška	soubor	1,00000	3 502,00	3 502,00
100	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod,	%	509,10000	3,35	1 705,49

Díl	725	Zařizovací předměty	292 430,26			
101	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	9,00000	3 820,68	34 386,12
102	72509VD	Podomítkový modul k zazdění	soubor	9,00000	6 938,08	62 442,72
103	72510VD	Tlačítko pro závěsné WC (standard)	ks	9,00000	1 283,38	11 550,42
104	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	10,00000	1 421,40	14 214,00
105	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	10,00000	449,08	4 490,80
106	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	2,00000	3 053,95	6 107,90
107	725019101R00	Výlevka s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	4 952,24	9 904,48
108	725111241R00	Nádrž splachovací vysokopolož., bílá	soubor	2,00000	1 684,05	3 368,10
109	725122231R00	Pisoár s radarovým splachovačem	soubor	4,00000	11 167,26	44 669,04
110	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00000	605,64	1 211,28
111	725229102R00	D + Montáž vany plastové 1700	soubor	1,00000	9 932,29	9 932,29
112	725530151R00	Kombinovaný pojistný a zpětný ventil 1" pro bojler	kus	1,00000	1 141,24	1 141,24
113	725334301R00	Nálevka se sifonem DN 32	kus	2,00000	431,57	863,14
114	725819402R00	D + Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	16,00000	304,88	4 878,08
115	725829201RT1	D + M baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	16,00000	1 278,23	20 451,68
116	725849200R00	D + Montáž baterií sprchových	kus	4,00000	1 557,36	6 229,44
117	725849302R00	D + Montáž držáku sprchy	kus	4,00000	1 558,39	6 233,56
118	725839203R00	D + Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	1,00000	1 685,08	1 685,08
119	725860182RT1	Sifon pračkový podomítkový DN 40/50,	kus	2,00000	1 111,37	2 222,74

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.1	Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
120	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	2,00000	780,74	1 561,48
121	725860211R00	Sifon umyvadlový	kus	10,00000	618,00	6 180,00
122	725860212RT1	Sifon umyvadlový pod omítku	kus	2,00000	815,76	1 631,52
123	725860300R00	Odtok vanový , odpad DN 40/50	kus	1,00000	1 485,26	1 485,26
124	72508VD	Pračkový ventil se zp. klapkou	kpl	2,00000	419,21	838,42
125	72508VD	Závěs sprchový 2 m	kpl	2,00000	2 803,66	5 607,32
126	725010VD	Madlo sklopné 60 cm k WC	ks	2,00000	2 561,61	5 123,22
127	725011VD	Madlo pevné 60 cm k WC	ks	2,00000	2 261,88	4 523,76
128	725011VD	Madlo pevné 40 cm k umývadlu	ks	2,00000	2 303,08	4 606,16
129	725011VD	Madlo ke dveřím	ks	4,00000	1 542,94	6 171,76
130	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00000	571,65	571,65
131	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty,	%	2 636,76500	3,09	8 147,60

Díl	731	Kotelny				149 700,19
132	731249322R00	Montáž závěsných kotlů , odkouření	soubor	1,00000	4 248,75	4 248,75
133	73101VD	Plynový kondenzační kotel 35 kW	soubor	1,00000	61 237,62	61 237,62
134	73104VD	Dělené odkouření vč. kolen, výf. kusu	soubor	1,00000	13 487,85	13 487,85
135	73105VD	Topná zkouška	hod	24,00000	360,50	8 652,00
136	73109VD	Inhibitor koroze	l	200,00000	90,64	18 128,00
137	731010VD	Revize spalínové cesty	kpl	1,00000	8 446,00	8 446,00
138	73103VD	Seřízení a uvedení kotle do provozu	kpl	1,00000	6 441,62	6 441,62
139	73108VD	Regulátor, interface, kabeláž MaR	ks	1,00000	7 860,96	7 860,96
140	73101VD	Sílové zapojení elektro, vč kabeláže, jištění,napojení	soubor	1,00000	16 454,25	16 454,25
141	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny,	%	1 151,24700	4,12	4 743,14

Díl	732	Strojovny				88 368,48
142	732119190R00	Montáž kombi rozdělovačů a sběračů	kus	1,00000	4 381,62	4 381,62
143	73206VD	Sdružený rozdělovač RS Mini 3.0	soubor	1,00000	14 681,62	14 681,62
144	732349101R00	Dodávka a montáž anuloidu 2 m3/hod	soubor	1,00000	16 787,97	16 787,97
145	732421325R00	Čerpadlo oběhové 25-40	soubor	1,00000	6 695,00	6 695,00
146	732421314R00	Čerpadlo oběhové elektronické 25-60	soubor	1,00000	12 838,95	12 838,95
147	732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	10,00000	226,60	2 266,00
148	732331519R00	Nádoby expanzní tlakové 150 kPa/ 35 l	soubor	1,00000	3 384,58	3 384,58
149	732219338R00	D + Montáž ohříváku vody 200 l	soubor	1,00000	15 973,24	15 973,24
150	72209VD	Expanzní nádoba 10l/10bar	ks	1,00000	1 865,33	1 865,33
151	72209VD	Cirkulační čerpadlo DN 20	ks	1,00000	6 954,56	6 954,56
152	72209VD	Průtočná armatura 3/4	ks	1,00000	860,05	860,05
153	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny,	%	508,95700	3,30	1 679,56

Díl	733	Rozvod potrubí				335 715,10
154	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	78,00000	418,59	32 650,02
155	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	122,00000	472,97	57 702,34
156	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	72,00000	549,60	39 571,20
157	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	94,00000	748,19	70 329,86
158	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	14,00000	981,38	13 739,32
159	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	8,00000	1 261,96	10 095,68
160	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	64,00000	152,44	9 756,16
161	733171120R00	Napojení potrubí u radiátorů	kus	32,00000	461,44	14 766,08

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.1	Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
162	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	m	388,00000	23,26	9 024,88
163	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	24,00000	302,41	7 257,84
164	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé	m	388,00000	74,16	28 774,08
165	71303VD	Izolační trubice 15/15	m	68,00000	33,99	2 311,32
166	71304VD	Izolační trubice 18/20	m	52,00000	47,38	2 463,76
167	71305VD	Izolační trubice 22/20	m	74,00000	90,64	6 707,36
168	71304VD	Izolační trubice 28/20	m	110,00000	115,36	12 689,60
169	71305VD	Izolační pouzdro 35/30	m	18,00000	166,86	3 003,48
170	71305VD	Izolační pouzdro 42/50	m	12,00000	193,64	2 323,68
171	713017VD	Spony návlekové izolace	100 ks	10,00000	124,63	1 246,30
172	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí,	%	3 424,89200	3,30	11 302,14

Díl	734	Armatury	61 986,09			
173	734209102RT2	D + Montáž odvzdušňovacích ventilů samočinných G 3/8	kus	8,00000	260,38	2 083,04
174	734209114RT2	D + Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	2,00000	424,36	848,72
175	734209114RT3	D + Montáž filtrů závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	1,00000	337,01	337,01
176	734209114RT4	D + Montáž armatur zpětné klapky, G 3/4	kus	1,00000	352,67	352,67
177	734209115RT2	D + Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	13,00000	508,82	6 614,66
178	734209115RT3	D + Montáž filtrů závitových, se 2 závitů, G 1	kus	3,00000	458,14	1 374,42
179	734209115RT4	Montáž zp. klapky závitové se 2 závitů, G 1	kus	3,00000	428,48	1 285,44
180	734209117RT2	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4	kus	2,00000	694,22	1 388,44
181	73407VD	Kohout kulový DN 25 vč. servopohonu	kus	1,00000	2 563,67	2 563,67
182	73403VD	Třicestný přímočinný ventil 1"	soubor	1,00000	2 253,64	2 253,64
183	734221602RT3	Ventily termostat. bez hlavice přímé, G 1/2	kus	3,00000	479,98	1 439,94
184	734261213RT3	Šroubení radiátorové přímé, G 1/2	kus	3,00000	303,85	911,55
185	73405VD	Regulační šroubení rohové	ks	29,00000	272,95	7 915,55
186	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	32,00000	405,82	12 986,24
187	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	22,00000	287,37	6 322,14
188	734411141R00	Teploměr dvoukrovový DTR, pevný stonek 60 mm	kus	8,00000	598,43	4 787,44
189	734421160R00	Tlakoměr deformací 0-10 MPa, D 60	kus	3,00000	484,10	1 452,30
190	734424912R00	Kohout tlakoměru čep. K 70-181-716,	kus	3,00000	552,08	1 656,24
191	734295112RM1	Směšovací trojcestný ventil DN 25 se servopohonem	kus	1,00000	3 475,22	3 475,22
192	998734203R00	Přesun hmot pro armatury,	%	578,43700	3,35	1 937,76

Díl	735	Otopná tělesa	152 211,92			
193	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	32,00000	63,86	2 043,52
194	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	29,00000	435,90	12 641,10
195	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	3,00000	261,62	784,86
196	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	32,00000	28,92	925,44
197	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	102,00000	14,50	1 479,00
198	73501VD	Koupelnový radiátor 600/1600	kpl	2,00000	3 218,75	6 437,50
199	73501VD	Koupelnový radiátor 750/1600	kpl	1,00000	3 414,45	3 414,45
200	735156282R00	Otopná tělesa panelová 11 900/ 400	kus	2,00000	2 533,80	5 067,60
201	735156286R00	Otopná tělesa panelová 11 900/1000	kus	2,00000	4 129,89	8 259,78
202	735156562R00	Otopná tělesa panelová 21 600/ 600	kus	3,00000	3 146,03	9 438,09
203	735156566R00	Otopná tělesa panelová 21 600/1000	kus	13,00000	4 102,70	53 335,10
204	735156567R00	Otopná tělesa panelová 21 600/1100	kus	1,00000	4 339,18	4 339,18

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.1	Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

205	735156568R00	Otopná tělesa panelová 21 600/1200	kus	1,00000	4 583,09	4 583,09
206	735156582R00	Otopná tělesa panelová 21 900/ 600	kus	2,00000	4 190,04	8 380,08
207	735156586R00	Otopná tělesa panelová 21 900/1000	kus	1,00000	5 643,58	5 643,58
208	735156667R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1200	kus	4,00000	5 134,34	20 537,36
209	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa,	%	1 307,25000	3,75	4 902,19

Díl 96	Bourání konstrukcí					31 003,00
210	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	172,00000	180,25	31 003,00

Díl M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					88 639,74
211	24001VD	Dodávka potrubních ventilátorů D 200/470 m3/hod	kpl	2,00000	1 953,91	3 907,82
212	24001VD	Dodávka regulátorů otáček	kpl	2,00000	2 527,62	5 055,24
213	240 001VD	Dodávka ventilátoru do podhledu D 100/80 m3/hod	kpl	1,00000	1 156,69	1 156,69
214	24004VD	Dodávka nástěnného ventilátoru D100/150 m3/hod	kpl	1,00000	1 272,05	1 272,05
215	24001VD	Dodávka potrubí,tvarovek,konc. prvků dle výkazu	kpl	1,00000	21 724,76	21 724,76
216	240070581R00	Montáž zařízení, potrubí a příslušenství	kus	1,00000	30 601,30	30 601,30
217	740991100R00	Zapojení elektro, regulace	kus	1,00000	3 687,40	3 687,40
218	972055341R00	Zhotovení prostupů ve stěnách + oprava	kus	12,00000	433,63	5 203,56
219	900 R04	HZS - Revize, oživení vyregulování, zkuš. provoz	h	12,00000	618,00	7 416,00
220	900 R01	HZS - pomocné stavební práce, opravy	h	8,00000	360,50	2 884,00
221	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	622,12	622,12
222	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	3,00000	1 277,20	3 831,60
223	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	406,85	406,85
224	950VD	Mimostaveništní doprava, přesuny hmot	kpl	1,00000	870,35	870,35

Díl S0	Přesuny suti					8 006,32
225	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,64000	694,22	3 221,18
226	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m-12x	t	55,68000	24,29	1 352,47
227	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	4,64000	296,64	1 376,41
228	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,64000	162,74	755,11
229	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,64000	35,28	163,70
230	979999999R00	Poplatek za uložení sypaniny naskladku	t	4,64000	245,14	1 137,45

Díl 17	Konstrukce ze zemin					21 409,53
231	583320401R	Kamenivo těžené 0/4	t	46,71000	458,35	21 409,53

Celkem					2 212 951,54	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Proměnné:

S1	Podlaha 1.NP - dlažba	324,78000
1.01	: 17,41	17,41000
1.02	: 9,53	9,53000
1.03	: 45,62	45,62000
1.12	: 5,9	5,90000
1.13	: 5,72	5,72000
1.14	: 4,36	4,36000
1.15	: 5,2	5,20000
1.16	: 6,82	6,82000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.1	Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	1.17 :	18,61		18,61000		
	1.18-1.19 :	74,3		74,30000		
	1.20 :	12,19		12,19000		
	1.24 :	5,24		5,24000		
	1.25 :	6,12		6,12000		
	1.26 :	2		2,00000		
	1.27 :	5,2		5,20000		
	1.28 :	4,68		4,68000		
	1.29 :	13,6		13,60000		
	1.30 :	29,3		29,30000		
	1.39 :	6,27		6,27000		
	1.40 :	13,22		13,22000		
	1.41 :	24,58		24,58000		
	1.42 :	8,91		8,91000		
S2		Podlaha 1.NP - lino		350,82000		
	1.04 :	14,18		14,18000		
	1.05 :	20,32		20,32000		
	1.06 :	15,81		15,81000		
	1.07 :	15,81		15,81000		
	1.08 :	15,81		15,81000		
	1.09 :	15,81		15,81000		
	1.10 :	18,36		18,36000		
	1.11 :	4,55		4,55000		
	1.21 :	34,13		34,13000		
	1.22 :	34,45		34,45000		
	1.23 :	36,49		36,49000		
	1.31 :	14,79		14,79000		
	1.32 :	14,79		14,79000		
	1.33 :	14,54		14,54000		
	1.34 :	14,54		14,54000		
	1.35 :	14,41		14,41000		
	1.36 :	9,24		9,24000		
	1.37 :	30,85		30,85000		
	1.38 :	11,94		11,94000		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.1	Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.2	Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 01	INSTALACE					19 611,73
1	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	271,00000	37,49	10 159,79
2	V1	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	ks	271,00000	8,14	2 205,94
3	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	ks	50,00000	144,92	7 246,00

Díl 04	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ					42 253,57
4	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	200,00000	57,68	11 536,00
5	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	190,00000	39,40	7 486,00
6	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	200,00000	73,75	14 750,00
7	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,10000	38,37	118,95
8	VU1	drát D 10mm FeZn s PVC izolací	kg	3,45000	97,23	335,44
9	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	ks	14,00000	73,34	1 026,76
10	VU2	Svorka páska - drát SR3	ks	4,00000	38,37	153,48
11	VU3	Svorka páska - páska SR2	ks	10,00000	34,26	342,60
12	741 42-0911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	2,00000	113,30	226,60
13	VU4	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,00000	368,74	368,74
14	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	ks	3,00000	74,98	224,94
15	73534516	tabulkabezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	ks	3,00000	141,11	423,33
16	HZS2221	Koordinace montážních prací s ostatními profesemi	hod	3,00000	437,75	1 313,25
17	HZS2221	Pomocné práce	hod	3,00000	391,40	1 174,20
18	VU5	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu	ks	1,00000	2 773,28	2 773,28

Díl 01	INSTALACE					139 675,49
19	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5mmx43mm	ks	50,00000	11,85	592,50
20	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	ks	50,00000	49,85	2 492,50
21	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	400,00000	78,86	31 544,00
22	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	400,00000	89,82	35 928,00
23	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	400,00000	45,32	18 128,00
24	460710043	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	400,00000	65,10	26 040,00
25	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	ks	321,00000	24,31	7 803,51
26	460680212	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 30 cm	ks	4,00000	599,87	2 399,48
27	741920052	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně	m ²	0,50000	11 536,00	5 768,00
28	V2	Protipožární úcpávky	m ²	0,50000	3 811,00	1 905,50
29	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	150,00000	30,74	4 611,00
30	V3	H07V-K 6	m	150,00000	16,42	2 463,00

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.2	Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	02	ROZVÁDĚČ PŘÍSTAVBY RP2				69 740,61
31	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	ks	1,00000	444,14	444,14
32	VR1	Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 165 modulů, bílý	ks	1,00000	7 080,22	7 080,22
33	460680485	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2	m3	1,70000	2 218,62	3 771,65
34	741320175	Montáž jističů třípólový nn do 63 A ve skříní	ks	1,00000	397,17	397,17
35	VR2	Hlavní vypínač 3 pólový 63A	ks	1,00000	1 501,74	1 501,74
36	741312501	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení	ks	1,00000	160,68	160,68
37	VR3	Pojistkový odpínač 100A, 3p pro poj. 22x58	ks	1,00000	821,94	821,94
38	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	ks	4,00000	7,00	28,00
39	VR4	Pojistka válcová gG22x58 100A 500V	ks	3,00000	81,58	244,74
40	741320105	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A ve skříní	ks	60,00000	158,21	9 492,60
41	35822107	Jistič 1 pólový 6A, char. B	ks	2,00000	105,06	210,12
42	35822109	Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	13,00000	117,42	1 526,46
43	VR5	Jistič 1 pólový 10A, char. C	ks	4,00000	131,84	527,36
44	35822111	Jistič 1 pólový 16A, char. B	ks	41,00000	138,02	5 658,82
45	741320165	Montáž jističů třípólový nn do 25 A ve skříní	ks	3,00000	295,82	887,46
46	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	ks	2,00000	438,78	877,56
47	35822403	Jistič 3pólový-charakteristika B 25A	ks	1,00000	501,61	501,61
48	741320175	Montáž jističů třípólový nn do 63 A ve skříní	ks	1,00000	397,17	397,17
49	VR6	Jistič 3 pólový 40A, char. B	ks	1,00000	923,91	923,91
50	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	ks	5,00000	200,23	1 001,15
51	VR7	Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA	ks	3,00000	938,33	2 814,99
52	VR8	Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. C	ks	2,00000	1 016,61	2 033,22
53	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	ks	1,00000	273,57	273,57
54	VR9	Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA	ks	1,00000	1 003,22	1 003,22
55	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	ks	5,00000	313,12	1 565,60
56	VR1	Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	ks	5,00000	810,61	4 053,05
57	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	ks	5,00000	129,37	646,85
58	VR11	Paměťové relé 16A, 230VAC, 1 spínací kontakt	ks	3,00000	355,35	1 066,05
59	VR12	Stykač modulový 20A, 230VAC, 2 spínací kontakty	ks	2,00000	498,52	997,04
60	741331062	Montáž spínač mechanický s týdenním programem bez zapojení vodičů	ks	2,00000	294,17	588,34
61	VR13	Digitální spínací hodiny týdenní, 1 spínací kontakt	ks	2,00000	1 930,22	3 860,44
62	741130001	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2	ks	120,00000	15,45	1 854,00
63	741130005	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2	ks	1,00000	20,60	20,60
64	741130006	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2	ks	4,00000	25,75	103,00
65	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	ks	1,00000	74,98	74,98
66	73534516	tabulkabezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	ks	1,00000	38,11	38,11
67	HZS2221	Kompletace rozváděče	hod	10,00000	463,50	4 635,00
68	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	5,00000	437,75	2 188,75

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.2	Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	HZS2221	Pomocné práce	hod	3,00000	396,55	1 189,65
70	VR14	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu	ks	1,00000	4 279,65	4 279,65

Celkem za rozváděč přístavby RP :

1

1,00000

Díl	03	DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RH				10 008,51
71	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	ks	1,00000	397,17	397,17
72	VR15	Jistič 3 pólový 50A, char. B	ks	1,00000	1 797,35	1 797,35
73	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 Ka	ks	1,00000	290,87	290,87
74	VR16	Přepětíová ochrana kombinovaná typ 1 + 2, LPL II, 25 Ka/ PÓL, 3+0, TN-C	ks	1,00000	6 441,62	6 441,62
75	741312501	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení	ks	1,00000	160,68	160,68
76	VR17	Pojistkový odpínač 100A, 3p pro poj. 22x58	ks	1,00000	900,22	900,22
77	741130005	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2	ks	1,00000	20,60	20,60

Díl	05	OSTATNÍ NÁKLADY				42 002,37
78	005124030T	Doprava	Soubor	1,00000	10 170,22	10 170,22
79	1000T	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	12 824,53	12 824,53
80	005231010T	Kontrola TIČR	Soubor	1,00000	8 446,00	8 446,00
81	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	10 561,62	10 561,62

Díl	03	DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RH				4 970,83
82	741130006	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2	ks	4,00000	25,75	103,00
83	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	ks	1,00000	74,98	74,98
84	73534516	tabulkabezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	ks	1,00000	38,11	38,11
85	HZS2221	Kompletace rozváděče	hod	5,00000	463,50	2 317,50
86	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000	437,75	437,75
87	HZS2221	Pomocné práce	hod	1,00000	396,55	396,55
88	VR8	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu	ks	1,00000	1 602,94	1 602,94

Celkem za doplnění rozváděče RH :

1

1,00000

Díl	01	INSTALACE				726 653,58
89	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	90,00000	32,55	2 929,50
90	V4	H07V-K 10	m	90,00000	27,37	2 463,30
91	V5	H07V-K 16	m	10,00000	42,19	421,90
92	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	673,00000	36,01	24 234,73
93	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	800,00000	37,82	30 256,00
94	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	2 190,00000	22,50	49 275,00
95	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	2 153,00000	11,83	25 469,99
96	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	1 510,00000	19,58	29 565,80

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.2	Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	240,00000	48,37	11 608,80
98	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2	m	180,00000	19,62	3 531,60
99	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	90,00000	32,26	2 903,40
100	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	m	80,00000	46,56	3 724,80
101	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2	m	90,00000	163,03	14 672,70
102	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	100,00000	128,75	12 875,00
103	V6	Kabelový žlab drátěný 35x100 včetně spojovacího materiálu	m	100,00000	117,68	11 768,00
104	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	ks	21,00000	60,98	1 280,58
105	V7	Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení	ks	21,00000	190,55	4 001,55
106	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	ks	19,00000	69,63	1 322,97
107	V8	Spínač sériový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 5, komplet, vč. zapojení	ks	19,00000	217,33	4 129,27
108	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	ks	24,00000	66,95	1 606,80
109	V9	Ovladač zapínací pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1/0, komplet, vč. zapojení	ks	24,00000	209,09	5 018,16
110	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	ks	9,00000	69,63	626,67
111	V10	Přepínač křížový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení	ks	9,00000	190,55	1 714,95
112	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový	ks	1,00000	78,44	78,44
113	V11	Přepínač křížový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 7, komplet, vč. zapojení	ks	1,00000	228,66	228,66
114	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrě	ks	4,00000	173,04	692,16
115	V12	Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení, IP44	ks	4,00000	211,15	844,60
116	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokrě	ks	1,00000	181,28	181,28
117	V13	Přepínač křížový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení, IP44	ks	1,00000	212,18	212,18
118	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	192,00000	135,14	25 946,88
119	V14	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	162,00000	182,31	29 534,22
120	V15	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s přepětovou ochranou, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou, montáž, komplet, vč. zapojení	ks	16,00000	918,76	14 700,16
121	V16	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení, , IP44	ks	14,00000	217,33	3 042,62
122	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	ks	19,00000	341,96	6 497,24
123	V17	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, IP44, 1x 34 W, 3740 lm, Ra 80, 4000K	ks	15,00000	1 953,91	29 308,65
124	V18	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, IP20, 1x 27 W, 2700 lm, Ra 80, 4000K	ks	2,00000	1 837,52	3 675,04

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.2	Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	V19	LED svítidlo přisazené pod kuchyňskou linku, IP20, 1x 10 W, 800 lm, Ra 80, 4000K	ks	2,00000	1 694,35	3 388,70
126	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	ks	100,00000	352,67	35 267,00
127	V20	Přisazené LED svítidlo s optikami - hlubokozářič 60° - 1 linie LED, IP20, 1x 14 W, 2000 lm, Ra 80,, 4000K	ks	29,00000	2 218,62	64 339,98
128	V21	Přisazené LED svítidlo s optikami - hlubokozářič 60° - 2 linie LED, IP20, 1x 27 W, 3800 lm, Ra 80,, 4000K	ks	4,00000	2 044,55	8 178,20
129	V22	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, IP20, 1x 25 W, 3600 lm, Ra 80, 4000K	ks	8,00000	1 696,41	13 571,28
130	V23	Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mřížka, UGR<19, IP20, 1x 37 W, 4450 lm, Ra 80, 4000K	ks	31,00000	2 036,31	63 125,61
131	V24	Přisazené LED svítidlo s optikami - hlubokozářič 60° - 1 linie LED, IP20, 1x 8 W, 1000 lm, Ra 80,, 4000K	ks	6,00000	2 046,61	12 279,66
132	V25	Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mřížka, UGR<19, 1x 26 W, 3300 lm, Ra 80, 4000K	ks	18,00000	1 923,01	34 614,18
133	V26	Přisazené LED svítidlo s optikami - hlubokozářič 60° - 1 linie LED, IP44, 1x 14 W, 2000 lm, Ra 80,, 4000K	ks	4,00000	1 797,35	7 189,40
134	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	ks	7,00000	379,86	2 659,02
135	V27	LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, IP44, 1x 53 W, 7200 lm, Ra 80, 4000K	ks	1,00000	2 218,62	2 218,62
136	V28	LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, IP44, 1x 38 W, 4900 lm, Ra 80, 4000K	ks	6,00000	1 930,22	11 581,32
137	741370011	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj	ks	6,00000	334,75	2 008,50
138	V29	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 1x 35 W, 4500 lm, Ra 80, 4000K	ks	6,00000	1 042,36	6 254,16
139	741370181	Montáž svítidlo žárovkové - pružný závěs	ks	6,00000	324,66	1 947,96
140	V30	Závěs svítidel	ks	6,00000	59,74	358,44
141	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	ks	27,00000	240,61	6 496,47
142	V31	LED svítidlo přisazené nouzové s vlastní baterií 1 hod, pro osvětlení plochy, IP20, 1x 1 W, 120 lm,, 5000K	ks	2,00000	1 364,75	2 729,50
143	V32	LED svítidlo přisazené nouzové s vlastní baterií 1 hod, pro osvětlení koridoru, IP44, 1x 3 W, 350 lm, , 5000K	ks	13,00000	1 467,75	19 080,75
144	V33	LED svítidlo přisazené s piktogramem nouzové s vlastní baterií 1 hod, výška piktogramu min. 10cm,, IP20, 1x 1 W, 150 lm, 5000K	ks	12,00000	1 621,22	19 454,64
145	741330371	Zapojení ventilátorů	ks	4,00000	357,41	1 429,64
146	V34	Montáž přivolávacího systému OSSP, komplet	ks	2,00000	1 385,35	2 770,70
147	V35	Přivolávací systém OSSP, komplet	ks	2,00000	6 181,65	12 363,30
148	V36	Vývod pro 5x2,5 mm2 – bez zapojení	ks	1,00000	179,22	179,22
149	V37	Vývod pro 3x2,5 mm2 – bez zapojení	ks	3,00000	162,74	488,22
150	HZS2221	Montáž instalačních krabic na povrch	hod	4,00000	360,50	1 442,00
151	V38	Instalační krabice na povrch včetně svorky a příslušenství	ks	28,00000	30,76	861,28
152	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	14,00000	437,75	6 128,50
153	HZS2221	Pomocné práce	hod	14,00000	396,55	5 551,70

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.2	Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
154	V39	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu bez svítidel	ks	1,00000	18 352,03	18 352,03
Celkem						1 054 916,69

Proměnné:

S1	Podlaha 1.NP - dlažba	324,78000
1.01 : 17,41		17,41000
1.02 : 9,53		9,53000
1.03 : 45,62		45,62000
1.12 : 5,9		5,90000
1.13 : 5,72		5,72000
1.14 : 4,36		4,36000
1.15 : 5,2		5,20000
1.16 : 6,82		6,82000
1.17 : 18,61		18,61000
1.18-1.19 : 74,3		74,30000
1.20 : 12,19		12,19000
1.24 : 5,24		5,24000
1.25 : 6,12		6,12000
1.26 : 2		2,00000
1.27 : 5,2		5,20000
1.28 : 4,68		4,68000
1.29 : 13,6		13,60000
1.30 : 29,3		29,30000
1.39 : 6,27		6,27000
1.40 : 13,22		13,22000
1.41 : 24,58		24,58000
1.42 : 8,91		8,91000
S2	Podlaha 1.NP - lino	350,82000
1.04 : 14,18		14,18000
1.05 : 20,32		20,32000
1.06 : 15,81		15,81000
1.07 : 15,81		15,81000
1.08 : 15,81		15,81000
1.09 : 15,81		15,81000
1.10 : 18,36		18,36000
1.11 : 4,55		4,55000
1.21 : 34,13		34,13000
1.22 : 34,45		34,45000
1.23 : 36,49		36,49000
1.31 : 14,79		14,79000
1.32 : 14,79		14,79000
1.33 : 14,54		14,54000
1.34 : 14,54		14,54000
1.35 : 14,41		14,41000
1.36 : 9,24		9,24000
1.37 : 30,85		30,85000

Položkový rozpočet

S:	24-24	Přístavba MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
C:	SO01	Přístavba
C:	D.1.4.2	Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.38 : 11,94

11,94000

Poznámky uchazeče k zadání

--

Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu							
Reportované období (od - do):							
TÉMA	CÍLE	OPATŘENÍ	ČETNOST REPORTU	JEDNOTKA		DOPLŮJÍCÍ INFORMACE	ZPŮSOB DOLOŽENÍ
				Hmotnost v kg	Podíl z celkového množství v %	Podrobnější popis toho, jak bylo s odpady naloženo	
O D P A D Y	Maximální možné materiálové využití odpadu vzniklého při realizaci díla	Celkové množství odpadu	Každé 3 měsíce				Doklady dle zákona odpadech
		Množství materiálově využitého odpadu	Každé 3 měsíce				
		Množství energeticky využitého odpadu	Každé 3 měsíce				
		Množství odpadu uloženého na skládku	Každé 3 měsíce				
		Jiné nakládání s odpadem	Každé 3 měsíce				
	Minimalizace odpadů vznikajících z obalů při realizaci díla	Celkové množství obalů	Každé 3 měsíce				Doklady dle zákona o obalech
		Množství opakovaně použitelných nebo vratných obalů	Každé 3 měsíce				
		Množství obalů z recyklovaného materiálu	Každé 3 měsíce				
		Množství obalů z recyklovatelného materiálu	Každé 3 měsíce				
				Hmotnost v kg	Podíl z celkového množství v %	Podrobnější popis jaké suroviny, jakým způsobem a v jakých výrobcích byly využity	
M A T E R I Á L Y	Omezení spotřeby primárních surovin v rámci realizace díla	Množství druhotných surovin využitých v rámci realizace díla	Každé 3 měsíce			Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké druhotné suroviny a v jakém množství byly využity, např. produktové listy	Dodavatel je oprávněn doplnit do reportu další řádky vztahující se ke konkrétním surovinám (např. sklo, plasty, dřevo). Dodavatel je oprávněn doplnit i další opatření, která bude během realizace stavby plnit a sledovat a která povedou k naplnění vymezeného cíle. Dodavatel je oprávněn upravit četnost reportu - minimální požadovaná četnost je jednou za tři měsíce.
		Množství surovin z udržitelných zdrojů využitých v rámci realizace díla	Každé 3 měsíce			Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké suroviny, z jakých zdrojů a v jakém množství byly využity, např. produktové listy	
						Podrobnější popis realizace opatření	
M E I N D I C I O P K A A O L D L Ú Í Z A N C A	Minimalizace dopadů veškerých prováděných prací na okolí při realizaci díla - hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy, minimalizace omezení dopravy v okolí staveniště při realizaci díla	Opatření přijatá za účelem neobtěžování třetích osob a okolních prostor staveniště nadměrným hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, nebezpečím úrazu, v případě funkce instalací a technických zařízení a dalšími negativními vlivy při realizaci díla	Každé 3 měsíce				Dodavatel do reportu promítne konkrétní opatření k minimalizaci dopadů realizace stavby na okolí. Pokud budou měřitelná konkrétními jednotkami, dodavatel uvede tyto jednotky v příslušném sloupci. Pokud ne, sloupce "JEDNOTKA" budou označeny černě a plnění opatření bude vykazováno pouze formou popisu. Dodavatel je oprávněn doplnit i další opatření, která bude během realizace stavby plnit a sledovat a která povedou k naplnění vymezeného cíle. Dodavatel je oprávněn upravit četnost reportu - minimální požadovaná četnost je jednou za tři měsíce.
		Opatření k minimalizaci dopadů na místní pozemní komunikace při jejím užívání formou nadměrného zatížení	Každé 3 měsíce				

P O D D O D A V A T E L É	Podpora malých a středních dodavatelů	Přímí poddodavatelé dodavatele podléající se na realizaci díla celkem	Každých 12 měsíců	Počet	Podíl z celkového počtu přímých poddodavatelů v %	Celková částka uhrazená přímým poddodavatelským dodavatelům v Kč vč. DPH	
		Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou mikro podnikem (do 10 zaměstnanců a s ročním obrátem do 2 mil. EURO)	Každých 12 měsíců				
		Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou malým podnikem (do 50 zaměstnanců a s ročním obrátem do 10 mil. EURO)	Každých 12 měsíců				
		Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou středním podnikem (do 250 zaměstnanců a s ročním obrátem do 50 mil. EURO)	Každých 12 měsíců				
		Podpora místních dodavatelů	Přímí poddodavatelé dodavatele se sídlem či pobočkou na území Jihomoravského kraje	Každých 12 měsíců			
	Podpora sociálních podniků	Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou sociálním podnikem	Každých 12 měsíců				
	Zajištění férových poddodavateckých vztahů v dodavatelském řetězci	Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 10 dnů od doručení dodavatelé	Každých 12 měsíců	Počet	Podíl z celkového počtu faktur přímých poddodavatelů v %	Souhrnná hodnota faktur v Kč vč. DPH	
		Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 30 dnů od doručení dodavatelé	Každých 12 měsíců				
	Z A M Ě S T N A N O S T	Podpora vzdělávání a studentských praxí	Stáže či praxe pro studenty středních škol	Každých 12 měsíců	Počet studentů	Celkový rozsah stáží/praxí ve dnech	Bilance počtu průběhu stáží/praxí, pracovní náplň studentů
Stáže či praxe pro studenty vysokých škol			Každých 12 měsíců				Potvrzení školy či zhodnocení průběhu a přínosů stáže/praxe přímo studentem
Odborná exkurze pro studenty základních škol/středních škol/středních odborných učilišť			Každých 12 měsíců				Potvrzení školy
Podpora zaměstnanosti osob se ztíženým přístupem na trh práce		Osoby se ztíženým přístupem na trh práce, které získaly práci na realizaci díla celkem	Každých 12 měsíců	Počet osob	Celková doba trvání zaměstnání ve dnech	Typ pracovního poměru, druh práce	
		Nezaměstnané osoby - evidované více než 3 měsíce před zahájením práce u dodavatele na úřadu práce, které získaly práci na realizaci díla	Každých 12 měsíců				
		Absolventi - ukončení školní docházky v období 12 měsíců před zahájením práce u dodavatele, které získaly práci na realizaci díla	Každých 12 měsíců				
		Osoby starší 55 let, které získaly práci na realizaci díla	Každých 12 měsíců				
		Osoby se zdravotním postižením, které získaly práci na realizaci díla	Každých 12 měsíců				
Pokyny pro vyplňování reportu v průběhu realizace díla							
Zhotovitel předkládá vyplněný report dle stanovené četnosti vždy za příslušné období uvedené v hlavici v elektronické podobě objednateli. Opatření s četností 12 měsíců budou při reportování opatření s vyšší četností ponechána prázdná a budou reportována pouze po uplynutí stanovené doby. V případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla přijme další opatření k naplňování stanovených cílů nad rámec opatření vymezených v reportu, informuje o nich objednatele společně s předložením reportu.							

V rámci témat "PODDODAVATELÉ" a "ZAMĚŠTNANOST" zadavatel sbírá informace o běžném fungování trhu. Jedná se o témata, kterými se zadavatel zabývá a v jejich rámci o cíle, které zadavatel sleduje.

Dodavatel je oprávněn i v těchto tématech doplnit další opatření, která povedou k naplnění stanovených cílů při realizaci stavby.