

Změnový list č.1 ze dne 21.8.2025

Název stavby:	2. mateřská škola, Most-rekonstrukce VZT - OP Z. Fibicha		
Číslo smluvního vztahu:	SOD 84/2/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most	Zhotovitel: Jaroslav Fišer - "KLIMAMONT" [REDACTED] 440 01 Louny	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. Původní řešení dle projektové dokumentace zahrnovalo jen napojení přemístěného konvektomatu na nově vybudovanou trasu pro odpad. 2. Původní řešení v dodané prováděcí projektové dokumentaci se neshoduje se skutečností na stavbě. Rozměry a návrh řešení potrubních tras VZT nelze dle dokumentace provést. Neshodují se rozměry VZT jednotky s navrženým rozměrem vedení potrubí a dále se neshodují dispoziční rozměry a výškové kóty v projektové dokumentaci se skutečností.			
<u>Nové řešení:</u> 1. Vybudování vodní přípojky a nového el. přívodu pro napájení konvektomatu V rozsahu: Vysekání drážky v podlaze, vysekání drážky ve zdi, napojení vodovodního potrubí, montáž a napojení vodovodního potrubí, montáž kohoutů vodovodního potrubí, zpětné zabetonování, dodání a oprava dlažby. Vybudování el. napojení pro konvektomat, montáž a pokládka chráničky a vybudování trasy do rozvaděče. 2. Návrh, zkreslení a zakázková výroba nového VZT potrubí a úprava vedení, tvarovek a přechodů nad rámec projektové dokumentace a soupisu materiálu tak, aby návrh VZT jednotky bylo možné dokončit a zprovoznit.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Chyba / absence řešení v projektové dokumentaci. Původní řešení dle projektové dokumentace zahrnovalo jen napojení přemístěného konvektomatu na nově vybudovanou trasu pro odpad. Konvektomat ale pro svou funkci potřebuje přívod vody a dále nový el. přívod. Pro jeho zprovoznění a správnou funkci je nutno pro konvektomat vybudovat přívod vody a el. přívod pro napájení. 2. VZT rozvody nad rámec zadání předmětu díla / nad rámec zadání projektové dokumentace – neshody řešení projektové dokumentace oproti skutečnosti.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[REDACTED]		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 009 926,50 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	37 425,30 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 047 351,80 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24.08.2025
Nový termín dokončení díla:	-

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 21.8.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 21.8.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 21.8.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 21.8.2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 21.8.2025

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č.1 - výpočet

Název akce: 2. mateřská škola, Most-rekonstrukce VZT-OP Z. Fibicha

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
K 1.1.3	1	SDK kastlík vč. Materiálu 2120x730x400	ks		1,00	0,00	-1,00	
-	2	Vysekání drážky pro přívod vody a el. kabelu	ks		0,00	1,00	1,00	
-	3	Přívodní potrubí a hadice vody ke konvektomatu vč. montáže	kpl		0,00	1,00	1,00	
-	4	Zabetonování potrubí vody a el. kabelu	kpl		0,00	1,00	1,00	
K 1.1.9	5	Oprava dlažby vč. materiálu	m3		1,00	2,00	1,00	
K 2.1.1	6	Přesun sutí na stavbě	kg		750,00	900,00	150,00	
K 2.1.2	7	Uložení sutí na skládce	kg		750,00	900,00	150,00	
K 2.1.3	8	Doprava	kpl		1,00	1,50	0,50	
K 2.1.4	9	Uklid stavby	kpl		1,00	1,50	0,50	
K 1.2.2	10	Kruhové potrubí SPIRO do d315 vč. tvarovek	ks		2,00	3,00	1,00	
K 2.1.1	11	Montážní materiál	kg		50,00	52,00	2,00	
K 2.1.2	12	Montáž	kpl		1,00	1,10	0,10	
K 2.1.4	13	Doprava	kpl		1,00	1,12	0,12	
	14	VZT Přechod 955x320/600x350	ks		0,00	1,00	1,00	
	15	VZT Přechod 955x320/500x300	ks		0,00	1,00	1,00	
	16	VZT Přechod 600x350/500x350	ks		0,00	4,00	4,00	
	17	VZT Přechod 500x350/500x300	ks		0,00	1,00	1,00	
	18	VZT Oblouk 600x350/500x350	ks		0,00	1,00	1,00	
	19	VZT Odskok 160x160/710 – odskok 240	ks		0,00	1,00	1,00	
	20	VZT Odskok 250x200/510 – odskok 120	ks		0,00	1,00	1,00	
	21	VZT Odskok 250x200/660 – odskok 20/110mm	ks		0,00	1,00	1,00	
	22	VZT Odskok Asymetrický 500x300/600x350/ - 200 odskok 50/240mm	ks		0,00	1,00	1,00	
				změna ceny bez DPH				
				DPH %		21		
				změna ceny s DPH				

Datum: 21.08.2025

Zpracoval/a:

Podpis: