

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 162025
Stavba: Žatec DČ1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 079 866,55
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 146 638,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

162025

Stavba:

Žatec DČ1

Místo:

Datum:

30. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 079 866,55	6 146 638,53
SO 03a	Přípravná pro učebny fyziky (č.43)	XXX	XXX
11-2022-vrn	VRN	XXX	XXX
11-2022-st	Stavební práce	XXX	XXX
11-2022-el	Elektroinsta...	XXX	XXX
SO 03b	Kabinet 1. stupně 3.NP (č.56)	XXX	XXX
12-2022-vrn	VRN	XXX	XXX
12-2022-st	Stavební práce	XXX	XXX
SO 03c	Kabinet 1. stupně 2.NP (č.69)	XXX	XXX
13-2022-vrn	VRN	XXX	XXX
13-2022-st	Stavební práce	XXX	XXX
SO 03d	Multimediální učebna (č.49)	XXX	XXX
14-2022-vrn	VRN	XXX	XXX
14-2022-st	Stavební práce	XXX	XXX
14-2022-el	Elektroinsta...	XXX	XXX
SO 03e	Učebna ICT (č.7)	XXX	XXX
15-2022-vrn	VRN	XXX	XXX
15-2022-st	Stavební práce	XXX	XXX
15-2022-el	Elektroinsta...	XXX	XXX
SO 03f	Učebna fyziky (č.42)	XXX	XXX
16-2022-vrn	VRN	XXX	XXX
16-2022-st	Stavební práce	XXX	XXX
16-2022-El	Elektroinsta...	XXX	XXX
SO 03g	Učebna ICT (č.50)	XXX	XXX
17-2022-vrn	VRN	XXX	XXX
17-2022-st	Stavební práce	XXX	XXX
17-2022-el	Elektroinsta...	XXX	XXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03a - Příprava pro učebny fyziky (č.43)
Soupis:
11-2022-vrn - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	xxx

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03a - Přípravna pro učebny fyziky (č.43)
Soupis: 11-2022-vrn - VRN

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				xxx
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				xxx
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	%	0,500	xxx	xxx
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	0,500	xxx	xxx
D		VRN3	Zařízení staveniště				xxx
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	xxx	xxx
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				xxx
4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	%	0,500	xxx	xxx

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03a - Příprava pro učebny fyziky (č.43)
Soupis:
11-2022-st - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	xxx

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03a - Příprava pro učebny fyziky (č.43)
Soupis: 11-2022-st - Stavební práce

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							xxx
D HSV			Práce a dodávky HSV				xxx
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				xxx
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	94,462	xxx	xxx
2	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,730	xxx	xxx
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,000	xxx	xxx
VV			40*0,05		2,000		
VV			Součet		2,000		
4	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	94,462	xxx	xxx
5	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	47,231	xxx	xxx
6	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	xxx	xxx
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
7	M	55331563	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	xxx	xxx
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D 94			Lešení a stavební výtahy				xxx
8	K	946112114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	xxx	xxx
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
9	K	946112214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	25,000	xxx	xxx
VV			25		25,000		
VV			Součet		25,000		
10	K	946112814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	xxx	xxx
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				xxx
11	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	39,330	xxx	xxx
D 96			Bourání konstrukcí				xxx
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,600	xxx	xxx
VV			0,9*2*2		3,600		
VV			Součet		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							xxx
13	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	40,000	xxx	xxx
VV			předpoklad pro nové rozvody včetně zapuštěných nových pro hlásič				
VV			40	40,000			
VV			Součet	40,000			
14	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,000	xxx	xxx
VV			provrtání děr pro kabeláže				
VV			0,25*2	0,500			
VV			0,5*1	0,500			
VV			Součet	1,000			
D 997 Přesun sutě							xxx
15	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,172	xxx	xxx
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,172	xxx	xxx
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,172	xxx	xxx
18	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,697	xxx	xxx
VV			2,173-1,37-0,106	0,697			
VV			Součet	0,697			
19	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,370	xxx	xxx
VV			0,78+0,59	1,370			
VV			Součet	1,370			
20	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,106	xxx	xxx
VV			0,106	0,106			
VV			Součet	0,106			
D 998 Přesun hmot							xxx
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,412	xxx	xxx
D PSV Práce a dodávky PSV							xxx
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							xxx
22	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	xxx	xxx
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							xxx
23	K	722170952	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky čepové G 1/2	kus	2,000	xxx	xxx
VV			2	2,000			
VV			Součet	2,000			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							xxx
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	xxx	xxx
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
25	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	xxx	xxx
26	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	1,000	xxx	xxx
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
27	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	xxx	xxx
VV			1	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		1,000		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				xxx
28	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,208	xxx	xxx
VV			demontáž těles pro provedení nátěrů				
VV			0,6*1,84*2		2,208		
VV			Součet		2,208		
29	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	2,208	xxx	xxx
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				xxx
30	K	741210001R	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	xxx	xxx
VV			montáž rozvodnice včetně vyzbrojení				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
31	M	35711013R	rozvodnice nástěnná IP41/12 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus	1,000	xxx	xxx
VV			rozvodnice včetně vyzbrojení dle zadání investora				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
32	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	2,000	xxx	xxx
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
33	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	3,000	xxx	xxx
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
34	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	4,000	xxx	xxx
D 762			Konstrukce tesařské				xxx
35	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	39,330	xxx	xxx
36	K	762521104	Položení podlah nehotovaných na sraz z prken hrubých	m2	39,330	xxx	xxx
37	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,905	xxx	xxx
38	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	39,330	xxx	xxx
39	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm	m2	39,330	xxx	xxx
40	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,646	xxx	xxx
VV			0,1*0,08*(4,75*17)		0,646		
VV			Součet		0,646		
41	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	39,330	xxx	xxx
42	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,748	xxx	xxx
D 763			Konstrukce suché výstavby				xxx
43	K	763431003R	Montáž heraklithového podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	39,330	xxx	xxx
44	M	59036202R	panel interiérový z dřevité vlny interiérový pojený bílým cementem tl25mm	m2	39,330	xxx	xxx
45	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	26,060	xxx	xxx
VV			8,28*2+4,75*2		26,060		
VV			Součet		26,060		
46	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12	t	0,366	xxx	xxx
D 766			Konstrukce truhlářské				xxx
47	K	766621715	Montáž okenních doplňků oliva, půloliva, nárazník	kus	8,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		demontáž a zpětná montáž při repasích				
	VV		50%nových				
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
48	M	54913500VI	<i>kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken K417</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	xxx	xxx
	VV		případné dodávka nových prvků oken pro zavírání při repasích a nátěrech oken				
	VV		předpoklad 50%				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
49	K	766625912	Oprava oken dřevěných zdvojených přihiblování okenních křídel v polodrážce zdvojených	m	9,048	xxx	xxx
	VV		do 30%				
	VV		(2,52*4+1,25*4)*2*0,3		9,048		
	VV		Součet		9,048		
50	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
51	M	61165340	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	xxx	xxx
52	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		dodávka a montáž				
	VV		montáž 100,- Kč				
	VV		zámek s šesti klíči 340,-Kč				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
53	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
54	M	54914620	<i>kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	xxx	xxx
55	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,091	xxx	xxx
	D	775	Podlahy skládané				xxx
56	K	775511830	Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt přibíjených	m2	39,330	xxx	xxx
57	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	39,330	xxx	xxx
58	M	61155351	<i>podložka izolační z pěnového PE 3mm</i>	<i>m2</i>	<i>42,476</i>	xxx	xxx
	VV		plcelk				
	VV		39,33*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		42,476		
	VV		Součet		42,476		
59	K	998775123	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,025	xxx	xxx
	D	776	Podlahy povlakové				xxx
60	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	39,330	xxx	xxx
61	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	39,330	xxx	xxx
62	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	39,330	xxx	xxx
63	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	39,330	xxx	xxx
64	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	39,330	xxx	xxx
	VV		kabinet				
	VV		8,28*4,75		39,330		
	VV		Součet		39,330		
65	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	39,330	xxx	xxx
66	M	28411025	<i>PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1</i>	<i>m2</i>	<i>39,330</i>	xxx	xxx
67	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	24,260	xxx	xxx
	VV		kabinet				
	VV		8,28*2+4,75*2-0,9*2		24,260		
	VV		Mezisoučet		24,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	24,260			
68	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	24,260	xxx	xxx
69	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	24,260	xxx	xxx
70	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	2,000	xxx	xxx
VV			2	2,000			
VV			Součet	2,000			
71	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	2,000	xxx	xxx
72	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	39,330	xxx	xxx
73	K	776992111	Ostatní práce montáž zemního pásu	m	24,260	xxx	xxx
74	M	19620200	pásek Cu samolepicí pro lepení vodivých podlahovin	m	24,260	xxx	xxx
75	K	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,345	xxx	xxx
D 781			Dokončovací práce - obklady				
76	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,100	xxx	xxx
VV			(1+0,5)*1,4	2,100			
VV			Součet	2,100			
77	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,730	xxx	xxx
VV			1,4*(9*0,15+4*0,15)	2,730			
VV			Součet	2,730			
78	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,100	xxx	xxx
79	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,310	xxx	xxx
VV			obklady				
VV			2,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	2,310			
VV			Součet	2,310			
80	M	58582005	lepidlo cementové základní se sníženým skluzem a prodlouženou dobu zavaznutí bílé C1TE (vhodné pro mozaiky)	kg	7,350	xxx	xxx
81	M	58582112	hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, rychleschnoucí, bílá	kg	2,100	xxx	xxx
82	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	8,600	xxx	xxx
VV			(1,5+1,4*2)*2	8,600			
VV			Součet	8,600			
83	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	xxx	xxx
VV			3	3,000			
VV			Součet	3,000			
84	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2,100	xxx	xxx
85	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,056	xxx	xxx
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
86	K	783000223	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel okenních zdvojených ostatních	m2	30,756	xxx	xxx
87	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	30,756	xxx	xxx
88	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	30,756	xxx	xxx
89	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	30,756	xxx	xxx
90	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	30,756	xxx	xxx
VV			okna				
VV			1,25*2,522*2*4	25,220			
VV			0,2*(1,25*2+2,522*2)*2	3,018			
VV			ostění oken				
VV			2*(1,25+2,522*2)*0,2	2,518			
VV			Součet	30,756			
91	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,756	xxx	xxx
92	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,756	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	30,756	xxx	xxx
94	K	783122121	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	30,756	xxx	xxx
95	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	9,227	xxx	xxx
96	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	78,660	xxx	xxx
97	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	40,160	xxx	xxx
VV			(1,25*4+2,52*2)*2*2		40,160		
VV			Součet		40,160		
98	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	40,160	xxx	xxx
VV			(1,25*4+2,52*2)*2*2		40,160		
VV			Součet		40,160		
99	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,940	xxx	xxx
VV			nových zárubní				
VV			0,3*(0,9+2*2)*2		2,940		
VV			Součet		2,940		
100	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,940	xxx	xxx
101	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,880	xxx	xxx
102	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	16,560	xxx	xxx
103	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	16,560	xxx	xxx
VV			(30+30)*(0,6*0,2*2)*1,15		16,560		
VV			Součet		16,560		
104	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	5,000	xxx	xxx
VV			5		5,000		
VV			Součet		5,000		
105	K	783606812	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obroušením	m2	16,560	xxx	xxx
106	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	16,560	xxx	xxx
107	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	5,000	xxx	xxx
108	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	5,000	xxx	xxx
109	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	16,560	xxx	xxx
110	K	783617535	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	kus	5,000	xxx	xxx
D		784	Dokončovací práce - malba a tapety				xxx
111	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,462	xxx	xxx
VV			zdi bez stropů				
VV			3,91*(8,28*2+4,75*2)		101,895		
VV			Mezisoučet		101,895		
VV			ostění oken				
VV			0,353*(2,588+2,522*2)		2,694		
VV			Mezisoučet		2,694		
VV			odpočet otvorů				
VV			-0,9*2*2		-3,600		
VV			-2,522*2,588		-6,527		
VV			Mezisoučet		-10,127		
VV			Součet		94,462		
112	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,462	xxx	xxx
113	K	784171003	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	37,432	xxx	xxx
VV			2,588+2,522*2+(0,9+2*2)*2		17,432		
VV			20		20,000		
VV			Součet		37,432		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	37,432	xxx	xxx
115	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	39,330	xxx	xxx
116	M	62451110	papír impregnovaný gačem jednostranný	kg	39,330	xxx	xxx
117	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	6,527	xxx	xxx
VV		2,588*2,522		6,527			
VV		Součet		6,527			
118	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	6,527	xxx	xxx
119	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,462	xxx	xxx
120	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	26,087	xxx	xxx
VV		2,588*2,52*4		26,087			
VV		Součet		26,087			
121	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	78,660	xxx	xxx
122	K	784211123	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,462	xxx	xxx
123	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	94,462	xxx	xxx
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				xxx
124	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	6,151	xxx	xxx
125	K	998787123	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,054	xxx	xxx
D		OST	Ostatní				xxx
126	K	001,001	Vyklizení místnosti před započítáním prací	kpl	1,000	xxx	xxx
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
127	K	001,004	Drobné demontáže ostatní	kpl	1,000	xxx	xxx
VV		demontáže lišt,čidel,hmoždinek..					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03a - Příprava pro učebny fyziky (č.43)
Soupis:
11-2022-el - Elektroinsta...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	xxx

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03a - Přípravna pro učebny fyziky (č.43)
Soupis: 11-2022-el - Elektroinsta...

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení xxx

D D1 Provozní osvětlení xxx

1	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	100,000	xxx	xxx
2	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	100,000	xxx	xxx
3	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	xxx	xxx
4	M	10.071.881	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6	kus	2,000	xxx	xxx
5	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	xxx	xxx
6	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	2,000	xxx	xxx
7	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	xxx	xxx
8	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	xxx	xxx
9	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	xxx	xxx
10	M	10.060.035	Pro-kognitivní světlo na strop/podhled600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 400 – 450 nm (Blue light hazard) < 5% vyzařování, 450 – 650 nm vyrovnn	kus	12,000	xxx	xxx

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství xxx

11	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		18,000	xxx	xxx
12	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	18,000	xxx	xxx
13	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	7,000	xxx	xxx
14	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	6,000	xxx	xxx
15	M	10.032.395	Krabice přístrojová pod omítku, dvounásobná	kus	1,000	xxx	xxx
16	M	10.030.493	Krabice přístrojová pod omítku, čtyřnásobná	kus	1,000	xxx	xxx
17	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	120,000	xxx	xxx
18	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	120,000	xxx	xxx
19	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	6,000	xxx	xxx
20	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	6,000	xxx	xxx
21	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
22	M	10.069.820	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	14,000	xxx	xxx
24	M	11.074.812	Zásuvka 230V, modul 45, pro instalaci do podlahové krabice	kus	14,000	xxx	xxx
25	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	4,000	xxx	xxx
26	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	4,000	xxx	xxx
27	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	4,000	xxx	xxx
28	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	4,000	xxx	xxx
29	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	xxx	xxx
D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství							xxx
30	K	742110201	Montáž podlahových krabic montovaných do dvojité podlahy	kus	2,000	xxx	xxx
31	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrem	kus	2,000	xxx	xxx
32	M	10.793.443V	Podlahová krabice s víkem s 3x vaničkou pro montáž modulových přístrojů. Víko s možností instalace podlahové krytiny, šedá, kombinace plast/kov.	kpl	2,000	xxx	xxx
33	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	120,000	xxx	xxx
34	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	120,000	xxx	xxx
35	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	6,000	xxx	xxx
36	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	6,000	xxx	xxx
37	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	6,000	xxx	xxx
38	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	6,000	xxx	xxx
39	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	6,000	xxx	xxx
40	M	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)	kus	6,000	xxx	xxx
41	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6,000	xxx	xxx
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí							xxx
42	K	990A0303	Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 12 do 24 m	%	xxx	xxx	xxx

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03b - Kabinet 1. stupně 3.NP (č.56)
Soupis:
12-2022-vrn - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03b - Kabinet 1. stupně 3.NP (č.56)
Soupis: 12-2022-vrn - VRN

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady xxx

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce xxx

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	%	0,500	xxx	xxx
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	0,500	xxx	xxx

D VRN3 Zařízení staveniště xxx

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----	-----

D VRN8 Přesun stavebních kapacit xxx

4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-----	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03b - Kabinet 1. stupně 3.NP (č.56)
Soupis:
12-2022-st - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03b - Kabinet 1. stupně 3.NP (č.56)
Soupis: 12-2022-st - Stavební práce

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D HSV Práce a dodávky HSV xxx

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní xxx

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	97,562	xxx	xxx
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,500	xxx	xxx

VV		30*0,05			1,500		
VV		Součet			1,500		

3	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	97,562	xxx	xxx
4	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	48,781	xxx	xxx
5	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	xxx	xxx

VV		2			2,000		
VV		Součet			2,000		

6	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	xxx	xxx
7	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	xxx	xxx

VV		2			2,000		
VV		Součet			2,000		

8	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	xxx	xxx
---	---	----------	--	-----	-------	-----	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy xxx

9	K	946112114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

10	K	946112214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000	xxx	xxx
----	---	-----------	---	-----	--------	-----	-----

VV		20			20,000		
VV		Součet			20,000		

11	K	946112814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	xxx	xxx
----	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

D 997 Přesun sutě xxx

12	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1,710	xxx	xxx
----	---	-----------	---	---	-------	-----	-----

13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,710	xxx	xxx
----	---	-----------	--	---	-------	-----	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	17,100	xxx	xxx
VV			1,71*10 "Přepočtené koeficientem množství		17,100		
VV			Součet		17,100		
15	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,455	xxx	xxx
VV			1,71-1,16-0,095		0,455		
VV			Součet		0,455		
16	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,160	xxx	xxx
VV			0,633+0,527		1,160		
VV			Součet		1,160		
17	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,095	xxx	xxx
VV			0,095		0,095		
VV			Součet		0,095		
D	998		Přesun hmot				xxx
18	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,437	xxx	xxx
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				xxx
19	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	35,149	xxx	xxx
D	96		Bourání konstrukcí				xxx
20	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,600	xxx	xxx
VV			0,9*2*2		3,600		
VV			Součet		3,600		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				xxx
21	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	30,000	xxx	xxx
VV			předpoklad pro nové rozvody včetně zapuštěných nových pro hlásič				
VV			30		30,000		
VV			Součet		30,000		
22	K	977151111	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,000	xxx	xxx
VV			provrtání děr pro kabeláže				
VV			0,25*2		0,500		
VV			0,5*1		0,500		
VV			Součet		1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				xxx
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				xxx
23	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,140	xxx	xxx
VV			demontáž těles pro provedení nátěrů				
VV			1,1*0,6+0,8*0,6		1,140		
VV			Součet		1,140		
24	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	1,140	xxx	xxx
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				xxx
25	K	741210001R	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	xxx	xxx
VV			montáž rozvodnice včetně vyzbrojení				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
26	M	35711013R	rozvodnice nástěnná IP41/12 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus	1,000	xxx	xxx
VV			rozvodnice včetně vyzbrojení dle zadání investora				
VV			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	1,000			
27	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	xxx	xxx
28	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000	xxx	xxx
29	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	xxx	xxx
30	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	xxx	xxx
31	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	2,000	xxx	xxx
VV			2	2,000			
VV			Součet	2,000			
32	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	3,000	xxx	xxx
33	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	3,000	xxx	xxx
34	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	3,000	xxx	xxx
VV			3	3,000			
VV			Součet	3,000			
35	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	xxx	xxx
36	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,011	xxx	xxx
D 762			Konstrukce tesařské				xxx
37	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	35,149	xxx	xxx
38	K	762521104	Položení podlah nehotoblovaných na sraz z prken hrubých	m2	35,149	xxx	xxx
39	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,808	xxx	xxx
40	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	35,149	xxx	xxx
41	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm	m2	35,149	xxx	xxx
42	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,448	xxx	xxx
VV			0,1*0,08*(4*14)	0,448			
VV			Součet	0,448			
43	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	35,149	xxx	xxx
44	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,491	xxx	xxx
D 766			Konstrukce truhlářské				xxx
45	K	766621715	Montáž okenních doplňků oliva, půloliva, nárazník	kus	8,000	xxx	xxx
VV			demontáž a zpětná montáž při repasích				
VV			50%nových				
VV			2*4	8,000			
VV			Součet	8,000			
46	M	54913500VI	kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken K417	kus	4,000	xxx	xxx
VV			případně dodávka nových prvků oken pro zavírání při repasích				
VV			a nátěrech oken				
VV			předpoklad 50%				
VV			4	4,000			
VV			Součet	4,000			
47	K	766625912	Oprava oken dřevěných zdvojených přihoblování okenních křídel v polodrážce zdvojených	m	9,048	xxx	xxx
VV			do 30%				
VV			(2,52*4+1,25*4)*2*0,3	9,048			
VV			Součet	9,048			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
49	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	xxx	xxx
50	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		dodávka a montáž				
	VV		montáž 100,- Kč				
	VV		zámek s šesti klíči 340,-Kč				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
51	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
52	M	54914620	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	2,000	xxx	xxx
53	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,091	xxx	xxx
D 775 Podlahy skládané							xxx
54	K	775511830	Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt přibíjených	m2	35,149	xxx	xxx
55	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	35,149	xxx	xxx
56	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	37,961	xxx	xxx
	VV		plcelk				
	VV		35,149*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		37,961		
	VV		Součet		37,961		
57	K	998775123	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,023	xxx	xxx
D 776 Podlahy povlakové							xxx
58	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	35,149	xxx	xxx
59	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	35,149	xxx	xxx
60	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	35,149	xxx	xxx
61	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	35,149	xxx	xxx
62	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	35,149	xxx	xxx
	VV		kabinet				
	VV		7,763*3,923+10,4*0,56		36,278		
	VV		-0,46*2,063-0,9*0,2		-1,129		
	VV		Součet		35,149		
63	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	35,149	xxx	xxx
64	M	28411025	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MQ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	36,906	xxx	xxx
	VV		35,149*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,906		
	VV		Součet		36,906		
65	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
66	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	24,012	xxx	xxx
	VV		kabinet				
	VV		7,763*2+3,923*2+0,46*2+0,2*2+0,56*2-0,9*2		24,012		
	VV		Mezisoučet		24,012		
	VV		Součet		24,012		
67	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	24,012	xxx	xxx
68	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	25,213	xxx	xxx
	VV		24,012*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		25,213		
	VV		Součet		25,213		
69	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2,000		
70	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	2,000	xxx	xxx
71	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	35,149	xxx	xxx
72	K	776992111	Ostatní práce montáž zemního pásu	m	24,012	xxx	xxx
73	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	24,012	xxx	xxx
74	K	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,316	xxx	xxx
D 783			Dokončovací práce - nátěry				xxx
75	K	783000223	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel okenních zdvojených ostatních	m2	30,756	xxx	xxx
76	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	30,756	xxx	xxx
77	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	30,756	xxx	xxx
78	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	30,756	xxx	xxx
79	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	30,756	xxx	xxx
VV			okna				
VV			1,25*2,522*2*4		25,220		
VV			0,2*(1,25*2+2,522*2)*2		3,018		
VV			ostění oken				
VV			2*(1,25+2,522*2)*0,2		2,518		
VV			Součet		30,756		
80	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,756	xxx	xxx
81	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,756	xxx	xxx
82	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	30,756	xxx	xxx
83	K	783122121	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	30,756	xxx	xxx
84	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	9,227	xxx	xxx
85	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	40,160	xxx	xxx
VV			(1,25*4+2,52*2)*2*2		40,160		
VV			Součet		40,160		
86	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	40,160	xxx	xxx
VV			(1,25*4+2,52*2)*2*2		40,160		
VV			Součet		40,160		
87	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,940	xxx	xxx
VV			nových zárubní				
VV			0,3*(0,9+2*2)*2		2,940		
VV			Součet		2,940		
88	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,940	xxx	xxx
89	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,880	xxx	xxx
90	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	7,728	xxx	xxx
91	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	7,728	xxx	xxx
VV			(18+10)*(0,6*0,2*2)*1,15		7,728		
VV			Součet		7,728		
92	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	5,000	xxx	xxx
VV			5		5,000		
VV			Součet		5,000		
93	K	783606812	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obroušením	m2	7,728	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	7,728	xxx	xxx
95	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	5,000	xxx	xxx
96	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	5,000	xxx	xxx
97	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	7,728	xxx	xxx
98	K	783617535	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	kus	5,000	xxx	xxx
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							xxx
99	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	97,562	xxx	xxx
	VV		zdi bez stropů				
	VV		3,816*(3,923*2+7,763*2+0,56*2*2+1,04*0,56+0,46*2+0,2*2)		104,995		
	VV		Mezisoučet		104,995		
	VV		ostění oken				
	VV		0,353*(2,588+2,522*2)		2,694		
	VV		Mezisoučet		2,694		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-0,9*2*2		-3,600		
	VV		-2,522*2,588		-6,527		
	VV		Mezisoučet		-10,127		
	VV		Součet		97,562		
100	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	97,562	xxx	xxx
101	K	784171003	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	37,432	xxx	xxx
	VV		2,588+2,522*2+(0,9+2*2)*2		17,432		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		37,432		
102	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	37,432	xxx	xxx
103	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	35,149	xxx	xxx
104	M	62451110	papír impregnovaný gačem jednostranný	kg	35,149	xxx	xxx
105	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	6,527	xxx	xxx
	VV		2,588*2,522		6,527		
	VV		Součet		6,527		
106	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	6,527	xxx	xxx
107	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	97,562	xxx	xxx
108	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	104,348	xxx	xxx
	VV		2,588*2,52*4*4		104,348		
	VV		Součet		104,348		
109	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	70,298	xxx	xxx
110	K	784211123	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	97,562	xxx	xxx
111	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	24,692	xxx	xxx
	VV		7,763*2+3,923*2+0,46*2+0,2*2		24,692		
	VV		Součet		24,692		
112	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	97,562	xxx	xxx
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							xxx
113	K	786625211VI	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených kyvných nebo otočných dřevěných	m2	6,527	xxx	xxx
	VV		2,588*2,522		6,527		
	VV		Součet		6,527		
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	6,151	xxx	xxx
D OST Ostatní							xxx
115	K	001,001	Vyklizení místnosti před započítím prací	kpl	1,000	xxx	xxx
116	K	001,004	Drobné demontáže ostatní	kpl	1,000	xxx	xxx
VV			demontáže lišt,čidel,hmoždinek..				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03c - Kabinet 1. stupně 2.NP (č.69)
Soupis:
13-2022-vrn - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	xxx

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03c - Kabinet 1. stupně 2.NP (č.69)
Soupis: 13-2022-vrn - VRN

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady xxx

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce xxx

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	0,500	xxx	xxx
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	xxx	xxx

D VRN3 Zařízení staveniště xxx

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,750	xxx	xxx
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----	-----

D VRN8 Přesun stavebních kapacit xxx

4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	2,500	xxx	xxx
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	-----	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03c - Kabinet 1. stupně 2.NP (č.69)
Soupis:
13-2022-st - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03c - Kabinet 1. stupně 2.NP (č.69)
Soupis: 13-2022-st - Stavební práce

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D HSV Práce a dodávky HSV xxx

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní xxx

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	97,562	xxx	xxx
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,500	xxx	xxx

VV		30*0,05			1,500		
VV		Součet			1,500		

3	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	97,562	xxx	xxx
4	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	48,781	xxx	xxx
5	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	xxx	xxx

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

6	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	----------	--	-----	-------	-----	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy xxx

7	K	946112114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

8	K	946112214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	25,000	xxx	xxx
---	---	-----------	---	-----	--------	-----	-----

VV		25			25,000		
VV		Součet			25,000		

9	K	946112814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

D 997 Přesun sutě xxx

10	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1,562	xxx	xxx
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,562	xxx	xxx
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15,620	xxx	xxx

VV		1,562*10 "Přepočtené koeficientem množství			15,620		
VV		Součet			15,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,455	xxx	xxx
	VV		1,71-1,16-0,095		0,455		
	VV		Součet		0,455		
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,160	xxx	xxx
	VV		0,633+0,527		1,160		
	VV		Součet		1,160		
15	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,095	xxx	xxx
	VV		0,095		0,095		
	VV		Součet		0,095		
	D	998	Přesun hmot				xxx
16	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,914	xxx	xxx
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				xxx
17	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	35,149	xxx	xxx
	D	96	Bourání konstrukcí				xxx
18	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,800	xxx	xxx
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		Součet		1,800		
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				xxx
19	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	30,000	xxx	xxx
	VV		předpoklad pro nové rozvody včetně zapuštěných nových pro hlásič				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
20	K	977151111	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,000	xxx	xxx
	VV		provrtání děr pro kabeláže				
	VV		0,25*2		0,500		
	VV		0,5*1		0,500		
	VV		Součet		1,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				xxx
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				xxx
21	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	0,480	xxx	xxx
	VV		demontáž těles pro provedení nátěrů				
	VV		0,8*0,6		0,480		
	VV		Součet		0,480		
22	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	0,480	xxx	xxx
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				xxx
23	K	741210001R	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		montáž rozvodnice včetně vyzbrojení				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	M	35711013R	rozvodnice nástěnná IP41/12 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		rozvodnice včetně vyzbrojení dle zadání investora				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	2,000			
26	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000	xxx	xxx
27	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	xxx	xxx
28	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	xxx	xxx
29	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	2,000	xxx	xxx
VV			2	2,000			
VV			Součet	2,000			
30	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	3,000	xxx	xxx
31	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	3,000	xxx	xxx
32	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	3,000	xxx	xxx
VV			3	3,000			
VV			Součet	3,000			
33	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	4,000	xxx	xxx
34	M	34823742	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x58W, délka 2070mm	kus	4,000	xxx	xxx
35	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	4,000	xxx	xxx
36	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	xxx	xxx
37	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,022	xxx	xxx
D 762 Konstrukce tesařské							xxx
38	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	35,149	xxx	xxx
39	K	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých	m2	35,149	xxx	xxx
40	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,808	xxx	xxx
41	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	35,149	xxx	xxx
42	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm	m2	35,149	xxx	xxx
43	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,448	xxx	xxx
VV			0,1*0,08*(4*14)	0,448			
VV			Součet	0,448			
44	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	35,149	xxx	xxx
45	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,491	xxx	xxx
D 763 Konstrukce suché výstavby							xxx
46	K	763431003R	Montáž heraklithového podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	35,149	xxx	xxx
47	M	59036202R	panel interiérový z dřevité vlny interiérový pojený bílým cementem tl25mm	m2	36,906	xxx	xxx
VV			35,149*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	36,906			
VV			Součet	36,906			
48	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	24,412	xxx	xxx
VV			7,693*2+3,853*2+0,46*2+0,2*2	24,412			
VV			Součet	24,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12	t	0,342	xxx	xxx
D 766 Konstrukce truhlářské							xxx
50	K	766621715	Montáž okenních doplňků oliva, půloliva, nárazník	kus	8,000	xxx	xxx
	VV		demontáž a zpětná montáž při repasích				
	VV		50%nových				
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
51	M	54913500VI	kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken K417	kus	4,000	xxx	xxx
	VV		případné dodávka nových prvků oken pro zavírání při repasích				
	VV		a nátěrech oken				
	VV		předpoklad 50%				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
52	K	766625912	Oprava oken dřevěných zdvojených přihoblování okenních křídel v polodrážce zdvojených	m	9,048	xxx	xxx
	VV		do 30%				
	VV		(2,52*4+1,25*4)*2*0,3		9,048		
	VV		Součet		9,048		
53	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
54	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	xxx	xxx
55	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		dodávka a montáž				
	VV		montáž 100,- Kč				
	VV		zámek s šesti klíči 340,-Kč				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
56	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
57	M	54914620	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	2,000	xxx	xxx
58	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,091	xxx	xxx
D 775 Podlahy skládané							xxx
59	K	775511830	Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt přibíjených	m2	35,149	xxx	xxx
60	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	35,149	xxx	xxx
61	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	37,961	xxx	xxx
	VV		plcelk				
	VV		35,149*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		37,961		
	VV		Součet		37,961		
62	K	998775123	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,023	xxx	xxx
D 776 Podlahy povlakové							xxx
63	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	35,149	xxx	xxx
64	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	35,149	xxx	xxx
65	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	35,149	xxx	xxx
66	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	35,149	xxx	xxx
67	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	35,149	xxx	xxx
	VV		kabinet				
	VV		7,763*3,923+10,4*0,56		36,278		
	VV		-0,46*2,063-0,9*0,2		-1,129		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		35,149		
68	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	35,149	xxx	xxx
69	M	28411025	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MQ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	36,906	xxx	xxx
VV			35,149*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,906		
VV			Součet		36,906		
70	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	2,000	xxx	xxx
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
71	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	24,012	xxx	xxx
VV			kabinet				
VV			7,763*2+3,923*2+0,46*2+0,2*2+0,56*2-0,9*2		24,012		
VV			Mezisoučet		24,012		
VV			Součet		24,012		
72	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	24,012	xxx	xxx
73	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	25,213	xxx	xxx
VV			24,012*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		25,213		
VV			Součet		25,213		
74	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	2,000	xxx	xxx
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
75	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	2,000	xxx	xxx
76	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	35,149	xxx	xxx
77	K	776992111	Ostatní práce montáž zemního pásu	m	24,012	xxx	xxx
78	M	19620200	pásek Cu samolepicí pro lepení vodivých podlahovin	m	24,012	xxx	xxx
79	K	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,316	xxx	xxx
D 783 Dokončovací práce - nátěry							xxx
80	K	783000223	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel okenních zdvojených ostatních	m2	30,756	xxx	xxx
81	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	30,756	xxx	xxx
82	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	30,756	xxx	xxx
83	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	30,756	xxx	xxx
84	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obrousáním	m2	30,756	xxx	xxx
VV			okna				
VV			1,25*2,522*2*4		25,220		
VV			0,2*(1,25*2+2,522*2)*2		3,018		
VV			ostění oken				
VV			2*(1,25+2,522*2)*0,2		2,518		
VV			Součet		30,756		
85	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,756	xxx	xxx
86	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,756	xxx	xxx
87	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	30,756	xxx	xxx
88	K	783122121	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	30,756	xxx	xxx
89	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	9,227	xxx	xxx
90	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	70,298	xxx	xxx
91	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	40,160	xxx	xxx
VV			(1,25*4+2,52*2)*2*2		40,160		
VV			Součet		40,160		
92	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	40,160	xxx	xxx
VV			(1,25*4+2,52*2)*2*2		40,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		40,160			
93	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,470	xxx	xxx
VV		nových zárubní		1,470			
VV		0,3*(0,9+2*2)		1,470			
VV		Součet		1,470			
94	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,470	xxx	xxx
95	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,940	xxx	xxx
96	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	3,588	xxx	xxx
97	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	3,588	xxx	xxx
VV		(13)*(0,6*0,2*2)*1,15		3,588			
VV		Součet		3,588			
98	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	5,000	xxx	xxx
VV		5		5,000			
VV		Součet		5,000			
99	K	783606812	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obroušením	m2	3,588	xxx	xxx
100	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	3,588	xxx	xxx
101	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	5,000	xxx	xxx
102	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	5,000	xxx	xxx
103	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	3,588	xxx	xxx
104	K	783617535	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	kus	5,000	xxx	xxx
D		784 Dokončovací práce - malby a tapety					xxx
105	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	97,562	xxx	xxx
VV		zdi bez stropů		104,995			
VV		3,816*(3,923*2+7,763*2+0,56*2*2+1,04*0,56+0,46*2+0,2*2)		104,995			
VV		Mezisoučet		104,995			
VV		ostění oken		2,694			
VV		0,353*(2,588+2,522*2)		2,694			
VV		Mezisoučet		2,694			
VV		odpočet otvorů		-3,600			
VV		-0,9*2*2		-6,527			
VV		-2,522*2,588		-10,127			
VV		Mezisoučet		97,562			
VV		Součet		97,562			
106	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	97,562	xxx	xxx
107	K	784171003	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	37,432	xxx	xxx
VV		2,588+2,522*2+(0,9+2*2)*2		17,432			
VV		20		20,000			
VV		Součet		37,432			
108	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	37,432	xxx	xxx
109	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	35,149	xxx	xxx
110	M	62451110	papír impregnovaný gačem jednostranný	kg	35,149	xxx	xxx
111	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	6,527	xxx	xxx
VV		2,588*2,522		6,527			
VV		Součet		6,527			
112	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	6,527	xxx	xxx
113	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	97,562	xxx	xxx
114	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	104,348	xxx	xxx
VV		2,588*2,52*4*4		104,348			
VV		Součet		104,348			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	70,298	xxx	xxx
116	K	784211123	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	97,562	xxx	xxx
117	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	24,692	xxx	xxx
VV		7,763*2+3,923*2+0,46*2+0,2*2			24,692		
VV		Součet			24,692		
118	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	97,562	xxx	xxx
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				xxx
119	K	786625211VI	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených kyvných nebo otočných dřevěných	m2	6,527	xxx	xxx
VV		2,588*2,522			6,527		
VV		Součet			6,527		
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				xxx
120	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	6,151	xxx	xxx
121	K	998787123	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,054	xxx	xxx
D		OST	Ostatní				xxx
122	K	001,001	Vyklizení místnosti před započítáním prací	kpl	1,000	xxx	xxx
123	K	001,002	Přestěhování serveru	kompl	1,000	xxx	xxx
VV		Odpojení zařízení					
VV		Vynesení do nově určených prostor na půdě					
VV		Znovuzapojení, oživení					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
124	K	001,004	Drobné demontáže ostatní	kpl	1,000	xxx	xxx
VV		demontáže lišt, čidel, hmoždinek..					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03d - Multimediální učebna (č.49)
Soupis:
14-2022-vrn - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03d - Multimediální učebna (č.49)
Soupis: 14-2022-vrn - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

xxx

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

xxx

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

xxx

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	%	0,500	xxx	xxx
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	0,500	xxx	xxx

D VRN3 Zařízení staveniště

xxx

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----	-----

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

xxx

4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-----	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03d - Multimediální učebna (č.49)
Soupis:
14-2022-st - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	xxx

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03d - Multimediální učebna (č.49)
Soupis: 14-2022-st - Stavební práce

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D HSV Práce a dodávky HSV xxx

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní xxx

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	134,505	xxx	xxx
2	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,025	xxx	xxx
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,500	xxx	xxx

VV		50*0,05			2,500		
VV		Součet			2,500		

4	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	134,505	xxx	xxx
5	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	67,253	xxx	xxx
6	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	xxx	xxx

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

7	M	55331563	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	----------	---	-----	-------	-----	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy xxx

8	K	946112114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

9	K	946112214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	30,000	xxx	xxx
---	---	-----------	---	-----	--------	-----	-----

VV		30			30,000		
VV		Součet			30,000		

10	K	946112814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	xxx	xxx
----	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

D 997 Přesun sutě xxx

11	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	8,282	xxx	xxx
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,282	xxx	xxx
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	82,820	xxx	xxx

VV		8,282*10 "Přepočtené koeficientem množství			82,820		
----	--	--	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		82,820		
14	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,597	xxx	xxx
VV			8,282-6,287-1,189-0,209		0,597		
VV			Součet		0,597		
15	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	7,476	xxx	xxx
VV			6,287+1,189		7,476		
VV			Součet		7,476		
16	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,209	xxx	xxx
VV			0,209		0,209		
VV			Součet		0,209		
D 998			Přesun hmot				xxx
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,532	xxx	xxx
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				xxx
18	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	79,259	xxx	xxx
D 96			Bourání konstrukcí				xxx
19	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,800	xxx	xxx
VV			0,9*2		1,800		
VV			Součet		1,800		
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				xxx
20	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	50,000	xxx	xxx
VV			předpoklad pro nové rozvody včetně zapuštěných nových pro hlásič				
VV			50		50,000		
VV			Součet		50,000		
21	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,000	xxx	xxx
VV			provrtání děr pro kabeláže				
VV			0,25*2		0,500		
VV			0,5*1		0,500		
VV			Součet		1,000		
D PSV			Práce a dodávky PSV				xxx
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				xxx
22	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,088	xxx	xxx
VV			demontáž těles pro provedení nátěrů				
VV			(20*2+18)*0,06*0,6		2,088		
VV			Součet		2,088		
23	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	2,088	xxx	xxx
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				xxx
24	K	741210001R	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	xxx	xxx
VV			montáž rozvodnice včetně vyzbrojení				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
25	M	35711013R	rozvodnice nástěnná IP41/12 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus	1,000	xxx	xxx
VV			rozvodnice včetně vyzbrojení dle zadání investora				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
26	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	1,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
27	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	3,000	xxx	xxx
VV		3			3,000		
VV		Součet			3,000		
28	K	741315825R	Demontáž rozvodů v rozvodných kanálech v podlaze	kpl	1,000	xxx	xxx
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
29	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	10,000	xxx	xxx
VV		10			10,000		
VV		Součet			10,000		
D	762	Konstrukce tesařské					xxx
30	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevých lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	79,259	xxx	xxx
31	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	79,259	xxx	xxx
32	K	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých	m2	79,259	xxx	xxx
33	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	1,823	xxx	xxx
34	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	158,518	xxx	xxx
35	K	763251391R	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	237,777	xxx	xxx
36	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	79,259	xxx	xxx
37	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm	m2	79,259	xxx	xxx
38	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,355	xxx	xxx
VV		0,1*0,08*(7,7*22)			1,355		
VV		Součet			1,355		
39	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	79,259	xxx	xxx
40	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,741	xxx	xxx
D	763	Konstrukce suché výstavby					xxx
41	K	763431003R	Montáž heraklithového podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	79,259	xxx	xxx
42	M	59036202R	panel interiérový z dřevité vlny interiérový pojený bílým cementem tl25mm	m2	83,222	xxx	xxx
VV		79,259*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			83,222		
VV		Součet			83,222		
43	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	41,120	xxx	xxx
VV		10,28*2+10,28*2			41,120		
VV		Součet			41,120		
44	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12	t	0,769	xxx	xxx
D	766	Konstrukce truhlářské					xxx
45	K	766621715	Montáž okenních doplňků oliva, půloliva, nárazník	kus	18,000	xxx	xxx
VV		demontáž a zpětná montáž při repasích					
VV		50%nových					
VV		3*2+3*2*2			18,000		
VV		Součet			18,000		
46	M	54913500VI	kování okenní vrchní rukojet' kyvných oken K417	kus	9,000	xxx	xxx
VV		případně dodávka nových prvků oken pro zavírání při repasích					
VV		a nátěrech oken					
VV		předpoklad 50%					
VV		9			9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	9,000			
47	K	766625912	Oprava oken dřevěných zdvojených přiřoblování okenních křidel v polodrážce zdvojených	m	15,408	xxx	xxx
VV			do 30%	15,408			
VV			(1,42*4+2,86*4)*3*0,3	15,408			
VV			Součet	15,408			
48	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	xxx	xxx
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
49	M	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	xxx	xxx
50	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	xxx	xxx
VV			dodávka a montáž	1,000			
VV			montáž 100,- Kč	1,000			
VV			zámek s šesti klíči 340,-Kč	1,000			
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
51	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000	xxx	xxx
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
52	M	54914620	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	1,000	xxx	xxx
53	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,046	xxx	xxx
D			775	Podlahy skládané			xxx
54	K	775511830	Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt přibíjených	m2	79,259	xxx	xxx
55	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	79,259	xxx	xxx
56	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	85,600	xxx	xxx
VV			79,259*1,08 "Přepočtené koeficientem množství	85,600			
VV			Součet	85,600			
57	K	998775123	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,051	xxx	xxx
D			776	Podlahy povlakové			xxx
58	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	79,259	xxx	xxx
59	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	79,259	xxx	xxx
60	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředená podlah	m2	79,259	xxx	xxx
61	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	79,259	xxx	xxx
62	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	79,259	xxx	xxx
VV			10,28*7,71	79,259			
VV			Součet	79,259			
63	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	79,259	xxx	xxx
64	M	28411025	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	87,185	xxx	xxx
VV			79,259*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	87,185			
VV			Součet	87,185			
65	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	10,280	xxx	xxx
VV			10,28	10,280			
VV			Součet	10,280			
66	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	35,080	xxx	xxx
VV			třída	35,080			
VV			10,28*2+7,71*2-0,9	35,080			
VV			Mezisoučet	35,080			
VV			Součet	35,080			
67	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	35,080	xxx	xxx
68	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	35,080	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
70	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	1,000	xxx	xxx
71	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	79,259	xxx	xxx
72	K	776992111	Ostatní práce montáž zemního pásu	m	35,080	xxx	xxx
73	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	35,080	xxx	xxx
74	K	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,720	xxx	xxx
D 781 Dokončovací práce - obklady							xxx
75	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,240	xxx	xxx
	VV		(0,6+1)*1,4		2,240		
	VV		Součet		2,240		
76	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,025	xxx	xxx
	VV		1,5*1,35		2,025		
	VV		Součet		2,025		
77	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,240	xxx	xxx
78	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,240	xxx	xxx
79	M	58582005	lepidlo cementové základní se sníženým skluzem a prodlouženou dobu zavazutí bílé C1TE (vhodné pro mozaiky)	kg	7,840	xxx	xxx
80	M	58582112	hmota spárovací flexibilní cementová vododpudivá, rychleschnoucí, bílá	kg	2,240	xxx	xxx
81	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	5,700	xxx	xxx
	VV		1,4*3+1,5		5,700		
	VV		Součet		5,700		
82	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	xxx	xxx
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
83	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2,240	xxx	xxx
84	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,055	xxx	xxx
D 783 Dokončovací práce - nátěry							xxx
85	K	783000223	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel okenních zdvojených ostatních	m2	53,870	xxx	xxx
86	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	53,870	xxx	xxx
87	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	53,870	xxx	xxx
88	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	53,870	xxx	xxx
89	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	53,870	xxx	xxx
	VV		okna				
	VV		1,42*2,86*4*3		48,734		
	VV		0,2*(1,42*2+2,86*2)*3		5,136		
	VV		Součet		53,870		
90	K	783113101	Napouštění nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	53,870	xxx	xxx
91	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	53,870	xxx	xxx
92	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	53,870	xxx	xxx
93	K	783122121	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	26,935	xxx	xxx
94	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	16,161	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	158,518	xxx	xxx
96	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	25,668	xxx	xxx
	VV		30%				
	VV		(1,42*4+2,86*3)*2*3*0,3		25,668		
	VV		Součet		25,668		
97	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	25,668	xxx	xxx
	VV		30%				
	VV		(1,42*4+2,86*3)*2*3*0,3		25,668		
	VV		Součet		25,668		
98	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,470	xxx	xxx
	VV		nových zárubní				
	VV		0,3*(0,9+2*2)		1,470		
	VV		Součet		1,470		
99	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,470	xxx	xxx
100	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,940	xxx	xxx
101	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	64,032	xxx	xxx
102	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	64,032	xxx	xxx
	VV		(20*2+18)*(0,6*0,2*2)*1,15*4		64,032		
	VV		Součet		64,032		
103	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	10,000	xxx	xxx
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
104	K	783606812	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obroušením	m2	64,032	xxx	xxx
105	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	64,032	xxx	xxx
106	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	10,000	xxx	xxx
107	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	10,000	xxx	xxx
108	K	783617535	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	kus	10,000	xxx	xxx
109	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	42,775	xxx	xxx
110	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	42,775	xxx	xxx
111	K	783817401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	42,775	xxx	xxx
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				xxx
112	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	91,730	xxx	xxx
113	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	91,730	xxx	xxx
114	K	784171003	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	50,580	xxx	xxx
	VV		(1,42*2+2,86*2)*3+(0,9+2*2)		30,580		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		50,580		
115	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	50,580	xxx	xxx
116	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	79,259	xxx	xxx
117	M	62451110	papír impregnovaný gačem jednostranný	kg	79,259	xxx	xxx
118	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	12,184	xxx	xxx
	VV		1,42*2,86*3		12,184		
	VV		Součet		12,184		
119	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	12,184	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	134,505	xxx	xxx
121	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojítych nebo zdvojených	m2	12,184	xxx	xxx
VV			1,42*2,86*3		12,184		
VV			Součet		12,184		
122	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	158,518	xxx	xxx
123	K	784211123	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	91,730	xxx	xxx
124	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	34,100	xxx	xxx
125	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	91,730	xxx	xxx
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				xxx
126	K	786625211VI	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených kyvných nebo otočných dřevěných	m2	12,184	xxx	xxx
VV			1,42*2,86*3		12,184		
VV			Součet		12,184		
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				xxx
127	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	10,774	xxx	xxx
128	K	998787123	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,095	xxx	xxx
D		OST	Ostatní				xxx
129	K	001,001	Vykližení místnosti před započítáním prací	kpl	1,000	xxx	xxx
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
130	K	001,002	Demontáž a zpětná montáž datového rozvaděče včetně oživení	kpl	1,000	xxx	xxx
131	K	001,004	Drobné demontáže ostatní	kpl	1,000	xxx	xxx
VV			demontáže lišt,čidel,hmoždinek,...				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03d - Multimediální učebna (č.49)
Soupis:
14-2022-el - Elektroinsta...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03d - Multimediální učebna (č.49)
Soupis: 14-2022-el - Elektroinsta...

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení xxx

D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství xxx

1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	37,000	xxx	xxx
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	37,000	xxx	xxx
3	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	30,000	xxx	xxx
4	M	materiál	Datová jednozásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	30,000	xxx	xxx
5	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000	xxx	xxx
6	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000	xxx	xxx
7	M	materiál.1	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	xxx	xxx
8	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	63,000	xxx	xxx
9	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	63,000	xxx	xxx
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	690,000	xxx	xxx
11	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	690,000	xxx	xxx
12	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	xxx	xxx
13	M	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	xxx	xxx
14	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	50,000	xxx	xxx

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství xxx

15	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	xxx	xxx
16	M	11.316.135	Rozváděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	xxx	xxx
17	M	Pol1	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	xxx	xxx
18	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	12,000	xxx	xxx
19	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	12,000	xxx	xxx
20	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	xxx	xxx
21	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	xxx	xxx
22	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	xxx	xxx
23	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	36,000	xxx	xxx
24	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	36,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitéch	kus	32,000	xxx	xxx
26	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	32,000	xxx	xxx
27	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	32,000	xxx	xxx
28	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	18,000	xxx	xxx
29	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	18,000	xxx	xxx
30	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	16,000	xxx	xxx
31	M	10.152.252	Krabice přístrojová pro montáž jednonásobných zásuvek.	kus	16,000	xxx	xxx
32	M	10.042.117	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro jednonásobné zásuvky.	kus	16,000	xxx	xxx
33	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	16,000	xxx	xxx
34	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	0,000	xxx	xxx
35	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
36	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	6,000	xxx	xxx
37	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	5,000	xxx	xxx
38	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná	kus	1,000	xxx	xxx
39	K	220260025	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	5,000	xxx	xxx
40	M	10.076.622	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm	kus	1,000	xxx	xxx
41	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	4,000	xxx	xxx
42	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	190,000	xxx	xxx
43	M	10.048.482	Sílový kabel CYKY-J 3x2,5mm ² .	m	190,000	xxx	xxx
44	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	15,000	xxx	xxx
45	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .	m	15,000	xxx	xxx
46	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		25,000	xxx	xxx
47	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní Ø 32 mm.	m	25,000	xxx	xxx
48	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		100,000	xxx	xxx
49	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní Ø 41 mm.	m	100,000	xxx	xxx
50	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	xxx	xxx
D D1 Provozní osvětlení							xxx
51	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	xxx	xxx
52	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	xxx	xxx
53	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	20,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	10.060.035	Pro-kognitivní světlo na strop/podhled 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 400 – 450 nm (Blue light hazard) < 5% vyzařování, 450 – 650 nm vyrov	kus	20,000	xxx	xxx
55	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	xxx	xxx
56	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	xxx	xxx
57	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	xxx	xxx
58	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
59	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	140,000	xxx	xxx
60	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .	m	140,000	xxx	xxx
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí				xxx
61	K	990A0303	Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 12 do 24 m	%	5 314,620	xxx	xxx

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03e - Učebna ICT (č.7)
Soupis:
15-2022-vrn - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03e - Učebna ICT (č.7)
Soupis: 15-2022-vrn - VRN

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady xxx

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce xxx

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	%	0,500	xxx	xxx
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	0,500	xxx	xxx

D VRN3 Zařízení staveniště xxx

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----	-----

D VRN8 Přesun stavebních kapacit xxx

4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-----	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03e - Učebna ICT (č.7)
Soupis:
15-2022-st - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	xxx

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03e - Učebna ICT (č.7)
Soupis: 15-2022-st - Stavební práce

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D HSV Práce a dodávky HSV xxx

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní xxx

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	88,587	xxx	xxx
2	K	612135001	Vyrovnění nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,160	xxx	xxx
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,000	xxx	xxx
VV		40*0,05			2,000		
VV		Součet			2,000		
4	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	88,587	xxx	xxx
5	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	44,294	xxx	xxx
6	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	xxx	xxx
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
7	M	55331563	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	xxx	xxx

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy xxx

8	K	946112114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	xxx	xxx
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
9	K	946112214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000	xxx	xxx
VV		20			20,000		
VV		Součet			20,000		
10	K	946112814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	xxx	xxx
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb xxx

11	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	34,030	xxx	xxx
VV		7,63*4,46			34,030		
VV		Součet			34,030		

D 96 Bourání konstrukcí xxx

12	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,800	xxx	xxx
----	---	-----------	--	----	-------	-----	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		Součet		1,800		
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							xxx
13	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	40,000	xxx	xxx
	VV		předpoklad pro nové rozvody včetně zapuštěných nových pro hlásič				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
14	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,000	xxx	xxx
	VV		provrtání děr pro kabeláže				
	VV		0,25*2		0,500		
	VV		0,5*1		0,500		
	VV		Součet		1,000		
D 997 Přesun sutě							xxx
15	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,573	xxx	xxx
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,573	xxx	xxx
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,730	xxx	xxx
	VV		0,573*10 "Přepočtené koeficientem množství		5,730		
	VV		Součet		5,730		
18	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,573	xxx	xxx
D 998 Přesun hmot							xxx
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,860	xxx	xxx
D PSV Práce a dodávky PSV							xxx
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							xxx
20	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							xxx
21	K	722170952	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky čepové G 1/2	kus	2,000	xxx	xxx
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							xxx
22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							xxx
26	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,208	xxx	xxx
	VV		demontáž těles pro provedení nátěrů				
	VV		0,6*1,84*2		2,208		
	VV		Součet		2,208		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	2,208	xxx	xxx
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							xxx
28	K	741210001R	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		montáž rozvodnice včetně vyzbrojení		1,000		
	VV		1				
	VV		Součet		1,000		
29	M	35711013R	rozvodnice nástěnná IP41/12 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		rozvodnice včetně vyzbrojení dle zadání investora		1,000		
	VV		1				
	VV		Součet		1,000		
30	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	4,000	xxx	xxx
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							xxx
32	K	763164513	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 12,5 mm	m	3,960	xxx	xxx
	VV		3,96		3,960		
	VV		Součet		3,960		
33	K	763431003R	Montáž heraklithového podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	34,030	xxx	xxx
	VV		viditelný rastr 600 * 1200				
	VV		interiérová deska z dřevovláknité desky pojená cementem tl.				
	VV		25mm				
	VV		7,63*4,46		34,030		
	VV		Součet		34,030		
34	M	59036202R	panel interiérový z dřevité vlny interiérový pojený bílým cementem tl25mm	m2	34,030	xxx	xxx
35	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	24,180	xxx	xxx
	VV		7,63*2+4,46*2		24,180		
	VV		Součet		24,180		
36	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12	t	0,342	xxx	xxx
D 766 Konstrukce truhlářské							xxx
37	K	766621715	Montáž okenních doplňků oliva, půloliva, nárazník	kus	8,000	xxx	xxx
	VV		demontáž a zpětná montáž při repasích				
	VV		50%nových				
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
38	M	54913500VI	kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken K417	kus	4,000	xxx	xxx
	VV		případně dodávka nových prvků oken pro zavírání při repasích				
	VV		a nátěrech oken				
	VV		předpoklad 50%				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
39	K	766625912	Oprava oken dřevěných zdvojených přihoblování okenních křídel v polodrážce zdvojených	m	9,048	xxx	xxx
	VV		do 30%				
	VV		(2,52*4+1,25*4)*2*0,3		9,048		
	VV		Součet		9,048		
40	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	xxx	xxx
42	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dodávka a montáž				
	VV		montáž 100,- Kč				
	VV		zámek s šesti klíči 340,-Kč				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	M	54914620	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	1,000	xxx	xxx
45	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,046	xxx	xxx
	D	781	Dokončovací práce - obklady				xxx
46	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,240	xxx	xxx
	VV		(0,6+1)*1,4		2,240		
	VV		Součet		2,240		
47	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,160	xxx	xxx
	VV		(12*0,15)*(8*0,15)		2,160		
	VV		Součet		2,160		
48	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,240	xxx	xxx
49	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,464	xxx	xxx
	VV		obklady				
	VV		2,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,464		
	VV		Součet		2,464		
50	M	58582005	lepidlo cementové základní se sníženým skluzem a prodlouženou dobu zavaznutí bílé C1TE (vhodné pro mozaiky)	kg	7,840	xxx	xxx
51	M	58582113	spárovací hmota cementová flexibilní s hydrofobním efektem a mechanickou odolností CG2WA bílá	kg	2,240	xxx	xxx
52	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	5,800	xxx	xxx
	VV		1,4*2+0,6+1+1,4		5,800		
	VV		Součet		5,800		
53	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	xxx	xxx
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
54	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2,240	xxx	xxx
55	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,058	xxx	xxx
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				xxx
56	K	783000223	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel okenních zdvojených ostatních	m2	33,168	xxx	xxx
57	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	33,168	xxx	xxx
58	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	33,168	xxx	xxx
59	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	33,168	xxx	xxx
60	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	33,168	xxx	xxx
	VV		okna				
	VV		1,25*2,73*2*4		27,300		
	VV		0,2*(1,25*2+2,73*2)*2		3,184		
	VV		ostění oken				
	VV		2*(1,25+2,73*2)*0,2		2,684		
	VV		Součet		33,168		
61	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	33,168	xxx	xxx
62	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	33,168	xxx	xxx
63	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	33,168	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	783122121	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	16,584	xxx	xxx
65	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	9,950	xxx	xxx
66	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	78,660	xxx	xxx
67	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	40,160	xxx	xxx
VV			(1,25*4+2,52*2)*2*2		40,160		
VV			Součet		40,160		
68	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	41,840	xxx	xxx
VV			(1,25*4+2,73*2)*2*2		41,840		
VV			Součet		41,840		
69	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,470	xxx	xxx
VV			nových zárubní				
VV			0,3*(0,9+2*2)		1,470		
VV			Součet		1,470		
70	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,470	xxx	xxx
71	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,940	xxx	xxx
72	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	16,560	xxx	xxx
73	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	16,560	xxx	xxx
VV			(30+30)*(0,6*0,2*2)*1,15		16,560		
VV			Součet		16,560		
74	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	10,920	xxx	xxx
VV			3+3,96*2		10,920		
VV			Součet		10,920		
75	K	783606812	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obroušením	m2	16,560	xxx	xxx
76	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	16,560	xxx	xxx
77	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	10,920	xxx	xxx
78	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	16,560	xxx	xxx
79	K	783617535	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	kus	10,920	xxx	xxx
80	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	33,107	xxx	xxx
VV			1,5*(7,63*2+4,46*2)		36,270		
VV			-0,9*1,5		-1,350		
VV			-2,59*0,7		-1,813		
VV			Součet		33,107		
81	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	33,107	xxx	xxx
82	K	783817401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	33,107	xxx	xxx
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				xxx
83	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,480	xxx	xxx
VV			zdi bez stropů				
VV			(3,96-1,5)*(7,63*2+4,46*2)		59,483		
VV			Mezisoučet		59,483		
VV			ostění oken				
VV			0,353*(2,588+2,73*2)		2,841		
VV			Mezisoučet		2,841		
VV			odpočet otvorů				
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			-2,522*2		-5,044		
VV			Mezisoučet		-6,844		
VV			Součet		55,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,480	xxx	xxx
85	K	784171003	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	32,948	xxx	xxx
	VV		2,588*2,73*2+(0,9+2*2)		12,948		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		32,948		
86	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	32,948	xxx	xxx
87	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	34,030	xxx	xxx
	VV		4,46*7,63		34,030		
	VV		Součet		34,030		
88	M	62451110	papír impregnovaný gačem jednostranný	kg	34,030	xxx	xxx
89	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	7,065	xxx	xxx
	VV		2,588*2,73		7,065		
	VV		Součet		7,065		
90	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	7,065	xxx	xxx
91	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,480	xxx	xxx
92	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	28,261	xxx	xxx
	VV		2,588*2,73*4		28,261		
	VV		Součet		28,261		
93	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	68,060	xxx	xxx
	VV		vícenásobné				
	VV		7,63*4,46*2		68,060		
	VV		Součet		68,060		
94	K	784211123	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,480	xxx	xxx
95	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	55,480	xxx	xxx
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							xxx
96	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	6,634	xxx	xxx
97	K	998787123	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,058	xxx	xxx
D OST Ostatní							xxx
98	K	001,001	Vyklizení místnosti před započítáním prací	kpl	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
99	K	001,002	Demontáž a zpětná montáž datového rozvaděče včetně oživení	kpl	1,000	xxx	xxx
100	K	001,003	Demontáž projektoru včetně držáku	kpl	1,000	xxx	xxx
101	K	001,004	Drobné demontáže ostatní	kpl	1,000	xxx	xxx
	VV		demontáže lišt,čidel,hmoždinek..				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Žatec DČ1
Objekt:
 SO 03e - Učebna ICT (č.7)
Soupis:
 15-2022-el - Elektroinsta...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03e - Učebna ICT (č.7)
Soupis: 15-2022-el - Elektroinsta...

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení xxx

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství xxx

1	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	9,000	xxx	xxx
2	M	10.152.252	Krabice přístrojová pro montáž jednonásobných zásuvek.	kus	9,000	xxx	xxx
3	M	10.042.117	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro jednonásobné zásuvky.	kus	9,000	xxx	xxx
4	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	9,000	xxx	xxx
5	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
6	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	6,000	xxx	xxx
7	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	5,000	xxx	xxx
8	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná	kus	1,000	xxx	xxx
9	K	220260025	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	5,000	xxx	xxx
10	M	10.076.622	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm	kus	1,000	xxx	xxx
11	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	4,000	xxx	xxx
12	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	160,000	xxx	xxx
13	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	160,000	xxx	xxx
14	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	10,000	xxx	xxx
15	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	10,000	xxx	xxx
16	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		20,000	xxx	xxx
17	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	20,000	xxx	xxx
18	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		60,000	xxx	xxx
19	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	m	60,000	xxx	xxx
20	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	22,000	xxx	xxx
21	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	22,000	xxx	xxx
22	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	16,000	xxx	xxx
23	M	materiál	Datová jednozásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	16,000	xxx	xxx
24	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000	xxx	xxx
26	M	materiál.1	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	xxx	xxx
27	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	36,000	xxx	xxx
28	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	36,000	xxx	xxx
29	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	330,000	xxx	xxx
30	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	330,000	xxx	xxx
31	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	xxx	xxx
32	M	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	xxx	xxx
33	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	29,000	xxx	xxx
34	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	xxx	xxx
D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství							xxx
35	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	xxx	xxx
36	M	10.679.719	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	xxx	xxx
37	M	Pol1	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	xxx	xxx
38	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	9,000	xxx	xxx
39	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,000	xxx	xxx
40	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	xxx	xxx
41	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	xxx	xxx
42	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	22,000	xxx	xxx
43	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	22,000	xxx	xxx
44	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitéch	kus	18,000	xxx	xxx
45	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	18,000	xxx	xxx
46	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	18,000	xxx	xxx
47	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	11,000	xxx	xxx
48	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	11,000	xxx	xxx
49	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	xxx	xxx
D 743 Provozní osvětlení							xxx
50	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	xxx	xxx
51	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	xxx	xxx
52	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	xxx	xxx
53	M	10.060.035	Pro-kognitivní světlo na strop/podhled 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 400 – 450 nm (Blue light hazard) < 5% vyzařování, 450 – 650 nm vyrov	kus	12,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	xxx	xxx
55	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	xxx	xxx
56	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	xxx	xxx
57	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
58	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	90,000	xxx	xxx
59	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .	m	90,000	xxx	xxx
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							xxx
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí							xxx
60	K	990A0303	Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 12 do 24 m	%	3 344,970	xxx	xxx

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03f - Učebna fyziky (č.42)
Soupis:
16-2022-vrn - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	xxx

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03f - Učebna fyziky (č.42)
Soupis: 16-2022-vrn - VRN

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady xxx

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce xxx

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	%	0,500	xxx	xxx
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	0,500	xxx	xxx

D VRN3 Zařízení staveniště xxx

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----	-----

D VRN8 Přesun stavebních kapacit xxx

4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-----	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03f - Učebna fyziky (č.42)
Soupis:
16-2022-st - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03f - Učebna fyziky (č.42)
Soupis: 16-2022-st - Stavební práce

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D HSV Práce a dodávky HSV xxx

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní xxx

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	94,828	xxx	xxx
2	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,250	xxx	xxx
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,500	xxx	xxx

VV		50*0,05			2,500		
VV		Součet			2,500		

4	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	94,828	xxx	xxx
5	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	47,414	xxx	xxx
6	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	xxx	xxx

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

7	M	55331563	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	----------	---	-----	-------	-----	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy xxx

8	K	946112114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

9	K	946112214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	30,000	xxx	xxx
---	---	-----------	---	-----	--------	-----	-----

VV		30			30,000		
VV		Součet			30,000		

10	K	946112814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	xxx	xxx
----	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

D 997 Přesun sutě xxx

11	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	3,012	xxx	xxx
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,012	xxx	xxx
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,120	xxx	xxx

VV		3,012*10 "Přepočtené koeficientem množství			30,120		
----	--	--	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		30,120		
14	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,121	xxx	xxx
VV			3,011-2,16-0,73		0,121		
VV			Součet		0,121		
15	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,160	xxx	xxx
VV			1,178+0,982		2,160		
VV			Součet		2,160		
16	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,173	xxx	xxx
VV			0,173		0,173		
VV			Součet		0,173		
D 998			Přesun hmot				xxx
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,979	xxx	xxx
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				xxx
18	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	65,438	xxx	xxx
D 96			Bourání konstrukcí				xxx
19	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,800	xxx	xxx
VV			0,9*2		1,800		
VV			Součet		1,800		
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				xxx
20	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	50,000	xxx	xxx
VV			předpoklad pro nové rozvody včetně zapuštěných nových pro hlásič				
VV			50		50,000		
VV			Součet		50,000		
21	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,000	xxx	xxx
VV			provrtání děr pro kabeláže				
VV			0,25*2		0,500		
VV			0,5*1		0,500		
VV			Součet		1,000		
D PSV			Práce a dodávky PSV				xxx
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				xxx
22	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	4,416	xxx	xxx
VV			demontáž těles pro provedení nátěrů				
VV			1,84*0,6*4		4,416		
VV			Součet		4,416		
23	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	4,416	xxx	xxx
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				xxx
24	K	741210001R	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	xxx	xxx
VV			montáž rozvodnice včetně vyzbrojení				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
25	M	35711013R	rozvodnice nástěnná IP41/12 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus	1,000	xxx	xxx
VV			rozvodnice včetně vyzbrojení dle zadání investora				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
26	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	3,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		3			3,000		
VV		Součet			3,000		
27	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	4,000	xxx	xxx
VV		4			4,000		
VV		Součet			4,000		
28	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	15,000	xxx	xxx
VV		5*3			15,000		
VV		Součet			15,000		
D	762	Konstrukce tesařské					xxx
29	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	65,438	xxx	xxx
30	K	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých	m2	65,438	xxx	xxx
31	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	1,505	xxx	xxx
32	K	763251391R	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	196,314	xxx	xxx
33	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	65,438	xxx	xxx
34	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm	m2	65,438	xxx	xxx
35	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,100	xxx	xxx
VV		0,1*0,08*(6,25*22)			1,100		
VV		Součet			1,100		
36	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	65,438	xxx	xxx
37	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,904	xxx	xxx
D	763	Konstrukce suché výstavby					xxx
38	K	763431003R	Montáž heraklithového podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	64,938	xxx	xxx
39	M	59036202R	panel interiérový z dřevité vlny interiérový pojený bílým cementem tl25mm	m2	68,185	xxx	xxx
VV		64,938*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			68,185		
VV		Součet			68,185		
40	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	33,280	xxx	xxx
VV		10,39*2+6,25*2			33,280		
VV		Součet			33,280		
41	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12	t	0,630	xxx	xxx
D	766	Konstrukce truhlářské					xxx
42	K	766621715	Montáž okenních doplňků oliva, půloliva, nárazník	kus	16,000	xxx	xxx
VV		demontáž a zpětná montáž při repasích					
VV		50%nových					
VV		4*4			16,000		
VV		Součet			16,000		
43	M	54913500VI	kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken K417	kus	8,000	xxx	xxx
VV		případné dodávka nových prvků oken pro zavírání při repasích a nátěrech oken					
VV		předpoklad 50%					
VV		8			8,000		
VV		Součet			8,000		
44	K	766625912	Oprava oken dřevěných zdvojených přioblovení okenních křidel v polodrážce zdvojených	m	18,288	xxx	xxx
VV		do 30%					
VV		(1,35*4+2,46*4)*4*0,3			18,288		
VV		Součet			18,288		
45	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
46	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	xxx	xxx
47	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	xxx	xxx
VV		dodávka a montáž					
VV		montáž 100,- Kč					
VV		zámek s šesti klíči 340,-Kč					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
48	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	xxx	xxx
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
49	M	54914620	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	1,000	xxx	xxx
50	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,046	xxx	xxx
D	775	Podlahy skládané					xxx
51	K	775511830	Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt přibíjených	m2	65,438	xxx	xxx
52	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	65,438	xxx	xxx
53	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	70,673	xxx	xxx
VV		plcelk					
VV		65,438*1,08 "Přepočtené koeficientem množství			70,673		
VV		Součet			70,673		
54	K	998775123	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	xxx	xxx
D	776	Podlahy povlakové					xxx
55	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	65,438	xxx	xxx
56	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	65,438	xxx	xxx
57	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	65,438	xxx	xxx
58	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	65,438	xxx	xxx
59	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	65,438	xxx	xxx
VV		10,39*6,25+1,25*0,4			65,438		
VV		Součet			65,438		
60	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	65,438	xxx	xxx
61	M	28411025	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	68,710	xxx	xxx
VV		65,438*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			68,710		
VV		Součet			68,710		
62	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	10,390	xxx	xxx
VV		10,39			10,390		
VV		Součet			10,390		
63	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	32,280	xxx	xxx
VV		kabinet					
VV		10,39*2+6,25*2+0,4*2-0,9*2			32,280		
VV		Mezisoučet			32,280		
VV		Součet			32,280		
64	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	32,280	xxx	xxx
65	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	33,894	xxx	xxx
VV		32,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			33,894		
VV		Součet			33,894		
66	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	1,000	xxx	xxx
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
67	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	1,000	xxx	xxx
68	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	65,438	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	776992111	Ostatní práce montáž zemnicího pásu	m	32,280	xxx	xxx
70	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	32,280	xxx	xxx
71	K	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,584	xxx	xxx
D 781 Dokončovací práce - obklady							xxx
72	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,240	xxx	xxx
VV (0,6+1)*1,4					2,240		
VV Součet					2,240		
73	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,250	xxx	xxx
VV (0,9+0,9)*1,25					2,250		
VV Součet					2,250		
74	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,240	xxx	xxx
75	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,464	xxx	xxx
VV obklady							
VV 2,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					2,464		
VV Součet					2,464		
76	M	58582005	lepidlo cementové základní se sníženým skluzem a prodlouženou dobu zavaznutí bílé C1TE (vhodné pro mozaiky)	kg	7,840	xxx	xxx
77	M	58582113	spárovací hmota cementová flexibilní s hydrofobním efektem a mechanickou odolností CG2WA bílá	kg	2,240	xxx	xxx
78	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	5,800	xxx	xxx
VV 1,4*2+0,6+1+1,4					5,800		
VV Součet					5,800		
79	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	xxx	xxx
VV 3					3,000		
VV Součet					3,000		
80	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2,240	xxx	xxx
81	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,058	xxx	xxx
D 783 Dokončovací práce - nátěry							xxx
82	K	783000223	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel okenních zdvojených ostatních	m2	56,184	xxx	xxx
83	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	56,184	xxx	xxx
84	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	56,184	xxx	xxx
85	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	56,184	xxx	xxx
86	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	56,184	xxx	xxx
VV okna							
VV 1,35*2,46*4*4					53,136		
VV 0,2*(1,35*2+2,46*2)*2					3,048		
VV Součet					56,184		
87	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	56,184	xxx	xxx
88	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	56,184	xxx	xxx
89	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	56,184	xxx	xxx
90	K	783122121	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	28,092	xxx	xxx
91	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	16,855	xxx	xxx
92	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	130,876	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	36,576	xxx	xxx
	VV		30%				
	VV		(1,35*4+2,46*4)*2*4*0,3		36,576		
	VV		Součet		36,576		
94	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	36,576	xxx	xxx
	VV		30%				
	VV		(1,35*4+2,46*4)*2*4*0,3		36,576		
	VV		Součet		36,576		
95	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,470	xxx	xxx
	VV		nových zárubní				
	VV		0,3*(0,9+2*2)		1,470		
	VV		Součet		1,470		
96	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,470	xxx	xxx
97	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,940	xxx	xxx
98	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	33,120	xxx	xxx
99	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	33,120	xxx	xxx
	VV		(30)*(0,6*0,2*2)*1,15*4		33,120		
	VV		Součet		33,120		
100	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	6,000	xxx	xxx
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
101	K	783606812	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obroušením	m2	33,120	xxx	xxx
102	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	33,120	xxx	xxx
103	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	6,000	xxx	xxx
104	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	6,000	xxx	xxx
105	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	33,120	xxx	xxx
106	K	783617535	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	kus	6,000	xxx	xxx
107	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	40,068	xxx	xxx
108	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	40,068	xxx	xxx
109	K	783817401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	40,068	xxx	xxx
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				xxx
110	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,828	xxx	xxx
	VV		zdi bez stropů				
	VV		3,94*(10,39*2+6,25*2) +0,4*2*21,25*0,4		137,923		
	VV		-1,35*(10,39*2+6,25*2)+1,35*0,45*4+0,9*1,35*2		-40,068		
	VV		Mezisoučet		97,855		
	VV		ostění oken				
	VV		0,353*(1,35+2,46*2)*4		8,853		
	VV		Mezisoučet		8,853		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-0,9*0,6*2		-1,080		
	VV		-1,35*2*4		-10,800		
	VV		Mezisoučet		-11,880		
	VV		Součet		94,828		
111	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,828	xxx	xxx
112	K	784171003	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	60,280	xxx	xxx
	VV		(1,35*2+2,46*2)*4+(0,9+2*2)*2		40,280		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		60,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	60,280	xxx	xxx
114	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	65,438	xxx	xxx
115	M	62451110	papír impregnovaný gačem jednostranný	kg	65,438	xxx	xxx
116	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	13,284	xxx	xxx
VV			1,35*2,46*4		13,284		
VV			Součet		13,284		
117	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	13,284	xxx	xxx
118	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,828	xxx	xxx
119	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	53,136	xxx	xxx
VV			1,35*2,46*4*4		53,136		
VV			Součet		53,136		
120	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	130,876	xxx	xxx
121	K	784211123	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,828	xxx	xxx
122	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	33,280	xxx	xxx
VV			10,39*2+6,25*2		33,280		
VV			Součet		33,280		
123	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	94,828	xxx	xxx
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							xxx
124	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	11,237	xxx	xxx
125	K	998787123	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,099	xxx	xxx
D OST Ostatní							xxx
126	K	001,001	Vyklizení místnosti před započítáním prací	kpl	1,000	xxx	xxx
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
127	K	001,003	Demontáž projektoru včetně držáku	kpl	1,000	xxx	xxx
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
128	K	001,004	Drobné demontáže ostatní	kpl	1,000	xxx	xxx
VV			demontáže lišt,čidel,hmoždinek..				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
129	K	001,005	Demontáž plátna	kpl	1,000	xxx	xxx

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03f - Učebna fyziky (č.42)
Soupis:
16-2022-EI - Elektroinsta...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03f - Učebna fyziky (č.42)
Soupis: 16-2022-EI - Elektroinsta...

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení xxx

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství xxx

1	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	xxx	xxx
2	M	11.316.135	Rozvaděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	xxx	xxx
3	M	11.316.135V	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	xxx	xxx
4	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	7,000	xxx	xxx
5	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	7,000	xxx	xxx
6	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	xxx	xxx
7	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	xxx	xxx
8	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	110,000	xxx	xxx
9	M	10.048.777	Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2.5 TR/R	m	110,000	xxx	xxx
10	K	741120501.3	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7	m	110,000	xxx	xxx
11	M	10.048.919	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	m	110,000	xxx	xxx
12	K	741313031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 1P zdiřka	kus	20,000	xxx	xxx
13	M	1234217	Bezpečnostní zdiřka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000	xxx	xxx
14	M	1131535	Bezpečnostní zdiřka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000	xxx	xxx
15	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	6,000	xxx	xxx
16	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	6,000	xxx	xxx
17	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitéch	kus	2,000	xxx	xxx
18	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	2,000	xxx	xxx
19	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	2,000	xxx	xxx
20	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	20,000	xxx	xxx
21	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	20,000	xxx	xxx
22	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	2,000	xxx	xxx
24	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
25	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	6,000	xxx	xxx
26	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	5,000	xxx	xxx
27	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná	kus	1,000	xxx	xxx
28	K	220260025	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	4,000	xxx	xxx
29	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	4,000	xxx	xxx
30	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	150,000	xxx	xxx
31	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm ² .	m	150,000	xxx	xxx
32	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	5,000	xxx	xxx
33	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .	m	5,000	xxx	xxx
34	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	22,000	xxx	xxx
35	M	10.155.437	Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Včetně oddělovací příčky.	m	22,000	xxx	xxx
36	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		90,000	xxx	xxx
37	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní Ø 32 mm.	m	90,000	xxx	xxx
38	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		10,000	xxx	xxx
39	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní Ø 41 mm.	m	10,000	xxx	xxx
40	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	xxx	xxx
41	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	xxx	xxx
D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství							xxx
42	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	14,000	xxx	xxx
43	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	14,000	xxx	xxx
44	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	10,000	xxx	xxx
45	M	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)	kus	10,000	xxx	xxx
46	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000	xxx	xxx
47	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000	xxx	xxx
48	M	materiál	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	xxx	xxx
49	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	16,000	xxx	xxx
50	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	16,000	xxx	xxx
51	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	160,000	xxx	xxx
52	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	160,000	xxx	xxx
53	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určena pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	xxx	xxx
55	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	15,000	xxx	xxx
D 743 Provozní osvětlení							xxx
56	K	741320135.3	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.	kus	1,000	xxx	xxx
57	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	xxx	xxx
58	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	15,000	xxx	xxx
59	M	10.060.035	Pro-kognitivní světlo na strop/podhle 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 400 – 450 nm (Blue light hazard) < 5% vyzařování, 450 – 650 nm vyrovnané	kus	15,000	xxx	xxx
60	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	xxx	xxx
61	M	10.069.833	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6	kus	1,000	xxx	xxx
62	M	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	1,000	xxx	xxx
63	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	xxx	xxx
64	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	1,000	xxx	xxx
65	M	10.071.881	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6	kus	1,000	xxx	xxx
66	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	xxx	xxx
67	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
68	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
69	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	120,000	xxx	xxx
70	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	120,000	xxx	xxx
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							xxx
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí							xxx
71	K	990A0303	Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 12 do 24 m	%	3 913,020	xxx	xxx

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Žatec DČ1
Objekt:
 SO 03g - Učebna ICT (č.50)
Soupis:
 17-2022-vrn - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03g - Učebna ICT (č.50)
Soupis: 17-2022-vrn - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

xxx

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

xxx

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

xxx

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	%	0,500	xxx	xxx
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	0,500	xxx	xxx

D VRN3 Zařízení staveniště

xxx

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----	-----

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

xxx

4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	%	0,500	xxx	xxx
---	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-----	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03g - Učebna ICT (č.50)
Soupis:
17-2022-st - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03g - Učebna ICT (č.50)
Soupis: 17-2022-st - Stavební práce

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D HSV Práce a dodávky HSV xxx

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní xxx

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	100,750	xxx	xxx
2	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,228	xxx	xxx
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,500	xxx	xxx

VV		30*0,05			1,500		
VV		Součet			1,500		

4	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	100,750	xxx	xxx
5	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	50,375	xxx	xxx
6	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	xxx	xxx

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

7	M	55331563	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	----------	--	-----	-------	-----	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy xxx

8	K	946112114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	xxx	xxx
---	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

9	K	946112214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000	xxx	xxx
---	---	-----------	---	-----	--------	-----	-----

VV		20			20,000		
VV		Součet			20,000		

10	K	946112814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	xxx	xxx
----	---	-----------	--	-----	-------	-----	-----

VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

D 997 Přesun sutě xxx

11	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1,914	xxx	xxx
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,914	xxx	xxx
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19,140	xxx	xxx

VV		1,914*10 "Přepočtené koeficientem množství			19,140		
----	--	--	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		19,140		
14	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,614	xxx	xxx
VV			1,914-0,709-0,591		0,614		
VV			Součet		0,614		
15	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,210	xxx	xxx
VV			0,709+0,501		1,210		
VV			Součet		1,210		
16	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,106	xxx	xxx
VV			0,106		0,106		
VV			Součet		0,106		
D 998			Přesun hmot				xxx
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,005	xxx	xxx
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				xxx
18	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	39,413	xxx	xxx
D 96			Bourání konstrukcí				xxx
19	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,800	xxx	xxx
VV			0,9*2		1,800		
VV			Součet		1,800		
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				xxx
20	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	30,000	xxx	xxx
VV			předpoklad pro nové rozvody včetně zapuštěných nových pro hlásič				
VV			30		30,000		
VV			Součet		30,000		
21	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,000	xxx	xxx
VV			provrtání děr pro kabeláže				
VV			0,25*2		0,500		
VV			0,5*1		0,500		
VV			Součet		1,000		
D PSV			Práce a dodávky PSV				xxx
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				xxx
22	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,182	xxx	xxx
VV			demontáž těles pro provedení nátěrů				
VV			1,35*0,6+0,62*0,6		1,182		
VV			Součet		1,182		
23	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	1,182	xxx	xxx
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				xxx
24	K	741210001R	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	xxx	xxx
VV			montáž rozvodnice včetně vyzbrojení				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
25	M	35711013R	rozvodnice nástěnná IP41/12 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus	1,000	xxx	xxx
VV			rozvodnice včetně vyzbrojení dle zadání investora				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
26	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	1,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
27	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	2,000	xxx	xxx
VV		2			2,000		
VV		Součet			2,000		
28	K	741315825R	Demontáž zásuvek v lištovém systému umístěném nad podlahou	kpl	1,000	xxx	xxx
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
29	K	741371823	Demontáž svítel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	4,000	xxx	xxx
VV		4			4,000		
VV		Součet			4,000		
D	762	Konstrukce tesařské					xxx
30	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	39,413	xxx	xxx
31	K	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých	m2	39,413	xxx	xxx
32	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,906	xxx	xxx
33	K	763251391R	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	118,239	xxx	xxx
34	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	39,413	xxx	xxx
35	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm	m2	39,413	xxx	xxx
36	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,653	xxx	xxx
VV		0,1*0,08*(4,8*17)			0,653		
VV		Součet			0,653		
37	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	39,413	xxx	xxx
38	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,346	xxx	xxx
D	763	Konstrukce suché výstavby					xxx
39	K	763431003R	Montáž heraklithového podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	38,913	xxx	xxx
40	M	59036202R	panel interiérový z dřevité vlny interiérový pojený bílým cementem tl25mm	m2	40,859	xxx	xxx
VV		38,913*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			40,859		
VV		Součet			40,859		
41	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	21,320	xxx	xxx
VV		8,28*2+4,76			21,320		
VV		Součet			21,320		
42	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12	t	0,378	xxx	xxx
D	766	Konstrukce truhlářské					xxx
43	K	766621715	Montáž okenních doplňků oliva, půloliva, nárazník	kus	8,000	xxx	xxx
VV		demontáž a zpětná montáž při repasích					
VV		50%nových					
VV		4*2			8,000		
VV		Součet			8,000		
44	M	54913500VI	kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken K417	kus	4,000	xxx	xxx
VV		případně dodávka nových prvků oken pro zavírání při repasích a nátěrech oken					
VV		předpoklad 50%					
VV		4			4,000		
VV		Součet			4,000		
45	K	766625912	Oprava oken dřevěných zdvojených přihoblování okenních křídel v polodrážce zdvojených	m	8,148	xxx	xxx
VV		do 30%					
VV		(1,25*4+2,86*3)*2*0,3			8,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	8,148			
46	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	xxx	xxx
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
47	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	xxx	xxx
48	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	xxx	xxx
VV			dodávka a montáž				
VV			montáž 100,- Kč				
VV			zámek s šesti klíči 340,-Kč				
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
49	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	xxx	xxx
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
50	M	54914620	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	1,000	xxx	xxx
51	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,046	xxx	xxx
D			775	Podlahy skládané			xxx
52	K	775511830	Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt přibíjených	m2	39,413	xxx	xxx
53	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	39,413	xxx	xxx
54	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	42,566	xxx	xxx
VV			plcelk				
VV			39,413*1,08 "Přepočtené koeficientem množství	42,566			
VV			Součet	42,566			
55	K	998775123	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,026	xxx	xxx
D			776	Podlahy povlakové			xxx
56	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	39,413	xxx	xxx
57	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	39,413	xxx	xxx
58	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	39,413	xxx	xxx
59	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	39,413	xxx	xxx
60	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	39,413	xxx	xxx
VV			8,28*4,76	39,413			
VV			Součet	39,413			
61	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	39,413	xxx	xxx
62	M	28411025	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MQ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	41,384	xxx	xxx
VV			39,413*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	41,384			
VV			Součet	41,384			
63	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	10,390	xxx	xxx
VV			10,39	10,390			
VV			Součet	10,390			
64	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	26,280	xxx	xxx
VV			kabinet				
VV			8,28*2+4,76*2+0,55*2-0,9	26,280			
VV			Mezisoučet	26,280			
VV			Součet	26,280			
65	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	26,280	xxx	xxx
66	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	27,594	xxx	xxx
VV			26,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	27,594			
VV			Součet	27,594			
67	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	1,000	xxx	xxx
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	1,000	xxx	xxx
69	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	39,413	xxx	xxx
70	K	776992111	Ostatní práce montáž zemnicího pásu	m	26,280	xxx	xxx
71	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	26,280	xxx	xxx
72	K	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,354	xxx	xxx
D 781 Dokončovací práce - obklady							xxx
73	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,240	xxx	xxx
VV			(0,6+1)*1,4		2,240		
VV			Součet		2,240		
74	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,228	xxx	xxx
VV			(0,15*11)*(0,15*9)		2,228		
VV			Součet		2,228		
75	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,240	xxx	xxx
76	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,464	xxx	xxx
VV			obklady				
VV			2,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,464		
VV			Součet		2,464		
77	M	58582005	lepidlo cementové základní se sníženým skluzem a prodlouženou dobu zavaznutí bílé C1TE (vhodné pro mozaiky)	kg	7,840	xxx	xxx
78	M	58582113	spárovací hmota cementová flexibilní s hydrofobním efektem a mechanickou odolností CG2WA bílá	kg	2,240	xxx	xxx
79	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	5,800	xxx	xxx
VV			1,4*2+0,6+1+1,4		5,800		
VV			Součet		5,800		
80	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	xxx	xxx
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
81	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2,240	xxx	xxx
82	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,058	xxx	xxx
D 783 Dokončovací práce - nátěry							xxx
83	K	783000223	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel okenních zdvojených ostatních	m2	31,888	xxx	xxx
84	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	31,888	xxx	xxx
85	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	31,888	xxx	xxx
86	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	31,888	xxx	xxx
87	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	31,888	xxx	xxx
VV			okna				
VV			1,25*2,86*4*2		28,600		
VV			0,2*(1,25*2+2,86*2)*2		3,288		
VV			Součet		31,888		
88	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	31,888	xxx	xxx
89	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	31,888	xxx	xxx
90	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	31,888	xxx	xxx
91	K	783122121	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	15,944	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	9,566	xxx	xxx
93	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	78,826	xxx	xxx
94	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	14,856	xxx	xxx
	VV		30%				
	VV		(1,25*4+2,46*3)*2*2*0,3		14,856		
	VV		Součet		14,856		
95	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	14,856	xxx	xxx
	VV		30%				
	VV		(1,25*4+2,46*3)*2*2*0,3		14,856		
	VV		Součet		14,856		
96	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,470	xxx	xxx
	VV		nových zárubní				
	VV		0,3*(0,9+2*2)		1,470		
	VV		Součet		1,470		
97	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,470	xxx	xxx
98	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,940	xxx	xxx
99	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	8,832	xxx	xxx
100	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	8,832	xxx	xxx
	VV		(32)*(0,6*0,2*2)*1,15		8,832		
	VV		Součet		8,832		
101	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	6,000	xxx	xxx
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
102	K	783606812	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obroušením	m2	8,832	xxx	xxx
103	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	8,832	xxx	xxx
104	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	6,000	xxx	xxx
105	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	6,000	xxx	xxx
106	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	8,832	xxx	xxx
107	K	783617535	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	kus	6,000	xxx	xxx
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							xxx
108	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,750	xxx	xxx
	VV		zdi bez stropů				
	VV		3,94*(8,28*2+4,76*2)+0,55*(2*2+1,47)		105,764		
	VV		Mezisoučet		105,764		
	VV		ostění oken				
	VV		0,353*(2,59+2*2,86)		2,933		
	VV		Mezisoučet		2,933		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-0,9*0,6		-0,540		
	VV		-2,59*2,86		-7,407		
	VV		Mezisoučet		-7,947		
	VV		Součet		100,750		
109	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,750	xxx	xxx
110	K	784171003	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	35,800	xxx	xxx
	VV		(2,59*2+2,86*2)+(0,9+2*2)		15,800		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		35,800		
111	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	35,800	xxx	xxx
112	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	39,413	xxx	xxx
113	M	62451110	papír impregnovaný gačem jednostranný	kg	39,413	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	7,407	xxx	xxx
	VV		2,59*2,86		7,407		
	VV		Součet		7,407		
115	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	7,407	xxx	xxx
116	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,750	xxx	xxx
117	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	29,630	xxx	xxx
	VV		2,59*2,86*4		29,630		
	VV		Součet		29,630		
118	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	78,826	xxx	xxx
119	K	784211123	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,750	xxx	xxx
120	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	100,750	xxx	xxx
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							xxx
121	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	6,378	xxx	xxx
122	K	998787123	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,056	xxx	xxx
D OST Ostatní							xxx
123	K	001,001	Vyklizení místnosti před započítáním prací	kpl	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
124	K	001,003	Demontáž projektoru včetně držáku	kpl	1,000	xxx	xxx
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
125	K	001,004	Drobné demontáže ostatní	kpl	1,000	xxx	xxx
	VV		demontáže lišt,čidel,hmoždinek..				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
126	K	001,005	Demontáž plátna	kpl	1,000	xxx	xxx

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žatec DČ1
Objekt:
SO 03g - Učebna ICT (č.50)
Soupis:
17-2022-el - Elektroinsta...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		xxx		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	xxx	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec DČ1
Objekt: SO 03g - Učebna ICT (č.50)
Soupis: 17-2022-el - Elektroinsta...

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem xxx

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení xxx

D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství xxx

1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	22,000	xxx	xxx
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	22,000	xxx	xxx
3	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	16,000	xxx	xxx
4	M	materiál	Datová jednozásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	16,000	xxx	xxx
5	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000	xxx	xxx
6	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000	xxx	xxx
7	M	materiál.1	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	xxx	xxx
8	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	36,000	xxx	xxx
9	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	36,000	xxx	xxx
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	330,000	xxx	xxx
11	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	330,000	xxx	xxx
12	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	xxx	xxx
13	M	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	xxx	xxx
14	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	29,000	xxx	xxx

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství xxx

15	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	xxx	xxx
16	M	10.679.719	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	xxx	xxx
17	M	Pol1	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	xxx	xxx
18	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	9,000	xxx	xxx
19	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,000	xxx	xxx
20	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	xxx	xxx
21	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	xxx	xxx
22	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	xxx	xxx
23	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	22,000	xxx	xxx
24	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	22,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitéch	kus	18,000	xxx	xxx
26	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	18,000	xxx	xxx
27	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	18,000	xxx	xxx
28	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	11,000	xxx	xxx
29	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	11,000	xxx	xxx
30	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	9,000	xxx	xxx
31	M	10.152.252	Krabice přístrojová pro montáž jednonásobných zásuvek.	kus	9,000	xxx	xxx
32	M	10.042.117	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro jednonásobné zásuvky.	kus	9,000	xxx	xxx
33	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	9,000	xxx	xxx
34	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
35	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	6,000	xxx	xxx
36	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	5,000	xxx	xxx
37	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná	kus	1,000	xxx	xxx
38	K	220260025	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	5,000	xxx	xxx
39	M	10.076.622	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm	kus	1,000	xxx	xxx
40	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	4,000	xxx	xxx
41	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	160,000	xxx	xxx
42	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm ² .	m	160,000	xxx	xxx
43	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	10,000	xxx	xxx
44	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .	m	10,000	xxx	xxx
45	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		20,000	xxx	xxx
46	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	20,000	xxx	xxx
47	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		60,000	xxx	xxx
48	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	m	60,000	xxx	xxx
49	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	xxx	xxx
D D1 Provozní osvětlení							xxx
50	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	xxx	xxx
51	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	xxx	xxx
52	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	12,000	xxx	xxx
53	M	10.060.035	Pro-kognitivní světlo na strop/podhled 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 400 – 450 nm (Blue light hazard) < 5% vyzařování, 450 – 650 nm vyrov	kus	12,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	xxx	xxx
55	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000	xxx	xxx
56	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	xxx	xxx
57	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	xxx	xxx
58	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	90,000	xxx	xxx
59	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .	m	90,000	xxx	xxx
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí							xxx
60	K	990A0303	Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 12 do 24 m	%	3 344,970	xxx	xxx