

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství Vysočina

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: LC U Šatlavy

Druh realizace: *rekonstrukce*

Dokumentace dle druhu a účelu stavby:

*Dokumentace pro povolení stavby***Dokumentace pro provádění stavby**Místo stavby: *Slavonice*

Obec s rozšířenou působností: Dačice

k. ú.: *Slavonice*

Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu:

Lesní cesta LC U Šatlavy začíná sjezdem z asfaltové lesní komunikace LC Hluboká ve vlastnictví investora akce nedaleko bodu záchrany JH 106. V délce 380 m leží na parcele č. 9343/1 v k.ú. Slavonice, dále pokračuje severozápadním směrem po parcele 5016/3 v k.ú. Slavonice v délce 470 m. V těchto úsecích je lesní cesta s parametry 3L – 3,0/15, poškozená odvozem dříví, jsou na ní vyjeté koleje, nánosy a nálety na krajnicích, částečné zpevnění. Dále lesní cesta pokračuje severním směrem v délce 220 m po lesní lince, která je částečně zarostlá náletovými dřevinami a nevyhovuje svojí šířkou. V těsném okolí lesní linky se nachází jednotlivé vystupující balvany. Dále se směr budoucí lesní cesty stáčí směrem na východ, kde prochází lesním porostem, převážně v mýtním věku v délce 140 m. Na konci tohoto úseku se lesní komunikace napojuje na lesní linku, kde pokračuje jihovýchodním směrem v délce 395 m až na lesní asfaltovou komunikaci LC Hluboká.

V celé navrhované trase lesní cesta nepřekonává vodní toky, není tedy nutné řešit trubní propustky. Převážná část navrhované trasy vede v rovinatém nebo mírně svažitém terénu, pouze ve střední části trasy o délce cca 200 m překonává převýšení cca 20 m.

Rekonstrukcí této lesní cesty se získá důležitá komunikační trasa pro odvoz dříví z této jinak obtížně přístupné lokality, která je v současné době přístupná pouze po lesních linkách, případně z pozemků ve vlastnictví třetích osob. V lokalitě se nacházejí mýtní porosty, převážně borové, je zde velká potřeba výchovy mladých lesních porostů, včetně výchovy přirozeného zmlazení. Rekonstrukcí lesní cesty se zajistí trvalá možnost obhospodařování lesních porostů, včetně přístupu do lokality po vlastních pozemcích.

Popis návrhu a požadavků investora:

Záměrem je rekonstrukce stávající lesní cesty/odvozní linky. Po rekonstrukci je požadavek aby LC měla parametry 2L-3,5/15, v celkové délce cca 1,605 km. Trasa lesní cesty bude respektovat stávající trasu, přičemž bude brán zřetel na umístění rekonstruované trasy na pozemcích investora (bude nutno zaměření pozemkové hranice). Výškově bude komunikace kopírovat průběh okolního převážně rovinatého terénu. Obrusná vrstva komunikace bude cca 0,15 m nad přilehlým terénem. Odvodnění komunikace bude provedeno jednostranným příčným sklonem min. 4% a ocelovými svodnicemi (např. VIAQUA FOREST 120). Liniové odvodnění v podobě příkopů není uvažováno. Zpevněné těleso lesní cesty je uvažováno ze štěrkodrtě, či HDK se zakalením z ŠD. Dále budou vybudovány hospodářské sjezdy do porostu a lesní sklad. Vlastní konstrukce tělesa LC bude navržena projektantem a odsouhlasena na výrobních výborech. Požadavek je, aby na vrchní obrusné vrstvě byl modul únosnosti min. 70Mpa.

Vytěžená zemina bude použita v bezprostřední blízkosti komunikace na terénní úpravy. Z odstraněných pařezů budou vytvořeny úkryty pro obratlé a bezobratlé živočichy, případně budou ve vhodných místech pařezy zakopány.

Lesní cesta po rekonstrukci bude v celé své délce ležet na pozemcích investora (při zpracování PD nutno zajistit vytyčení hranic se sousedními vlastníky).

Předpokládaný náklad na stavbu: 4.200 tis. Kč bez DPH

Požadavek na autorský dozor: ANO, předpokládaný rozsah AD jsou 3 dny – cena bude stanovena za 1 den AD (AD nemusí být investorem využit)

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 01.11.2025

PD pro stavební povolení, včetně žádosti o povolení záměru bude odevzdána do: 20.12.2025

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby: 20.12.2025

Kompletní PD (DSP+DPS) bude odevzdána nejpozději do: 20.12.2025

Projekt bude vyhotoven ve 4 samostatných paré + v digitální podobě.

Obsah dokumentace:

Obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, respektive přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8 (všechny stavby mimo RD), resp. č. 9 (jen pro RD) k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, respektive přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

*Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018). **

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na nim. 2 výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- V PD a rozpočtu bude obsažen požadavek na statickou hutnící zkoušku min. 2 ks, na svrchní konstrukční vrstvě vozovky, místa zkoušek určí investor akce.
- Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr – plně v souladu s vyhláškou č. 169/2021 Sb.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc., xls., dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení a případnými úpravami pro potřeby Lesů České republiky, s.p.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


V Českém Rudolci, dne: 14.8.2025



objednatel

LS Český Rudolec
Lesy České republiky, s.p.

V Českém Rudolci, dne: 14.8.2025



zhotovitel