

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 197

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 9. 2025	TÚ Svitavy - Opatov	Oprava GPK	denní 9. a 10. 9. (2 x 15 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 197	3 644 468,09 Kč
Celková cena							3 644 468,09 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt:
Oprava GPK

Místo: TÚ Svitavy - Opatov

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 644 468,09	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,310			dle RD
2	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,620			dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	235,620			dle RD
4	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	471,240			dle RD
5	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	471,240			dle RD
6	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	50,000			dle RD
7	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	50,000			dle RD
8	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000			dle RD
9	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	10,000			dle RD
10	K	7592007160	Demontáž balizy úplná včetně upevňovací sady	kus	24,000			dle RD
11	K	7592005162	Montáž balizy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus	24,000			dle RD
12	K	7592007070	Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,000			dle RD
13	K	7592005070	Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	6,000			dle RD
14	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	37,200			dle RD
15	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	37,200			dle RD
16	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,600			dle RD
17	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,600			dle RD
18	K	5908050040	Výměna upevnění bezpokladnicového komplet	kus	100,000			dle RD
19	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	13,872			dle RD
20	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	24,970			dle RD
21	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	24,970			dle RD
22	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	27,744			dle RD
23	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	27,744			dle RD
24	K	7596207040	Demontáž indikátoru plochých kol	kus	1,000			dle RD
25	K	7596205040	Montáž indikátoru plochých kol	kus	1,000			dle RD
		OST	Ostatní					
26	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
27	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
28	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
29	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
30	K	01200-2000	Geodetické práce v průběhu oprav	%	1,000			dle RD
31	K	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	6,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5918425

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 610fad7e-d671-49aa-80cc-6e153aa1c353

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2025 11:05:35

Hash komponenty: f542f4ce1ba087da135c23437b88d70988e9b2f433302aadc9cfe8b6da88fedc

Hashovací funkce: sha256Hex



aa7058ee-68af-45b4-a2f7-a91e1a211f01