

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:

Oprava LC Hřebenová

KSO:

Místo: k.ú.Ponledy, p.č.669/2, 1115/2 a další

CC-CZ:

Datum: 23.08.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LAKKS s.r.o., Dřevařská 906, 500 03 Hradec Králové

IČ:

04449312

DIČ:

CZ04449312

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

464 866,15

DPH základní
snížená

Základ daně

464 866,15

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

97 621,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

562 488,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.8.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:

Oprava LC Hřebenová

Místo:

k.ú.Pohledy, p.č.669/2, 1115/2 a další

Datum:

23.08.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

LAKKS s.r.o., Dřevařská 906, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

464 866,15

HSV - Práce a dodávky HSV

464 866,15

1 - Zemní práce

181 180,00

5 - Komunikace pozemní

242 834,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 209,60

998 - Přesun hmot

18 642,55

SOUPIS PRACÍ

LESV

Stavba:

Oprava LC Hřebenová

Místo:

k.ú.Pohlady, p.č.669/2, 1115/2 a další

Datum:

23.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

LAKKS s.r.o., Dřevařská 906, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							464 866,15
D		HSV	Práce a dodávky HSV				464 866,15
D	1		Zemní práce				181 180,00
1	K	113216111	Výtrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	12,000	107,50	1 290,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113205111				
		W	3*4		12,000		
		WV	Součet		12,000		
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	40,000	128,20	5 128,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102				
		W	15*10*0,1		15,000		
		WV	50*5*0,1		25,000		
		WV	Součet		40,000		
3	K	181152301	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhuštění	m2	7 980,000	21,90	174 762,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152301				
		W	"srovnání vozovky"		7 980,000		
		W	2660*3		7 980,000		
		W	Součet		7 980,000		
D	5		Komunikace pozemní				242 834,00
4	K	564871111	Poklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	250,000	150,48	37 620,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111				
5	K	564871111	Poklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	150,000	237,50	35 625,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111				
		W	15*10		150,000		
		W	Součet		150,000		
6	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným	m3	95,000	1 175,80	111 701,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111				
7	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	32,000	1 809,00	57 888,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597311121				
		W	3*4		32,000		
		W	Součet		32,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 209,60
8	K	93897212	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)	m	24,000	21,00	504,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/93897212				
		W	3*4		24,000		
		W	Součet		24,000		
9	K	93899611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	798,000	27,20	21 705,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/93899611				
		W	2090*1*0,3		798,000		
		W	Součet		798,000		
D	993		Přesun hmot				18 642,55
10	K	998216111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	314,908	59,20	18 642,55
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998216111				

