

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0079/2025/DEL
Stavba: Oprava stropů v bytě

KSO: Nejdek- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121
Místo:

CC-CZ: 20. 8. 2025
Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			191 957,62
Sazba daně			Výše daně
DPH základ. přenesen: 21,00%	Základ daně		0,00
sníží. přenesen: 12,00%	191 957,62		0,00
Cena s DPH	v	CZK	191 957,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0079/2025/DEL		
Stavba:	Oprava stropů v bytě		
Místo:	Nejdek- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121	Datum:	20. 8. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL	Projektant:	
Zhotovitel:	DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		191 957,62	191 957,62	
0079/2025 /DEL	Oprava stropů v bytě	191 957,62	191 957,62	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava stropů v bytě

KSO:

Místo: Neidek- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121

20. 8. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		191 957,62
	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	191 957,62	0,00
Cena s DPH	v CZK	191 957,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stropů v bytě

Místo: Nejdeč- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121 20. 8. 2025
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava suť a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava stropů v bytě

Místo: Nejdek- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121 20. 8. 2025
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	19,480	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611131121				
VV	20,48-1				19,480
VV	Součet				19,480

2	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	19,480	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------

PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001				
VV	20,48-1				19,480
VV	Součet				19,480

3	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	19,480	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------

PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611321131				
VV	20,48-1				19,480
VV	Součet				19,480

4	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	19,480	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325411				
VV	20,48-1				19,480
VV	Součet				19,480

5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	265,120	0,00
---	---	-----------	--	----	---------	------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121				
VV	284,77-19,65				265,120
VV	Součet				265,120

6	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	265,120	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------

PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001				
VV	284,77-19,65				265,120
VV	Součet				265,120

7	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	265,120	0,00
---	---	-----------	--	----	---------	------

PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131				
VV	284,77-19,65				265,120
VV	Součet				265,120

8	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	265,120	0,00
---	---	-----------	--	----	---------	------

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325411				
VV	284,77-19,65				265,120
VV	Součet				265,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,480	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111				
VV	20,48-1				19,480
VV	Součet				19,480

10	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,480	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111				
VV			20,48-1		19,480		
VV			Součet		19,480		
11	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	19,480		0,00
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121				
VV			20,48-1		19,480		
VV			Součet		19,480		
12	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	265,120		0,00
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013121				
VV			284,77-19,65		265,120		
VV			Součet		265,120		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,138		0,00
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212				
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,138		0,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,658		0,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509				
VV			1,138*41 'Přepočtené koeficientem množství		46,658		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,138		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631				
D 998			Přesun hmot				0,00
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,686		0,00
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
18	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000		0,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4232				
VV			prohlídka a zaměření				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
19	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
PP			Inženýrská činnost				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/040001000				
D VRN8			Další náklady na pracovníky				0,00
20	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000		0,00
PP			Doprava zaměstnanců				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/081002000				