

SMLOUVA O DÍLO

Oprava komunikace Nový Jičín - Kojetín – I. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupci ve věcech technických	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
a realizace stavby:	 vedoucí Oddělení investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	MI Roads a.s.
Se sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupen:	Ing. Tomáš Čmiel, oblastní ředitel pro oblast Morava sever, na základě plné moci
IČO:	17331099
DIČ:	CZ17331099
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B27461	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu:	123-6606630207/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Čmiel, oblastní ředitel pro oblast Morava sever, na základě plné moci
Zástupce ve věcech technických	
a realizace stavby (stavbyvedoucí):	 stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci

sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.

- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III.

Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Oprava komunikace Nový Jičín – Kojetín – I. etapa**“ (dále jen „dílo“).

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.2 Rozsah předmětu díla

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou [REDAKCE] IČO 09667491 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.
- b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
- c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- d) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- e) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- f) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.

- g) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (veřejné prostory budovy, komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- h) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- i) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- j) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
- k) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.
- l) Zhotovitel před zahájením stavebních prací v kořenových zónách stromů a keřových porostů projedná na místě se správcem městské zeleně způsob jejich ochrany. Správce zeleně stanoví způsob a rozsah ochrany a konkretizuje podmínky stavebních prací v okolí kořenové zóny písemně zápisem do stavebního deníku. Následně provede kontrolu těchto opatření a podmínek a její výsledek zapíše do stavebního deníku.
- m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem; doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
- n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění včetně poplatků a kompenzací pro dopravce autobusové dopravy při plné uzavírce (doklady budou předány 1x v kopii TDS při předání a převzetí staveniště).
- o) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle rozsahu stavebních prací, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření (po vytýčení bude kopie protokolu o vytýčení předána 1x TDS na následujícím kontrolním dnu).
- p) Zpracování Harmonogramu prací a jeho předložení objednateli k odsouhlasení (harmonogram bude předložen TDS při předání a převzetí staveniště).
- q) Zpracování Kontrolního a zkušebního plánu a jeho předložení objednateli k odsouhlasení (plán bude předložen TDS při předání a převzetí staveniště).
- r) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucím ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí.
- s) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu (ohlášení bude předáno 1x TDS při předání a převzetí díla).
- t) Provedení veškerých geodetických prací (vč. geodetického zaměření stavby před zahájením prací) a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- u) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. Pojištění bude předloženo objednateli při předání a převzetí staveniště.
- v) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských

sítí a pozemků. Objednateli bude rovněž doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí.

- w) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací (dokumentace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).
- x) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení kanalizace).
- y) Závěrečná zpráva o jakosti díla bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a min. 1x kompletně v elektronické podobě.
- z) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD.

3.3 Změny předmětu díla

3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.

4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení požadovaných parametrů dle aktuálně platných technických norem a předpisů. Zkoušky bude provádět odborně způsobilá akreditovaná laboratoř.

4.2.4 Zhotovitel je povinen při pokládce asfaltobetonového povrchu postupovat v souladu

s TKP staveb PK – kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy – odst. 7.6 a ČSN 736121 odst. 6.4.1. Objemové množství asfaltové směsi musí odpovídat položkovému rozpočtu (plocha x požadovaná tloušťka). Zhotovitel předloží objednateli všechny vážní lístky na asfaltové směsi: ACP, ACO, vyrovnávku. Následně bude objednatelem provedena kontrola jakosti (soulad dodané směsi s Položkovým rozpočtem) a dodaného množství podle objemové hmotnosti (zda množství odpovídá rozpočtu). Při zjištění snížení objemového množství asfaltové směsi nebo nepředložení vážních lístků bude proveden ve výkazu výměr odpočet nedodaného materiálu, a to nejen dle snížené výměry plochy, ale také dle nedodaného objemového množství materiálu. Při prověřování kvality bude postupováno i dle Kapitoly 7 TKP staveb PK odstavec 7.5.3 a 7.5.4 - Kontrolní zkoušky a zkušební postupy, kdy tloušťka vrstvy se zjišťuje z jádrových vývrtů. Místa těchto kontrolních vývrtů určí objednatel, kontrolní vývrty musí být provedeny za přítomnosti zástupce objednatele. Na každém stavebním objektu bude proveden min. jeden kontrolní vývrt. Zhotovitel dále předloží prohlášení o vlastnostech dle TKP 7 pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky.

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4 Povinnost součinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

4.5 Základní povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4.5.2 Pokládka obrusné vrstvy bude provedena bez příčných a podélných spár během jednoho víkendového dne nebo státem uznaného svátku.

V.

Doba a místo plnění

5.1 Termín zahájení

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.1.3 Zhotovitel je povinen provádět práce na díle v souladu s Harmonogramem prací odsouhlaseným objednatelem.

5.2 Termín dokončení a předání díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 6 týdnů od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a

pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.3 Přerušeni prací

5.3.1 Přerušeni prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.4 Místo plnění

5.4.1 Místem plnění je místní komunikace mezi Kojetínem a Nový Jičínem km 0,000 – 0,89145, pozemky parc. č. 636/1 a 646/1v katastrálním území Kojetín u Starého Jičína.

VI.

Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **4.375.383,08 Kč bez DPH**, tj. 5.294.213,53 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy pět milionů dvě stě devadesát čtyři tisíc dvě stě třináct korun českých a padesát tři haléře.

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2 Platnost ceny

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS

PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,

- dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

VII.

Platební podmínky

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.
- 7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.
- 7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

7.3 Zádržné (pozastávka)

- 7.3.1 Závěrečná fakturace dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla.
- 7.3.2 Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
- 7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků, se kterým bylo dílo převzato.

7.4 Náležitosti a splatnost faktury

- 7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).
- 7.4.2 Daňové doklady budou vystaveny samostatně na způsobilé výdaje a samostatně na nezpůsobilé výdaje v souladu s položkovým rozpočtem.
- 7.4.3 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude

vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona.

7.4.4 Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

7.4.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII.

Subdodavatelé

8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma

případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX. Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).
- 9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hluchnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.
- 9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
- 9.2.3 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele

- 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu

v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.

- 9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osobu vykonávající TDS sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

9.4. Povinnost informovat objednatele

- 9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

9.5. Kontrola provádění prací

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

- 9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti.

- 9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.

- 9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- 9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem

do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X.

Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště

10.1.1 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně nejdříve dne 08. 09. 2025 a nejpozději dne 14. 9. 2025. Zhotovitel je povinen na výzvu zhotovitele staveniště převzít do 3 dnů od obdržení výzvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- projektové dokumentace v tištěné podobě
- kontrolní a zkušební plán
- plánu BOZP
- harmonogram stavebních prací.

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.4 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.

- 10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 636/1 a 646/1 v katastrálním území Kojetín u Starého Jičína vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizení staveniště

- 10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.

Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

- 11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

- 11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.
- 11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Předání díla

- 12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy

s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání díla.

12.2 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

12.3.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit TDS zejména tyto doklady:

- 2x vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řady a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na CD.
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků)
- 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby
- Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 2x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD.

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD nebo flashdisku.

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání.

Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5 Zkoušky

- 12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
- 12.5.3 Převzetí díla bude provedeno až po kontrole souhrnné zprávy, kterou předloží zhotovitel TDS nejpozději do 5 pracovních dní před termínem předávacího a přejímacího řízení. Souhrnná zpráva obsahuje výsledky všech kontrolních zkoušek laboratoří.
- 12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.
- 13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

13.2 Záruční doba

Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3 Výjimky ze záruky

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.

13.4 Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho částí.

- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

13.7 Postup po odstranění vad

13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

14.1 Vlastnictví díla

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

14.2 Nebezpečí škod na díle

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

14.3 Pojištění díla

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanu

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV. Sankční ujednání

15.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokladů nezbytných k předání a převzetí díla ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s předáním dokladů.

15.1.5. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.6 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

15.1 Sankce za neodstranění vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.3 Pokud zhotovitel neodstraní vadu v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.4 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

15.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5, 9.1.6 nebo 9.1.7, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý

případ porušení povinnosti.

- 15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.
- 15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.
- 15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů
- 15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
- 15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.
- 15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 15.5 Společná ustanovení
- 15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
- 15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI.**Odstoupení od smlouvy****16.1 Způsob odstoupení od smlouvy**

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII.**Závěrečná ustanovení**

17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 2634/47R/2025 ze dne 20. 8. 2025.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele
V Novém Jičíně dne

Za zhotovitele
Vdne

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 27.08.2025 12:05:28 +02:00

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
Starosta města

 **Ing. Tomáš Čmiel**
Digitální podpis:
25.08.2025 14:16:23

.....
Ing. Tomáš Čmiel
Oblastní ředitel pro oblast Morava sever
Na základě plné moci

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Tomáše Čmiela

zaměstnance zmocnitele ve funkci oblastní ředitel pro oblast Morava sever



(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech:

- souvisejících s účastí v zadávacích řízeních a podáváním nabídek pro veřejné zakázky, a to v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé veřejné zakázky maximálně do 9 mil. Kč bez DPH s tím, že zmocnění se vztahuje na všechny úkony související s veřejnými zakázkami ve výše uvedeném rozsahu, včetně uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejích případných dodatků uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
- souvisejících s účastí ve výběrových řízeních a podáváním nabídek na zakázky pro soukromé investory, a to v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé zakázky maximálně do 9 mil. Kč bez DPH s tím, že zmocnění se vztahuje na všechny úkony související se zakázkami pro soukromé investory, včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nepřesahující celkovou hodnotu závazku po jeho změně 9 mil. Kč bez DPH,

vyjma úkonů zmocnitele v zadávacích řízeních na veřejné zakázky a úkonů zmocnitele ve výběrových řízeních na zakázky pro soukromé investory, kde zmocnitel podává nabídku jako společník sdružený ve společnosti dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce ve výše uvedeném rozsahu jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. 6. 2025 do 31. 12. 2025.

V Praze dne

Ing. Zdeněk Ludvík

Digitální podpis:

21.05.2025 18:30:37

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.



Ing. Marek Steiner

Digitální podpis:

20.05.2025 14:57:10

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

Zmocnění v rozsahu stanoveném touto plnou mocí přijímám.



Ing. Tomáš Čmiel

Digitální podpis:

03.06.2025 12:07:07

Ing. Tomáš Čmiel
oblastní ředitel pro oblast Morava sever
MI Roads a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: POSP899-2025
Stavba: Komunikace Nový Jičín-Kojetín- SO 01-2

KSO: 823 27
Místo: Nový Jičín
CZ-CPV: 77310000-6

CC-CZ: 21121
Datum: 25. 6. 2025
CZ-CPA: 81.30.1

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ: 00298212
DIČ: CZ00298212

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ: 09667491
DIČ: CZ09667491

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 375 383,08
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 375 383,08	Výše daně 918 830,45
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 294 213,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

POSP899-2025

Stavba:

Komunikace Nový Jičín-Kojetín- SO 01-2

Místo:

Nový Jičín

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Projektant:



Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 375 383,08	5 294 213,53	
1	SO 01-2 - komunikace	4 375 383,08	5 294 213,53	STA
1-1	SO 01-2 - komunikace - soupis prací	4 315 383,08	5 221 613,53	Soupis
1-2	Vedlejší rozpočtové náklady - soupis prací	60 000,00	72 600,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace Nový Jičín-Kojetín- SO 01-2

Objekt:

1 - SO 01-2 - komunikace

Soupis:

1-1 - SO 01-2 - komunikace - soupis prací

KSO:

82229

Místo:

Nový Jičín

CC-CZ:

21121

Datum:

25. 6. 2025

CZ-CPA:

42.11.10

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

09667491

DIČ:

CZ09667491

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

4 315 383,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 315 383,08	21,00%	906 230,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 221 613,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace Nový Jičín-Kojetín- SO 01-2
Objekt: 1 - SO 01-2 - komunikace

Soupis: 1-1 - SO 01-2 - komunikace - soupis prací

Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 315 383,08
HSV - Práce a dodávky HSV		4 315 383,08
001 - zemní práce		297 869,26
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné		2 551 457,68
059 - kryty poz.komunikací - dlažba		336 381,76
81 - Potrubí z trub betonových		117 895,96
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných		37 956,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 475,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		19 475,00
96 - Bourání konstrukcí		954 346,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace Nový Jičín-Kojetín- SO 01-2
Objekt: 1 - SO 01-2 - komunikace

Soupis: 1-1 - SO 01-2 - komunikace - soupis prací

Místo: Nový JičínDatum: 25. 6. 2025

Zadavatel: Město Nový JičínProjektant:

Účastník: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem4 315 383,08

D HSVPráce a dodávky HSV4 315 383,08

D 001zemní práce297 869,26

90	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	6,102	150,00	915,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní opravy řezání plamenem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991912					
VV			D 324 mm , obvod 1,017 m, na 5m kusy - 3 řezyl/ 20 m roura x 2					
VV			1,017*3*2	6,102				
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	718,000	30,00	21 540,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111					
VV			"položka výkazu výměr 28					
VV			718	718,000				
2	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	7,536	1 200,00	9 043,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952904121					
VV			"položka výkazu výměr 26					
VV			předpoklad 30% plochy otvoru nános					
VV			0,5*2*3,14*8*4*0,3	7,536				
3	K	952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	m	32,000	160,00	5 120,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952904131					
VV			"položka výkazu výměr 26					
VV			4*8	32,000				
4	K	938902321	Čištění rigolů ručně při tl nánosů do 50 mm	m	62,000	30,00	1 860,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosů do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902321					
VV			"položka výkazu výměr 27					
VV			62	62,000				
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	137,550	155,00	21 320,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203					
VV			položka výkazu výměr 4					
VV			76,8+60,75	137,550				
6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	31,680	180,00	5 702,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251253					
VV			položka výkazu výměr 25					
VV			1,1*1,2*2*12	31,680				
7	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	11,304	650,00	7 347,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133151101					
VV			položka výkazu výměr 26					
VV			0,5*2*3,14*1,2*12	11,304				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	297,196	200,00	59 439,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			položka výkazu výměr 4					
VV			76,8+60,75	137,550				
VV			položka výkazu výměr 25					
VV			1,1*1,2*2*12	31,680				
VV			0,5*2*3,14*1,2*12	11,304				
VV			"položka výkazu výměr 26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předpoklad 30% plochy otvoru nános					
	VV		0,5*2*3,14*8*4*0,3		7,536			
	VV		"položka výkazu výměr 27					
	VV		62*0,023		1,426			
	VV		"položka výkazu výměr 28					
	VV		718*0,15		107,700			
	VV		Součet		297,196			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 971,960	6,00	17 831,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		skládka 20 km					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		76,8+60,75		137,550			
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		1,1*1,2*2*12		31,680			
	VV		0,5*2*3,14*1,2*12		11,304			
	VV		"položka výkazu výměr 26					
	VV		předpoklad 30% plochy otvoru nános					
	VV		0,5*2*3,14*8*4*0,3		7,536			
	VV		"položka výkazu výměr 27					
	VV		62*0,023		1,426			
	VV		"položka výkazu výměr 28					
	VV		718*0,15		107,700			
	VV		Mezisoučet		297,196			
	VV		297,196*10		2 971,960			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	534,953	150,00	80 242,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		76,8+60,75		137,550			
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		1,1*1,2*2*12		31,680			
	VV		0,5*2*3,14*1,2*12		11,304			
	VV		"položka výkazu výměr 26					
	VV		předpoklad 30% plochy otvoru nános					
	VV		0,5*2*3,14*8*4*0,3		7,536			
	VV		"položka výkazu výměr 27					
	VV		62*0,023		1,426			
	VV		"položka výkazu výměr 28					
	VV		718*0,15		107,700			
	VV		Mezisoučet		297,196			
	VV		297,196*1,8		534,953			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,900	157,00	4 380,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101					
	VV		"položka výkazu výměr 25					
	VV		(0,5)*2*3,14*1,2*12		11,304			
	VV		-(0,25)*2*3,14*1,2*12		-2,826			
	VV		1,1*1,2*2*12		31,680			
	VV		-2*0,15*1,1*12		-3,960			
	VV		-2*0,35*1,1*12		-9,240			
	VV		položka výkazu výměr 29					
	VV		(0,25)*2*3,14*1,2*4		0,942			
	VV		Součet		27,900			
12	M	583441970	šterkodrt frakce 0/63	t	58,590	490,00	28 709,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkodrt frakce 0/63					
	VV		"položka výkazu výměr 25					
	VV		(0,5)*2*3,14*1,2*12		11,304			
	VV		-(0,25)*2*3,14*1,2*12		-2,826			
	VV		1,1*1,2*2*12		31,680			
	VV		-2*0,15*1,1*12		-3,960			
	VV		-2*0,35*1,1*12		-9,240			
	VV		položka výkazu výměr 29					
	VV		(0,25)*2*3,14*1,2*4		0,942			
	VV		Mezisoučet		27,900			
	VV		27,9*2,1		58,590			
13	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	9,240	420,00	3 880,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175101201					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		2*0,35*1,1*12		9,240			
	VV		Součet		9,240			
14	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	16,632	650,00	10 810,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		2*0,35*1,1*12		9,240			
	VV		Mezisoučet		9,240			
	VV		9,24*1,8		16,632			
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	15,300	120,00	1 836,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
	VV		položka výkazu výměr 31					
	VV		15,3		15,300			
16	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	27,540	200,00	5 508,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		položka výkazu výměr 31					
	VV		15,3*1,8		27,540			
17	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	442,200	28,00	12 381,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181102302					
	VV		položka výkazu výměr 23					
	VV		135		135,000			
	VV		položka výkazu výměr 24					
	VV		307,2		307,200			
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné				2 551 457,68	
18	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	108,000	150,00	16 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011					
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		108		108,000			
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	442,200	198,00	87 555,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		položka výkazu výměr 23					
	VV		135		135,000			
	VV		položka výkazu výměr 24					
	VV		307,2		307,200			
20	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	135,000	320,00	43 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871116					
	VV		položka výkazu výměr 23					
	VV		135		135,000			
21	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	9 736,000	12,40	120 726,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211111					
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		4868		4 868,000			
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		4868		4 868,000			
	VV		Součet		9 736,000			
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	58,000	286,50	16 617,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
23	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 868,000	245,00	1 192 660,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121					
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		4868		4 868,000			
	VV		Součet		4 868,000			
24	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 868,000	214,00	1 041 752,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145122					
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		4868		4 868,000			
	VV		Součet		4 868,000			
25	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	30,000	472,00	14 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581114113					
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		30		30,000			
26	K	919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	41,000	75,00	3 075,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121213					
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
27	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 940,000	4,00	11 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411					
		VV	položka výkazu výměr 2		2 940,000			
		VV	2940					
28	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 940,000	1,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311					
		VV	položka výkazu výměr 2		2 940,000			
		VV	2940		2 940,000			
		VV	Součet					
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	270,560	3,00	811,68	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
D		059	kryty poz.komunikací - dlažba				336 381,76	
30	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl do 50 m2	m2	9,000	160,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kamene tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/593532111					
		VV	položka výkazu výměr 16		9,000			
		VV	9					
31	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kamene těžného	m2	18,000	1 100,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kamene těžného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594111112					
		VV	položka výkazu výměr 19		18,000			
		VV	18					
32	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	384,000	250,00	96 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112111					
		VV	položka výkazu výměr 12		384,000			
		VV	384					
33	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	387,840	360,00	139 622,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm					
		VV	položka výkazu výměr 12		387,840			
		VV	384*1,01					
34	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	79,000	320,00	25 280,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamene těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211120					
		VV	položka výkazu výměr 17		79,000			
		VV	79		79,000			
		VV	Součet		79,000			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	31,203	1 710,00	53 357,13	CS ÚRS 2025 01
		PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
		VV	položka výkazu výměr 12		26,880			
		VV	384*0,7*0,1					
		VV	položka výkazu výměr 11					
		VV	2*0,8*0,3*0,15		0,072			
		VV	položka výkazu výměr 12					
		VV	1*0,8*0,3*0,15		0,036			
		VV	položka výkazu výměr 13					
		VV	67*0,3*0,15		3,015			
		VV	položka výkazu výměr 14					
		VV	16*0,3*0,15		0,720			
		VV	položka výkazu výměr 15					
		VV	2*0,3*0,15		0,090			
		VV	položka výkazu výměr 16					
		VV	2*0,3*0,15		0,090			
		VV	položka výkazu výměr 17					
		VV	8*0,25*0,15		0,300			
		VV	Součet		31,203			
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	176,446	5,00	882,23	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
D		81	Potrubí z trub betonových				117 895,96	
37	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	14,000	620,00	8 680,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
		VV	položka výkazu výměr 25		12,000			
		VV	12					
		VV	"položka výkazu výměr 30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
38	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	2,000	187,00	374,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm					
	VV		"položka výkazu výměr 30					
	VV		2		2,000			
39	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	11,000	1 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941301					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		11		11,000			
40	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		1		1,000			
41	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	24,000	1 100,00	26 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941323					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		12*2		24,000			
42	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	24,000	402,00	9 648,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		24		24,000			
43	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		12		12,000			
44	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	11,000	405,00	4 455,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		11		11,000			
45	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		1		1,000			
46	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	1 210,00	14 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		12		12,000			
47	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	12,000	210,00	2 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		12		12,000			
48	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	12,000	2 458,00	29 496,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		12		12,000			
49	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		"položka výkazu výměr 20					
	VV		2		2,000			
50	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	11,958	120,00	1 434,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
	Online PSC		dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998274101					
D 87		Potrubí z trub plastických a skleněných					37 956,80	
51	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,960	1 540,00	6 098,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		2*0,15*1,1*12		3,960			
	VV		Součet		3,960			
52	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	24,000	180,00	4 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313123					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		2*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
53	M	28612005	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN12	m	25,200	395,00	9 954,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN12					
	VV		položka výkazu výměr 25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12*2*1,05		25,200			
	VV		Součet		25,200			
54	K	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315211					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		12		12,000			
55	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	12,000	142,00	1 704,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x87°					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		12		12,000			
56	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	24,000	480,00	11 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892312121					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		2*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,604	100,00	760,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 475,00	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				19 475,00	
58	K	916782111	Montáž zpomalovacího poštáře kulatého	kus	35,000	321,00	11 235,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zpomalovacího poštáře kulatého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916782111					
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		35		35,000			
59	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	640,00	2 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113211					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		4		4,000			
60	M	592271R2	žlab odvodňovací z betonu bez spádu včetně roštu š 150mm	m	4,000	1 420,00	5 680,00	
	PP		žlab odvodňovací z betonu bez spádu včetně roštu š 150mm					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		4		4,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				954 346,62	
61	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	41,000	65,00	2 665,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112213					
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		41		41,000			
62	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	41,000	72,00	2 952,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		41		41,000			
63	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 940,000	35,00	102 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154553					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		2940		2 940,000			
64	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 960,000	38,00	74 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154533					
	P		Poznámka k položce: □ Frézování asfaltových vrstev v ø tl. 5 cm 934,4 m2 lokální vysprávký, předpoklad 40% plochy □ po prohlídce a odsouhlasení stavebníka					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		1960		1 960,000			
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	563,500	38,00	21 413,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		2940*0,115		338,100			
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		1960*0,115		225,400			
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10 706,500	1,00	10 706,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		20 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV položka výkazu výměr 2					
			2940*0,115		338,100			
			VV položka výkazu výměr 3					
			1960*0,115		225,400			
			VV Mezisoučet		563,500			
			563,5*19		10 706,500			
67	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,942	5 000,00	4 710,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811					
			VV položka výkazu výměr 29					
			(0,25)*2*3,14 *1,2*4		0,942			
			VV Součet		0,942			
68	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	18,000	65,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106122					
			VV položka výkazu výměr 9					
			VV 18		18,000			
			VV Součet		18,000			
69	K	113106126	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic plastových komunikací pro pěší ručně	m2	9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby plastové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106126					
			VV položka výkazu výměr 16					
			VV 9		9,000			
			VV Součet		9,000			
70	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	18,000	32,00	576,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441					
			VV položka výkazu výměr 9					
			VV 18		18,000			
71	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	18,000	32,00	576,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441					
			VV položka výkazu výměr 9					
			VV 18		18,000			
72	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	101,400	203,00	20 584,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107330					
			VV položka výkazu výměr 8					
			VV 102*0,7		71,400			
			VV položka výkazu výměr 10					
			VV 30		30,000			
			VV Součet		101,400			
73	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	5,000	102,00	510,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008221					
			VV položka výkazu výměr 7					
			VV 5		5,000			
74	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	102,000	58,00	5 916,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008211					
			VV položka výkazu výměr 8					
			VV 102		102,000			
75	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	79,000	120,00	9 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171					
			VV položka výkazu výměr 17					
			VV 79		79,000			
76	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	79,000	84,00	6 636,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451					
			VV položka výkazu výměr 17					
			VV 79		79,000			
77	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,000	62,00	2 790,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107341					
	Online PSC		položka výkazu výměr 6					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
78	K	966006281	Odstranění zpomalovacího polštáře kulatého	kus	35,000	82,00	2 870,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění zpomalovacího polštáře s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek kulatého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006281					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
79	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	65,177	62,00	4 040,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		35*0,0056		0,196			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		45*0,098		4,410			
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		5*0,9		4,500			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		102*0,7*0,24		17,136			
	VV		102*0,25		25,500			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		18*0,235		4,230			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		30*0,24		7,200			
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		(0,25)^2*3,14 *1,2*4*1,92		1,809			
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		35*0,0056		0,196			
	VV		Součet		65,177			
80	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	4,622	287,00	1 326,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221151					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		35*0,0056		0,196			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		18*0,235		4,230			
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		35*0,0056		0,196			
81	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,809	55,00	99,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		35*0,0056		0,196			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		45*0,098		4,410			
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		5*0,9		4,500			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		102*0,7*0,24		17,136			
	VV		102*0,25		25,500			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		18*0,235		4,230			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		30*0,24		7,200			
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		(0,25)^2*3,14 *1,2*4*1,92		1,809			
82	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 234,639	8,00	9 877,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		20 km					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		35*0,0056		0,196			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		45*0,098		4,410			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		5*0,9		4,500			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		102*0,7*0,24		17,136			
	VV		102*0,25		25,500			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		18*0,235		4,230			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		30*0,24		7,200			
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		(0,25)^2*3,14 *1,2*4*1,92		1,809			
	VV		Mezisoučet		64,981			
	VV		64,981*19		1 234,639			
83	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	60,571	130,00	7 874,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		35*0,0056		0,196			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		5*0,9		4,500			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		102*0,7*0,24		17,136			
	VV		102*0,25		25,500			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		18*0,235		4,230			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		30*0,24		7,200			
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		(0,25)*2*3,14 *1,2*4*1,92		1,809			
	VV		Součet		60,571			
84	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	342,510	1 800,00	616 518,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221665					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		2940*0,115		338,100			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		45*0,098		4,410			
	VV		Součet		342,510			
85	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	225,400	180,00	40 572,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		1960*0,115		225,400			
86	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	580,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899203211					
	VV		"položka výkazu výměr 29					
	VV		4		4,000			
87	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,400	54,00	21,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612					
	VV		"položka výkazu výměr 29					
	VV		4*0,1		0,400			
88	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,400	150,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		"položka výkazu výměr 29					
	VV		4*0,1		0,400			
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,600	20,00	72,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		10 km					
	VV		"položka výkazu výměr 29					
	VV		4*0,1*9		3,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace Nový Jičín-Kojetín- SO 01-2

Objekt:

1 - SO 01-2 - komunikace

Soupis:

1-2 - Vedlejší rozpočtové náklady - soupis prací

KSO:

Místo: Nový Jičín

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2025

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

09667491

DIČ:

CZ09667491

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			60 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 000,00	21,00%	12 600,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			72 600,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace Nový Jičín-Kojetín- SO 01-2
Objekt: 1 - SO 01-2 - komunikace

Soupis: 1-2 - Vedlejší rozpočtové náklady - soupis prací

Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	37 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace Nový Jičín-Kojetín- SO 01-2
Objekt: 1 - SO 01-2 - komunikace

Soupis: 1-2 - Vedlejší rozpočtové náklady - soupis prací

Místo: Nový Jičín

Zadavatel: Město Nový Jičín

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

37 000,00

1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zeměměřičské práce před výstavbou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000								
Poznámka k položce: □								
Dále také:								
- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,								
- vytýčení jednotlivých stavebních objektů, □								
- zaměření objemů výkopových prací, □								
- apod.								

2 K 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zeměměřičské práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000

3 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Geodetické měření skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000

D VRN3 Zařízení staveniště

12 000,00

4 K 032403000 Provizorní komunikace

Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Provizorní komunikace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032403000

5 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi

Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000

VV Osazení podle schématu B/15 na dobu 1 měsíce (SO 01-1)+na 2 měsíce (SO 02-1)

VV Přechodné dopravní značení a zařízení – dodávka, montáž, demontáž

VV 1 1,000

7 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost

10 000,00

8 K 043103000 Zkoušky

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zkoušky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000

Poznámka k položce: □

P Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. □

Podrobněji viz SOD.

D VRN7 Provozní vlivy

1 000,00

9 K 071203000 Provoz dalšího subjektu

Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP Provoz dalšího subjektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071203000

10 K 072002000 Silniční provoz

Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP Silniční provoz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072002000