

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
Objekt:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka - pokoj 20,00 m ²
Rozpočet:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží
Zadavatel	SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Čechova 2248/44 37004 České Budějovice-České Budějovice 4	
		IČO: 25157337 DIČ: CZ25157337
Zhotovitel:	Miroslav Zeman Přemyslova 327/47 370 06 České Budějovice	
		IČO: 14486423 DIČ: CZ6903221215
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		Celkem 120 919,09
PSV		215 997,01
MON		40 074,00
Vedlejší náklady		9 710,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		386 700,10
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	386 700,10 CZK
Snížená DPH	12 %	46 404,01 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		433 104,11 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele		

Popis stavby: 014/2017 až 2025 - Lidická 5, 7 ČB

Popis objektu: 10 - Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka - pokoj 20,00 m²

Popis rozpočtu: 014.10/2017 až 2025 - Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 022,00	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 376,07	1,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			59 259,74	15,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 551,75	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 112,00	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 456,00	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			458,25	0,1
97	Prorážení otvorů	HSV			15 403,95	4,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 536,24	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 315,42	1,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 798,61	3,6
725	Zařizovací předměty	PSV			33 601,70	8,7
728	Vzduchotechnika	PSV			2 807,82	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			56 673,31	14,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 725,11	4,1
776	Podlahy povlakové	PSV			35 446,26	9,2
781	Obklady keramické	PSV			31 210,18	8,1
783	Nátěry	PSV			1 531,29	0,4
784	Malby	PSV			17 887,31	4,6

M21	Elektromontáže	MON			37 436,00	9,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 638,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 743,09	6,7
VN	Vedlejší náklady	VN			9 710,00	2,5
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Cena celkem					386 700,10	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 022,00
1	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	2,00000	511,00	1 022,00

Sondy ke zjištění konstrukčních skladeb podlah ve všech prostorách bytu na jejichž základě bude rozhodnuto o jejich případném doplnění a současně bude upřesněn návrh nových konstrukčních skladeb. : 2

2,00000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 376,07
2	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	16,25800	265,00	4 308,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,25800		16,25800		

3	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	2,30000	899,00	2 067,70
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		koupelna a WC, nové rozvody SV, TUV a kanalizace : (0,80+1,50)*1,00		2,30000		

Díl: 61		Opravy povrchů vnitřní				59 259,74
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	5,37000	44,00	236,28

kteří se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

pokoj: část s kuchyňským koutem : (1,50*1,70) 2,55000

pokoj: část s balkonem : (0,60*1,70)+(0,90*2,00) 2,82000

5	611471411R00	Tenkovrstvá oprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	24,00000	299,00	7 176,00
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,00000		24,00000		

6	611481211RT6	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	24,00000	374,00	8 976,00
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 24,00000		24,00000		

7	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,25000	1 885,00	6 126,25
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000*0,5		0,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 11,00000*0,25		2,75000		

8	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	0,42000	995,00	417,90
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000*0,07		0,42000		

9	612471411R00	Tenkovrstvá oprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	72,07800	201,00	14 487,68
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 72,07800		72,07800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	72,07800	303,00	21 839,63

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 72,07800

72,07800

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 551,75
11	632479130R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 70 mm	m2	2,55000	1 785,00	4 551,75

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,55000

2,55000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 112,00
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	24,00000	88,00	2 112,00

předsíň : 1,50*1,50

2,25000

koupelna s WC : 1,70*1,50

2,55000

pokoj: část s kuchyňskou linkou : 3,30*3,20

10,56000

pokoj: část s balkonem : 1,80*4,80

8,64000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 456,00
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	24,00000	144,00	3 456,00

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 24,00000

24,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					458,25
14	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	2,55000	61,00	155,55	

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,55000

2,55000

15	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	2,55000	94,00	239,70
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

koupelna s WC : 1,70*1,50

2,55000

16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	21,00	63,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

vstupní dveře : 1

1,00000

WC a koupelna : 1

1,00000

pokoj : 1

1,00000

Díl: 97		Prorážení otvorů				15 403,95
17	971042231R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	211,00	211,00

základových nebo nadzákladových,

18	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	6,00000	123,00	738,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000		3,00000		
19	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	19,00000	197,00	3 743,00
20	974054508R00	Vyvrtání kapes pro krabice ve zdivu betonovém průměr do 80 mm	kus	11,00000	111,00	1 221,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 11,00000		11,00000		
21	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stropů vnitřních, předsíň : 1,50*1,50 WC a koupelna : 1,70*1,50 pokoj: část s kuchyňskou linkou : 3,30*3,20 pokoj: část s balkonem : 1,80*4,80	m2	24,00000	84,00	2 016,00
				2,25000		
				2,55000		
				10,56000		
				8,64000		
22	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních, předsíň : 2*(1,50+1,50)*2,55-(0,60*1,97)-2*(0,80*1,97) WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*0,55+2*(0,80*0,55) pokoj: část s kuchyňskou linkou : 2*(3,30+3,20)*2,55-2*(0,80*1,97) pokoj: část s balkonem : 2*(1,80+4,80)*2,55-(0,80*1,97) Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,37000*-1	m2	72,07800	71,00	5 117,54
				10,96600		
				4,40000		
				29,99800		
				32,08400		
				-5,37000		
23	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*2,00-(0,60*1,97) 2*(0,80*2,00) za kuchyňskou linkou : (1,80+0,60)*0,60	m2	16,25800	145,00	2 357,41
				11,61800		
				3,20000		
				1,44000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 536,24
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,26450	1 120,00	2 536,24
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						7 315,42
25	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40 včetně tvarovek.	m	3,00000	423,00	1 269,00
26	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50 včetně tvarovek.	m	3,00000	588,00	1 764,00
27	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100. Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek.	m	0,50000	1 550,00	775,00
28	721170902R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, do D 40 mm	kus	1,00000	390,00	390,00
29	721170905R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm	kus	1,00000	455,00	455,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	1,00000	860,00	860,00
31	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm	kus	1,00000	889,00	889,00
		Napojení na stávající stoupačku : 1		1,00000		
32	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	6,00000	18,00	108,00
		odpadního nebo přípojovacího,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000		3,00000		
33	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	0,50000	55,00	27,50
		odpadního nebo přípojovacího,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,50000		0,50000		
34	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	1,00000	94,00	94,00
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
		umyvadlo : 1		1,00000		
35	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	3,00000	109,00	327,00
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
		sprcha : 1		1,00000		
		dřez : 1		1,00000		
		AP : 1		1,00000		
36	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	1,00000	174,00	174,00
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
		WC : 1		1,00000		
37	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	6,50000	26,00	169,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,50000		0,50000		
38	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,01141	1 220,00	13,92
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 798,61
39	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	12,00000	91,00	1 092,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000		6,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000		6,00000		
40	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	2,00000	466,00	932,00
41	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek.	m	6,00000	399,00	2 394,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek.	m	6,00000	402,00	2 412,00
43	722181214R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000</i>	m	12,00000	74,00	888,00
44	722181812R00	Demontáž izolace z trub do D 50 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,00000</i>	m	12,00000	28,00	336,00
45	722190402R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 20 <i>WC : 1</i> <i>sprcha : 2*1</i> <i>umyvadlo : 2*1</i> <i>dřez : 2*1</i> <i>příprava na pračku : 1</i>	kus	8,00000	266,00	2 128,00
46	722202442R00	Kohout kulový rozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	380,00	760,00
47	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu <i>Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,00000</i>	kus	8,00000	266,00	2 128,00
48	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000</i>	m	12,00000	21,00	252,00
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,00000</i>	m	12,00000	35,00	420,00
50	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,05194	1 090,00	56,61
Díl: 725 Zařizovací předměty						33 601,70
51	725240812R00	Demontáž sprchových mís <i>Včetně případné podezdívky, obezdění. : 1</i>	soubor	1,00000	255,00	255,00
52	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	152,00	152,00
53	725814125R00	Ventil pračkový, mosazný, s prodloužením, DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	411,00	411,00
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" <i>Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000</i>	soubor	1,00000	95,00	95,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000	soubor	1,00000	101,00	101,00
56	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,00000	kus	3,00000	29,00	87,00
57	725860165RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 110 mm; patní sifon; PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
58	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	740,00	740,00
59	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých sifon pračkový : 1 Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000	kus	3,00000	14,00	42,00
60	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000	kus	1,00000	330,00	330,00
61	725991811R00	Demontáž revizních dvířek	kus	1,00000	41,00	41,00
62	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky - dle výběru investora	kus	1,00000	6 101,00	6 101,00
63	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky - dle výběru investora	kus	1,00000	6 203,00	6 203,00
64	725100004RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového stání, baterie, podlahové vpusti - dle výběru investora	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00
65	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi - dle výběru investora	kus	1,00000	8 890,00	8 890,00
66	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	399,00	399,00
67	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	411,00	411,00
68	28349014R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; materiál: plast; počet křidel: 1	kus	1,00000	995,00	995,00
69	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,06499	1 211,00	78,70
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 807,82

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	76,00	76,00
71	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	120,00	120,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000		1,00000		
72	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m ² ,	kus	1,00000	160,00	160,00
		Montáž včetně dodávky. : 1		1,00000		
73	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	366,00	366,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000		1,00000		
74	728614821R00	Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	155,00	155,00
		koupelna s WC : 1		1,00000		
75	429140000T	digestoř	kus	1,00000	695,00	695,00
76	429148050R	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm - dle výběru investora	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
77	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00070	8 320,00	5,82
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				56 673,31
78	766414142R00	Dodávka a montáž obložení stěn	m ²	1,08000	241,00	260,28
		obkladová deska za kuchyňskou linku : 1,80*0,60		1,08000		
79	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	796,00	1 592,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000		1,00000		
80	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	880,00	880,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000		1,00000		
81	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	52,00	156,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,00000		3,00000		
82	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvorů v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	1,00000	299,00	299,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000		1,00000		
83	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	3,00000	411,00	1 233,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000		1,00000		
84	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	185,00	185,00
85	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
86	766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 180 cm	kus	1,00000	35 805,00	35 805,00
		Včetně montáže vestavné varné elektrické sklokeramické dvouplotýnky "na výšku" : 1		1,00000		
		Základní specifikace technických parametrů kuchyňské linky : - korpus - min. tl. 16 mm, ABS hrana, min. tl. 2 mm : - dvířka - min. tl. 18 mm, ABS hrana, min. tl. 2 mm : - pracovní laminátová deska - min. tl. 38 mm : - spodní část kuchyňské linky bude zakončena soklovou lištou :				
87	54112123R	deska varná vestavná elektrická; sklokeramická; varné zóny 2 (1,2 + 1,7 kW); š x h x v 300 x 510 x 88 mm	kus	1,00000	990,00	990,00
88	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	1,00000	690,00	690,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000		1,00000		
89	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	1,00000	560,00	560,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000		1,00000		
90	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	860,00	860,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000		1,00000		
91	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
		koupelna a WC : 1		1,00000		
92	61160823R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: prosklené	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00
		pokoj : 1		1,00000		
93	61165611R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
94	611871035R	Práh dubový; š = 150 mm	m	0,80000	285,00	228,00
95	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,19079	1 756,00	335,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				15 725,11
96	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby balkon : 1,80*0,80	m2	1,44000	95,00	136,80
				1,44000		
97	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele předsíň : 2*(1,50+1,50)-(2*0,80+0,60)	m	3,80000	160,00	608,00
				3,80000		
98	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 3,80000	m	3,80000	141,00	535,80
				3,80000		
99	771577113RU1	Dodávka a montáž profilu přechodového z eloxovaného hliníku, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , , šířka profilu 30 mm předsíň x koupelna s WC : 0,60	m	0,60000	352,00	211,20
				0,60000		
100	771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,55000	m2	4,80000	74,00	355,20
				2,25000		
				2,55000		
101	771100012RA0	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tloušťka 5 mm, použití v interiéru, s penetrací - včetně dodávky materiálu předsíň : 1,50*1,50 koupelna s WC : 1,70*1,50	m2	4,80000	644,00	3 091,20
				2,25000		
				2,55000		
102	771575014RAH	Dlažba z dlaždic keramických položených do flexibilního lepidla, , bez dodávky dlažby předsíň : 1,50*1,50	m2	2,25000	1 230,00	2 767,50
				2,25000		
103	771575024RAH	Dlažba z dlaždic keramických položených do flexibilního lepidla včetně jednosložkové hydroizolační stěrky, dlažba ve specifikaci koupelna s WC : 1,70*1,50	m2	2,55000	2 101,00	5 357,55
				2,55000		
104	59782220R	Dlažba keramická - dle výběru investora kalkulováno s cenou 500,- Kč / m2 bez DPH : obklad soklíku v délce 3,80 m : 3,80*0,10*1,02 Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,25000*1,02 Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,55000*1,02	m2	5,28360	452,00	2 388,19
				0,38760		
				2,29500		
				2,60100		
105	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,15638	1 750,00	273,67
Díl: 776		Podlahy povlakové				35 446,26
106	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál pokoj: část s kuchyňskou linkou : 3,30*3,20 pokoj: část s balkonem : 1,80*4,80	m2	19,20000	11,00	211,20
				10,56000		
				8,64000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
107	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	19,20000	202,00	3 878,40
		položky neobsahují žádný materiál				
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 19,20000		19,20000		
108	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	19,20000	32,00	614,40
		položky neobsahují žádný materiál				
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 19,20000		19,20000		
109	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	27,60000	15,00	414,00
		předsíň : 2*(1,50+1,50)-(0,60+2*0,80)		3,80000		
		pokoj: část s kuchyňskou linkou : 2*(3,30+3,20)-(2*0,80)		11,40000		
		pokoj: část s balkonem : 2*(1,80+4,80)-0,80		12,40000		
110	776421100RU1	Montáž podlahových soklíků z vinylu včetně dodávky soklíku (tvarovaný fabion)	m	23,80000	144,00	3 427,20
		pokoj: část s kuchyňskou linkou : 2*(3,30+3,20)-(2*0,80)		11,40000		
		pokoj: část s balkonem : 2*(1,80+4,80)-0,80		12,40000		
111	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	19,20000	140,00	2 688,00
		pokoj: část s kuchyňskou linkou : 3,30*3,20		10,56000		
		pokoj: část s balkonem : 1,80*4,80		8,64000		
112	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	2,25000	151,00	339,75
		předsíň : 1,50*1,50		2,25000		
113	776521200RV1	Montáž podlah z plastových dílců z vinylových dílců, tloušťky 2 mm, včetně dodávky	m2	19,20000	1 021,00	19 603,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 19,20000		19,20000		
114	776981112RU2	Dodávka a montáž přechodové lišty, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 35 mm	m	0,80000	398,00	318,40
		pokoj: část s kuchyňskou linkou x pokoj: část s balkonem : 0,80		0,80000		
115	776981113RU1	Dodávka a montáž přechodové lišty, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	0,80000	398,00	318,40
		předsíň x pokoj: část s kuchyňskou linkou : 0,80		0,80000		
116	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	3,84000	233,00	894,72
		Zpevní podklad a uzavře povrch, zvyšuje přídržnost následných vrstev.				
		Koncentrát :				
		Spotřeba: 0,20 kg/m2 (závislá na druhu a savosti podkladu) :				
		Balení: 10 kg :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 19,20000*0,2		3,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
117	58581502R	vyrovnávací stěrka podkladní vrstva; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 5,0 mm	kg	28,80000	88,00	2 534,40

Používá se pro zhotovení vyrovnávacích a podkladních vrstev podlah pod finální nášlapnou povrchovou úpravu. Vhodný je zejména do kancelářských a obytných prostor. :

Nanáší se v jednom pracovním záběru na únosný podklad v tloušťce od 2 mm do 5 mm. :

Je vyzrálý pro pokládku po 48 hodinách při tloušťce vrstvy 2 mm. :

Vydatnost: :

1,5 kg suché směsi / 1 m² a 1 mm tloušťky :

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 19,20000*1,5

28,80000

118	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,10261	1 990,00	204,19
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------

Díl: 781		Obklady keramické	31 210,18			
119	781497111R00	Dodávka a montáž lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	8,00000	374,00	2 992,00

WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)+(2*0,80)

8,00000

120	781475124RA0	Obklad vnitřní keramický do flexibilního tmelu s hydroizolačním nátěrem - dle výběru investora	m ²	14,81800	1 890,00	28 006,02
-----	--------------	--	----------------	----------	----------	-----------

včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.

kalkulováno s cenou 500,- Kč / m² bez DPH :

WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*2,00-(0,60*1,97)

11,61800

2*(0,80*2,00)

3,20000

121	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,28101	755,00	212,16
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 783		Nátěry	1 531,29			
122	783620010RA0	Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 1x tmelení, 2x krycí, 1x email	m ²	0,27800	455,00	126,49

prah dubový : 2*(0,80*0,15+0,80*0,02+0,15*0,02)

0,27800

123	783950010RAB	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m ²	2,80400	501,00	1 404,80
-----	--------------	---	----------------	---------	--------	----------

Zárubeň š. 0,60 m : (2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05)

0,90800

Zárubeň š. 0,80 m : 2*((2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05))

1,89600

Díl: 784		Malby	17 887,31			
124	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m ²	96,07800	18,00	1 729,40

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 24,00000

24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 72,07800

72,07800

125	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m ²	24,00000	24,00	576,00
-----	--------------	---	----------------	----------	-------	--------

předsiň : 1,50*1,50

2,25000

koupelna s WC : 1,70*1,50

2,55000

pokoj: část s kuchyňskou linkou : 3,30*3,20

10,56000

pokoj: část s balkonem : 1,80*4,80

8,64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
126	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	110,51000	141,00	15 581,91
		předsíň : 2*(1,50+1,50)*2,55		15,30000		
		WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*(2,55-2,00)+2*(0,80*0,55)		4,40000		
		pokoj: část s kuchyňskou linkou : 2*(3,30+3,20)*2,55		33,15000		
		pokoj: část s balkonem : 2*(1,80+4,80)*2,55		33,66000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 24,00000		24,00000		
Díl: M21		Elektromontáže - vým. stáv. rozvodu včetně ovl. a jist. prvků a světel				37 436,00
127	210010320R00	Dodávka a montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, , do zdiva, se zapojením,	kus	11,00000	225,00	2 475,00
128	210010501RT1	Dodávka a montáž lustrové svorky včetně zapojení 2x4, svorky 2x2,5 mm	kus	2,00000	85,00	170,00
129	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	12,00000	41,00	492,00
130	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	11,00000	44,00	484,00
131	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	302,00	604,00
132	210110042RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, dvoupólového, , řazení 2	kus	2,00000	331,00	662,00
133	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	2,00000	386,00	772,00
134	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	5,00000	350,00	1 750,00
135	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	1,00000	374,00	374,00
136	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	6,00000	321,00	1 926,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 5,00000		5,00000		
137	210290281R00	Zjištění a oprava závad na signálním zařízení, na jeden okruh zvonkový, telefonní, elektrický zámek nebo elektrický vrátný,	kus	1,00000	195,00	195,00
138	210290282R00	Zjištění a oprava závad na signálním zařízení, na jeden okruh domácího telefonu,	kus	1,00000	201,00	201,00
139	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	15,00000	21,00	315,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
140	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	55,00000	59,00	3 245,00
141	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	50,00000	69,00	3 450,00
142	741511	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 200 W předsíň : 1 kuchyňská linka : 1	KUS	2,00000 1,00000 1,00000	1 211,00	2 422,00
143	741512	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE VE VYŠŠÍM KRYTÍ (MIN. IP 44) DO 200 W WC a koupelna : 1	KUS	1,00000 1,00000	1 850,00	1 850,00
144	741725	ČIDLO KOUŘOVÉ	KUS	1,00000	1 990,00	1 990,00
145	741Z01	DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA předsíň : 1 kuchyňská linka : 1 koupelna + WC : 1	KUS	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	211,00	633,00
146	741Z02	DEMONTÁŽ ZÁSUVKY/SPINAČE/KRABICE 6+6+11	KUS	23,00000 23,00000	96,00	2 208,00
147	741Z08	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD. kabeláž : 20*0,05	M2	1,00000 1,00000	1 230,00	1 230,00
148	744121	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	1,00000	1 963,00	1 963,00
149	744711	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	2,00000	990,00	1 980,00
150	744Z01	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN	KUS	1,00000	995,00	995,00
151	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,00000	560,00	2 240,00
152	35822002011R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	455,00	455,00
153	35822002013R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000	471,00	2 355,00
Díl: M22	Výměna stáv. rozvodu sdělovací a zabezp. techniky včetně příslušenství					2 638,00
154	222280102R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 15,00000	m	15,00000 15,00000	99,00	1 485,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
155	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	111,00	111,00
156	222730005R00	Účastnická zásuvka TV+R průchozí pod omítku	kus	1,00000	123,00	123,00
157	742J22	SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	15,00000	31,00	465,00
158	75JA21	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 POD OMÍTKU - DODÁVKA	KUS	1,00000	244,00	244,00
159	341350212R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm	m	15,00000	14,00	210,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 743,09
160	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,32294	520,00	2 247,93
161	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,32294	420,00	1 815,63
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
162	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	86,45874	34,00	2 939,60
163	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,32294	522,00	2 256,57
164	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,32294	51,00	220,47
165	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,32294	2 980,00	12 882,36
166	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4,32294	491,00	2 122,56
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.				
167	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4,32294	270,00	1 167,19
168	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	4,32294	21,00	90,78
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 710,00
169	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 980,00	2 980,00
170	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 740,00	2 740,00
171	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	3 990,00	3 990,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O:	10	Lidická 5, 7 ČB, velká garsonka pokoj 20,00 m ²
R:	014.10/2017 až 2025	Lidická 5 ČB, byt číslo 5, 2. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
172	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
173	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	0,00	0,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
174	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00	0,00
175	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00
176	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	0,00	0,00
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních				
177	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
Celkem						386 700,10