

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-034

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Ivana Střeščíková DiS, e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek, e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Hana Čechová, e-mail: [REDACTED]

Milan Senft, e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP:

Ing. Jiří Hošek, e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Stavby 3S s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 121579

Sídlo: Komořany 66, 683 01 Komořany

IČO: 09911545

DIČ: CZ09911545

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 123-3017760237/0100

Zastoupena: Ing. Roman Hladík, jednatel

Ing. Jan Šrubař, jednatel

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

[REDACTED]

Datová schránka: t5663nu

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 – Drobné stavební opravy v objektu Kasárna Černá Pole Brno**“, systémové číslo NEN N006/25/V00002634, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je provedení oprav stavebních objektů s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu vojenského areálu Kasárna Černá Pole Brno.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**PS 0611 – Drobné stavební opravy v objektu Kasárna Černá Pole Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1.** Realizace prací, činností a dodávek souvisejících s provedením výše označeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2.** Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost díla, předání všech dokladů a předvedení provedeného díla při jeho předání objednateli.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“, v příloze č. 2 smlouvy „**Upřesnění podmínek realizace**“.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“). Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně

- závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
- d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4 961 723,69 Kč bez DPH

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 041 961,97 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **6 003 685,66 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 28. listopadu 2025.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisu žádosti o přerušení ve stavebním

deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.
- 4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00 hod., pátek 7.00 – 13.30 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou budovy č. 001 – budova učeben odborných, č. 003 – školní dílny, č. 004 – budova pro speciální výuku, č. 005 – budova pro speciální výuku, č. 017 – budova učeben odborných, č. 019 – budova pro speciální výuku, č. 037 – provozní budova – sklady, Kasárna Černá Pole Brno CE 06-03-02.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště/pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) svolání kontrolních dnů plnění díla;
 - e) přerušení plnění předmětu díla dle čl. 4.4 smlouvy;
 - f) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - g) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací. S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvlášť vymezeny v příloze č. 3 smlouvy.
- 5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté

energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady,

kteří vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí rozřazení odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele

se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-034**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
- 8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamáce se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamáce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamáce, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamáce bude sepsán zápis.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.22 nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty stanovené objednatelem k odstranění takového porušení smlouvy a zjednání nápravy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a to za každý den prodlení.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si

smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 11.10.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději při předání dokončeného díla, resp. po odstranění reklamovaných vad díla.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;

- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neúčinné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele;
 - i) porušení sankčního zákona;
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.7.** Zaměstnanci objednatele a zhotovitele smí vnášet mobilní telefony a výpočetní techniku za účelem zdokumentování provádění stavebních prací pouze se souhlasem velitele organizačního celku nebo prostřednictvím bezpečnostního manažera. Souhlas se vydá konkrétní osobě, která bude za tuto činnost odpovědná. Zaměstnanci objednatele a zhotovitele nesmí instalovat a provozovat technické záznamové prostředky (fotoaparáty, fotopasti, drony se sledovacími a záznamovými zařízeními, PC techniku, apod.), které přímo nesouvisí s výkonem jejich činnosti na pracovišti. Přísně se zakazuje pořizovat obrazové záznamy vojenských objektů, prostor, osob a techniky na základě Organizačního rozkazu

č.1/2025.Vedoucí stavebních prací musí umožnit vstup kontrolního orgánu do prostor užívaných ke své činnosti za účelem provedení kontroly, zda v těchto místech nejsou nainstalovány a provozovány technické prostředky schopné záznamu a přenosu obrazu. Kontroly bude provádět velitel objektu nebo jím pověřená osoba vždy za přítomnosti zhotovitele.

- 14.8.** Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- | | |
|--|----------|
| Příloha č. 1 – Položkový rozpočet | 28 stran |
| Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace | 2 strany |
| Příloha č. 3 – Podmínky BOZP..... | 3 strany |
| Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona | 1 strana |

Za objednatele:

Elektronický podpis: 2.9.2025
 Certifikát autora podpisu:
 Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
 Vydal: NCA SubCA1/RSA-05/2022
 Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00

Česká republika – Ministerstvo obrany
 Ing. Peter Cekul, MBA
 vedoucí Oddělení provozu Brno
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

**Ing. Roman
 Hladík**

Digitálně podepsal
 Ing. Roman Hladík
 Datum: 2025.08.11
 21:12:29 +02'00'

Stavby 3S s.r.o.
 Ing. Roman Hladík
 jednatel

PS 0611- Drobné stavební opravy v objektu Kasárna Černá Pole, Brno - položkový rozpočet

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH
	Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 001 Budova učeben odborných			
	Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 001 - Drobné stavební opravy učeben a místností, oprava klempířských prvků bud.č.1			
	Brno, Kasárna Černá Pole - bud.001 - učebna č.13 - 1.NP			
1	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
2	Demontáž a montáž tabule 150x200cm	ks	1,00	
3	Zakrytí dataprojektoru zavěšeného u stropu fólií	ks	1,00	
4	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=10cm, dl.150cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00	
	Opravy topení			
5	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00	
6	Demontáž a montáž radiátoru, včetně přetěsnění	ks	3,00	
	Oprava podlahy			
7	Demontáž PVC - 1 vrstvy	m ²	18,00	
8	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	3,00	
9	Demontáž, dodávka a montáž podkladní stěrky pod PVC	m ²	18,00	
10	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	18,00	
11	Demontáž, dodávka a montáž soklové PVC lišty	bm	12,00	
	Ostatní opravy			
12	Zakrytí podlahy před prováděním omítek	m ²	56,00	
13	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00	
14	Škrábání a sádrování stěn	m ²	32,00	
15	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlíčkou - srovnání stěn včetně penetrace	m ²	32,00	
16	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	32,00	
17	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50	
18	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	38,00	
19	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	65,00	
20	Likvidace odpadu - m.č.13 Kasárna Černá Pole b.č.1	soub	1,00	
	Brno, Kasárna Černá Pole - bud.001 - učebna č.16 - 1.NP			
21	Sestěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
22	Demontáž a montáž tabule 250x120cm	ks	1,00	
23	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=10cm, dl.150cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00	
24	Zakrytí dataprojektoru zavěšeného u stropu fólií	ks	1,00	
	Oprava předstěny			
25	Demontáž předstěny	m ²	23,00	
26	Dodávka a montáž oc. UA profilů (po 600mm svisle + 4x vodorovně)	bm	69,00	
27	Dodávka a montáž OSB desek tl.12mm + SDK desek tl.12,5mm, včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru	m ²	23,00	
	Ostatní opravy			
28	Demontáž, dodávka a montáž PVC podlahového soklu ve stejném barevném řešení	bm	8,00	
29	Škrábání a sádrování	m ²	12,00	
30	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50	
31	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	12,00	
32	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00	
33	Likvidace odpadu - m.č.16, 1.NP Kasárna Černá Pole b.č.1	soub	1,00	
	Brno, Kasárna Černá Pole - bud.001 - učebna č.112a - 1.NP			
34	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
35	Demontáž a montáž tabule 200x150cm	ks	2,00	
36	Demontáž a montáž závěsné mapy 250x120cm	ks	1,00	
37	Demontáž a montáž svinovacího plátna upevněného do stropu včetně napojení na rozvod	ks	1,00	
38	Zakrytí dataprojektoru zavěšeného u stropu fólií	ks	1,00	
	Oprava dveří			
39	Demontáž a montáž kovového nerez kování	ks	2,00	
40	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení - 1x 150x197cm, 1x90x197cm	m ²	10,00	
41	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením - 1x 150x197cm, 1x90x197cm	m ²	3,50	

42	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=10cm, dl.150cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
43	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Opravy topení			
44	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00
45	Demontáž a montáž radiátoru	ks	1,00
46	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,00
Oprava podlahy			
47	Demontáž PVC - 1 vrstvy	m ²	30,00
48	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	3,00
49	Demontáž, dodávka a montáž podkladní stěrky pod PVC	m ²	30,00
50	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	30,00
51	Demontáž, dodávka a montáž soklové plastové bílé lišty - výška lišty 65mm včetně uchycení ke zdi pomocí plastových klipů - úchytů (2-3ks na 1bm)	bm	22,00
Ostatní opravy			
52	Demontáž, dodávka a montáž lamelových rolet - svinovací okenice PA 39, LA 39 o rozměru stavebního otvoru 137x248cm na elektro pohon, včetně pouzdra, motoru, vodičích lišt a koncového dojezdu a včetně napojení na rozvod elektro - viz elektro část	ks	1,00
53	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
54	Škrábání a sádrování stěn	m ²	84,00
55	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn včetně penetrace	m ²	85,00
56	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	85,00
57	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
58	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	120,00
59	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařízeníových předmětů)	m ²	36,00
60	Likvidace odpadu - m.č.112a Kasárna Černá Pole b.č.1	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.001 - učebna č.106 - 2.NP			
61	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
62	Demontáž a montáž posuvné tabule 180x150cm (s dvěma křídly) s dřevěným soklem v= 90cm, včetně zapravení	ks	1,00
63	Demontáž a montáž svinovacího plátna včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00
64	Demontáž a montáž dataprojektoru zavěšeného u stropu	ks	1,00
65	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování s vložkou FAB, včetně 6ks klíčů	ks	1,00
66	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=10cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
67	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel o rozměru 48x97cm	ks	8,00
Opravy topení			
68	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00
69	Demontáž a montáž radiátoru	ks	3,00
70	Demontáž, dodávka a montáž vypouštěcího ventilu včetně uzavíratelného šroubení	ks	3,00
Oprava podlahy			
71	Demontáž PVC - 1 vrstvy	m ²	59,00
72	Demontáž parket	m ²	59,00
73	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	5,00
74	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm vrchní vrstva (např. DURELIS) a tl. 18mm spodní vrstva (např. OSB) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	59,00
75	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	59,00
76	Demontáž, dodávka a montáž soklové plastové bílé lišty - výška lišty 65mm včetně uchycení ke zdi pomocí plastových klipů - úchytů (2-3ks na 1bm)	bm	32,00
Ostatní opravy			
77	Demontáž, dodávka a montáž srovnání stropu pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do stropu se závěsem dl.15-20cm a uchycení do okolního zdiva po obvodu místností, včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru SDK desek	m ²	59,00
78	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
79	Škrábání a sádrování stěn	m ²	114,00
80	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn včetně penetrace	m ²	117,00
81	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	117,00
82	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
83	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	114,50
84	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařízeníových předmětů)	m ²	70,00
85	Ruční svislé přemístění velkoplošných desek do 2.NP	soub	1,00
86	Likvidace odpadu - m.č.106, 2.NP Kasárna Černá Pole b.č.1	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.001 - učebna č.211A - 2.NP			
87	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
88	Demontáž a montáž tabule 250x150cm	ks	2,00
89	Demontáž a montáž svinovacího plátna upevněného do stropu včetně napojení na rozvod	ks	1,00
90	Zakrytí dataprojektoru zavěšeného u stropu fólií	ks	1,00

91	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 220x180cm v provedení - dizajnu světlého dřeva, včetně 25 ks nerezových trojvěšáků	ks	1,00
92	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel o rozměru 44,5x97cm	ks	6,00
Oprava dveří			
93	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerezování s vložkou FAB, včetně 6ks klíčů	ks	1,00
94	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelením a přebroušením	m ²	4,00
95	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
96	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=10cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Opravy topení			
97	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00
98	Demontáž a montáž radiátoru (30 žeber)	ks	2,00
Oprava podlahy			
99	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	57,00
100	Demontáž parket	m ²	57,00
101	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	8,00
102	Dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm vrchní vrstva (např. DURELIS) a tl. 18mm spodní vrstva (např. OSB) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	57,00
103	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	57,00
104	Demontáž, dodávka a montáž soklové plastové bílé lišty - výška lišty 65mm včetně uchycení ke zdi pomocí plastových klipů - úchytů (2-3ks na 1bm)	bm	32,00
Oprava předstěny			
105	Demontáž předstěny	m ²	23,00
106	Dodávka a montáž oc. UA profilů (po 600mm svisle + 4x vodorovně)	bm	69,00
107	Dodávka a montáž OSB desek tl.12mm + SDK desek tl.12,5mm, včetně přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	23,00
Ostatní opravy			
108	Demontáž, dodávka a montáž lamelových rolet - svinovací okenice PA 39, LA 39 o rozměru stavebního otvoru 198x248cm na elektro pohon, včetně pouzdra, motoru, vodících lišt a koncového dojezdu a včetně napojení na rozvod elektro - viz elektro část	ks	2,00
109	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
110	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	146,00
111	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlíčkou - srovnání stěn včetně penetrace	m ²	92,00
112	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	92,00
113	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
114	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	149,00
115	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	70,00
116	Ruční svislé přemístění velkoplošných desek do 2.NP	soub	1,00
117	Likvidace odpadu - m.č.211A, 2.NP Kasárna Černá Pole b.č.1	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.001 - místnost č. 214 - 2.NP			
118	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
119	Zakrytí podlahy vlnitým kartonem	m ²	22,00
120	Demontáž, dodávka a montáž srovnání stropu pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do stropu se závěsem dl.15-20cm a uchycení do okolního zdiva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru SDK desek	m ²	22,00
121	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
122	Škrábání a sádrování stěn	m ²	72,00
123	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	72,00
124	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	28,00
125	Ruční svislé přemístění velkoplošných desek do 2.NP	soub	1,00
126	Likvidace odpadu - m.č.214, 2.NP Kasárna Černá Pole b.č.1	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.001 - učebna č.413 - 4.NP			
127	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
128	Demontáž a montáž tabule 200x150cm	ks	2,00
129	Demontáž a montáž svinovacího plátna upevněného do stropu včetně napojení na rozvod	ks	1,00
130	Zakrytí dataprojektoru zavěšeného u stropu fólií	ks	1,00
131	Demontáž desky s věšáky dl.160cm, včetně zapravení	ks	1,00
132	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 180x180cm v provedení - dizajnu světlého dřeva, včetně 10 ks nerezových trojvěšáků	ks	1,00
Oprava dveří			
133	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
134	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm tl. 2-4cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Opravy topení			
135	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00
136	Demontáž a montáž radiátoru (38 žeber)	ks	2,00
137	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	16,00
Oprava podlahy			
138	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	42,50

139	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	5,00
140	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl. 12mm (např. desky DURELIS) a tl. 18mm (např. OSB) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	42,50
141	Dodávka a montáž PVC tl. 2mm určené pro větší zátěž - extra - Amos, včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	42,50
142	Demontáž, dodávka a montáž soklové plastové bílé lišty - výška lišty 65mm včetně uchycení ke zdi pomocí plastových klipů - úchytů (2-3ks na 1bm)	bm	26,00
Oprava předstěny			
143	Demontáž předstěny	m ²	20,50
144	Dodávka a montáž oc. UA profilů (po 600mm svisle + 4x vodorovně)	bm	62,00
145	Dodávka a montáž OSB desek tl. 12mm + SDK desek tl. 12,5mm, včetně přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	20,50
Ostatní opravy			
146	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel o rozměru 46x83cm	ks	3,00
147	Demontáž, dodávka a montáž lamelových rolet - svinovací okenice PA 39, LA 39 o rozměru stavebního otvoru 197x214cm na elektro pohon, včetně pouzdra, motoru, vodících lišt a koncového dojezdu a včetně napojení na rozvod elektro - viz elektro část	ks	1,00
148	Demontáž, dodávka a montáž lamelových rolet - svinovací okenice PA 39, LA 39 o rozměru stavebního otvoru 133x214cm na elektro pohon, včetně pouzdra, motoru, vodících lišt a koncového dojezdu a včetně napojení na rozvod elektro - viz elektro část	ks	1,00
149	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
150	Škrábání a sádrování stěn	m ²	84,00
151	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn včetně penetrace	m ²	85,00
152	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	85,00
153	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
154	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	135,00
155	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	52,00
156	Ruční svisle přemístění velkoplošných desek do 4.NP	soub	1,00
157	Likvidace odpadu - m.č.413 Kasárna Černá Pole b.č.1	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.001 - sprcha č.418A - 4.NP			
158	Demontáž sprchového koutu 90x90cm včetně dveří, sprchové baterie a napojení na rozvod vody a odpadu	ks	2,00
159	Demontáž, dodávka a montáž soklu v tl.15cm z lehkého zdiva (např. YTONG) ve tvaru čtverce 90x90cm - sprcha, včetně zapravení povrchu cementovým lepidlem	m ²	1,62
160	Dodávka a montáž obložení soklu z dlažby 30x30cm (např. Taurus nebo Kréta) dle stávajícího dizajnu včetně vodotěsného vyspárování	m ²	0,50
161	Dodávka a montáž sprchové vaničky z litého mramoru o rozměru 90x90cm	ks	2,00
162	Dodávka a montáž odtokové sprchové vpusti z nerezové oceli a včetně sifonu	ks	2,00
163	Dodávka a montáž dvoukřídlých dveří 90x195 cm pantový systém - chrom profil a matné bezpečnostní sklo do sprchového koutu o rozměru 90x90cm, včetně 2ks madel a těsnění	ks	2,00
164	Likvidace odpadu a úklid - m.č.418A - Kasárna Černá Pole 4.NP	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.01 - oprava střechy			
165	Demontáž, dodávka a montáž plechových střešních šablon tl.0,6mm 444x1000mm dle stávající střešní krytiny - lokální opravy	m ²	10,00
166	Demontáž, dodávka a montáž izolace pod plechovou krytinou (např. IPA)	m ²	10,00
167	Oprava střešního koryta hliníkovým plechem tl.0,5mm o RŠ 920mm, včetně utěsnění střešním tmelem	bm	68,00
168	Pronájem vysokozdvizné plošiny pro práce ve výšce do 16m, včetně dopravy	soub	1,00
169	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 003 - Školní dílny			
Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 003 - Oprava stěn, výmalba a další drobné stavební práce			
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.003- m.č.115 - 1.NP - WC			
170	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně prořiznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	10,00
171	Demontáž, dodávka a provedení obkladu z obkladaček 20x25cm dle stávajícího designu jako (např. typ Atlas), včetně vodotěsného vyspárování	m ²	4,00
172	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky	m ²	4,00
173	Dodávka a montáž stěrkové izolace pod obklad	m ²	4,00
174	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,50
175	Škrábání a sádrování	m ²	13,00
176	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	17,00
177	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	10,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.003- m.č.115A - 1.NP - sprcha			
178	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně prořiznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	8,00
179	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,50
180	Škrábání a sádrování	m ²	4,00
181	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	4,00

182	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	6,00	
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.003- m.č.117 - 1.NP - učebna				
183	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně proříznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	3,00	
184	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00	
185	Škrábání a sádrování	m ²	9,00	
186	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	10,00	
187	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	5,00	
188	Likvidace odpadu - m.č.115,115A,117 Kasárna Černá Pole b.č.3	soub	1,00	
Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 004 Budova pro speciální výuku				
Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 004 - Drobné stavební opravy učeben a střechy				
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.004 - učebna č.109 - 1.NP				
189	Sestěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
190	Demontáž a montáž tabule 354x120cm	ks	1,00	
191	Demontáž a montáž svinovacího plátna upevněného do stropu včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00	
Oprava zděného a kovového zábradlí schodiště v uč. č.109				
192	Vyspravení podkladní omítky pod olejový nátěr zděného zábradlí schodiště v učebně č.109	m ²	7,60	
193	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	7,60	
194	Nátěr 2x kovářskou barvou kovového zábradlí v odstínu - kovářská šed' včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,20	
Oprava stěny v učebně č. 109				
195	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - práce ve výšce 4m	m ²	5,00	
196	Škrábání a sádrování stěn	m ²	40,00	
197	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	40,00	
198	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	50,00	
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.04 - m.č.122, 123				
199	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
200	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně proříznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	15,00	
201	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - práce ve výšce 4m	m ²	4,50	
202	Škrábání a sádrování stěn	m ²	39,00	
203	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	39,00	
204	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	46,00	
205	Likvidace odpadu - m.č.109 a m.č.122,123 Kasárna Černá Pole b.č.4	soub	1,00	
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.01 - oprava střechy				
206	Demontáž, dodávka a montáž lemování zdiva klempířským pozinkovaným plechem RŠ 550mm pod omítku	bm	13,00	
207	Demontáž, dodávka a montáž střešní plechové krytiny š=600mm	m ²	13,00	
208	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu v místě opravy střechy	soub	1,00	
209	Demontáž, dodávka a montáž oplechování římsy RŠ 400mm	bm	12,50	
210	Demontáž nesoudržných částí povrchu římsy včetně očištění tlakovou vodou	m ²	7,00	
211	Vyspravení římsy po odstranění nesoudržného povrchu opravnou hmotou na cementové bázi pro venkovní povrchy (např. ARDEX A 46, ARDEX AM 100), včetně penetrace	m ²	7,00	
212	Demontáž, dodávka a montáž venkovní dvouvrstvé omítky	m ²	25,00	
213	Likvidace odpadu - oprava střechy Kasárna Černá Pole b.č.4	soub	1,00	
Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 005 Budova pro speciální výuku				
Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 005 - Oprava podlah, výmalby a další drobné stavební práce				
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.005- učebna č.112 - 1.NP				
214	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
215	Zakrytí dataprojektoru zavěšeného u stropu fólií	ks	1,00	
216	Zakrytí svinovacího plátna	ks	1,00	
Opravy topení				
217	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00	
218	Demontáž a montáž radiátoru (29 žeber)	ks	2,00	
219	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termostatu s termostatickou hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (3/4")	ks	2,00	
220	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu u radiátoru	ks	2,00	
Oprava podlahy				
221	Zakrytí podlahy vlnitým kartonem před prováděním oprav omítek	soub	1,00	
222	Demontáž, dodávka a montáž soklové PVC lišty	bm	11,00	
Ostatní opravy				
223	Demontáž zpuchlé a nesoudržné vnitřní omítky	m ²	12,00	
224	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky	m ²	12,00	

225	Provedení 2x prodyšného nátěru na sanační omítku	m ²	12,00
226	Škrábání a sádrování stěn	m ²	72,50
227	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
228	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	72,50
229	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	62,00
230	Likvidace odpadu - m.č.112 Kasárna Černá Pole b.č.5	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.005- učebna č.113 - 1.NP			
231	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
232	Zakrytí dvoukřídlé tabule	ks	1,00
233	Zakrytí dataprojektoru zavěšeného u stropu fólií	ks	1,00
234	Zakrytí svinovacího plátna	ks	1,00
235	Zakrytí ventilátoru napojeného na topení v plechové krabici 65x65x60cm	ks	1,00
Opravy topení			
236	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	2,00
237	Demontáž a montáž radiátoru (35 žeber)	ks	5,00
238	Demontáž a montáž radiátoru (29 žeber) v. =100cm x š. =16cm	ks	1,00
239	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termostatu s termostatickou hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (1")	ks	5,00
240	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termostatu s termostatickou hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (5/4")	ks	1,00
241	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu u radiátoru	ks	6,00
Oprava podlahy			
242	Demontáž PVC	m ²	79,00
243	Oprava prasklin v betonu v tl. 2-5mm profiznutí, vyčištění, přesponkování a přetmelení epoxidovou plyskyřicí a zasypání křemičitým pískem (0,2až0,7 mm)	bm	28,00
244	Vyčištění betonové podlahy vysátím před penetrací	m ²	79,00
245	Provedení penetrace očištěné betonové podlahy	m ²	79,00
246	Vyspravení podkladního betonu v tl.3-5cm cementovou maltou vyztuženou vlákny (např. např. Sika Patch-5)	m ²	30,00
247	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	79,00
248	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	79,00
249	Demontáž, dodávka a montáž soklové PVC lišty	bm	69,00
250	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š=5cm dl 150cm	bm	1,50
Ostatní opravy			
251	Odstanění starého nátěru oken přebroušením a očištěním okna	m ²	18,60
252	Demontáž, dodávka a montáž skleněné okenní výplně jednoduchým matným sklem tl.4mm o rozměru 54x54cm, do kovového rámu	ks	10,00
253	Nátěr 2x syntetický okna z vnitřní části	m ²	18,60
254	Demontáž vnitřního teracového parapetu tl.3,5cm o rozměru 30x120cm	ks	5,00
255	Dobetonování a srovnání parapetu v tl.2-5cm (0,36m ² x 5ks=1,8m ²)	m ²	1,80
256	Demontáž, dodávka a montáž plastového vnitřního parapetu 30x120cm	ks	5,00
257	Demontáž kovových nefunkčních mřížek 20x40cm	ks	2,00
258	Zazdění otvoru 20x40cm lehkým zdívkem (např. YTONG) v tl.10cm, včetně omítky	m ²	0,20
259	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně profiznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	17,00
260	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	20,00
261	Vyspravení podkladu olejového nátěru, přetmelením do v= 1,50m, včetně penetrace	m ²	96,00
262	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,50m	m ²	96,00
263	Škrábání a sádrování stěn	m ²	145,00
264	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	165,00
265	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	194,00
266	Pronájem mobilního lešení - práce ve výšce 4m	soub	1,00
267	Likvidace odpadu - m.č.113 Kasárna Černá Pole b.č.5	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.005- učebna č.114 - 1.NP			
268	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
269	Zakrytí dvoukřídlé tabule	ks	2,00
270	Zakrytí dataprojektoru zavěšeného u stropu fólií	ks	1,00
271	Zakrytí svinovacího plátna	ks	1,00
272	Zakrytí ventilátoru napojeného na topení v plechové krabici 65x65x60cm	ks	1,00
Opravy topení			
273	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	2,00
274	Demontáž a montáž radiátoru (35 žeber)	ks	2,00
275	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termostatu s termostatickou hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (1")	ks	2,00
276	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu u radiátoru	ks	2,00
Oprava podlahy			
277	Demontáž PVC	m ²	74,50
278	Oprava prasklin v betonu v tl. 2-5mm profiznutí, vyčištění, přesponkování a přetmelení epoxidovou plyskyřicí a zasypání křemičitým pískem (0,2až0,7 mm)	bm	6,00
279	Vyčištění betonové podlahy vysátím před penetrací	m ²	74,50
280	Provedení penetrace očištěné betonové podlahy	m ²	74,50

281	Vyspravení podkladního betonu v tl.3-5cm cementovou maltou vyztuženou vlákny (např. např. Sika Patch-5)	m ²	10,00
282	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	74,50
283	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	74,50
284	Demontáž, dodávka a montáž soklové PVC lišty	bm	38,00
285	Demontáž, dodávka a montáž "L" profilu - ukončení hrany dveří dl 180cm, včetně nalepení a připevnění do podlahy přišroubováním	bm	1,80
286	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š=5cm dl 180cm	bm	1,80
287	Dodávka a provedení bezpečnostního vnitřního nátěru na zemi žlutočerné barvy v tl.čáry 10cm, včetně větší odolnosti proti otěru - v celkové dl. 1,8	bm	1,80
Ostatní opravy			
288	Odstranění starého nátěru oken přebroušením a očištění okna	m ²	17,60
289	Demontáž, dodávka a montáž skleněné okenní výplně jednoduchým matným sklem tl.4mm o rozměru 54x54cm, do kovového rámu	ks	10,00
290	Nátěr 2x syntetický okna z vnitřní části	m ²	17,60
291	Demontáž vnitřního teracového parapetu tl.3,5cm o rozměru 30x120cm	ks	5,00
292	Dobetonování a srovnání parapetu v tl.2-5cm (0,36m2 x 5ks=1,8m2)	m ²	1,80
293	Demontáž, dodávka a montáž plasového vnitřního parapetu 30x120cm	ks	5,00
294	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00
295	Vyspravení podkladu olejového nátěru, přetmelením do v= 1,50m, včetně penetrace	m ²	52,00
296	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,50m	m ²	52,00
297	Škrábání a sádrování stěn	m ²	107,50
298	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	117,50
299	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	98,00
300	Likvidace odpadu - m.č.114 Kasárna Černá Pole b.č.5	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.005- učebna č.115 - 1.NP			
301	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
302	Zakrytí tabule	ks	1,00
Opravy topení			
303	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00
304	Demontáž a montáž radiátoru (35 žeber)	ks	2,00
305	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (1")	ks	2,00
306	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu u radiátoru	ks	2,00
Oprava podlahy			
307	Demontáž PVC	m2	46,00
308	Vyčištění betonové podlahy vysátím před penetrací	m ²	46,00
309	Provedení penetrace očištěné betonové podlahy	m ²	46,00
310	Vyspravení podkladního betonu v tl.3-5cm cementovou maltou vyztuženou vlákny (např. např. Sika Patch-5)	m ²	5,00
311	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	46,00
312	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	46,00
313	Demontáž, dodávka a montáž soklové PVC lišty	bm	30,00
314	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š=5cm dl 180cm	bm	1,50
Ostatní opravy			
315	Odstranění starého nátěru oken přebroušením a očištění okna	m ²	14,00
316	Demontáž, dodávka a montáž skleněné okenní výplně jednoduchým matným sklem tl.4mm o rozměru 54x54cm, do kovového rámu	ks	8,00
317	Nátěr 2x syntetický okna z vnitřní části	m ²	14,00
318	Demontáž vnitřního teracového parapetu tl.3,5cm o rozměru 30x120cm	ks	4,00
319	Dobetonování a srovnání parapetu v tl.2-5cm (0,36m2 x 4ks=1,44m2)	m ²	1,50
320	Demontáž, dodávka a montáž plasového vnitřního parapetu 30x120cm	ks	4,00
321	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00
322	Vyspravení podkladu olejového nátěru, přetmelením do v= 1,50m, včetně penetrace	m ²	43,00
323	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,50m	m ²	43,00
324	Škrábání a sádrování stěn	m ²	124,00
325	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	129,00
326	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	66,00
327	Likvidace odpadu - m.č.115 Kasárna Černá Pole b.č.5	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.005- učebna č.116 - 1.NP			
328	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně profiznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	8,00
329	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
330	Škrábání a sádrování	m ²	12,00
331	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	12,00
332	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	10,00
333	Likvidace odpadu - m.č.116 Kasárna Černá Pole b.č.5	soub	1,00

	Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 017 Budova učeben odborných				
	Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 017 - Drobné stavební opravy včetně výmalby vybraných místností				
	Brno, Kasárna Černá Pole - bud.017 - oprava rozvodů topení				
334	Vypuštění a napuštění topného systému v celé budově včetně odvzdušnění koncových těles při napuštění	soub	1,00		
	1.PP místnost č. 03 - před podstrojovnou				
335	Demontáž, dodávka a montáž vypouštěcího ventilu o průměru 1/2" včetně vratného hrdla a těsnění	ks	2,00		
336	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 1/2" přivařením - oprava potrubí v místě výměny vypouštěcího ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	1,00		
337	Demontáž, dodávka a montáž vypouštěcího ventilu o průměru 3/4" včetně vratného hrdla a těsnění	ks	2,00		
338	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 3/4" přivařením - oprava potrubí v místě výměny vypouštěcího ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	1,00		
339	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 3/4"	ks	1,00		
340	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 3/4" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	0,50		
341	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 1"	ks	1,00		
342	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 1" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	0,50		
	1.PP místnost č. 02 - chodba - pravá strana				
343	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na rozvodu topení pod stropem o průměru 1/2"	ks	12,00		
344	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 1/2" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	6,00		
345	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 3/4"	ks	15,00		
346	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 3/4" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	7,50		
347	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 5/4"	ks	1,00		
348	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 5/4" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	0,50		
349	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 1"	ks	2,00		
350	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 1" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	1,00		
351	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 2"	ks	2,00		
352	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 2" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	1,00		
353	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 2½"	ks	2,00		
354	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 2½" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	1,00		
	1.NP místnost č. 17,27 - chodba - pravá strana				
355	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na rozvodu topení pod stropem o průměru 1/2" - práce ve výšce 4m	ks	10,00		
356	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 1/2" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru - práce ve výšce 4m	bm	5,00		
357	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 3/4" - práce ve výšce 4m	ks	10,00		
358	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 3/4" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	5,00		
359	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 1" - práce ve výšce 4m	ks	2,00		
360	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 1" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru - práce ve výšce 4m	bm	1,00		
361	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 5/4" - práce ve výšce 4m	ks	8,00		
362	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 5/4" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru - práce ve výšce 4m	bm	4,00		
	1.NP místnost č.13 - sklad				
363	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na rozvodu topení pod stropem o průměru 1/2" - práce ve výšce 4m	ks	2,00		

364	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 1/2" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru - práce ve výšce 4m	bm	1,00
365	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 3/4" - práce ve výšce 4m	ks	2,00
366	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 3/4" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru	bm	1,00
367	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného ventilu na hlavním rozvodu topení pod stropem o průměru 6/4" - práce ve výšce 4m	ks	2,00
368	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro rozvod topení o průměru 6/4" přivařením - oprava potrubí v místě výměny ventilu, včetně tvarovek a 2x syntetického nátěru - práce ve výšce 4m	bm	1,00
369	Použití mobilního lešení pro práci ve výšce 4m	soub	1,00
370	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.017 - oprava přechodových lišt 1.NP - knihovna			
371	Demontáž prahu 80x10cm	ks	4,00
372	Demontáž prahu 90x10cm	ks	6,00
373	Demontáž prahu 100x10cm	ks	1,00
374	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací vrstvy betonové mazaniny v tl. 3-5cm (pod 11ks prahů)	m ²	2,00
375	Demontáž, dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení - doplnění PVC u prahů	m ²	1,10
376	Dodávka a montáž přechodové kovové lišty š=120mm x 1000mm v=6,5mm (např. stříbrná E01) včetně úpravy zkrácením pro užší dveře a včetně nalepení a přišroubování (4x800mm, 6x900mm, 1x1000mm)	ks	11,00
377	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.017 - oprava střechy			
378	Demontáž, dodávka a montáž uchycení plechové šablony do konstrukce střechy střešními vruty s gumovou podložkou (12 ks vrutů na 1m2)	m ²	1 308,00
379	Demontáž, dodávka a montáž plechových střešních šablon tl.0,6mm 444x1000mm dle stávající střešní krytiny - lokální opravy	m ²	10,00
380	Demontáž, dodávka a montáž izolace pod plechovou krytinou (např. IPA)	m ²	10,00
381	Pronájem vysokozdvíže plošiny pro práce ve výšce do 16m (16hod), včetně dopravy	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 019 Budova pro speciální výuku			
Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 019 - Drobné stavební opravy, výmalba vybraných prostor na budově č.19			
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.019 - m.č. 19- 1.NP			
382	Vystěhování a nastěhování nábytku v učebně	soub	1,00
383	Zakrytí stávajícího zařízení fólií	m ²	35,00
384	Demontáž a montáž tabule 200x150cm	ks	1,00
Opravy topení			
385	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	2,00
386	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění	ks	3,00
387	Demontáž, dodávka a montáž termostatu včetně šroubení u vratného potrubí	ks	3,00
388	Demontáž, dodávka a montáž termostatické hlavice	ks	3,00
389	Demontáž, dodávka a montáž vypouštěcího ventilu včetně uzavíratelného šroubení	ks	3,00
390	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	15,00
Oprava podlahy			
391	Demontáž PVC - 2 vrstev, včetně soklu	m ²	16,00
392	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	5,00
393	Demontáž, dodávka a montáž kovového poklopu 70x70cm žárově pozinkovaného včetně rámu osazeného do podkladního betonu	ks	1,00
394	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	16,00
395	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos) dle stávajícího dizajnu, včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	16,00
Ostatní opravy			
396	Demontáž lehké dřevěné příčky o tl.12cm, včetně zednického zapravení	m ²	8,00
397	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
398	Škrábání a sádrování stěn	m ²	42,00
399	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlíčkou - srovnání stěn včetně penetrace	m ²	46,00
400	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	46,00
401	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
402	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	57,00
403	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	81,00
404	Likvidace odpadu - m.č.19 Kasárna Černá Pole b.č.19	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.019 - m.č. 33 - 1.NP oprava podlahy			
405	Oprava podlahy - profiznutí vydatého PVC, přilepení a napojení svárem na stávající PVC	m ²	0,60
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.019 - m.č. 33c - 1.NP oprava WC			

406	Demontáž, dodávka a montáž podhledových minerálních kazetových desek 60 x 60cm, dle stávajícího dizajnu	ks	9,00
407	Demontáž a montáž rastru podhledu	m ²	3,50
408	Demontáž a montáž záchodové mísy KOMBI	ks	1,00
409	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pod stropem DN 100, včetně ukotvení do stropu - práce ve výšce 380cm	m ²	0,50
410	Škrábání a sádrování stěn	m ²	5,00
411	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	5,00
412	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.019 - učebna m.č. 41 - 1.NP			
413	Vystěhování a nastěhování nábytku v učebně	soub	1,00
414	Demontáž, dodávka a montáž podhledových minerálních kazetových desek 60 x 60cm, dle stávajícího dizajnu	ks	12,00
Oprava podlahy			
415	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	3,00
416	Důkladné vyčištění - přebroušení - brokování betonové podlahy včetně odstranění nesoudržné stěrky, nátěru a včetně odmaštění	m ²	107,00
417	Provedení penetrace očištěné betonové podlahy (např. Sika level-01 primer)	m ²	107,00
418	Vyspravení prasklin a nerovností ve stávajícím betonu cementovou maltou pro opravy betonu (např. Sika nonstop - 112 multiuse repair) pro opravu nerovností od 5mm do 15mm	m ²	107,00
419	Vyspravení prasklin a děr ve stávajícím betonu rychle tuhnoucí a tvrdnoucí 1komponentní cementovou maltou vyztuženou vlákny (např. Sika Patch-5) pro opravu děr větších než 15mm	m ²	107,00
420	Výrovnání podlahy samonivelační stěrkou na bázi cementu s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 3-30mm pro finální použití šedá barva (např. Sikafloor - 432 DecoCem) min.tl.5mm	m ²	107,00
421	Uzavírací nátěr podlahy dvousložkový na bázi epoxidové pryskyřice + posyp křemičitého písku frakce 0,3-0,8 v tl. 2mm, včetně penetrace podkladu	m ²	107,00
422	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.019 - chodba m.č. 70 - 2.NP - oprava podlahy			
423	Demontáž PVC - 1 vrstva, včetně soklu	m ²	13,00
424	Demontáž vyduté dlažby včetně podkladní vrstvy	m ²	13,00
425	Výrovnání podlahy cementovou mazaninou včetně penetrace	m ²	13,00
426	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	13,00
427	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos) dle stávajícího dizajnu, včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu z PVC	m ²	13,00
428	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=10cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
429	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=10cm, dl.80cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
430	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	30,00
431	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.019 - oprava střechy			
432	Demontáž a montáž trapezového hliníkového plechu včetně spojovacího materiálu na uchycení plechové krytiny	m ²	100,0
433	Demontáž, dodávka a montáž trapezového hliníkového plechu na lokální opravy stávající střechy	m ²	80,0
434	Demontáž, dodávka a montáž živичné lepenky pod trapezový plech	m ²	180,0
435	Demontáž, dodávka a montáž podbití střechy dřevěnými deskami tl.2,5cm, š= 20cm dl.cca 150cm včetně nátěru proti povětrnostním vlivům - práce ve výšce 8m	m ²	180,0
436	Pronájem vysokozdvizné plošiny pro práce ve výšce do 16m, včetně dopravy	soub	1,00
437	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - budova č. 037 - Provozní budova - sklady			
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.037 - drobné stavební opravy a malování na b.č. 37			
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.037 - m.č. 101, 131 - chodba malování			
Malování m.č.101 - chodba			
438	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru v=150cm, včetně penetrace	m ²	46,00
439	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v bílé barvě, včetně podkladního nátěru	m ²	46,00
440	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00
441	Škrábání a sádrování a penetrace stěn	m ²	122,00
442	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	127,00
443	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	64,00
444	Likvidace odpadu	soub	1,00
Malování m.č.131 - chodba			
445	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru v=150cm, včetně penetrace	m ²	44,50
446	Dodávka a provedení 1x olejového nátěru v bílé barvě	m ²	44,50
447	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
448	Škrábání a sádrování a penetrace stěn	m ²	80,00
449	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	80,00

450	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	46,00
451	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.037 - m.č. 105			
452	Demontáž gamyže dl.250cm, včetně zapravení	ks	1,00
453	Demontáž dřevěného čtyřkřídleho zdvojeného okna 180x180cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	1,00
454	Dodávka a montáž pětikomorového čtyřkřídleho plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 180x 180 cm (1x otevírání, 1x otevírání s ventilací a 2x s ventilací). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel a sítí proti hmyzu 1x 90x118cm a 2x 90x52. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	1,00
455	Dodávka a provedení vnitřní omítky po montáži nového okna	m ²	1,50
456	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění venkovní omítkou po montáži nového okna	m ²	0,50
457	Demontáž stávající vnitřní parapetové teracové desky š=24cm dl. 185cm	ks	1,00
458	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.2,5-5 cm	m ²	0,50
459	Dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 24x185cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00
460	Demontáž venkovního okapového plechu 22x190cm	ks	1,00
461	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	1,50
462	Dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu s nátěrem š=22cm, dl.190cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00
463	Demontáž stávajících dveří 90x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
464	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva	bm	2,40
465	Dodávka a montáž pásoviny 50x5mm pro zpevnění nadpraží	bm	2,40
466	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří bílých 90x197cm plných včetně včetně kovového nerez kování klika - klika včetně vnitřního zámku a vložky FAB, 3 klíče)	ks	1,00
467	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro vnitřní dveře 90x197cm, včetně nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
468	Demontáž, dodávka a montáž pryžové podlahové desky o rozměru 75x115cm	ks	1,00
469	Dodávka a montáž koncové zešíkmené lišty při tl. pryže 20mm	bm	0,90
Oprava podlahy			
470	Demontáž PVC - 2 vrstev, včetně soklu	m ²	15,00
471	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl. 10cm	m ²	0,50
472	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	15,00
473	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	15,00
474	Demontáž, dodávka a montáž soklové plastové bílé lišty - výška lišty 65mm včetně uchycení ke zdi pomocí plastových klipů - úchytů (2-3ks na 1bm)	bm	16,00
Oprava topení			
475	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	1,00
476	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (3/4")	ks	1,00
477	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu u radiátoru	ks	1,00
478	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,00
Ostatní opravy			
479	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
480	Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu	m ²	39,00
481	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	42,00
482	Oprava nerovností olejového nátěru , včetně penetrace	m ²	24,00
483	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v matné bílé barvě, včetně podkladního nátěru	m ²	24,00
484	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
485	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.037 - m.č. 106			
486	Demontáž gamyže dl.250cm, včetně zapravení	ks	1,00
487	Demontáž dřevěného čtyřkřídleho zdvojeného okna 180x180cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	1,00
488	Dodávka a montáž pětikomorového čtyřkřídleho plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 180x 180 cm (1x otevírání, 1x otevírání s ventilací a 2x s ventilací). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel a sítí proti hmyzu 1x 90x118cm a 2x 90x52. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	1,00
489	Dodávka a provedení vnitřní omítky po montáži nového okna	m ²	1,50
490	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění venkovní omítkou po montáži nového okna	m ²	0,50
491	Demontáž stávající vnitřní parapetové teracové desky š=24cm dl. 185cm	ks	1,00
492	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.2,5-5 cm	m ²	0,50
493	Dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 24x185cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00
494	Demontáž venkovního okapového plechu 22x190cm	ks	1,00
495	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	1,50

496	Dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu s nátěrem š=22cm, dl.190cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00
497	Demontáž stávajících dveří 90x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
498	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva	bm	2,40
499	Dodávka a montáž pásovin 50x5mm pro zpevnění nadpraží	bm	2,40
500	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří bílých 90x197cm plných včetně včetně kovového nerez kování klika - klika včetně vnitřního zámku a vložky FAB, 3 klíče)	ks	1,00
501	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro vnitřní dveře 90x197cm, včetně nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
502	Demontáž, dodávka a montáž pryžové podlahové desky o rozměru 75x115cm	ks	2,00
503	Dodávka a montáž koncové zešikmené lišty při tl. pryže 20mm	bm	0,90
Oprava podlahy			
504	Demontáž PVC - 2 vrstev, včetně soklu	m ²	15,00
505	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl. 10cm	m ²	0,50
506	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	15,00
507	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	15,00
508	Demontáž, dodávka a montáž soklové plastové bílé lišty - výška lišty 65mm včetně uchycení ke zdi pomocí plastových klipů - úchytů (2-3ks na 1bm)	bm	16,00
Oprava topení			
509	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napaštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	1,00
510	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termostatu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (3/4")	ks	1,00
511	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu u radiátoru	ks	1,00
512	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,00
Ostatní opravy			
513	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
514	Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu	m ²	39,00
515	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	42,00
516	Oprava nerovnosti olejového nátěru , včetně penetrace	m ²	24,00
517	Provedení 2x matného bílého olejového nátěru	m ²	24,00
518	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů)	m ²	21,00
519	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.037 - m.č. 107			
520	Vystěhování a nastěhování zařízení místnosti	soub	1,00
521	Demontáž garnýže dl.250cm, včetně zapravení	ks	2,00
522	Demontáž dřevěného čtyřkřídlého zdvojeného okna 180x180cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	2,00
523	Dodávka a montáž pětkomorového čtyřkřídlého plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 180x 180 cm (1x otevírání, 1x otevírání s ventilací a 2x s ventilací). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně horizontálních žaluzií z hliníkových sítíbrných lamel a sítí proti hmyzu 1x 90x118cm a 2x 90x52. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	2,00
524	Dodávka a provedení vnitřní omítky po montáži nového okna	m ²	3,00
525	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění venkovní omítkou po montáži nového okna	m ²	1,00
526	Demontáž stávající vnitřní parapetové teracové desky š=24cm dl. 185cm	ks	2,00
527	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.2,5-5 cm	m ²	1,00
528	Dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 24x185cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	2,00
529	Demontáž venkovního okapového plechu 22x190cm	ks	2,00
530	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	3,00
531	Dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu s nátěrem š=22cm, dl.190cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	2,00
532	Demontáž stávajících dveří 90x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
533	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva	bm	2,40
534	Dodávka a montáž pásovin 50x5mm pro zpevnění nadpraží	bm	2,40
535	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří bílých 90x197cm plných včetně včetně kovového nerez kování klika - klika včetně vnitřního zámku a vložky FAB, 3 klíče)	ks	1,00
536	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro vnitřní dveře 90x197cm, včetně nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
537	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=12cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Oprava podlahy			
538	Demontáž PVC - 1 vrstva, včetně soklu	m ²	38,00
539	Demontáž betonového soklu v=10cm	bm	28,00
540	Zapravení omítky po demontáži betonového soklu	m ²	6,00
541	Důkladné vyčištění - přebroušení - brokování betonové podlahy včetně odstranění nátěru a včetně odmaštění	m ²	38,00
542	Provedení penetrace očištěné betonové podlahy (např. Sika level-01 primer)	m ²	38,00
543	Vyspravení prasklin a nerovností ve stávajícím betonu cementovou maltou pro opravy betonu (např. Sika nonstop - 112 multiuse repair) pro opravu nerovností od 5mm do 15mm	m ²	38,00

544	Vyspravení prasklin a děr ve stávajícím betonu rychle tuhnoucí a tvrdnoucí 1komponentní cementovou maltou vyztuženou vlákny (např. Sika Patch-5) pro opravu děr větších než 15mm	m ²	38,00	
545	Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou na bázi cementu s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 3-30mm pro finální použití šedá barva(např. Sikafloor - 432 DecoCem) min.tl.5mm	m ²	38,00	
546	Uzavírací nátěr podlahy dvousložkový na bázi epoxidové pryskyřice + posyp křemičitého písku frakce 0,3-0,8 v tl. 2mm, včetně penetrace podkladu	m ²	38,00	
547	Dodávka a montáž keramického soklu z dlažby (např. Kréta nebo Taurus) - 2,8m ²	bm	28,00	
Oprava topení				
548	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	2,00	
549	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termostatu s termostatickou hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (3/4")	ks	2,00	
550	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu u radiátoru	ks	2,00	
551	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	12,00	
Ostatní opravy				
552	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
553	Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu	m ²	120,00	
554	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	125,00	
555	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	50,00	
556	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.037 - m.č. 111				
557	Vystěhování kovových rozebíratelných regálů o rozměru 3x2,5x0,8m včetně demontáže a montáže a nastěhování zpět (1regál má 4police)	ks	4,00	
558	Demontáž garáže dl.250cm, včetně zapravení	ks	2,00	
559	Demontáž dřevěného čtyřkřídleho zdvojeného okna 180x180cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	2,00	
560	Dodávka a montáž pětkomorového čtyřkřídleho plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 180x180 cm (1x otevírání, 1x otevírání s ventilací a 2x s ventilací). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel a sítě proti hmyzu 1x 90x118cm a 2x 90x52. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	2,00	
561	Dodávka a provedení vnitřní omítky po montáži nového okna	m ²	3,00	
562	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění venkovní omítkou po montáži nového okna	m ²	1,00	
563	Demontáž stávající vnitřní parapetové teracové desky š=24cm dl. 185cm	ks	2,00	
564	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.2,5-5 cm	m ²	1,00	
565	Dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 24x185cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	2,00	
566	Demontáž venkovního okapového plechu 22x190cm	ks	2,00	
567	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	3,00	
568	Dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu s nátěrem š=22cm, dl.190cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	2,00	
569	Demontáž stávajících dveří 90x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
570	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva	bm	2,40	
571	Dodávka a montáž pásovin 50x5mm pro zpevnění nadpraží	bm	2,40	
572	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří bílých 90x197cm plných včetně včetně kovového nerez kování klika - klika včetně vnitřního zámku a vložky FAB, 3 klíče)	ks	1,00	
573	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro vnitřní dveře 90x197cm, včetně nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00	
574	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=12cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00	
Oprava podlahy				
575	Demontáž PVC - 1 vrstva, včetně soklu	m ²	38,00	
576	Demontáž betonového soklu v=10cm	bm	28,00	
577	Zapravení omítky po demontáži betonového soklu	m ²	6,00	
578	Důkladné vyčištění - přebroušení - brokování betonové podlahy včetně odstranění nátěru a včetně odmaštění	m ²	38,00	
579	Provedení penetrace očištěné betonové podlahy (např. Sika level-01 primer)	m ²	38,00	
580	Vyspravení prasklin a nerovností ve stávajícím betonu cementovou maltou pro opravy betonu (např. Sika nonstop - 112 multiuse repair) pro opravu nerovností od 5mm do 15mm	m ²	38,00	
581	Vyspravení prasklin a děr ve stávajícím betonu rychle tuhnoucí a tvrdnoucí 1komponentní cementovou maltou vyztuženou vlákny (např. Sika Patch-5) pro opravu děr větších než 15mm	m ²	38,00	
582	Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou na bázi cementu s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 3-30mm pro finální použití šedá barva(např. Sikafloor - 432 DecoCem) min.tl.5mm	m ²	38,00	
583	Uzavírací nátěr podlahy dvousložkový na bázi epoxidové pryskyřice + posyp křemičitého písku frakce 0,3-0,8 v tl. 2mm, včetně penetrace podkladu	m ²	38,00	
584	Dodávka a montáž keramického soklu z dlažby (např. Kréta nebo Taurus) - 2,8m ²	bm	28,00	
Oprava topení				
585	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	2,00	

586	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (3/4")	ks	2,00
587	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu u radiátoru	ks	2,00
588	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	12,00
	Ostatní opravy		
589	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00
590	Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu	m ²	120,00
591	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	125,00
592	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	50,00
593	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Brno, Kasárna Černá Pole - ELEKTROINSTALACE		
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, b.č. 1		
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 13 (učebna)		
594	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	17,00
595	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	13,00
596	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50 mm	m	11,00
597	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 25mm	m	3,00
598	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 50 mm	m	8,00
599	Vyfrézování a vysekání otvoru do betonové podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	1,00
600	Odpojení el. plátina pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
601	Odpojení el. žaluzie a zpětné zapojení po opravě instalace a omítek	ks	3,00
602	Odpojení dataprojektoru včetně demontáže kabeláže, zpětné protažení kabelů a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00
603	Demontáž parapetního kanálu, včetně 38ks zásuvek (včetně datových), zpětná montáž po dokončení oprav	m	22,00
604	Demontáž lišt	m	5,00
605	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	5,00
606	Demontáž chráničky	m	23,00
607	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	4,00
608	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	19,00
609	Demontáž spínače	ks	6,00
610	Zpětná montáž spínače	ks	5,00
611	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řazení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
612	Demontáž zásuvky	ks	5,00
613	Zpětná montáž zásuvky	ks	1,00
614	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku, 16A, 230V, 2P+PE, bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B)	ks	2,00
615	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	1,00
616	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x 8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00
617	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	1,00
618	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	7,00
619	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	1,00
620	Demontáž instalační krabice	ks	6,00
621	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	3,00
622	Dodávka a montáž pod omítku, krabice vč. záslepky pro ukončení chráničky pr. 50mm	ks	2,00
623	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
624	Demontáž stávajících vedení	m	29,00
625	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	8,00
626	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	6,00
627	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	15,00
628	Zápravení betonu po montáži chrániček a krabic	m2	6,00
629	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	2,00
630	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	10,00
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 13, rozvaděč R13 (učebna)		
631	Demontáž krytů rozvaděče, jističích prvků (včetně propojovacích vodičů a svorek), zapojení CYKY kabelu pro podlahovou krabici, zpětná montáž krytu	soub	1,00
632	Dodávka a montáž propojovacích vodičů CY 6mm2	m	1,00
633	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
634	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00

635	Provedení popisu opravených okruhů popisovačem	soub	1,00
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 14 (učebna)		
636	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	1,00
637	Výřezování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	0,50
638	Výřiznutí otvoru do parapetního kanálu pro napojení níže uvedené lišty	ks	2,00
639	Odpojení projektoru, zkrácení chráničky 50 mm, zpětné zapojení projektoru	ks	1,00
640	Demontáž krytu a odpojení zásuvky, provedení otvoru zdívem do přístrojové krabice pro kabel, zpětná montáž a zapojení zásuvky a kabelu	soub	1,00
641	Demontáž lišt	m	12,00
642	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 50 x 20/1 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	12,00
643	Demontáž spínače	ks	1,00
644	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řazení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango), včetně přístrojové krabice pro montáž do parapetního kanálu	ks	1,00
645	Demontáž zásuvky	ks	2,00
646	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku, 16A, 230V, 2P+PE, bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B), včetně panelové krabice, hmoždinek a vrutů	ks	2,00
647	Demontáž, dodávka a montáž krabice panelové IP54 včetně víčka, spojovacích svorek, hmoždinek na vrutů	ks	1,00
648	Demontáž stávajících vedení	m	36,00
649	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	17,00
650	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	9,00
651	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	10,00
652	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	1,00
653	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	2,00
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 14, rozvaděč R14 (učebna)		
654	Demontáž krytů rozvaděče, jisticích prvků (včetně propojovacích vodičů a svorek), zapojení CYKY kabelu pro plátno, zpětná montáž krytu	soub	1,00
655	Dodávka a montáž propojovacích vodičů CY 6mm2	m	1,00
656	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
657	Provedení popisu opravených okruhů popisovačem	soub	1,00
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 16 (učebna)		
658	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	4,00
659	Demontáž parapetního kanálu včetně zásuvek, zkrácení, zpětná montáž po dokončení oprav	m	2,00
660	Odpojení a demontáž Wifi routeru, zpětná montáž a zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
661	Odpojení RACKu, přesun 10m, zakrytí a přelepení RACKu, zpětný přesun na původní místo a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00
662	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	8,00
663	Demontáž lišt	m	8,00
664	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	1,00
665	Demontáž chráničky	m	30,00
666	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	30,00
667	Odpojení a demontáž žaluziového spínače, zpětná montáž a zapojení po dokončení oprav	ks	3,00
668	Demontáž zásuvky	ks	3,00
669	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku, 16A, 230V, 2P+PE, bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B)	ks	2,00
670	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	1,00
671	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm do SDK (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/L NB), včetně výřezu otvoru do SDK	ks	2,00
672	Demontáž, dodávka a montáž víčka pro zakončení chráničky pro projektor, pr, 50mm včetně prostupu pro kabel	ks	1,00
673	Demontáž instalační krabice	ks	6,00
674	Dodávka a montáž do SDK krabice přístrojová pro montáž žal. spínačů, včetně 5ks propojovacích svorek (např. wago) a výřezu otvoru do SDK	ks	3,00
675	Dodávka a montáž do SDK krabice přístrojová pro montáž zásuvek, včetně výřezu otvoru do SDK	ks	3,00
676	Dodávka a montáž do SDK, krabice vč. záslepky pro ukončení chráničky pr. 50mm, včetně výřezu otvoru do SDK	ks	2,00
677	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely a chráničky vedené za předstěnou	ks	15,00
678	Demontáž stávajících vedení	m	20,00
679	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	2,00
680	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	18,00
681	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a lišt	m2	0,50
682	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	1,00
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 16, rozvaděč R16 (učebna)		
683	Demontáž krytů rozvaděče, jisticích prvků (včetně propojovacích vodičů a svorek), zapojení CYKY kabelu pro repro a TV, zpětná montáž krytu	soub	1,00
684	Provedení otvoru pr.30mm zdívem do rozvaděče	ks	1,00
685	Demontáž, dodávka a montáž propojovací lišty	m	0,20

	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20		
686	Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
687	Provedení popisu opravených okruhů popisovačem	soub	1,00
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 112A (učebna)			
688	Demontáž datových zásuvek	ks	1,00
689	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	21,00
690	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50 mm	m	17,00
691	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 25mm	m	3,00
692	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 50 mm	m	5,00
693	Vyfrézování a vysekání otvoru do betonové podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	1,00
694	Odpojení el. plátina pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
695	Odpojení dataprojektoru včetně demontáže kabeláže, zpětné protažení kabelů a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00
696	Odpojení el. žaluzie a zpětné zapojení po opravě instalace a omítek	ks	1,00
697	Demontáž lišt	m	24,00
698	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	4,00
699	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 50 x 20/1 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	6,00
700	Demontáž chráničky	m	24,00
701	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	4,00
702	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	20,00
703	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	5,00
704	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro přisazenou montáž na strop 1196mm x 600mm, 57W, 6200 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s Modus FITP6000, FITP6000C4KO600/ND, včetně spojovacích svorek pro napojení na stávající vedení	ks	4,00
705	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svítící při výpadku, s průhledným krytem, včetně piktogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametry shodné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00
706	Demontáž spínače	ks	3,00
707	Dodávka a montáž spínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
708	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řazení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	2,00
709	Demontáž zásuvky	ks	10,00
710	Zpětná montáž zásuvky	ks	4,00
711	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku, 16A, 230V, 2P+PE, bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B)	ks	2,00
712	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B) , včetně panelové krabice, hmoždinek a vrutů	ks	1,00
713	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	1,00
714	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x 8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00
715	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	1,00
716	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	7,00
717	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	1,00
718	Demontáž instalační krabice	ks	8,00
719	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	4,00
720	Dodávka a montáž pod omítku, krabice vč. záslepky pro ukončení chráničky pr. 50mm	ks	2,00
721	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00
722	Demontáž stávajících vedení	m	64,00
723	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	19,00
724	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	m	12,00
725	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	33,00
726	Zapravení betonu po montáži chrániček a krabic	m ²	3,00
727	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m ²	4,00
728	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	6,00
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 112A, rozvaděč R112A (učebna)			
729	Proměření a odpojení okruhů stávajícího rozvaděče a proměření procházejících kabelů přes m.č.112A	soub	1,00
730	Demontáž (vybourání) stávajícího rozvaděče, včetně spinacích a jističích prvků, propojovacích lišt a vodičů	ks	1,00
731	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 3x1,5mm ²	ks	1,00
732	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 3x2,5mm ²	ks	3,00
733	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 5x6mm ²	ks	1,00
734	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 5x10mm ²	ks	1,00
735	Demontáž stávajících vedení	m	2,00
736	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 6 mm ²	m	1,00
737	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 10 mm ²	m	1,00

738	Vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva pro rozvaděč	ks	1,00
	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 61 439 -3, 36 modulů , technické parametry shodné s Hager Volta VU36NE a včetně držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce . (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích listů ,svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističů a spínacích prvků)	ks	1,00
739	Dodávka a montáž svodič přepětí třídy T1+T2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, Počet pólů : 4	ks	1,00
740	Dodávka a montáž výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovitě pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spínací schopnost: 12,5 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
741	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovitě pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00
742	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovitě pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	6,00
743	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A/3, Jmenovitě pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
744	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00
745	Zazdění a oprava omítek po montáži rozvaděče	m2	1,00
746	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 106 (učebna)		
747	Demontáž datových zásuvek	ks	8,00
748	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	60,00
749	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50 a 63 mm	m	34,00
750	Vyřezání drážky do dřevěné podlahy pro uložení chrániček prům. 25, 50 a 63mm	m	56,00
751	Vyřezání otvoru do dřevěné podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	10,00
752	Odpojení a demontáž domovního telefonu pro el. otvírání dveří, zpětná montáž a zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
753	Zpětná montáž a zapojení směrových žárovkových svítidel	ks	2,00
754	Odpojení el. plátna pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
755	Odpojení dataprojektoru včetně demontáže kabeláže, zpětné protažení kabelů a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00
756	Demontáž parapetního kanálu včetně 22ks zásuvek a vypínačů	m	34,00
757	Demontáž, dodávka a osazení revizních dvířek včetně rámu do SDK podhledu, barva bílá, rozměry 200x200mm (včetně výřezu otvoru do SDK)	ks	2,00
758	Demontáž listů	m	40,00
759	Demontáž chráničky	m	86,00
760	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	33,00
761	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	31,00
762	Dodávka a montáž chráničky prům. 63mm/55mm	m	22,00
763	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	16,00
764	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje, rámečku a příslušenství pro montáž na sádkartonový podhled 595 x 595 mm, 40W, 4230 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060 ML-413.128.32.0	ks	13,00
765	Dodávka a montáž LED svítidlo pro běžné i nouzové svícení (min.1h), včetně zdroje, nouzového zdroje s akumulátorem, rámečku a příslušenství pro montáž na sádkartonový podhled 595 x 595 mm, 40W, 4230 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060 ML-413.128.32.0	ks	2,00
766	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svítící při výpadku, s průhledným krytem, včetně piktogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametr shodné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00
767	Demontáž spínače	ks	6,00
768	Dodávka a montáž spínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	3,00
769	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řazení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	3,00
770	Demontáž zásuvky	ks	14,00
771	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou pro povrchovou montáž, 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s ABB Praktik 5598-2929 B)	ks	2,00
772	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	6,00
773	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	3,00
774	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	10,00
775	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do podlahy horizontální 3x 8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00
776	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do podlahy horizontální 3x 6 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088021) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	9,00
777	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	10,00
778	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	52,00

779	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	4,00	
780	Demontáž instalační krabice	ks	18,00	
781	Dodávka a montáž do SDK krabice přístrojová pro montáž zásuvky pro projektor včetně výřezu otvoru	ks	1,00	
782	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	14,00	
783	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	3,00	
784	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem	ks	50,00	
785	Demontáž stávajících vedení	m	463,00	
786	Dodávka, montáž vodič ZŽ CYA 16 mm ² (Pro Rack)	m	11,00	
787	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	146,00	
788	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	m	56,00	
789	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	250,00	
790	Zapravení podlahy po montáži chrániček a krabic	m ²	8,00	
791	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m ²	10,00	
792	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	20,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 106, rozvaděč R106 (učebna)				
793	Proměření a odpojení okruhů stávajícího rozvaděče a proměření procházejících kabelů přes m.č.106	soub	1,00	
794	Demontáž (vybourání) stávajícího rozvaděče, včetně spínacích a jističích prvků, propojovacích lišt a vodičů	ks	1,00	
795	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 5x10mm ²	ks	1,00	
796	Demontáž stávajících vedení	m	1,00	
797	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 10 mm ²	m	1,00	
798	Vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva pro rozvaděč	ks	1,00	
799	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 61 439 -3, 48 modulů, technické parametry shodné s Hager Volta VU48NE a včetně držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00	
800	Dodávka a montáž svodič přepětí třídy T1+T2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, Počet pólů : 4	ks	1,00	
801	Dodávka a montáž výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spínací schopnost: 12,5 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40 ,Počet pólů : 3	ks	1,00	
802	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
803	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	5,00	
804	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	14,00	
805	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00	
806	Zazdění a oprava omítek po montáži rozvaděče	m ²	1,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 211A (učebna)				
807	Provedení průrazu průměr 30mm zdířem do 65cm	ks	1,00	
808	Demontáž datových zásuvek	ks	4,00	
809	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	110,00	
810	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50 a 63 mm	m	40,00	
811	Vyřezání drážky do dřevěné podlahy pro uložení chrániček prům. 25, 50 a 63mm	m	42,00	
812	Vyřezání otvoru do dřevěné podlahy pro uložení níže uvedených podlahových krabic	ks	16,00	
813	Odkrytí rozvodné krabice, provedení otvoru zdířem do krabice, napojení přívodu pro osvětlení, zpětná montáž víčka	ks	1,00	
814	Odpojení el. plátna pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00	
815	Odpojení dataprojektoru včetně demontáže kabeláže, zpětné protažení kabelů a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00	
816	Demontáž lišt	m	55,00	
817	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 50 x 20/1 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrtů	m	2,50	
818	Demontáž chráničky	m	167,00	
819	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	72,00	
820	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	63,00	
821	Dodávka a montáž chráničky prům. 63mm/55mm	m	32,00	
822	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	7,00	
823	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro přisazenou montáž na strop 1196mm x 600mm, 57W, 6200 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s Modus FITP6000, FITP6000C4KO600/ND, včetně spojovacích svorek pro napojení na stávající vedení	ks	6,00	
824	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svitici při výpadku, s průhledným krytem, včetně piktogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametry shodné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00	

825	Odpojení a demontáž spínače, zpětná montáž a zapojení po dokončení oprav	ks	2,00	
826	Demontáž spínače	ks	3,00	
827	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řazení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	3,00	
828	Demontáž zásuvky	ks	11,00	
829	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku, 16A, 230V, 2P+PE, bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B)	ks	2,00	
830	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	6,00	
831	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	3,00	
832	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	16,00	
833	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do podlahy horizontální 3x 8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00	
834	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do podlahy horizontální 3x 6 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088021) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	15,00	
835	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	16,00	
836	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	82,00	
837	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice s víčkem 150mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KO 125E KA), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva (umístěno pod stropem - vedení pro projektor)	ks	1,00	
838	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	5,00	
839	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm do SDK (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/L NB), včetně výřezu otvoru do SDK	ks	1,00	
840	Demontáž instalační krabice	ks	18,00	
841	Dodávka a montáž do SDK krabice přístrojová pro montáž zásuvek, včetně výřezu otvoru do SDK	ks	4,00	
842	Dodávka a montáž do SDK, krabice vč. záslepky pro ukončení chráničky pr. 50mm, včetně výřezu otvoru do SDK	ks	2,00	
843	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	9,00	
844	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00	
845	Dodávka a montáž do SDK krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, včetně výřezu otvoru do SDK	ks	1,00	
846	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely a chráničky vedené za předstěnou	ks	15,00	
847	Demontáž stávajících vedení	m	444,00	
848	Dodávka, montáž vodič ZŽ CYA 16 mm ² (Pro Rack)	m	14,00	
849	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	43,00	
850	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	m	29,00	
851	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	358,00	
852	Zapravení podlahy po montáži chrániček a krabic	m ²	15,00	
853	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m ²	15,00	
854	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	20,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 211A, rozvaděč R211A (učebna)				
855	Proměření a odpojení okruhů stávajícího rozvaděče a proměření procházejících kabelů přes m.č.211A	soub	1,00	
856	Demontáž stávajícího rozvaděče, včetně spinacích a jisticích prvků, propojovacích lišt a vodičů	ks	1,00	
857	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	20,00	
858	Demontáž lišt	m	20,00	
859	Dodávka a montáž lišta vkladací EKE 100 x 60 barva - bílá (chodba), včetně hmoždinek a vrtů	m	20,00	
860	Demontáž stávajících vedení	m	29,00	
861	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 16 mm ²	m	29,00	
862	Vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva pro rozvaděč	ks	1,00	
863	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 61 439 -3, 60 modulů, technické parametry shodné s Hager Volta VU60NE a včetně držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jisticích a spinacích prvků)	ks	1,00	
864	Dodávka a montáž svodič přepětí třídy T1+T2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, Počet pólů : 4	ks	1,00	
865	Dodávka a montáž výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 63A , Jmenovitá pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spinací schopnost: 12,5 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40 ,Počet pólů : 3	ks	1,00	
866	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C , Jmenovitý proud : 16A , Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	

867	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00
868	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	20,00
869	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00
870	Zazdění a oprava omítek po montáži rozvaděče	m2	1,00
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 116 (chodba) - rozvaděč R10 (napojení pro učebnu č. 211A)		
871	Demontáž krytů rozvaděče, jističů prvku (včetně propojovacích vodičů), zapojení CYKY kabelu pro R211A, zpětná montáž krytu	soub	1,00
872	Provedení mechanických úprav rozvaděče R10, včetně úpravy krytu a zaslepení volných pozic	ks	1,00
873	Provedení otvoru pr.30mm zdívkou do rozvaděče	ks	1,00
874	Demontáž, dodávka a montáž propojovací lišty 3-pólové	m	0,60
875	Dodávka a montáž propojovacích vodičů CY 16mm2	m	1,50
	Dodávka a montáž jističů technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 40A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
876	Provedení popisu opravených okruhů popisovačem	soub	1,00
877	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 214 (kancelář)		
878	Demontáž, dodávka a montáž krabice panelové IP54 včetně víčka, spojovacích svorek, hmoždinek na vrutů	ks	2,00
879	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00
880	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje, rámečku a příslušenství pro montáž na sádkartonový podhled 595 x 595 mm, 40W, 4230 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060 ML-413.128.32.0	ks	6,00
881	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem	ks	8,00
882	Demontáž stávajících vedení	m	22,00
883	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	22,00
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 4 NP, m.č. 413 (učebna)		
884	Demontáž datových zásuvek	ks	5,00
885	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	56,00
886	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50 a 63 mm	m	20,00
887	Vyřezání drážky do dřevěné podlahy pro uložení chrániček prům. 25, 50 a 63mm	m	22,00
888	Vyřezání otvoru do dřevěné podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	11,00
889	Odpojení el. plátna pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
890	Odpojení dataprojektoru včetně demontáže kabeláže, zpětné protažení kabelů a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00
891	Odpojení el. žaluzie a zpětné zapojení po opravě instalace a omítek	ks	2,00
892	Demontáž lišt	m	35,00
893	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 50 x 20/1 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	5,00
894	Demontáž chráničky	m	111,00
895	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	43,00
896	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	50,00
897	Dodávka a montáž chráničky prům. 63mm/55mm	m	18,00
898	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	7,00
899	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro přisazenou montáž na strop 1196mm x 600mm, 57W, 6200 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s Modus FITP6000, FITP6000C4KO600/ND, včetně spojovacích svorek pro napojení na stávající vedení	ks	6,00
900	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svítící při výpadku, s průhledným krytem, včetně piktogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametry shodné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00
901	Odpojení a demontáž spínače, zpětná montáž a zapojení po dokončení oprav	ks	2,00
902	Demontáž spínače	ks	3,00
903	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řazení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	3,00
904	Demontáž zásuvky	ks	22,00
905	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku, 16A, 230V,2P+PE, bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B)	ks	2,00
906	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	5,00
907	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	3,00
908	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	11,00
909	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do podlahy horizontální 3x 8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00
910	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do podlahy horizontální 3x 6 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088021) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	10,00

911	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	11,00	
912	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	57,00	
913	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	3,00	
914	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm do SDK (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/L NB), včetně výřezu otvoru do SDK	ks	1,00	
915	Demontáž instalační krabice	ks	20,00	
916	Dodávka a montáž do SDK krabice přístrojová pro montáž zásuvek, včetně výřezu otvoru do SDK	ks	5,00	
917	Dodávka a montáž do SDK, krabice vč. záslepky pro ukončení chráničky pr. 50mm, včetně výřezu otvoru do SDK	ks	3,00	
918	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	6,00	
919	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00	
920	Dodávka a montáž do SDK krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, včetně výřezu otvoru do SDK	ks	1,00	
921	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely a chráničky vedené za předstěnou	ks	15,00	
922	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 3x1,5mm2	ks	1,00	
923	Demontáž stávajících vedení	m	342,00	
924	Dodávka, montáž vodič ZŽ CYA 16 mm2 (Pro Rack)	m	19,00	
925	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	38,00	
926	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	35,00	
927	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	250,00	
928	Zapravení podlahy po montáži chrániček a krabic	m2	11,00	
929	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	9,00	
930	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	12,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001, 4 NP, m.č. 413, rozvaděč R413 (učebna)				
931	Proměření a odpojení okruhů stávajícího rozvaděče a proměření procházejících kabelů přes m.č.211A	soub	1,00	
932	Demontáž (vybourání) stávajícího rozvaděče, včetně spinacích a jisticích prvků, propojovacích lišt a vodičů	ks	1,00	
933	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 5x10mm2	ks	1,00	
934	Demontáž stávajících vedení	m	1,00	
935	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 10 mm2	m	1,00	
936	Vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva pro rozvaděč	ks	1,00	
937	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 61 439 -3, 60 modulů, technické parametry shodné s Hager Volta VU60NE a včetně držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jisticích a spinacích prvků)	ks	1,00	
938	Dodávka a montáž svodič přepětí třídy T1+T2, vhodně pro 3-fázový systém TN-S, Počet pólů : 4	ks	1,00	
939	Dodávka a montáž výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spinací schopnost: 12,5 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40, Počet pólů : 3	ks	1,00	
940	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
941	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00	
942	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	15,00	
943	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00	
944	Zazdění a oprava omítek po montáži rozvaděče	m2	1,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 001				
945	Provedení prohlídky a zpracování protokolu o učení vnějších vlivů b.č.1 opravovaných místností	soub	1,00	
946	Dodání výkresové dokumentace opravené el. instalace kasárna Černá Pole v obj.č. 001 dle skutečného provedení a výkresové dokumentace okruhů upravovaných rozvaděčů, zpracované na počítači v PDF a DWG (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00	
947	Provedení mimořádné revize v obj.č.001 v rozsahu výchozí revize opravené elektroinstalace kasárna Černá Pole včetně upravovaných rozvaděčů, včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
948	Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace	kpl	1,00	
949	Úklid a likvidace elektroinstalace	soub	1,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, b.č. 4				
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 004, 1 NP, m.č. 109				
950	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	2,00	
951	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	1,00	
952	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50 a 63 mm	m	1,00	

953	Protažení kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2 stávající chráničkou ve zdi do rozvaděče v délce 2m	ks	1,00	
954	Demontáž chráničky	m	1,00	
955	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	1,00	
956	Demontáž zásuvky	ks	3,00	
957	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou pro povrchovou montáž, 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s ABB Praktik 5598-2929 B)	ks	2,00	
958	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B), včetně panelové krabice, hmoždinek a vrutů	ks	1,00	
959	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice s víčkem 150mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KO 125E KA), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva (zakončení chráničky pr. 50 mm)	ks	1,00	
960	Demontáž, dodávka a montáž krabice panelové IP54 včetně víčka, spojovacích svorek a spojovacího materiálu k připevnění na drátěný žlab	ks	1,00	
961	Demontáž instalační krabice	ks	1,00	
962	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová, Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	1,00	
963	Demontáž, dodávka a montáž přichytky kabelové stahovací	ks	15,00	
964	Demontáž stávajících vedení	m	23,00	
965	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	23,00	
966	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	1,00	
967	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	2,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 004, 1 NP, m.č. 109, rozvaděč R109				
968	Demontáž krytů rozvaděče, jističů prvků (včetně propojovacích vodičů), zapojení CYKY kabelu pro zásuvky, zpětná montáž krytu	soub	1,00	
969	Dodávka a montáž propojovacích vodičů CY 6mm2	m	1,00	
970	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
971	Provedení popisu opraveného okruhu popisovačem	soub	1,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 004				
972	Dodání výkresové dokumentace opravené el. instalace kasárna Černá Pole v obj. č. 004 dle skutečného provedení a výkresové dokumentace okruhů upravovaných rozvaděčů, zpracované na počítači v PDF a DWG (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00	
973	Provedení mimořádné revize v obj.č.004 v rozsahu výchozí revize opravené elektroinstalace kasárna Černá Pole včetně upravovaných rozvaděčů, včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
974	Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace	kpl	1,00	
975	Uklid a likvidace elektroinstalace	soub	1,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, b.č. 19				
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 019, 1 NP, m.č. 19				
976	Demontáž vika vkladací lišty, zpětná montáž po instalaci kabelů	m	8,00	
977	Demontáž vika kabelového pozinkovaného žlabu, zpětná montáž po instalaci kabelů	m	10,50	
978	Demontáž lišt	m	26,00	
979	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	13,00	
980	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 50 x 20/1 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	13,00	
981	Demontáž chráničky	m	1,00	
982	Dodávka a montáž chráničky prům. 20mm	m	1,00	
983	Demontáž spínače	ks	1,00	
984	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řazení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango), včetně panelové krabice, hmoždinek a vrutů	ks	1,00	
985	Demontáž zásuvky	ks	7,00	
986	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku, 16A, 230V, 2P+PE, bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B), včetně panelové krabice, hmoždinek a vrutů	ks	2,00	
987	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B), včetně panelové krabice, hmoždinek a vrutů	ks	3,00	
988	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357), včetně panelové krabice, hmoždinek a vrutů	ks	2,00	
989	Demontáž, dodávka a montáž krabice panelové IP54 včetně víčka, spojovacích svorek, hmoždinek na vrutů	ks	2,00	
990	Demontáž stávajících vedení	m	83,00	
991	Dodávka, montáž vodič ZŽ CYA 16 mm2 (Pro Rack)	m	3,00	
992	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	28,00	
993	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	10,00	
994	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	42,00	
995	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži lišt, kabelů, chrániček a krabic	m2	0,50	
996	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	2,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 019, 1 NP, m.č. 19, rozvaděč R19				
997	Demontáž krytů rozvaděče, jističů prvků (včetně propojovacích vodičů a lišt), zapojení CYKY kabelů, zpětná montáž krytu	soub	1,00	
998	Dodávka a montáž propojovacích vodičů CY 6mm2	m	1,00	
999	Demontáž, dodávka a montáž propojovací lišty 3+N -pólové	m	0,50	

1000	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1001	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1002	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1003	Provedení popisu opraveného okruhu popisovačem	soub	1,00
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 019, 1 NP, m.č. 70 (chodba) - výměna rozvaděče R3		
1004	Provedení průrazu průměr 30mm zdívm do 35cm	ks	4,00
1005	Vysekání drážky do zdiva v blízkosti vedení el. instalace pod omítkou, pro uložení kabeláže	m	2,00
1006	Vysekání drážky do zdiva v blízkosti vedení el. instalace pod omítkou, pro uložení chráničky prům. 50 mm	m	6,00
1007	Demontáž víka kabelového pozinkovaného žlabu, zpětná montáž po instalaci kabelů	m	30,00
1008	Demontáž, dodávka a montáž pozink. kabelový žlab 60x100mm, včetně spojek, zemnicích propojů, víka, konzol na uchycení, závěsů, sroubů a dalšího příslušenství pro uchycení do zdiva / stropu	m	10,00
1009	Demontáž chráničky	m	6,00
1010	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	6,00
1011	Proměření, odpojení a popis okruhu stávajícího rozvaděče	soub	1,00
1012	Demontáž (vybourání) stávajícího oceloplechového rozvaděče, včetně spínacích a jisticích prvků, propojovacích lišt a vodičů	ks	1,00
1013	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 3x1,5mm2	ks	3,00
1014	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 3x2,5mm2	ks	3,00
1015	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel AYKY 3x2,5mm2	ks	10,00
1016	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 5x6mm2	ks	2,00
1017	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 5x16mm2	ks	2,00
1018	Demontáž stávajících vedení	m	56,00
1019	Dodávka, montáž vodič ZŽ CY 35 mm2	m	1,00
1020	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	10,00
1021	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	5,00
1022	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 16 mm2	m	2,00
1023	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 35 mm2	m	38,00
1024	Vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva pro rozvaděč	ks	1,00
1025	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče s oceloplechovými dvířky, dle ČSN EN 61 439 -3, 120 modulů, pro proud minimálně 100A a přívodní kabel o průřezu 35mm2, TN-C-S, (např. Eaton, OEZ atd.) a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jisticích a spínacích prvků)	ks	1,00
1026	Dodávka a montáž svodič přepětí třídy T1+T2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, Počet pólů : 4	ks	1,00
1027	Dodávka a montáž jistič MCCB technická data: Jmenovitý proud : 100A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 25 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Pro vodič tuhý : 35 mm2 (technické parametry shodné s EATON NZMB1-A100)	ks	1,00
1028	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	21,00
1029	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00
1030	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00
1031	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00
1032	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00
1033	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 25A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00
1034	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 32A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
1035	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 50A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1036	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00

1037	Zazdění otvoru po demontáži rozvaděče hloubky 40 cm, včetně omítky a zapravení	m2	0,70	
1038	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů, chrániček a žlabů	m2	3,00	
1039	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	8,00	
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 019, 1 NP, m.č. 12 (rozvodna) - napojení rozvaděče R3			
1040	Proměření pole 2 rozvodny, odpojení AYKY kabelu pro R3, zapojení CYKY kabelu pro R3	soub	1,00	
1041	Demontáž, dodávka a montáž kabelové vývodky pro kabel Cyky 5 x 35 mm2, včetně provedení otvoru pro vývodku do oceloplechového rozvaděče	ks	1,00	
1042	Demontáž, dodávka, montáž vodič černý, CY 35 mm2	m	4,00	
1043	Demontáž, dodávka a montáž pojistka nožová 100A GG	ks	3,00	
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 019, 1 NP, m.č. 22			
1044	Provedení průrazu průměr 30mm zdíkem do 35cm	ks	3,00	
1045	Demontáž, dodávka a montáž pozink. drátěného kabelového žlabu 100 x 50 mm (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů)	m	3,00	
1046	Demontáž, dodávka a montáž nástěnná přípojnice (svorkovnice pro připojení ochranného vodiče stroje), pro připojení min. dvou ZŽ vodičů do průměru 35mm2, včetně hmoždinek a vrutů	ks	1,00	
1047	Demontáž zásuvky	ks	1,00	
1048	Dodávka a montáž nástěnná průmyslová zásuvka 400V/63A 5-pól, IP 44, 3P+N+PE bílá (technické parametry shodné s SEZ IZGN 6353), včetně hmoždinek a vrutů	ks	1,00	
1049	Demontáž, dodávka a montáž přichytky kabelové stahovací	ks	10,00	
1050	Demontáž stávajících vedení	m	20,00	
1051	Dodávka, montáž vodič ZŽ CYA 35 mm2, včetně kabelových ok	m	7,00	
1052	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 16 mm2	m	6,00	
1053	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 35 mm2	m	7,00	
1054	Oprava omítek po průřezech a montáži žlabů	m2	0,50	
1055	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	2,00	
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 019, 1 NP, m.č. 22 - Rozvaděč R2			
1056	Demontáž, dodávka a montáž kabelové vývodky pro vodič 35 mm2, včetně provedení otvoru pro vývodku do oceloplechového rozvaděče	ks	1,00	
1057	Demontáž, dodávka a montáž kabelové vývodky pro kabel Cyky 5 x 16 mm2, včetně provedení otvoru pro vývodku do oceloplechového rozvaděče	ks	1,00	
1058	Demontáž, dodávka a montáž kabelové vývodky pro kabel Cyky 5 x 35 mm2, včetně provedení otvoru pro vývodku do oceloplechového rozvaděče	ks	1,00	
1059	Demontáž krytů rozvaděče, 2ks jističů prvků, mechanické úpravy rozvaděče a krytu pro montáž níže uvedených jističů prvků, zapojení CYKY kabelů a CY vodiče, zpětná montáž krytu	soub	1,00	
1060	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : D, Jmenovitý proud : 63A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 15 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1061	Dodávka a montáž jistič MCCB technická data: Jmenovitý proud : 100A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 25 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Pro vodič tuhý : 35 mm2 (technické parametry shodné s EATON NZMB1-A100)	ks	1,00	
1062	Dodávka a montáž propojovacích vodičů CY 16mm2	m	1,00	
1063	Demontáž, dodávka, montáž vodič černý, CY 35 mm2	m	3,00	
1064	Provedení popisu opravených okruhů popisovačem	soub	1,00	
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 019			
1065	Provedení prohlídky a zpracování protokolu o učení vnějších vlivů b.č.19 opravovaných místností	soub	1,00	
1066	Dodání výkresové dokumentace opravené el. instalace kasárna Černá Pole v obj. č. 019 dle skutečného provedení a výkresové dokumentace okruhů upravovaných rozvaděčů, zpracované na počítači v PDF a DWG (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00	
1067	Provedení mimořádné revize v obj.č.019 v rozsahu výchozí revize opravené elektroinstalace kasárna Černá Pole včetně upravovaných rozvaděčů, včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
1068	Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace	kpl	1,00	
1069	Uklid a likvidace elektroinstalace	soub	1,00	
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, b.č. 37			
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, venkovní osvětlení rampy			
1070	Provedení průrazu průměr 30mm zdíkem do 65cm	ks	2,00	
1071	Demontáž, dodávka a montáž trubka ohebná pr.16mm	m	5,00	
1072	Demontáž, dodávka a montáž trubka tuhá pr.20mm, včetně přichytek na zeď	m	39,00	
1073	Demontáž, dodávka a montáž výložník na fasádu pro VO včetně kotvicích prvků, montáž ve výšce do 6m	ks	1,00	
1074	Demontáž výbojkového svítidla z výložníku ve výšce do 6m	ks	1,00	
1075	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	3,00	
1076	Dodávka a montáž LED svítidlo 7830lm, 4000K, nerez klipy, živ.min.50000hod., IP66, Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2,4ft PCc AL 8800/840, včetně hmoždinek a vrutů	ks	3,00	
1077	Dodávka a montáž a připojení LED svítidla k osvětlení komunikace včetně světelného zdroje 11200lm, IP 65, (technické parametry shodné s Modus LVLEDO S9000V25/ND) montáž na výložník do 6m	ks	1,00	
1078	Demontáž stávajících vedení, včetně přichytek na zdi	m	95,00	
1079	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	95,00	
1080	Zapravení omítek (v barvě fasády) po demontáži kabelů a kabelových přichytek	m2	2,00	
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 101			
1081	Proměření procházejících kabelů přes m.č.101	soub	1,00	

1082	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	55,00	
1083	Demontáž kovových žlabů rozměrů cca 12x12cm, včetně vika a uchycení ke stropu a zdivu	m	17,00	
1084	Demontáž kovových lišt, včetně kabelových přichytek	m	70,00	
1085	Demontáž kabelového roštu na zdi, včetně kabelových přichytek	m	2,00	
1086	Demontáž lišt	m	9,00	
1087	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	9,00	
1088	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	4,00	
1089	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 78W včetně zdroje, 4000K, 9300lm, IP 20, rozměry 1210 x 410 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL10000RM4KVM4ND	ks	4,00	
1090	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svítící při výpadku, s průhledným krytem, včetně piktogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametry shodné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00	
1091	Demontáž spínače	ks	2,00	
1092	Dodávka a montáž spínače bílý č.6+6, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango)	ks	2,00	
1093	Demontáž zásuvky	ks	5,00	
1094	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	5,00	
1095	Demontáž motorové 3f. Zásuvky 400V	ks	2,00	
1096	Dodávka a montáž nástěnná průmyslová zásuvka 400V/32A 5-pól, IP 44, 3P+N+PE bílá (technické parametry shodné s SEZ IZN 3253)	ks	1,00	
1097	Demontáž instalační krabice	ks	7,00	
1098	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	7,00	
1099	Demontáž stávajících vedení	m	147,00	
1100	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	70,00	
1101	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 7 x 1,5 mm2 (propoj mezi přepínači č.6+6)	m	16,00	
1102	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	40,00	
1103	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 6 mm2	m	21,00	
1104	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	8,00	
1105	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	16,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 101, rozvaděč R2				
1106	Proměření a odpojení okruhů stávajícího rozvaděče, proměření procházejících kabelů přes m.č.101, demontáž stávajícího rozvaděče, včetně spínacích a jističích prvků, propojovacích lišt, svorek a vodičů	soub	1,00	
1107	Demontáž stávajícího rozvaděče, včetně spínacích a jističích prvků, propojovacích lišt, svorek a vodičů	ks	1,00	
1108	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 5x16mm2	ks	1,00	
1109	Demontáž stávajících vedení	m	1,00	
1110	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 16 mm2	m	1,00	
1111	Dodávka a montáž rozvaděče dle ČSN EN 61 439-3 - nástěnná montáž, 54 modulů, TN-C-S, včetně držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00	
1112	Dodávka a montáž svodič přepětí třídy T1+T2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, Počet pólů : 4	ks	1,00	
1113	Dodávka a montáž výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 100A, Jmenovitě pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spínací schopnost: 10 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40 ,Počet pólů : 3	ks	1,00	
1114	Demontáž, dodávka a montáž relé na DIN lištu, 230V, spínací kontakt 230V/16A, včetně silových a ovládacích vodičů po instalaci do rozvaděče	ks	1,00	
1115	Dodávka a montáž soumrakový spínač na DIN lištu, včetně fotosenzoru Technické parametry shodné s ELKO SOU-1, včetně silových a ovládacích vodičů po instalaci do rozvaděče	ks	1,00	
1116	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovitě pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1117	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitě pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	9,00	
1118	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitě pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1119	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovitě pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1120	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovitě pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	5,00	

1121	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00	
1122	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 6A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1123	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou, technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 32A/3, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1124	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00	
1125	Oprava omítek po demontáži a montáži rozvaděče	m2	2,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 105				
1126	Proměření procházejících kabelů přes m.č.105	soub	1,00	
1127	Provedení průrazu průměr 30mm zdívm do 35cm	ks	1,00	
1128	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	30,00	
1129	Demontáž kovových lišt, včetně kabelových přichytek	m	20,00	
1130	Demontáž lišt	m	2,00	
1131	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	2,00	
1132	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	2,00	
1133	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM4ND	ks	2,00	
1134	Demontáž spínače	ks	1,00	
1135	Dodávka a montáž spínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
1136	Demontáž zásuvky	ks	7,00	
1137	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00	
1138	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	5,00	
1139	Demontáž instalační krabice	ks	5,00	
1140	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	8,00	
1141	Demontáž stávajících vedení	m	63,00	
1142	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	24,00	
1143	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	39,00	
1144	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	3,00	
1145	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	6,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 106				
1146	Proměření procházejících kabelů přes m.č.106	soub	1,00	
1147	Provedení průrazu průměr 30mm zdívm do 35cm	ks	1,00	
1148	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	30,00	
1149	Demontáž kovových lišt, včetně kabelových přichytek	m	40,00	
1150	Demontáž lišt	m	2,00	
1151	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	2,00	
1152	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	2,00	
1153	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM4ND	ks	2,00	
1154	Demontáž spínače	ks	1,00	
1155	Dodávka a montáž spínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
1156	Demontáž zásuvky	ks	7,00	
1157	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00	
1158	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	5,00	
1159	Demontáž instalační krabice	ks	5,00	
1160	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	8,00	
1161	Demontáž stávajících vedení	m	54,00	
1162	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	20,00	
1163	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	34,00	
1164	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	3,00	
1165	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	6,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 107				
1166	Proměření procházejících kabelů přes m.č.107	soub	1,00	
1167	Provedení průrazu průměr 30mm zdívm do 35cm	ks	1,00	
1168	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	40,00	
1169	Demontáž kovových lišt, včetně kabelových přichytek	m	35,00	
1170	Demontáž lišt	m	15,00	
1171	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	5,00	
1172	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	4,00	
1173	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 78W včetně zdroje, 4000K, 9300lm, IP 20, rozměry 1210 x 410 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL10000RM4KVM4ND	ks	4,00	

1174	Demontáž spínače	ks	4,00	
1175	Dodávka a montáž spínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
1176	Demontáž zásuvky	ks	6,00	
1177	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	6,00	
1178	Demontáž instalační krabice	ks	7,00	
1179	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	7,00	
1180	Demontáž stávajících vedení	m	104,00	
1181	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	41,00	
1182	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	63,00	
1183	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	5,00	
1184	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	10,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 109				
1185	Proměření procházejících kabelů přes m.č.109	soub	1,00	
1186	Provedení průrazu průměr 30mm zdířem do 65cm	ks	1,00	
1187	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	5,00	
1188	Demontáž, dodávka sádkartonového zákrytu kabelů o rozměrech 200cm x 80cm, a montáž po provedení oprav včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru	ks	1,00	
1189	Demontáž kabelového roštu na zdi, včetně kabelových přichytek	m	2,00	
1190	Demontáž spínače	ks	1,00	
1191	Dodávka a montáž spínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
1192	Demontáž instalační krabice	ks	1,00	
1193	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	1,00	
1194	Demontáž stávajících vedení	m	20,00	
1195	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech a montáži kabelů	m2	2,00	
1196	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	4,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 111				
1197	Proměření procházejících kabelů přes m.č.111	soub	1,00	
1198	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	42,00	
1199	Demontáž kovových lišt, včetně kabelových přichytek	m	37,00	
1200	Demontáž lišt	m	1,00	
1201	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	4,00	
1202	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 78W včetně zdroje. 4000K, 9300lm, IP 20, rozměry 1210 x 410 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL10000RM4KVM4ND	ks	4,00	
1203	Demontáž spínače	ks	1,00	
1204	Dodávka a montáž spínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
1205	Demontáž zásuvky	ks	6,00	
1206	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	6,00	
1207	Demontáž instalační krabice	ks	9,00	
1208	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	7,00	
1209	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00	
1210	Demontáž stávajících vedení	m	82,00	
1211	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	4,00	
1212	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	22,00	
1213	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	56,00	
1214	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	5,00	
1215	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	10,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 115				
1216	Vyhledání vedení ve zdi před montáží lišt a svítidla	soub	1,00	
1217	Provedení průrazu průměr 30mm betonem do 65cm	ks	1,00	
1218	Demontáž víka vkladací lišty, zpětná montáž po instalaci kabelů	m	18,00	
1219	Demontáž lišt	m	1,00	
1220	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	1,00	
1221	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	1,00	
1222	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svítící při výpadku, s průhledným krytem, včetně piktogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametry shodné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00	
1223	Demontáž stávajících vedení	m	20,00	
1224	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	20,00	
Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 115, rozvaděč R1 (pro m.č.107)				
1225	Vysekání drážky do zdiva v blízkosti vedení el. instalace pod omítkou, pro uložení kabeláže	m	1,00	
1226	Provedení otvoru pr.30mm zdířem do rozvaděče	ks	1,00	
1227	Demontáž krytů rozvaděče, jističů prvků (včetně propojovacích vodičů a lišt), zapojení CYKY kabelů, zpětná montáž krytu	soub	1,00	
1228	Dodávka a montáž propojovacích vodičů CY 6mm2	m	1,00	
1229	Demontáž, dodávka a montáž propojovací lišty 3+N -pólové	m	0,50	
1230	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	

	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20			
1231	Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20			
1232	Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1233	Provedení popisu opravených okruhů popisovačem	soub	1,00	
1234	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů	m2	1,00	
1235	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	2,00	
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037, 1 NP, m.č. 131 (chodba)			
1236	Proměření procházejících kabelů přes m.č.131	soub	1,00	
1237	Provedení průrazu průměr 30mm zdívm do 35cm	ks	1,00	
	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček do prům. 32mm pod omítku	m	25,00	
1239	Demontáž kovových lišt, včetně kabelových přichytek	m	8,00	
1240	Demontáž kabelového roštu na zdi, včetně kabelových přichytek	m	12,50	
1241	Demontáž víka vkladací lišty, zpětná montáž po instalaci kabelů	m	3,00	
1242	Demontáž lišt	m	0,50	
1243	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	0,50	
1244	Demontáž zářivkových a Žár. svítidel	ks	1,00	
	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svítící při výpadku, s průhledným krytem, včetně piktogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametr			
1245	shosné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00	
1246	Demontáž spínače	ks	1,00	
1247	Dodávka a montáž spínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
1248	Demontáž instalační krabice	ks	5,00	
	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68			
1249		ks	1,00	
	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903			
1250		ks	4,00	
1251	Demontáž stávajících vedení	m	60,00	
1252	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	10,00	
1253	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	2,00	
	Elektroinstalace Kasárna Černá Pole, Brno, obj. 037			
	Provedení prohlídky a zpracování protokolu o učení vnějších vlivů b.č.37 opravovaných místností			
1254		soub	1,00	
	Dodání výkresové dokumentace opravené el. instalace kasárna Černá Pole v obj. č. 037 dle skutečného provedení a výkresové dokumentace okruhů upravovaných rozvaděčů, zpracované na počítači v PDF a DWG (3 výtisky + 1 CD)			
1255		soub	1,00	
	Provedení mimořádné revize v obj.č.037 v rozsahu výchozí revize opravené elektroinstalace kasárna Černá Pole včetně upravovaných rozvaděčů, včetně dodání 3 ks revizních zpráv			
1256		soub	1,00	
1257	Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace	kpl	1,00	
1258	Uklid a likvidace elektroinstalace	soub	1,00	
	Všeobecné			
1259	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00	
Podmínky k zadání: Průběh prací bude navržen s uživatelem a zhotovitelem tak, aby bylo omezení provozu co Všechny dodané komponenty je nutné předem na místě přesně změřit Zboží a materiál bude dodán v 1. jakosti. U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo				
Cena celkem bez DPH činí			4 961 723,69	
DPH 21% činí			1 041 961,97	
Cena zakázky včetně DPH činí			6 003 685,66	

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: PS 0611- Drobné stavební opravy v objektu Kasáren Černá Pole, Brno "

Místo stavby: Kasárna Černá Pole Brno – CE 06-03-02-001 - Budova učeben odborných
Kasárna Černá Pole Brno – CE 06-03-02-003 - Budova učeben odborných
Kasárna Černá Pole Brno – CE 06-03-02-004 - Budova pro speciální výuku
Kasárna Černá Pole Brno – CE 06-03-02-005 - Budova učeben odborných
Kasárna Černá Pole Brno – CE 06-03-02-017 - Budova učeben odborných
Kasárna Černá Pole Brno – CE 06-03-02-019 - Budova pro speciální výuku
Kasárna Černá Pole Brno – CE 06-03-02-037 – Provozní budova - sklady

2. Předmět plnění zakázky

- 2.1. Kasárna Černá Pole b.č.1– Drobné stavební opravy učeben a místností, oprava klempířských prvků Brno,
2.2. Kasárna Černá Pole b.č.3 – Drobné stavební opravy místností b.č.3 pro UO Brno
2.3. Kasárna Černá Pole b.č.4 – Drobné stavební opravy podlah, elektroinstalace a výmalby učeben a kanceláří pro UO Brno
2.4. Kasárna Černá Pole b.č.5 – Drobné stavební opravy podlah, elektroinstalace a výmalby prostor pro UO Brno
2.5. Kasárna Černá Pole b.č.17 – Opravy rozvodů topení, střechy a další drobné stavební opravy b. č. 17 pro UO Brno
2.6. Kasárna Černá Pole b.č.19 – Drobné stavební opravy, výmalba vybraných prostor na budově č. 19 pro UO Brno
2.7. Kasárna Černá Pole b.č.37 – Drobné stavební opravy a malování na budově č.37 pro UO Brno

3. Ostatní

Práce v budovách budou prováděny za provozu.

Vstup do objektu Kasáren Černá Pole bude povolen pracovníkům zhotovitele a vjezd stavebním vozidlům (č. OP, jméno, SPZ) dle seznamu od zhotovitele jen v prostorách prováděných stavebních oprav.

Místo pro skládku stavebního materiálu a umístění kontejnerů na odpad bude vyčleněno u opravovaných objektů a další prostory pro potřeby zhotovitele budou určeny po dohodě se správcem objektu, zástupcem PS 0611 a uživatelem

Pracovní doba PO – ČT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 – 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky bude dle potřeby dohodnuta s uživatelem. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele a zhotovitel jej roztřídí, naloží, dopraví a uloží na určené místo v areálu kasáren Svatoplukova 84 v Brně. Ostatní odpad bude zhotovitelem odvezen na řízenou skládku. **Zadavatel doporučuje uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce objektů, kde budou opravy probíhat před podáváním nabídek.**

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný.

7. Místo plnění:

Kasárna Černá Pole, Brno

8. Termín plnění:

Srpen-listopad 2025

Zhotovitel zvolí provádění stavebních prací dle technologických postupů s návazností na odborné práce a dle požadavků uživatele pro zajištění provozu v objektu.



V Brně dne 18.7. 2025

Zpracovala: Hana Čechová



PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Komořanech

dne 11.8.2025

Ing.
Roman
Hladík

Digitálně podepsal
Ing. Roman Hladík
Datum: 2025.08.11
21:05:31 +02'00'

Jméno, příjmení, podpis

Stavby 3S s.r.o.

09911545

CZ09911545

