

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 1625100028 ZE DNE 6. 3. 2025 NA AKCI „SC SÝPKA – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY, DOPLNĚNÍ HROMOSVODU“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky, Hudcova
239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný
jednat ve věcech smluvních)

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Mgr. František Odvářka referent úseku veřejných zakázek
ÚMČ Brno-Medlánky, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

Č. účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GRETES s.r.o.

se sídlem: Kudlovice 107, 687 03 Babice

zastoupená: Janem Grebeníčkem, jednatelem

IČO: 26235366

DIČ: CZ26235366

bankovní spojení: KB, a.s., pob. Uherské Hradiště

Č. účtu: 27-6687870287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět smlouvy a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 03. 2025 smlouvu o dílo č. 1625100028 týkající se akce „SC Sýpka – Výměna střešní krytiny, doplnění hromosvodu“. Z důvodu požadavků na stavební úpravy vzniklých na straně objednatele se uzavírá tento dodatek.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1 věta třetí smlouvy o dílo tak, že nově zní:
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (cenová nabídka zhotovitele) je nedílnou součástí smlouvy jako **příloha č.1** a další nedílnou součástí je Soupis méněprací a víceprací, dodávek a služeb jako **příloha č.2**.
2. Tímto dodatkem se mění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že nově zní:

Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena na základě předloženého soupisu prací, dodávek a služeb (cenové nabídky zhotovitele), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dle soupisu méněprací a víceprací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2, jako cena nejvýše přípustná za zhotovení a dodání díla v celém rozsahu dle této smlouvy.

Cena za dílo:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Cena celkem s DPH
3 026 533,07 Kč	21 %	635 571,94 Kč	3 662 105,01 Kč

3. Tímto dodatkem se mění článek XII. odst. 9 smlouvy o dílo, který nově zní takto:
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
příloha č. 2 – Soupis méněprací a víceprací, dodávek a služeb

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .PDF s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Soupis méněprací a víceprací, dodávek a služeb (v rámci smlouvy se jedná o přílohu č. 2).

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**


Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 80, konané dne 20. 8. 2025 pod číslem usnesení č. 23/80.

V Brně dne (dle data v kvalifikovaném podpisu)



JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

V Brně dne (dle data v kvalifikovaném podpisu)



Jan Grebeníček
jednatel
(za zhotovitele)

Položkový rozpočet- dodatek č.1 SOD

Zakázka: **Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně- Medlánkách**

Misto

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **Gretes s.r.o.** IČ: **26235366**
Kudlovice 107 DIČ: **CZ26235366**
687 03 Babice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Vícepráce			150 933,83
Méněpráce			-124 400,76
Celkem			26 533,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 533,07 CZK
Základní DPH	21 %	5 571,94 CZK


Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **32 105,01 CZK**

v Kudlovicích

dne

13.08.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	REKAPITULACE CELKOVÁ				26 533,07
Cena celkem					26 533,07

Rozpočet méněpráce dodatek č.1 SOD		
Stavba:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
Zadavatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	44992785 CZ44992785
Zhotovitel:	Gretes s.r.o. Kudlovice 107 687 03 Babice	26235366 CZ26235366
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		-645,44
PSV		125 046,20
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		124 400,76
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	124 400,76 CZK
Základní DPH	21 %	26 124,16 CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		150 524,92 CZK
v <u>Kudlovicích</u> Za zhotovitele dne <u>11.08.2025</u> 		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Cena celkem	
	Stavební objekt			
SO01	Výměna střešní krytiny	0,00	124 400,76	
SO0101	Demontáže a bourací práce	0,00	4 433,01	

SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky _navrhovaný stav	0,00	115 035,67	
SO0103	Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav	0,00	4 932,08	
Celkem za stavbu		0,00	124 400,76	

Popis stavby: 24020 - Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách

Popis objektu: ON, VN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO01 - Výměna střešní krytiny

Popis rozpočtu: SO0101 - Demontáže a bourací práce

Popis rozpočtu: SO0102 - Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky _navrhovaný stav

Popis rozpočtu: SO0103 - Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav

Poznámka:

Lešení v této části rozpočtu není uvažováno. Počítáno je s tím, že bude využito souběžně s lešením vykázaným v rámci rozpočtu SO0102.

Popis rozpočtu: SO0104 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky _hromosvod, jímací vedení a svody

Popis rozpočtu: SO0105 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky _doplnění venkovních svítidel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV	1 171,95	0,9
764	Konstrukce klempířské	PSV	93 000,17	74,8
765	Krytiny tvrdé	PSV	25 942,00	20,9
764	Konstrukce zámečnické	PSV	4 932,08	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	-645,44	-0,5
Cena celkem			124 400,76	96,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Šypka v Brně - Medláncích
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0101	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 171,95		0,00		1 171,95		1 418,06		
1	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva	m2	39,06500	30,00	1 171,95		0,00	30,00	1 171,95	21,00	1 418,06	800-711	RTS 24/ II
		odstranění podkladní folie na bednění :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 39,06500		39,06500										
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 906,50		0,00		3 906,50		4 726,87		
2	764312821R00	Demontáž krytiny hřadké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	39,06500	100,00	3 906,50		0,00	100,00	3 906,50	21,00	4 726,87	800-764	RTS 24/ II
		viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/2 :												
		SV strana (dvorní)...plocha zaměřena CAD : 21,00				21,00000								
		SZ strana (nad kotelnou)...plocha zaměřena CAD : 3,90*3,60+(2,30*3,50)/2				18,06500								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-645,44		0,00		-645,44		-780,98		
3	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot II. do 4 mm	t	0,29338	-2 200,00	-645,44		0,00	-2 200,00	-645,44	21,00	-780,98	801-3	RTS 24/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponížíje náklad stavby.)												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,29338		0,29338										
Celkem						4 433,01								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Šypka v Brně - Medláňkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhovaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cent. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	-------	---------------------------

Díl:	764	Konstrukce klempířské																
1	764311201RT2	Krytina z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1 000 mm, sklonu do 30°	m2	24,00000	1 700,00	40 800,00	550,00	13 200,00	1 150,00	27 600,00	21,00	49 368,00	800-764	RTS 24/ II				

Položka obsahuje veškeré náklady nutné na dodávku a provedení falcované střešní krytiny vč doplňkových prvků jako okpanice, zatažení pod pálenou krytinu atd.

viz výpis klempířských výrobků, pol KI/8 :

SV strana (dvorní)...plocha zaměřena CAD : 24,00

24,00000

2	764311202R2	Krytina z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a vývěnků z tabuli velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu přes 30 do 45°	m2	18,06500	1 700,00	30 710,50	550,00	9 935,75	1 150,00	20 774,75	21,00	37 159,71	800-764	RTS 24/ II
---	-------------	---	----	----------	----------	-----------	--------	----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	------------

Položka obsahuje veškeré náklady nutné na dodávku a provedení falcované střešní krytiny vč doplňkových prvků jako okpanice, zatažení pod pálenou krytinu atd.

viz výpis klempířských výrobků, pol KI/8 :

SZ strana (nad kotelnu)...plocha zaměřena CAD : $3,90 \times 3,60 + (2,30 \times 3,50) / 2$

18,06500

3	764218111R00	Krytiny z titanzinkového plechu strukturí dělicí vrstva, , , ,	m2	46,27150	380,00	17 583,17	280,00	12 956,02	100,00	4 627,15	21,00	21 275,64	800-764	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	----------	-------	-----------	---------	------------

včetně dodávky svítkového plechu a spojovacích prostředků.

prořez 10% :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 24,00000*1,1

26,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,06500*1,1

19,87150

Díl: 765	Krytiny tvrdé					25 942,00		25 942,00	0,00	31 389,82		
4	59600510.BR	taška krajová; levá; pálená hlína; drážková; profilová; vodní drážka přerušovaná; l = 400,0 mm; š =	kus	59,00000	218,00	12 862,00	218,00	12 862,00	0,00	21,00	15 563,02	SPCM RTS 24 II

!!POZOR!! Okrajové tašky jsou uvedeny duplicitně se závětnou - lištou - viz výpis klempířských výrobků K1/4

Realizovat vhodnější řešení. Před objednáním ověřit.

viz výkresy navrhovaný stav :

jihozápadní (uliční) strana : 3

severovýchodní (dvorní) strana : 2

21.00000

100

5	596605100.BR	taška krajová; pravá; pálená hlína; drážková, profilová; vodní drážka přerušovaná; l = 400,0 mm; š = 245 mm; povrch: úprava enochla	kus	60,00000	218,00	13 080,00	218,00	13 080,00		0,00	21,00	15 826,80	SPCM	RTS 24/ II
---	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	--------	-----------	--	------	-------	-----------	------	------------

!!POZOR!! Okrajové tašky jsou uvedeny duplicitně se závětnou - lištou - viz výpis klempířských výrobků KI/4

Realizovat vhodnější řešení. Před objednáním ověřit.

viz výkresy navrhovaný stav :

jihozápadní (uliční) strana : 33,00

severovýchodní (dvorní) strana : 2

27,00000

100

Celkem	115 035,67
--------	------------

Rozpočet víceprací dodatek č.1 SOD

Stavba:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medláčkách		
Zadavatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO:	44992785	
		DIČ:	CZ44992785	
Zhotovitel:	Gretes s.r.o. Kudlovice 107 687 03 Babice	IČO:	26235366	
		DIČ:	CZ26235366	
Vypracoval:				
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem	
HSV	0,00	0,00	13 650,00	
PSV	0,00	0,00	78 973,83	
MON	0,00	0,00	58 310,00	
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	
Celkem	0,00	0,00	150 933,83	
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK		
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK		
Základ pro základní DPH	21 %	150 933,83 CZK		
Základní DPH	21 %	31 696,10 CZK		
Zaokrouhlení		0,00 CZK		
Cena celkem s DPH		182 629,93 CZK		
v Kudlovicích dne 11.08.2025 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele				

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Výměna střešní krytiny	0,00	150 933,83	31 696,10	182 629,93	100
SO0101	Demontáže a bourací práce	0,00	1 155,00	242,55	1 397,55	1
SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky navrhovaný stav	0,00	91 468,83	19 208,45	110 677,28	61

SO0105	Zařízení silnoproudé elektortechiky doplnění	0,00	58 310,00	12 245,10	70 555,10	39
Celkem za stavbu		0,00	150 933,83	31 696,10	182 629,93	

Popis stavby: 24020 - Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách

Popis objektu: ON, VN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO01 - Výměna střešní krytiny

Popis rozpočtu: SO0101 - Demontáže a bourací práce

Popis rozpočtu: SO0102 - Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhovany stav

Popis rozpočtu: SO0103 - Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu_navrhovany stav

Poznámka:

Lešení v této části rozpočtu není uvažováno. Počítáno je s tím, že bude využito souběžně s lešením vykázaným v rámci rozpočtu SO0102.

Popis rozpočtu: SO0104 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky_hromosvod, jímací vedení a svody

Popis rozpočtu: SO0105 - Zařízení silnoproudé elektortechiky_doplnění venkovních svítidel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 650,00	9,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			28 144,00	18,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			38 000,00	25,2
783	Nátěry	PSV			12 829,83	8,5
M621.03	Instalační materiál l.	MON			410,00	0,3
M621.06	Svítidla	MON			30 800,00	20,4
M621.07	Ostatní	MON			27 100,00	18,0
Cena celkem			0,00	0,00	150 933,83	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Šypka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0101	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 155,00		0,00		175,00		1 397,55		
1	76233192ZR00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m	m	5,00000	231,00	1 155,00		0,00	35,00	175,00	21,00	1 397,55	800-762	RTS 24/ II
		vyřezání krokve		5,00000										

Celkem	1 155,00
--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Šypka v Brně - Medláncích
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky _navrhovaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a komletní konstrukce				13 650,00		0,00		0,00		16 516,50		
1	347081241R00	Předstěna bezpečnostní sádkartonová tl. 150 mm, ocelová konstr. CD, izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm	m2	3,90000	3 500,00	13 650,00		0,00		0,00	21,00	16 516,50	800-762	RTS 24/ II
		Položka zahrnuje dodávku a montáž předstěny, keramický sokl, výmalbu a odvětrávací mřížky		3,90000										
Díl: 762		Konstrukce tesařské				26 989,00		0,00		0,00		32 656,69		
2	762332110RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 vč. dodávky řeziva	m	78,80000	342,50	26 989,00		0,00		0,00	21,00	32 656,69	800-762	RTS 24/ II
		Dodávka a montáž přílošek pro vyrovnání konstrukce krovu												
Díl: 765		Krytiny tvrdé				38 000,00		0,00		0,00		45 980,00		
4	765312672R00	Hák protisněhový Tradition 14	kus	475,00000	80,00	38 000,00		0,00		0,00	21,00	45 980,00	800-765	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				12 829,83		0,00		0,00		15 524,09		
5	783222921RT2	Údržba, nátěr syntetický kov, konstr. Hammerite 2x	m2	42,06500	305,00	12 829,83		0,00		0,00	21,00	15 524,09	800-783	RTS 24/ II
Celkem						91 468,83								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Šypka v Brně - Mediánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0105	Zařízení silnoproudé elektrotechniky_doplnění venkovních svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M621.03		Instalační materiál I.				410,00		410,00		0,00		496,10		
1	Pol_0011	Vypínač IP20, řazení 2x6, komplet, pouze dodávka	ks	1,00000	410,00	410,00	410,00	410,00		0,00	21,00	496,10		Vlastní
Díl: M621.06		Svitidla				30 800,00		15 300,00		15 500,00		37 268,00		
2	Pol_0015	Inteligentní ovládání, kombinace spínač+ aplikace (sada)	ks	1,00000	30 800,00	30 800,00	15 300,00	15 300,00	15 500,00	15 500,00	21,00	37 268,00		Vlastní
		Všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určí architekt												
		Typy uvedeny v dokumentu "Kniha svítidel"												
Díl: M621.07		Ostatní				27 100,00		0,00		27 100,00		32 791,00		
3	Pol_0020	Dražkování se zapravením a nezbytnou výmalbou	m	25,00000	500,00	12 500,00		0,00	500,00	12 500,00	21,00	15 125,00		Vlastní
4	Pol_0022	Montáž	hod	42,00000	300,00	12 600,00		0,00	300,00	12 600,00	21,00	15 246,00		Vlastní
		Montáž zapojení uvnitř budovy- dle PD a rozpočtu má zapojit jiná instalační firma												
5	Pol_0025	Přesun hmot	t	0,40000	5 000,00	2 000,00		0,00	5 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
Celkem						58 310,00								