

## Výkaz výměr – panelový dům Kadaň, Jungmannova čp.1171 – 1173

	Nabídková Cena	Práce
	Materiál	
<b>Rozvodnice</b>		
Ochrana svárů	29 kusů	
Pigtail 2m, SM 9/125um, simplex, SC/APC	2 kusů	
Spojka SC/APC Single-mode, simplex	1 kusů	
Optický svár	29 kusů	
Osazení splitterů do optických kazet a posléze umístění do 3M organizéru	1 kusů	
Osazení svárů do optických kazet a posléze umístění do 3M organizéru	29 kusů	
<b>Horizontální rozvod</b>		
Mars žlaby 60x50+víko	20 metrů	
Mars žlaby 40x20+víko	30 metrů	
Mars nosník, výložník	23 kusů	
Mars spojka na žlab 60x50	25 kusů	
Mars spojka na žlab 40x20	20 kusů	
Mars šrouby + matice	260 kusů	
Mars odbočovací prvky	5 kusů	
Chránička kopoflex 40 mm	15 metrů	
Zdrhovací plastový pásek	100 kusů	
Optický singlemodový kabel 9/125G.657A min odolnost v tahu 180N, min odolnost v tlaku 300N/10cm	2350 metrů	
<b>Práce horizontální rozvod</b>		
Průrazy pro žlaby Mars	6 kusů	
Montáž žlabů Mars 60x50	20 metrů	
Montáž žlabů Mars 40x20	30 metrů	
Zaklopení žlabů Mars 60x50	20 metrů	
Zaklopení žlabů Mars 40x20	30 metrů	
Zajištění vik žlabů Mars zdrhovacím páskem	100 kusů	
Pokládka optického kabelu	2350 metrů	
Vyplepení informačních štítků	50 kusů	
Zednické a malířské práce zajištění průrazů	8 kusů	

**Vertikální rozvod**

Trubka instalační PVC 25 3m	12 kusů
Spojovací příchytka PVC trubek	24 kusů
Zdrhovací plastový pásek	36 kusů
Krabice OBO na rezervní vlákno	12 kusů
Optická zásuvka ( pro 1x optický svár + 2,5 m kabelové rezervy )	27 kusů
Optický jednovláknový kabel 9/125G.657A min odolnost v tahu 180N, min odolnost v tlaku 300N/10cm	1300 metrů

**Práce vertikální rozvod**

Průraz podlažím 32 mm	12 kusů
Demontáž + montáž oplechování stoupačky	12 kusů
Montáž PVC instalačních trubek	12 kusů
Protážení optické kabeláže stoupačkou	1200 metrů
Protážení optické kabeláže na podlaží ve stávající PVC nerozebíratelné instalační dvoukomorové liště v maji	100 metrů
Namotání rezervy opt. Vláčna do krabic OBO	36 metrů
Namotání rezervy opt. Vláčna do zásuvek u klienta	81 metrů
Průraz 6mm do bytů	27 kusů
Montáž krabice OBO na rezervní vlákno	12 kusů
Vylepení štítků na krabice OBO	12 kusů
Montáž optické zásuvky nad vstupní dveře bytové jednotky	27 kusů
Vylepení štítků na optickou zásuvku v bytě	27 kusů

Režijní náklady

Cena celkem

Cena celkem

Pausální cena za instalaci optického vlákna uvnitř bytové jednotky