

SMLOUVA O DÍLO č. ZZSPK-2458/2025

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
IČO: 45333009
DIČ: CZ45333009
zastoupený: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ředitel
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

S & H stavební a obchodní firma spol. s r. o.
se sídlem: K Vejvodě 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČO: 46883037
DIČ: CZ46883037
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 107 482 uvedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Zdeněk Horejš
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Václav Kališ – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

OBSAH

1.	PREAMBULE.....	3
2.	PŘEDMĚT SMLOUVY	3
3.	ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.....	3
4.	MÍSTO PLNĚNÍ	5
5.	TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA	5
6.	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	6
7.	ZÁRUKY	9
8.	ODPOVĚDNOST ZA VADY.....	10
9.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	11
10.	PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE	12
11.	VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU	15
12.	PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE	15
13.	PROVÁDĚNÍ KONTROL	15
14.	VLASTNICTVÍ DÍLA.....	16
15.	SANKCE	16
16.	UKONČENÍ SMLOUVY	17
17.	KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI	19
18.	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ.....	20

1. PREAMBULE

- 1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „Novostavba výjezdové základny ZZS PK – Rokycany“. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 7. 5. 2025. Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném podlimitním řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
- 1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.
- 1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.
- 1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech pro provedení stavby v souladu s platnými a účinnými prováděcími právními předpisy k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“).
- 1.6. Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo požádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci: 13. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (PR), Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0006080, název projektu: „**Novostavba VZ Rokycany**“. Při plnění této smlouvy je tedy zhotovitel povinen dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel poskytovatele dotace, a to i po ukončení smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací podle článku 3.1. této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné osoby dle zák. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.
- 2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající zejména v provedení:

Záměrem stavebníka je výstavba nové základny pro záchrannou službu první pomoci v areálu Rokycanské nemocnice. Jedná se o lokalitu při východní hranici s mírným spádem terénu k jihu – částečně zpevněnou/ částečně zatravněnou. Tato se nachází při jižní větvi objízdne živičné komunikace lemující stávající budovy, na kterou bude dopravně napojena.

Plánovaný areál ZZS sestává z hlavní budovy obsahující garáže výjezdových vozidel s příslušenstvím, zázemí personálu a myčku ručního mytí. K této přináleží doplňkový objekt skladů, retenční nádrž a provozní zpevněné plochy. Objekty jsou přízemní, nepodsklepené, zaklopené plochou střechou - s výškou atiky proměnnou dle funkční náplně. Zadáním objednatele je naplnění kvalitativních parametrů v pasivním standardu, vybavenosti na úrovni krajské sítě ZZS a současně provozní nezávislost na Ronem.

- a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované společností: MP technik spol. s r.o.; IČO: 05360889; sídlo: Francouzská 149, 345 62 Holýšov; název projektu: „Novostavba výjezdové základny ZZSPK, Rokycany – p.č. 4194 a 1801/1
 - b. Kompletní projektová dokumentace v jednom (1) paré byla předána zhotoviteli nejpozději před uzavřením této Smlouvy.
 - c. V případech, kdy projektová dokumentace nebo soupis prací obsahují přímé či nepřímé odkazy na dodavatele, výrobky, patenty, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, objednatel připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění. Dodavatel nabízené řešení předem předloží objednateli k posouzení, zdali se doopravdy jedná o rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění. Schválení záměny pověřeným zástupcem objednatele bude provedeno písemnou formou.
- 3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započítím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné.
- 3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.
- 3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to zejména:
- a. dodržovat požadavky projektové dokumentace,
 - b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,
 - c. dle potřeby zajistit vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí,
 - d. dodržovat všechny podmínky rozhodnutí – stavebního povolení č.j. MeRo/5016/OST/24, S.Z. MeRo/11360/OST/23 Mel a všech dalších vyjádření, stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace,
 - e. dodržovat jednotlivá ustanovení SZ včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy,
 - f. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči,
 - g. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla.
- 3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.
- 3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.

- 3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.
- 3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla.
- 3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.
- 3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce k veřejné zakázce.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na adrese Voldušská 750, 33701 Rokycany (areál Rokycanské nemocnice) – katastrální území Rokycany [740691], stavba na pozemcích 1801/1 a 4194.

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 550 kalendářních dní od předání staveniště

- 5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).
- 5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.
- 5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.
- 5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve

k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

- 5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje podstatné vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.
- 5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré **atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků** (nebyly-li doloženy dříve), **prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – dvě (2) paré v listinné podobě a jeden krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního deníku**, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.
- 5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 38 749 519,08,- Kč

(slovy: třicet osm milionů osmdeset čtyřicet devět tisíc pět set devatenáct korun českých a osm haléřů)

Celkem za DPH 21% 8 137 399,01,- Kč

(slovy: osm milionů sto třicet sedm tisíc třicet devadesát devět korun českých a jeden haléř)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 46 886 918,09,- Kč

(slovy: čtyřicet šest milionů osm set osmdesát šest tisíc devět set osmnáct korun českých a devět haléřů)

- 6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.
- 6.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je plátcem DPH.
- 6.4. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečnění zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele.
- 6.6. **Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické vytyčení staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).**
- 6.7. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, objednatel předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací objednatel pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatel, či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě.
- 6.9. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatel podepsaný předávací protokol, popř. objednatel podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 6.10. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky a také číslem projektu (CZ.06.02.01/00/22_013/0006080). Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být doručena

objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.

- 6.11. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 95 % celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 5 % ceny díla je objednatel oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.2 Smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.12. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatel proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.
- 6.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.14. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele.
- 6.15. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:
- a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
 - b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům,
 - e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,
 - g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.
- 6.16. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni).
- 6.17. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.

- 6.18. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

Záruky za řádné plnění:

7.1. Závazek za řádné provádění díla (nutný harmonogram)

Zhotovitel poskytl v souladu se Zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce před uzavřením této Smlouvy objednateli závazek za řádné provádění díla ve výši 5 % sjednané ceny díla bez DPH. Objednatel je oprávněn čerpat záruku k uspokojení jakýchkoliv peněžitých i nepeněžitých povinností zhotovitele, které souvisí s touto smlouvou a prováděním díla před jeho předáním, pokud je zhotovitel řádně a včas nesplní.

Závazek za řádné provádění díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:

- zhotovitel poruší povinnost řádného provádění díla, zejména jedná-li se o dodržování časového harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a provádění díla dle projektové dokumentace,
- zhotovitel neuhradí faktury svým poddodavatelům.

Zhotovitel poskytl záruku za řádné provádění díla ve formě bankovní záruky. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku platné po celou dobu realizace plnění dle této Smlouvy.

Objednatel díla je povinen vyzkoušet zhotovitele a banku, která poskytla bankovní záruku k zajištění závazku zhotovitele za řádné provádění díla bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo žádnými vadami ani nedodělků, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, o skutečnosti, že právní důvod plnění na základě této bankovní záruky pominul.

.

7.2. Závazek za řádné dokončení díla

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.11 této Smlouvy 5 % sjednané ceny díla bez DPH do doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo žádnými vadami ani nedodělků, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,
- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků,
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení termínu dokončení díla,
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště.

7.3. Závazek za řádné plnění záručních podmínek

Objednatel požaduje k zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek předložení elektronického originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky. Nejpozději deset (10) dní před zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem doloží zhotovitel objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek elektronický originál písemného prohlášení banky v záruční listině nebo písemné prohlášení pojistitele, že uspokojí objednatele do finanční hodnoty ve výši 5 % sjednané ceny díla bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé koruny) a to pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad a nedodělků;
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době.

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku platnou po celou dobu trvání záruční doby.

Objednatel díla je povinen vyrozumět zhotovitele a banku, která poskytla bankovní záruku k zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů po uplynutí záruční lhůty o skutečnosti, že právní důvod plnění na základě této bankovní záruky pominul.

Bez poskytnutí záruky za řádné plnění záručních podmínek nebude zahájena přejímka stavby.

Záruční doba

- 7.4. Záruční doba díla je sjednána v délce **60 měsíců** od řádného dokončení a předání díla. Záruční lhůta dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 7.5. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla.
- 7.6. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.
- 7.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 7.8. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí

díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.

- 8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.
- 8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
 - a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - d. ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16.
- 8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelům jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.
- 8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné **pojištění odpovědnosti za škodu** z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli)

a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 10 000 000 Kč (deset milionů Kč).

Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění Smlouvy mít sjednáno a udržovat **stavební a montážní pojištění** na stavební a montážní aktivity (práce) vztahující se konkrétně k této veřejné zakázce a zároveň odpovědnost za újmu způsobenou jinému subjektu v souvislosti s výše uvedeným, přičemž limit pojistného plnění je ve výši min. 38 750 000,- Kč (třicet osm milionů osmdeset padesát tisíc Kč).

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.
- 10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytnout jim potřebou součinnost.
- 10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst. 6.14. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.
- 10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit kontrolu nově položené živичné směsi ve vytvořeném vjezdovém prostoru do areálu nemocnice Rokycany. Tento prostor je nutné pro dobu celé výstavby výjezdové základny Rokycany monitorovat, dbát zvýšené opatrnosti při jejím využití těžkou technikou a v případě zničení tohoto povrchu, je nutné uvést do původního stavu na náklady dodavatelské firmy.
- 10.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost v souvislosti s probíhajícím provozem v areálu nemocnice a současně probíhajícími pracemi, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech.
- 10.8. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu nemocnice a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.
- 10.9. **Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.** Harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- 10.10. **Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám.**
- 10.11. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.

- 10.12. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.
- 10.13. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.
- 10.14. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou (dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 164 SZ. Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů požadovaných v projektové dokumentaci.
- 10.15. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 10.16. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu s identifikačními údaji poddodavatelů. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.
- 10.17. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.
- 10.18. Objednatel i zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu minimálně do 31. 12. 2035 a způsobem uvedeným v obecných pravidlech poskytovatele dotace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji objednatel i zhotovitel použít.
Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10.19. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.9 Zadávací dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Případná změna závazku ze smlouvy se bude řídit tímto ustanovením Zadávací dokumentace nebo § 222 ZZVZ.

10.20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet následující požadavky, vyplývající ze zásady „významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí“ (dále jen „DNSH“):

Vlivy na klima:

- Realizací projektu nedojde ke zvýšení emisí skleníkových plynů a bude zajištěna klimatická odolnost financované infrastruktury

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

- Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísy/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

- Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
- Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.
- Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
- Realizací projektu nedojde ke zvýšení emisí znečišťujících látek.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

- Nová budova není postavena na:
- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN

- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO
- realizací projektu nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
- projektem ani nepřímo nedojde k záboru kvalitních zemědělských půd a lesních půd (také viz odrážky výše)

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 166 SZ a jeho prováděcích předpisů.
- 11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.
- 12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 13.1. **Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech.** Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.
- 13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
- 13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA

- 14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

15. SANKCE

- 15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 15.2. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy.
- 15.3. Pokud zhotovitel nezačne realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den následující po patnáctém (15.) dni od předání staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy.
- 15.4. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.
- 15.5. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.
- 15.6. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu.
- 15.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun českých (5.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení.
- 15.8. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení, nejvýše však padesát tisíc korun českých (50.000,00) Kč za den.
- 15.9. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících

stavebních prací osobou stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.

- 15.10. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.
- 15.11. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta dvacet tisíc korun českých (20.000,00 Kč) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení.
- 15.12. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty za nedodržení požadavků vyplývajících ze zásady DNSH uvedených v čl. 10.21. Smlouvy, a to ve výši dvacet tisíc korun českých (20.000,00 Kč). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklou krácením dotace na základě rozhodnutí kontrolního orgánu z důvodu nedodržení požadavků vyplývajících ze zásady DNSH.
- 15.13. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 15.14. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností. Souhrn všech smluvních pokut nárokových na Zhotoviteli nepřekročí 40 % ceny díla bez DPH.
- 15.15. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
- 15.16. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.
- 15.17. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato Smlouva může být ukončena:
 - a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,
 - b. písemnou dohodou smluvních stran,
 - c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
 - d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.
- 16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci

veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.

- 16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:
- a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této Smlouvě, a to zejména v čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;
 - b. zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
 - c. zhotovitel je v prodlení s plněním některého ze závazných uzlových bodů harmonogramu po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;
 - d. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;
 - e. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací dokumentací oznámen;
 - f. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy;
 - g. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finančních prostředků (dotace) a objednatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,
 - h. pokud zhotovitel po předání staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud není písemně sjednáno jinak;
 - i. ze zákonem stanovených důvodů.
- 16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.
- 16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. f., g., h. a i. Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. i. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.
- 16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.
- 16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- 16.8. Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v čl. 16.2. a 16.3. této Smlouvy ze zavinění, které je jednoznačně na straně zhotovitele díla spočívající především v nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, provádění díla nekvalitním způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě, nedodržení smluvních termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn oslovit k uzavření nové smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle jeho nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou dotčena práva objednatele plynoucí z této Smlouvy, která se vztahují k odpovědnosti za vady a záruce za jakost části díla provedené zhotovitelem.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Ing. Zdeněk Horejš

Tel.:

e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele: Bc. Milan Valenta

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Ing. Zdeněk Horejš

Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele: Bc. Miloš Nováček

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Ing. Václav Kališ

Tel.:

e-mail

- 17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy
- 17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zasláná doručena příští pracovní den po odeslání.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena.
- 18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6.15 této smlouvy.
- 18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.
- 18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
- 18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – harmonogram prací

Příloha č. 2 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele

v Plzni




MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje, příspěvková organizace

za objednatele

v Rokycanech



Ing. Zdeněk Horejš

jednatel

S & H stavební a obchodní firma spol. s r. o.

za zhotovitele

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PK - ROKYCANY

Termín: 09/2025 - 03/2027 (550 dní od předání staveniště)

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK

KSO:
Místo: parc.č.:4194; 1801/1

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2023

Zadavatel:
Zdravotnická záchranna služba PK

IČ: 45333009
DIČ: CZ45333009

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MP Technik s.r.o.

IČ: 05360889
DIČ: CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			38 749 519,08
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 38 749 519,08	Výše daně 8 137 399,01
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		46 886 918,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Novostavba výjezdové základny ZZSPK		
Místo:	parc.č.:4194; 1801/1	Datum:	3. 12. 2023
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba PK	Projektant:	MP Technik s.r.o.
Účastník:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 749 519,08	46 886 918,09	
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	22 534 616,37	27 266 885,81	STA
D.1.4	Zdravotní instalace	2 213 394,11	2 678 206,87	STA
D.1.4.1	Vodovod	536 072,94	648 648,26	Soupis
D.1.4.2	Kanalizace	1 472 857,69	1 782 157,80	Soupis
D.1.4.3	Venkovní hydrant	204 463,48	247 400,81	Soupis
D.1.6	Vytápění a chlazení	1 931 119,00	2 336 653,99	STA
D.1.6.1	Vytápění	1 394 709,00	1 687 597,89	Soupis
D.1.6.2	Chlazení	536 410,00	649 056,10	Soupis
D.1.7	VZT	911 240,00	1 102 600,40	STA
D.1.8	Silnoproud	2 854 020,30	3 453 364,56	STA
D.1.9	Slaboproud	727 960,21	880 831,85	STA
D.1.10	Elektronická požární signalizace	706 785,11	855 209,98	STA
D.1.12	Prodloužení areálové kanalizace	1 063 581,59	1 286 933,72	STA
D.1.15	Venkovní plochy	3 104 807,21	3 756 816,72	STA
D.2	TG objekty	1 220 995,18	1 477 404,17	STA
D.2.1	Tg ručního mytí	358 554,00	433 850,34	Soupis
D.2.2	Tg náhradního zdroje	698 500,00	845 185,00	Soupis
D.2.3	Tg odlučovač lehkých kapalin	163 941,18	198 368,83	Soupis
x	VRN	1 481 000,00	1 792 010,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		22 534 616,37	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 534 616,37	21,00%	4 732 269,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	27 266 885,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 534 616,37

D HSV Práce a dodávky HSV 13 067 056,26

D 1 Zemní práce 753 935,66

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 200,000	28,86	34 632,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113
VV 15*30+20*20+10*20+10*15 1 200,000

176	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	463,084	145,34	67 304,63	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151102
VV Hp5*0,41 24,916
VV Hp4*0,685 49,234
VV Hp3*0,805 162,862
VV Hp2*0,554 226,072
VV Součet 463,084

2	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	314,566	255,37	80 330,72	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151104
VV (12,65+5,9)*2*1,65*0,6 36,729
VV (19,225*3+1,25)*1,65*0,6 58,336
VV 19,9*1,65*0,8+19,9*1,65*1+10,45*1,65*0,6 69,449
VV (4,85+4,275*2+9,45+8,625+8)*2,15*0,6 50,923
VV (13,075*2+9,35+8,55)*1,65*0,6 43,610
VV (4,375+1,835*2)*1,65*0,5 6,637
VV 4,375*1,65*0,4 2,888
VV (4,375*4+7,275*2)*1,65*0,5 26,441
VV (6,95+4,75*3+2,5)*1,65*0,5 19,553
VV Součet 314,566

3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 080,000	47,80	51 624,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102
VV ornice v místě stavby 480,000
VV (1200*0,2)*2
VV zemina pro zpětný zásyp
VV 300*2 600,000
VV Součet 1 080,000

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	477,650	289,82	138 432,52	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 314,566+163,084 477,650

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	859,770	410,00	352 505,70	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 477,65*1,8 859,770

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	477,650	21,92	10 470,09	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

372	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	62,12	18 636,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111131

D 2 Zakládání 2 333 909,47

201	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	682,261	26,64	18 175,43	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141112
VV Hp4+Hp3+Hp2 682,261

202	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	808,138	51,80	41 861,55	CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV 682,261*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 808,138

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7		K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm	m	248,500	133,66	33 214,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111113					
VV				3,6*11+1,5*2		42,600			
VV				2,8*8+4,9*9		66,500			
VV				7,5*9+1,8*8		81,900			
VV				2,6*3+4,1*11+2,3*2		57,500			
VV				Součet		248,500			
8		K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm	m	87,400	401,27	35 071,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111121					
VV				17,8*2+13,5*2+5,8+3,3+15,7		87,400			
199		K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	143,468	2 169,36	311 233,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
VV				Hp4*0,3		21,563			
VV				Hp3*0,3		60,694			
VV				Hp2*0,15		61,211			
VV				Součet		143,468			
200		K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	27,419	1 592,13	43 654,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211					
VV				Hp4*0,1		7,188			
VV				Hp3*0,1		20,231			
VV				Součet		27,419			
177		K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	9,116	1 243,47	11 335,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
VV				Hp5*0,15		9,116			
178		K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	70,327	4 157,74	292 401,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511					
VV				Hp5*0,15		9,116			
VV				Hp2*0,15		61,211			
VV				Součet		70,327			
179		K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	47,884	749,49	35 888,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
VV				"Hp5"					
VV				(6,7+2,35+7,44+4,2+11,9)*0,15		4,889			
VV				"Hp4"					
VV				(12,5+5,75)*2*0,2		7,300			
VV				"Hp3"					
VV				(20,45+9,5)*2*0,2		11,980			
VV				"Hp2"					
VV				(7,35+19,35)*2*0,15		8,010			
VV				(20,65+5,8)*2*0,15		7,935			
VV				(8,3+17,6)*2*0,15		7,770			
VV				Součet		47,884			
180		K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	47,884	144,43	6 915,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
182		K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,627	35 078,96	197 389,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
VV				5,115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,627			
9		K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	18,348	4 125,57	75 695,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313811					
VV				podkladní beton pasy					
VV				(12,65+5,9)*2*0,1*0,6		2,226			
VV				(19,225*3+1,25)*0,1*0,6		3,536			
VV				19,9*0,1*0,8+19,9*0,1*1+10,45*0,1*0,6		4,209			
VV				(4,85+4,275*2+9,45+8,625+8)*0,1*0,6		2,369			
VV				(13,075*2+9,35+8,55)*0,1*0,6		2,643			
VV				(4,375+1,835*2)*0,1*0,5		0,402			
VV				4,375*0,1*0,4		0,175			
VV				(4,375*4+7,275*2)*0,1*0,5		1,603			
VV				(6,95+4,75*3+2,5)*0,1*0,5		1,185			
VV				Součet		18,348			
10		K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	77,407	3 938,91	304 899,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321511					
VV				pasy					
VV				(12,65+5,9)*2*0,5*0,6		11,130			
VV				(19,225*3+1,25)*0,5*0,6		17,678			
VV				19,9*0,1*0,8+19,9*0,1*1+10,45*0,5*0,6		6,717			
VV				(4,85+4,275*2+9,45+8,625+8)*0,5*0,6		11,843			
VV				(13,075*2+9,35+8,55)*0,5*0,6		13,215			
VV				(4,375+1,835*2)*0,5*0,5		2,011			
VV				4,375*0,5*0,4		0,875			
VV				(4,375*4+7,275*2)*0,5*0,5		8,013			
VV				(6,95+4,75*3+2,5)*0,5*0,5		5,925			
VV				Součet		77,407			
11		K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	10,902	36 851,02	401 749,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
VV				pasy+základové zdi					
VV				9,911		9,911			
VV				9,911*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,902			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,376	35 078,96	118 426,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274362021					
VV			3,069*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,376			
12	K	279113153	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	41,813	1 674,63	70 021,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113153					
VV			(4,375*4+7,275*2)*0,75		24,038			
VV			(6,95+4,75*3+2,5)*0,75		17,775			
VV			Součet		41,813			
13	K	279113154	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	148,535	1 772,94	263 343,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113154					
VV			(12,65+5,9)*2*0,75		27,825			
VV			(19,225*3+1,25)*0,75		44,194			
VV			10,45*0,75		7,838			
VV			(4,85+4,275*2+9,45+8,625+8)*0,75		29,606			
VV			(13,075*2+9,35+8,55)*0,75		33,038			
VV			(4,375+1,835*2)*0,75		6,034			
VV			Součet		148,535			
14	K	279113155	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	28,855	2 517,12	72 631,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113155					
VV			19,9*0,75+19,9*0,7		28,855			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 984 161,98	
313	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	17,875	1 387,52	24 801,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272031					
VV			zázemí					
VV			5,5*3,25		17,875			
312	K	311272125	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	13,688	1 405,47	19 238,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272125					
VV			myčka ruční atiky					
VV			(12,5+5,75)*2*0,375		13,688			
307	K	311272141	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m2	271,254	1 409,36	382 294,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272141					
VV			střední nosná hala					
VV			(20,25+9+9)*4,25		162,563			
VV			odečet otvory					
VV			(0,8*1,97+0,9*1,97*5+0,8*1,97+0,8*2+0,625*2+0,8*1,97)*-1		-16,443			
VV			střední nosná zázemí					
VV			(9,5+1,5+4,25+4,25+15,75+1,6)*3,25		119,763			
VV			odečet otvory					
VV			(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2+0,8*1,97*6)*-1		-16,942			
VV			atika hala					
VV			(20,75+9)*2*0,375		22,313			
VV			Součet		271,254			
301	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	197,444	1 430,49	282 441,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272221					
VV			zázemí					
VV			(2,75+8,35+17,6+35,85+19,15+4,1)*3,25		285,350			
VV			odečet otvory					
VV			(1*2+1,125*2,25+0,75*2*2+1,5*0,5*6+1*2+1*2,25+3*20,75*0,7		-87,906			
VV			5+1,125*2,25*2+0,75*0,75*2+3*2+0,75*2*7+1*2,25)*-1					
VV			Součet		197,444			
278	K	311272321	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	142,125	1 843,38	261 990,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272321					
VV			myčka ruční					
VV			(12,5+5,75)*2*4,25		155,125			
VV			odečet otvory					
VV			(1,5*0,75+1*2,125+3*3,25)*-1		-13,000			
VV			Součet		142,125			
437	K	311273951	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 200 mm	m	5,500	142,47	783,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273951					
VV			zázemí					
VV			5,5		5,500			
438	K	311273953	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 250 mm	m	75,100	170,33	12 791,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273953					
VV			střední nosná hala					
VV			(20,25+9+9)		38,250			
VV			střední nosná zázemí					
VV			(9,5+1,5+4,25+4,25+15,75+1,6)		36,850			
VV			Součet		75,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
439	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 300 mm	m	87,800	201,84	17 721,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273955						
	VV	zázemí			87,800			
	VV	(2,75+8,35+17,6+35,85+19,15+4,1)			87,800			
	VV	Součet			87,800			
440	K	311273957	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 375 mm	m	36,500	257,07	9 383,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273957						
	VV	myčka ruční			36,500			
	VV	(12,5+5,75)*2			36,500			
	VV	Součet			36,500			
317	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	6,000	740,18	4 441,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422						
	VV	zázemí			6,000			
	VV	6			6,000			
315	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	804,17	1 608,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142432						
	VV	zázemí			2,000			
	VV	2			2,000			
296	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	956,08	3 824,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442						
	VV	doplňkové budovy			2,000			
	VV	2			2,000			
	VV	zázemí VPC			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	zázemí porobeton			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			4,000			
308	K	317143441	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	14,000	2 475,37	34 655,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143441						
	VV	střední nosná hala			3,000			
	VV	3			3,000			
	VV	střední nosná zázemí			11,000			
	VV	11			11,000			
	VV	Součet			14,000			
309	K	317143442	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	5,000	2 847,90	14 239,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143442						
	VV	střední nosná hala			5,000			
	VV	5			5,000			
310	K	317143445	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm	kus	1,000	4 154,40	4 154,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143445						
	VV	střední nosná hala			1,000			
	VV	1			1,000			
303	K	317143451	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	12,000	2 949,73	35 396,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143451						
	VV	zázemí obvod			12,000			
	VV	12			12,000			
302	K	317143452	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000	3 386,29	13 545,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143452						
	VV	zázemí obvod			4,000			
	VV	4			4,000			
304	K	317143453	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm	kus	3,000	3 896,29	11 688,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143453						
	VV	zázemí obvod			3,000			
	VV	3			3,000			
305	K	317143454	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm	kus	6,000	4 406,95	26 441,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143454						
	VV	zázemí obvod			6,000			
	VV	6			6,000			
279	K	317143462	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	4 175,74	4 175,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143462						
	VV	myčka ruční			1,000			
	VV	1			1,000			
280	K	317143464	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	5 446,56	5 446,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143464						
	VV	myčka ruční						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
318	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,099	12 900,00	1 277,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121						
VV		IPE 120 10,6kg/m						
VV		(3,125*0,0106)*3			0,099			
319	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,109	141 000,00	15 369,00	CS ÚRS 2024 01
VV		0,099*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,109			
320	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,268	12 900,00	3 457,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123						
VV		IPE 160 15,8kg/m						
VV		(2,1*0,0158)*3			0,100			
VV		(3,55*0,0158)*3			0,168			
VV		Součet			0,268			
321	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,295	141 000,00	41 595,00	CS ÚRS 2024 01
VV		0,268*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,295			
322	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	2,314	5 085,50	11 767,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321410						
VV		SB1-1						
VV		0,25*0,175+2,27			2,314			
323	K	330321810	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50	m3	18,558	6 024,86	111 809,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321810						
VV		SB1-2						
VV		(0,25+0,25+3,7)*4			16,800			
VV		SB1-3						
VV		(0,25*0,45*3,7)*2			0,833			
VV		SB1-4						
VV		(0,25*0,5*3,7)*2			0,925			
VV		Součet			18,558			
328	K	331351115	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení	m2	17,945	1 384,41	24 843,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351115						
VV		SB1-2						
VV		(0,25*4*3,7)*4			14,800			
VV		SB1-1						
VV		(0,25+0,175)*2*3,7			3,145			
VV		Součet			17,945			
329	K	331351116	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění	m2	17,945	212,34	3 810,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351116						
325	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	21,460	1 068,81	22 936,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121						
VV		SB1-4						
VV		((0,25+0,5)*2*3,7)*2			11,100			
VV		SB1-3						
VV		((0,25+0,45)*2*3,7)*2			10,360			
VV		Součet			21,460			
326	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	21,460	172,44	3 700,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351126						
324	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,605	37 299,63	22 566,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821						
VV		0,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,605			
430	K	342271531	Příčky z přesných vápenopískových tvárníc na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 150 mm, formát a rozměr tvárníc 5DF 248x150x248 mm plných, pevnost tvárníc přes P15 do P25	m2	208,149	1 492,79	310 722,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342271531						
VV		doplňkové budovy						
VV		(4,4+4,2*5+11,9*2)*2,25			110,700			
VV		odečet otvory						
VV		(2*1,95+1*1,95*2+1*2*2)*-1			-11,800			
VV		zázemí						
VV		(4,9*3,25)*6			95,550			
VV		(1,6+3,1)*3,25			15,275			
VV		odečet otvory						
VV		0,8*1,97*-1			-1,576			
VV		Součet			208,149			
316	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	151,626	765,34	116 045,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225						
VV		zázemí						
VV		(1,75+0,55+2*2+2,625*2+2+3,1+5,25*5+1*2+3,9)*3,25			159,900			
VV		odečet otvory						
VV		(0,7*1,97*6)*-1			-8,274			
VV		Součet			151,626			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
314	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	38,111	932,94	35 555,28	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272235 zázemí (3,8+2,35+2,625+3,8)*3,25 odečet otvory (0,7*1,97*2)*-1 Součet					
					40,869				
					-2,758				
					38,111				
311	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	83,737	1 046,63	87 641,66	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245 zázemí (3,6+2,95+5,9+1,6+5,5+1,675+1+0,625+0,45+2,95)*3,25 odečet otvory 0,8*1,97*-1 Součet					
					85,313				
					-1,576				
					83,737				
D	4	Vodorovné konstrukce						2 636 403,01	
431	K	411118413	Stropy betonové skládané ze ŽB zdvojených stropních nosníků betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osově vzdálenosti do 600 mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m	m2	60,980	7 821,82	476 974,58	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411118413 doplňkové budovy 60,98					
					60,980				
335	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	22,000	742,00	16 324,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121121 zázemí 11+11					
					22,000				
336	M	59346871	panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2	m	40,150	1 704,00	68 415,60	CS ÚRS 2024 01	
			VV	22*1,825 'Přepočtené koeficientem množství					
					40,150				
293	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	65,000	926,72	60 236,80	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121125 myčka ruční 10 zázemí 16+23+16 Součet					
					10,000				
					55,000				
					65,000				
294	M	59346871	panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2	m	361,825	1 704,00	616 549,80	CS ÚRS 2024 01	
			VV VV VV VV VV	10*5,3 16*5,85 16*5,15 23*5,775 Součet					
					53,000				
					93,600				
					82,400				
					132,825				
					361,825				
331	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	39,235	5 097,73	200 009,44	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616 hala 20,65*9,5*0,2					
					39,235				
332	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	196,175	610,72	119 808,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 20,65*9,5					
					196,175				
333	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	196,175	153,08	30 030,47	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
334	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,677	37 366,08	286 859,40	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821 hala strop vč.nosníků 6,979 6,979 6,979*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					6,979				
					7,677				
281	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	1,040	4 691,12	4 878,76	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321414 PB1-1 3,5*0,3*0,25 PB1-2 (3,5*0,3*0,25)*2 PB1-3					
					0,263				
					0,525				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,6*0,15*0,2		0,078			
			VV PB1-4					
			VV (1,5*0,15*0,2)*2		0,090			
			VV PB1-5					
			VV (1,4*0,15*0,2)*2		0,084			
			VV Součet		1,040			
330	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně sténových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	13,950	5 072,22	70 757,47	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321616					
			VV N1-1					
			VV 19,9*0,25*1,2		5,970			
			VV N1-2					
			VV (9,5*0,3*0,7)*4		7,980			
			VV Součet		13,950			
282	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	109,570	994,53	108 970,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351121					
			VV PB1-1					
			VV 3,5*0,25*2		1,750			
			VV PB1-2					
			VV (3,5*0,25*2)*2		3,500			
			VV PB1-3					
			VV 2,6*0,2*2		1,040			
			VV PB1-4					
			VV (1,5*0,2*2)*2		1,200			
			VV PB1-5					
			VV (1,4*0,2*2)*2		1,120			
			VV N1-1					
			VV 19,9*2*1,2		47,760			
			VV N1-2					
			VV (9,5*2*0,7)*4		53,200			
			VV Součet		109,570			
283	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	109,570	157,81	17 291,24	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351122					
284	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	20,785	834,92	17 353,81	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352115					
			VV PB1-1					
			VV 3,5*0,3		1,050			
			VV PB1-2					
			VV (3,5*0,3)*2		2,100			
			VV PB1-3					
			VV 2,6*0,15		0,390			
			VV PB1-4					
			VV (1,5*0,15)*2		0,450			
			VV PB1-5					
			VV (1,4*0,15)*2		0,420			
			VV N1-1					
			VV 19,9*0,25		4,975			
			VV N1-2					
			VV (9,5*0,3)*4		11,400			
			VV Součet		20,785			
285	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	20,785	154,50	3 211,28	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352116					
286	K	413361821	Výztuž nosníků včetně sténových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo RS-t 500	t	0,140	36 846,32	5 158,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821					
			VV překlady PB					
			VV 0,127		0,127			
			VV 0,127*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,140			
288	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	35,054	4 803,07	168 366,82	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515					
			VV myčka ruční					
			VV V1					
			VV ((12,5+5,75)*2)*(0,3*0,2)		2,190			
			VV V2					
			VV ((12,5+5,75)*2)*(0,24*0,2)		1,752			
			VV V3					
			VV ((12,5+5,75)*2)*(0,25*0,175)		1,597			
			VV Mezisoučet		5,539			
			VV doplňkové budovy					
			VV V13					
			VV (6,7+4,4+11,9+2,5+7,5+4,2)*(0,15*0,35)		1,953			
			VV V14					
			VV (4,15+3,9*3)*(0,15*0,2)		0,476			
			VV Mezisoučet		2,429			
			VV zázemí					
			VV V4					
			VV (9,35+2,55+17,6+3,9+26,65+5,3+19,15+7,55)*(0,3*0,25)		6,904			
			VV V5a					
			VV (17,6+2,55+26,65+19,15+4,1)*(0,175*0,2)		2,452			
			VV V5b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (8,35+3,9+5,3)*(0,27*0,2)		0,948			
			VV V5c					
			VV 7,55*(0,3*0,25)		0,566			
			VV V6					
			VV (2,55+8,35+17,6+3,9+26,65+5,3+19,4+4,1)*(0,3*0,175)		4,612			
			VV V7					
			VV (9,25+20,75+9,25)*(0,25*0,25)		2,453			
			VV V8					
			VV (9,25+20,75+9,25)*(0,125*0,2)		0,981			
			VV V9					
			VV (9,25+20,75+9,25)*(0,25*0,3)		2,944			
			VV V10					
			VV (12,75+4,25+4,25+1,5+15,9+1,6)*(0,25*0,25)		2,516			
			VV V11					
			VV 1*(0,25*0,25)		0,063			
			VV V12					
			VV (9,5+20,75+9,5+20,75)*(0,25*0,175)		2,647			
			VV Součet		35,054			
289	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	268,046	776,96	208 261,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
		VV	VV myčka ruční					
		VV	VV V1					
		VV	VV ((12,5+5,75)*2)*0,2		7,300			
		VV	VV V2					
		VV	VV ((12,5+5,75)*2)*0,2		7,300			
		VV	VV V2					
		VV	VV ((12,5+5,75)*2)*0,175		6,388			
		VV	VV Mezisoučet		20,988			
		VV	VV doplňkové budovy					
		VV	VV V13					
		VV	VV (6,7+4,4+11,9+2,5+7,5+4,2)*2*0,35		26,040			
		VV	VV V14					
		VV	VV (4,15+3,9*3)*2*0,15		4,755			
		VV	VV Mezisoučet		30,795			
		VV	VV zázemí					
		VV	VV V4					
		VV	VV (9,35+2,55+17,6+3,9+26,65+5,3+19,15+7,55)*2*0,25		46,025			
		VV	VV V5a					
		VV	VV (17,6+2,55+26,65+19,15+4,1)*2*0,2		28,020			
		VV	VV V5b					
		VV	VV (8,35+3,9+5,3)*2*0,2		7,020			
		VV	VV V5c					
		VV	VV 7,55*2*0,25		3,775			
		VV	VV V6					
		VV	VV (2,55+8,35+17,6+3,9+26,65+5,3+19,4+4,1)*2*0,175		30,748			
		VV	VV V7					
		VV	VV (9,25+20,75+9,25)*2*0,25		19,625			
		VV	VV V8					
		VV	VV (9,25+20,75+9,25)*2*0,2		15,700			
		VV	VV V9					
		VV	VV (9,25+20,75+9,25)*2*0,3		23,550			
		VV	VV V10					
		VV	VV (12,75+4,25+4,25+1,5+15,9+1,6)*2*0,25		20,125			
		VV	VV V11					
		VV	VV 1*2*0,25		0,500			
		VV	VV V12					
		VV	VV (9,5+20,75+9,5+20,75)*2*0,175		21,175			
		VV	VV Součet		268,046			
290	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	268,046	152,72	40 935,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
298	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,148	36 851,78	116 009,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
		VV	VV 2,862*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,148			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 541 613,56	
256	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	370,210	77,74	28 780,13	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121					
		VV	VV m13-m21,m31,m33					
		VV	VV 182,6+14,72+6+8,4+23,89+13,65+2+1,6+1,55+1,42+1,8		257,630			
		VV	VV m34					
		VV	VV 58,75		58,750			
		VV	VV m35-m39					
		VV	VV 11,7+7,8*2+16,19+10,34		53,830			
		VV	VV Součet		370,210			
257	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	370,210	260,20	96 328,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001					
258	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	370,210	471,99	174 735,42	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321141					
337	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 946,281	60,26	117 282,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
		VV	VV 110,7		110,700			
		VV	VV 95,55*2		191,100			
		VV	VV 15,725*2		31,450			
		VV	VV 17,875*2		35,750			
		VV	VV 162,563*2		325,126			
		VV	VV 119,765*2		239,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		285,35		285,350			
	VV		155,125		155,125			
	VV		159,9*2		319,800			
	VV		40,862*2		81,724			
	VV		85,313*2		170,626			
	VV		Součet		1 946,281			
338	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	1 946,281	221,80	431 685,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
339	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 946,281	408,68	795 406,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141					
385	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášena ručně stěn	m2	700,150	60,83	42 590,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
	VV		mýčka					
	VV		(12,5+5,75+4,75+5,75)*4,95		142,313			
	VV		hala+zázemí					
	VV		73,44+331,5+43,988		448,928			
	VV		technické objekty					
	VV		208,149-48-51,24		108,909			
	VV		Součet		700,150			
386	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	700,150	253,11	177 214,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
401	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	286,000	97,67	27 933,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
402	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	300,300	70,20	21 081,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		286*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		300,300			
387	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	700,150	56,82	39 782,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
393	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	73,440	948,26	69 640,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		pouze kotvení lepením!					
	VV		garáž nadstřešní část					
	VV		(9,9*2+21)*1,8		73,440			
394	M	28376077	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 120mm	m2	77,112	264,00	20 357,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		73,44*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		77,112			
389	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	331,500	1 062,41	352 188,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		pouze kotvení lepením!					
	VV		zázemí					
	VV		(3,8+2,25+8,75+18+36,25+19,35)*3,75		331,500			
390	M	28376081	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm	m2	348,075	440,00	153 153,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		331,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		348,075			
391	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm	m2	43,988	1 242,09	54 637,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211061					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		pouze kotvení lepením!					
	VV		pilíře hala					
	VV		(0,25+0,25+0,45+0,5*2+0,45+0,25+0,25)*3,25		9,425			
	VV		19,75*1,75		34,563			
	VV		Součet		43,988			
392	M	28375808	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 250mm	m2	46,187	557,00	25 726,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		43,988*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		46,187			
388	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	700,150	448,19	313 800,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022					
188	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	6,077	5 400,00	32 815,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311126					
	VV		Hp5*0,1		6,077			
214	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	54,838	5 400,00	296 125,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311136					
	VV		Hp4*0,2		14,375			
	VV		Hp3*0,2		40,463			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	54,838				
189	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	6,077	70,75	429,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319012					
215	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	54,838	35,87	1 967,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013					
190	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	6,077	350,00	2 126,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319183					
216	K	631319185	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	14,375	100,00	1 437,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319185					
217	K	631319204	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	54,838	750,00	41 128,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319204					
191	K	631319222	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákny objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	6,077	450,00	2 734,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319222					
224	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	342,940	330,00	113 170,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
VV			m01-m12,m14-m33					
VV			5,32+15,68+8,75+22,29+3,36+2,09+2,2+2,62+2,49+4+36,43+30,48	135,710				
VV			14,72+6+8,4+23,89+13,65+2+1,6+1,55+5,7+5,55+18,58+11,6	207,230				
VV			4+12,25*5+1,42+29,48+1,8					
VV			Součet	342,940				
225	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	1 371,760	75,00	102 882,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
VV			342,94*4	1 371,760				
213	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	274,188	16,31	4 472,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
VV			Hp4+Hp3	274,188				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	991 509,04				
16	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	70,000	141,96	9 937,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211116					
VV			O26					
VV			70	70,000				
17	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	15,000	696,50	10 447,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111					
VV			Z10					
VV			3*5	15,000				
18	M	59227230	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm a spodním odtokem DN 100	m	15,000	4 329,00	64 935,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	9,000	1 043,32	9 389,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113112					
VV			Z11					
VV			9	9,000				
20	M	59227128R	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 400mm + suchý sifon	m	9,000	13 800,00	124 200,00	
395	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	700,150	66,17	46 328,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111					
396	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	189 040,500	1,23	232 519,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211					
VV			700,150*270	189 040,500				
397	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	700,150	40,38	28 272,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811					
398	K	944511111	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	700,150	25,69	17 986,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
399	K	944511211	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	189 040,500	0,37	69 944,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
VV			700,150*270	189 040,500				
400	K	944511811	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	700,150	17,30	12 112,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
377	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	800,000	91,28	73 024,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
376	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	600,000	145,94	87 564,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
21	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje	kus	13,000	214,21	2 784,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
VV			O24					
VV			2		2,000			
VV			O25					
VV			11		11,000			
VV			Součet		13,000			
22	M	44932112	přístroj hasičí ruční práškový PG 4 LE	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	11,000	1 110,00	12 210,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	953965175	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 39, délka 510 mm	kus	33,000	1 169,35	38 588,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965175					
VV			O15					
VV			4		4,000			
VV			O16					
VV			24		24,000			
VV			O17					
VV			2		2,000			
VV			O18					
VV			3		3,000			
VV			Součet		33,000			
25	K	953966122	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních pomocí hmoždinek rohový profil	m	18,000	452,95	8 153,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953966122					
VV			Z12					
VV			3*6		18,000			
26	M	RMAT0002	ochranný rohovník L150.100.10+PI80.10 (svařenec)	m	19,800	2 009,00	39 778,20	
VV			18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,800			
408	K	9.1R	D+M utěsnění prostupů EI	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
433	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo	kus	54,000	142,83	7 712,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993326					
434	M	RMAT0004	Informační tabulka dveře - plastová(číslo+účel místnosti)	kus	53,000	66,77	3 538,81	
435	M	RMAT0005	Přehledové tablo	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
D 998			Přesun hmot				825 523,54	
343	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1 924,387	428,98	825 523,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 264 560,11	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				275 422,02	
184	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	468,843	14,00	6 563,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			Hp5+Hp2		468,843			
185	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,141	58 200,00	8 206,20	CS ÚRS 2024 01
VV			468,843*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,141			
186	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	468,843	120,00	56 261,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			Hp5+Hp2		468,843			
187	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	546,437	143,00	78 140,49	CS ÚRS 2024 01
VV			468,843*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		546,437			
211	K	711461201	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje	m2	274,188	120,00	32 902,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711461201					
VV			Hp4+Hp3		274,188			
212	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm	m2	319,566	206,00	65 830,60	CS ÚRS 2024 01
VV			274,188*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		319,566			
205	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	274,188	18,00	4 935,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491171					
VV			Hp4+Hp3		274,188			
206	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	287,897	26,00	7 485,32	CS ÚRS 2024 01
VV			274,188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		287,897			
207	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	71,875	18,00	1 293,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172					
VV			Hp4		71,875			
208	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	75,469	26,00	1 962,19	CS ÚRS 2024 01
VV			71,875*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,469			
344	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,158	1 299,63	5 403,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
410	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	4,158	1 548,03	6 436,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711121					
D 712			Povlakové krytiny				1 198 817,97	
259	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	753,600	14,00	10 550,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
VV			Hs1*1,2		456,000			
VV			hs3a*1,2		75,600			
VV			hs3b*1,2		222,000			
VV			Součet		753,600			
260	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,241	58 200,00	14 026,20	CS ÚRS 2024 01
VV			753,6*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,241			
261	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	753,600	130,00	97 968,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
VV			hs1*1,2		456,000			
VV			hs3a*1,2		75,600			
VV			hs3b*1,2		222,000			
VV			Součet		753,600			
262	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	878,321	102,00	89 588,74	CS ÚRS 2024 01
VV			753,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		878,321			
276	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	58,000	230,00	13 340,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361703					
VV			hs5		58,000			
277	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm	m2	67,599	303,00	20 482,50	CS ÚRS 2024 01
VV			58*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		67,599			
272	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	262,537	180,00	47 256,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
VV			"Hs1"					
VV			7,85+17,1+11,6+0,25+12,15+0,25+11,6+18,75+6,85+3,45+0,1		133,537			
VV			75+3,486+21+11,676+7,35					
VV			"Hs3a"					
VV			(12+5,25)*2		34,500			
VV			"Hs3b"					
VV			(20,25+9)*2		58,500			
VV			"Hs5"					
VV			6,4+11,6+3,9+7,45+2,5+4,15		36,000			
VV			Součet		262,537			
273	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	262,537	180,00	47 256,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
274	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	690,800	280,00	193 424,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363604					
VV			Hs1*1,1		418,000			
VV			hs3a*1,1		69,300			
VV			hs3b*1,1		203,500			
VV			Součet		690,800			
275	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	805,127	208,00	167 466,42	CS ÚRS 2024 01
VV			690,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		805,127			
268	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	754,600	16,00	12 073,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171					
VV			hs1*1,1		418,000			
VV			hs3a*1,1		69,300			
VV			hs3b*1,1		203,500			
VV			hs5*1,1		63,800			
VV			Součet		754,600			
269	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	871,563	26,00	22 660,64	CS ÚRS 2024 01
VV			754,6*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		871,563			
27	K	712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpust'	kus	12,000	230,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771255					
VV			O1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12	12,000				
28	M	69334330	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 130mm	kus	12,000	2 420,00	29 040,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	712994111	Pochozí plochy plochých střech z desek na bázi PVC přivařené horkovzdušným svarem na povrch fólie tl. 9,3 mm, 600 mm x 600 mm	m2	141,000	2 742,00	386 622,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712994111					
VV			O5					
VV			15,25	15,250				
VV			O6					
VV			23	23,000				
VV			O7					
VV			89,2	89,200				
VV			O8					
VV			13,55	13,550				
VV			Součet	141,000				
30	K	712998201	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998201					
VV			O2					
VV			4	4,000				
VV			O4					
VV			6	6,000				
VV			Součet	10,000				
31	M	28342475	přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	10,000	1 810,00	18 100,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998202					
VV			O3					
VV			2	2,000				
33	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	2,000	2 170,00	4 340,00	CS ÚRS 2024 01
346	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	8,299	752,10	6 241,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101					
411	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	8,299	1 231,53	10 220,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712121					
D 713			Izolace tepelné	1 199 621,34				
222	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	342,940	55,50	19 033,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
VV			m01-m12,m14-m33					
VV			5,32+15,68+8,75+22,29+3,36+2,09+2,2+2,62+2,49+4+36,43+30,48	135,710				
VV			14,72+6+8,4+23,89+13,65+2+1,6+1,55+5,7+5,55+18,58+11,6	207,230				
VV			4+12,25*5+1,42+29,48+1,8					
VV			Součet	342,940				
223	M	28376528	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 40mm	m2	360,087	197,00	70 937,14	CS ÚRS 2024 01
VV			342,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	360,087				
220	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	342,940	83,50	28 635,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121					
VV			m01-m12,m14-m33					
VV			5,32+15,68+8,75+22,29+3,36+2,09+2,2+2,62+2,49+4+36,43+30,48	135,710				
VV			14,72+6+8,4+23,89+13,65+2+1,6+1,55+5,7+5,55+18,58+11,6	207,230				
VV			4+12,25*5+1,42+29,48+1,8					
VV			Součet	342,940				
221	M	28376529	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 50mm	m2	720,174	221,00	159 158,45	CS ÚRS 2024 01
VV			342,94*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	720,174				
203	K	713123111	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	71,875	70,89	5 095,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123111					
VV			Hp4	71,875				
204	M	28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	77,625	433,00	33 611,63	CS ÚRS 2024 01
VV			71,875*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	77,625				
218	K	713123112	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm	m2	545,253	76,03	41 455,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123112					
VV			Hp3	202,313				
VV			m01-m12,m14-m33					
VV			5,32+15,68+8,75+22,29+3,36+2,09+2,2+2,62+2,49+4+36,43+30,48	135,710				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,72+6+8,4+23,89+13,65+2+1,6+1,55+5,7+5,55+18,58+11,6		207,230			
	VV		4+12,25*5+1,42+29,48+1,8		545,253			
	VV		Součet					
219	M	28376469	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	218,498	1 080,00	235 977,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		202,313*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		218,498			
373	K	713123222	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou dvouvrstvého tloušťky izolace do 200 mm	m2	180,563	298,36	53 872,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123222					
	VV		izolace BD obvod zázemí+hala					
	VV		(18+36,25+19,35+3,6+19,75+2,25+8,75)*1,25		134,938			
	VV		izolace BD obvod myčka					
	VV		(12,5+5,75)*2*1,25		45,625			
	VV		Součet		180,563			
374	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	390,016	383,00	149 376,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		180,563*2,16 'Přepočtené koeficientem množství		390,016			
291	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílcí, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	61,950	340,18	21 074,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		myčka ruční věnec					
	VV		(12,5+5,75)*2*0,45		16,425			
	VV		zázemí					
	VV		(8,35+2,55+17,6+3,9+26,65+5,3+19,15+7,55)*0,5		45,525			
	VV		Součet		61,950			
292	M	28376036	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 80mm	m2	65,048	183,00	11 903,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		61,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		65,048			
263	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	886,000	76,00	67 336,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136					
	VV		hs1*2		760,000			
	VV		hs3a*2		126,000			
	VV		Součet		886,000			
427	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	487,300	142,00	69 196,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		886*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		487,300			
428	M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm	m2	487,300	171,00	83 328,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		886*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		487,300			
266	K	713141336	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	443,000	174,00	77 082,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336					
	VV		hs1		380,000			
	VV		hs3a		63,000			
	VV		Součet		443,000			
267	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	39,538	1 603,00	63 379,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		37,655*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,538			
348	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	7,876	773,47	6 091,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101					
412	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	7,876	390,53	3 075,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713121					
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				51 095,99	
34	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	12,000	680,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239221					
	VV		O1					
	VV		12		12,000			
429	M	56231120	vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střeš se zachytným košem DN 75/110/125	kus	12,000	1 840,00	22 080,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	721279153	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylen (PP) ostatních typů DN 110	kus	11,000	450,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721279153					
	VV		O13					
	VV		3		3,000			
	VV		O14					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		11,000			
37	M	56231222	souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P	kus	11,000	1 440,00	15 840,00	CS ÚRS 2024 01
350	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,026	859,48	22,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101					
413	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,026	1 678,52	43,64	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721121								
D 742			Elektroinstalace - slaboproud	146 697,22				
40	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	kus	16,000	3 459,71	55 355,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742320011								
VV			I3,I14,I16,I18,I27,I28-34					
VV			12	12,000				
VV			E28					
VV			1	1,000				
VV			E1					
VV			1	1,000				
VV			E14					
VV			1	1,000				
VV			E15					
VV			1	1,000				
VV			Součet	16,000				
41	M	54978004	zámek elektromechanický samozamykací panikový	kus	16,000	5 700,00	91 200,00	CS ÚRS 2024 01
352	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,013	3 687,39	47,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742101								
414	K	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,013	7 224,59	93,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742121								
D 751			Vzduchotechnika	14 975,37				
42	K	751398054	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2	kus	2,000	1 099,51	2 199,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398054								
VV			Z14					
VV			2	2,000				
43	M	42972924R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, nerez, 950x500mm	kus	2,000	6 260,00	12 520,00	
354	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,024	3 279,67	78,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101								
415	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,024	7 401,59	177,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751121								
D 763			Konstrukce suché výstavby	312 675,83				
384	K	763121449	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75, Rw do 25 dB	m2	14,700	1 642,28	24 141,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121449								
VV			m30					
VV			4,9*3	14,700				
254	K	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	267,910	300,00	80 373,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101								
VV			m01-m12,m22-m30,m32					
VV			5,32+15,68+8,75+22,29+3,36+2,09+2,2+2,62+2,49+4+36,43+30,48	135,710				
VV			5,7+5,55+18,58+11,64+12,25*5+29,48	132,200				
VV			Součet	267,910				
255	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	281,306	450,00	126 587,70	CS ÚRS 2024 01
VV			267,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	281,306				
375	K	763164560	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 2 x 12,5 mm	m2	5,125	1 100,00	5 637,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164560								
VV			WC moduly					
VV			1,2*1,25+1*1,25+0,95*1,25*2	5,125				
45	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	5,650	8 903,00	50 301,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411116								
VV			O21					
VV			1,85	1,850				
VV			O22					
VV			1,9	1,900				
VV			O23					
VV			1,9	1,900				
VV			Součet	5,650				
46	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	2,000	6 860,00	13 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411126								
VV			I23					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		I25					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
358	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,166	1 268,63	4 016,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301					
417	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,166	2 494,53	7 897,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763331					
D 764			Konstrukce klempířské				255 495,05	
47	K	764212406	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětnou lištou rš 500 mm	m	1,250	590,00	737,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212406					
	VV		K51					
	VV		0,75		0,750			
	VV		K52					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		1,250			
48	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	13,500	515,00	6 952,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212664					
	VV		K49					
	VV		2,25		2,250			
	VV		K50					
	VV		11,25		11,250			
	VV		Součet		13,500			
49	K	764215603	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 250 mm	m	79,650	498,00	39 665,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215603					
	VV		K42					
	VV		35,5		35,500			
	VV		K46					
	VV		7,3		7,300			
	VV		K47					
	VV		14,1		14,100			
	VV		K48					
	VV		22,75		22,750			
	VV		Součet		79,650			
50	K	764215605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	39,510	690,00	27 261,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215605					
	VV		K43					
	VV		39,51		39,510			
51	K	764215606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm	m	107,430	730,00	78 423,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215606					
	VV		K44					
	VV		20,63		20,630			
	VV		K45					
	VV		86,8		86,800			
	VV		Součet		107,430			
52	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	26,500	475,00	12 587,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216603					
	VV		K22-K34					
	VV		1,5+1+1,5*3+3*5+1,5*3		26,500			
53	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	23,740	515,00	12 226,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216604					
	VV		K1-K21					
	VV		0,69*2+1,44*6+0,94+2,94+0,69*3+2,94+0,69*7		23,740			
54	K	764312605	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	54,700	650,00	35 555,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764312605					
	VV		K53					
	VV		2,25		2,250			
	VV		K54					
	VV		11,25		11,250			
	VV		K55					
	VV		41,2		41,200			
	VV		Součet		54,700			
55	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	12,000	570,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511641					
	VV		K41					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12	12,000				
56	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	44,600	680,00	30 328,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622					
VV			K35-K40					
VV			(4,6+4,8+3,6+3,5+3,4+2,4)*2		44,600			
360	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,450	1 498,94	2 173,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101					
418	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,450	1 892,06	2 743,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764121					
D 766			Konstrukce truhlářské	1 652 031,26				
57	K	766417421	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 60 do 80 mm, tloušťky do 20 mm	m2	99,240	420,00	41 680,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417421					
VV			O19					
VV			48		48,000			
VV			O20					
VV			51,24		51,240			
VV			Součet		99,240			
58	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 25x70mm jakost A/B	m2	99,240	980,00	97 255,20	CS ÚRS 2024 01
59	K	766417523	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	99,240	45,00	4 465,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417523					
60	M	28329040	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% plochy)	m2	110,256	107,00	11 797,39	CS ÚRS 2024 01
VV			99,24*1,111 'Přepočtené koeficientem množství		110,256			
403	K	766417541	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů lišty ukončovací, soklové	m	20,520	160,00	3 283,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417541					
VV			4,26+12+4,26		20,520			
404	M	RMAT0003	větrací pás	m	22,572	211,00	4 762,69	
VV			20,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,572			
436	K	766.2R	D+M Kominový prostup dř.fasáda dieselagregát	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
442	K	766434312	Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy do 5 m2 panely obkladovými z měkkého dřeva, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	81,054	260,00	21 074,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766434312					
VV			podklad atika					
VV			K42					
VV			35,5*0,25		8,875			
VV			K46					
VV			7,3*0,15		1,095			
VV			K47					
VV			14,1*0,15		2,115			
VV			K48					
VV			22,75*0,21		4,778			
VV			K43					
VV			39,51*0,375		14,816			
VV			K44					
VV			20,63*0,5		10,315			
VV			K45					
VV			86,8*0,45		39,060			
VV			Součet		81,054			
443	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	89,159	912,00	81 313,01	CS ÚRS 2024 01
VV			81,054*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		89,159			
61	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	7,500	745,56	5 591,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622115					
VV			E40-E44					
VV			3*0,5*5		7,500			
62	M	61140044	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	7,500	3 740,00	28 050,00	CS ÚRS 2024 01
63	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	13,500	766,70	10 350,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622116					
VV			E3					
VV			0,75*2		1,500			
VV			E12					
VV			3*2		6,000			
VV			E18					
VV			3*2		6,000			
VV			Součet		13,500			
64	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	13,500	3 420,00	46 170,00	CS ÚRS 2024 01
65	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	15,125	899,26	13 601,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132					
VV			E2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,75*2		1,500			
		VV	E10					
		VV	1*2		2,000			
		VV	E19-E25					
		VV	0,75*2*7		10,500			
		VV	E26					
		VV	1,5*0,75		1,125			
		VV	Součet		15,125			
66	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	15,125	4 470,00	67 608,75	CS ÚRS 2024 01
67	K	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdiva	kus	4,000	745,56	2 982,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622212					
		VV	E5,E8,E37,E47					
		VV	4		4,000			
68	M	61140042	okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	3,000	4 580,00	13 740,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	1,5*0,5*4		3,000			
69	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	7,000	886,69	6 206,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
		VV	E4					
		VV	1		1,000			
		VV	E6					
		VV	1		1,000			
		VV	E7					
		VV	1		1,000			
		VV	E9					
		VV	1		1,000			
		VV	E13					
		VV	1		1,000			
		VV	E16					
		VV	1		1,000			
		VV	E17					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		7,000			
70	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	4,689	6 610,00	30 994,29	CS ÚRS 2024 01
		VV	E4					
		VV	1,5*0,5		0,750			
		VV	E6					
		VV	1,5*0,5		0,750			
		VV	E7					
		VV	1,5*0,5		0,750			
		VV	E9					
		VV	1,5*0,5		0,750			
		VV	E13					
		VV	0,75*0,75		0,563			
		VV	E16					
		VV	0,75*0,75		0,563			
		VV	E17					
		VV	0,75*0,75		0,563			
		VV	Součet		4,689			
432	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	168,750	352,07	59 411,81	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310					
		VV	E40-E44					
		VV	(3+0,5)*2*5		35,000			
		VV	E3					
		VV	(0,75+2)*2		5,500			
		VV	E12					
		VV	(3+2)*2		10,000			
		VV	E18					
		VV	(3+2)*2		10,000			
		VV	E2					
		VV	(0,75+2)*2		5,500			
		VV	E10					
		VV	(1+2)*2		6,000			
		VV	E19-E25					
		VV	(0,75+2)*2*7		38,500			
		VV	E26					
		VV	(1,5+0,75)*2		4,500			
		VV	E5,E8,E37,E47					
		VV	(1,5+0,5)*2*4		16,000			
		VV	E4					
		VV	(1,5+0,5)*2		4,000			
		VV	E6					
		VV	(1,5+0,5)*2		4,000			
		VV	E7					
		VV	(1,5+0,5)*2		4,000			
		VV	E9					
		VV	(1,5+0,5)*2		4,000			
		VV	E13					
		VV	(0,75+0,75)*2		3,000			
		VV	E16					
		VV	(0,75+0,75)*2		3,000			
		VV	E17					
		VV	(0,75+0,75)*2		3,000			
		VV	E11					
		VV	(1+2,25)*2		6,500			
		VV	I35					
		VV	(1+2,125)*2		6,250			
		VV	Součet		168,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	168,750	132,07	22 286,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306					
73	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	168,750	131,35	22 165,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307					
380	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacími samolepicími pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	168,750	90,33	15 243,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
381	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omytek	m	177,188	63,00	11 162,84	CS ÚRS 2024 01
VV			168,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		177,188			
75	K	766641131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	1 876,76	1 876,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766641131					
VV			E11					
VV			1		1,000			
76	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	2,250	4 930,00	11 092,50	CS ÚRS 2024 01
VV			E11					
VV			1*2,25		2,250			
77	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	24,000	2 100,00	50 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171					
VV			I1-I13					
VV			13		13,000			
VV			I21-27					
VV			5		5,000			
VV			I29-I34					
VV			6		6,000			
VV			Součet		24,000			
78	M	61162084R1	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm bezfalcové klima II	kus	1,000	7 115,00	7 115,00	
79	M	61162085R1	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm bezfalcové klima II	kus	3,000	19 465,00	58 395,00	
80	M	61162086R1	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm bezfalcové klima II	kus	2,000	19 234,00	38 468,00	
81	M	61162085R	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm bezfalcové	kus	8,000	5 942,00	47 536,00	
82	M	61162086R	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm bezfalcové	kus	10,000	7 270,00	72 700,00	
83	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660181					
VV			I14,I20,I28					
VV			3		3,000			
84	M	61162098R	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm bezfalcové	kus	1,000	19 955,00	19 955,00	
85	M	61162098R1	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm bezfalcové klimall	kus	2,000	20 064,00	40 128,00	
86	K	766660182	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	2 400,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660182					
VV			I15-I19					
VV			5		5,000			
87	M	61165314R	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm bezfalcové	kus	4,000	7 502,00	30 008,00	
88	M	61165314R1	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm bezfalcové klimall	kus	1,000	7 576,00	7 576,00	
89	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 124,33	4 124,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660411					
VV			I35					
VV			1		1,000			
90	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,125	10 800,00	22 950,00	CS ÚRS 2024 01
VV			I35					
VV			1*2,125		2,125			
91	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660716					
92	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	8,000	2 064,00	16 512,00	CS ÚRS 2024 01
93	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	32,000	160,00	5 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729					
94	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	32,000	422,00	13 504,00	CS ÚRS 2024 01
95	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	232,84	232,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660733					
VV			I35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
96	M	54914131	kování bezpečnostní klika/klika RC3	kus	1,000	3 490,00	3 490,00	CS ÚRS 2024 01
97	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	24,000	1 300,00	31 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682112						
98	M	61182308R	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm bezfalcová	kus	24,000	8 448,00	202 752,00	
99	K	766682212	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	8,000	1 519,00	12 152,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682212						
100	M	61182319R	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm bezfalcové	kus	8,000	8 966,00	71 728,00	
101	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	50,000	195,42	9 771,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
VV		T1-T33						
VV		0,75*2+1,5*6+1+3+0,75*3+3+0,75*7+1+1,5*3+3*5+1,5*3			50,000			
102	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	50,000	460,00	23 000,00	CS ÚRS 2024 01
103	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	33,000	50,10	1 653,30	CS ÚRS 2024 01
104	K	766.1R	D+M kuchyňská linka T0 vč.spotřebičů	ks	1,000	168 377,00	168 377,00	
362	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,540	1 098,43	7 183,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101						
419	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	6,540	2 161,03	14 133,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766121						
D 767		Konstrukce zámečnické					2 196 747,24	
105	K	767316312	Montáž světlíků bodových přes 1,5 do 2 m2	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767316312						
VV		E48						
VV		1			1,000			
VV		E49						
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
106	M	56245354	světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,4x1,4m	kus	2,000	21 708,00	43 416,00	CS ÚRS 2024 01
107	K	767491001	Montáž nosného roštu fasád a stěn konzol kovových tvaru "A" pro uchycení vodorovného profilu roštu, kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu	kus	50,000	110,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767491001						
VV		O19,O20						
VV		50			50,000			
108	M	15441054	konzola nosného roštu A220 pozink	kus	50,000	106,00	5 300,00	CS ÚRS 2024 01
109	K	767492001	Montáž nosného roštu fasád a stěn profilu kovového, připevněného na konzolu tvaru "A" vodorovně	m	150,000	190,00	28 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767492001						
VV		O19,O20						
VV		150			150,000			
110	M	15441031	profil nosného roštu Z50 dI3,05 m pozink	m	153,000	79,00	12 087,00	CS ÚRS 2024 01
VV		150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			153,000			
111	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,080	728,00	786,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111						
VV		Z8						
VV		0,9*0,6			0,540			
VV		Z9						
VV		0,9*0,6			0,540			
VV		Součet			1,080			
112	M	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2	0,540	11 500,00	6 210,00	CS ÚRS 2024 01
VV		1,08*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			0,540			
113	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm	m2	0,540	5 430,00	2 932,20	CS ÚRS 2024 01
VV		1,08*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			0,540			
114	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	6,000	118,95	713,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121						
VV		(0,9+0,6)*2*2			6,000			
115	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	6,600	379,00	2 501,40	CS ÚRS 2024 01
VV		6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			6,600			
116	K	767620322	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	3,000	1 696,15	5 088,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620322						
VV		E38						
VV		1,5*0,5			0,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		E39					
	VV		1,5*0,5		0,750			
	VV		E45,E46					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
	VV		Součet		3,000			
117	M	55341001	okno Al s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	3,000	13 700,00	41 100,00	CS ÚRS 2024 01
118	K	767620323	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	2,000	1 120,56	2 241,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620323					
	VV		E36					
	VV		1*2		2,000			
119	M	55341005	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	2,000	11 850,00	23 700,00	CS ÚRS 2024 01
120	K	767620718	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn montáž kování pákového uzávěru	kus	1,000	206,18	206,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620718					
	VV		E26					
	VV		1		1,000			
121	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový	kus	1,000	536,00	536,00	CS ÚRS 2024 01
122	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	98,050	132,07	12 949,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306					
123	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	98,050	131,35	12 878,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307					
124	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	98,050	252,00	24 708,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310					
	VV		E38					
	VV		(1,5+0,5)*2		4,000			
	VV		E39					
	VV		(1,5+0,5)*2		4,000			
	VV		E45,E46					
	VV		(1,5+0,5)*2*2		8,000			
	VV		E36					
	VV		(1+2)*2		6,000			
	VV		E50					
	VV		(1+2)*2		6,000			
	VV		E54					
	VV		(1+2)*2		6,000			
	VV		E1					
	VV		(1,125+2,25)*2		6,750			
	VV		E14					
	VV		(1,125+2,25)*2		6,750			
	VV		E15					
	VV		(1,125+2,25)*2		6,750			
	VV		E29.1,E29.2					
	VV		(1+3,25)*2		8,500			
	VV		E35.1,E35.2					
	VV		(1+3,25)*2		8,500			
	VV		E28					
	VV		(1,1+2)*2		6,200			
	VV		E51,E52					
	VV		(1,1+2)*2*2		12,400			
	VV		E53					
	VV		(2,1+2)*2		8,200			
	VV		Součet		98,050			
382	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	98,050	90,33	8 856,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
383	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	102,953	63,00	6 486,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		98,05*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		102,953			
125	K	767630211	Montáž posuvných dveří z hliníkových profilů s utěsněním připojovací spáry impregnovanou komprimační páskou sklopně posuvných výšky do 2200 mm celkové šířky do 2000 mm	m2	4,000	2 411,94	9 647,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767630211					
	VV		E50					
	VV		1*2		2,000			
	VV		E54					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
126	M	RMAT0001	dveře exteriérové posuvné, horní+dolní pojezd, zámek pro posuvné dveře 1000x2000	m2	4,000	15 518,00	62 072,00	
127	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	2 744,00	8 232,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111					
	VV		E1					
	VV		1		1,000			
	VV		E14					
	VV		1		1,000			
	VV		E15					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	55341332	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,593	15 505,00	117 729,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		E1					
	VV		1,125*2,25		2,531			
	VV		E14					
	VV		1,125*2,25		2,531			
	VV		E15					
	VV		1,125*2,25		2,531			
	VV		Součet		7,593			
129	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	5 400,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640112					
	VV		E29.1,E29.2					
	VV		1		1,000			
	VV		E35.1,E35.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
130	M	55341336	dveře jednokřídlé Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	6,500	15 220,00	98 930,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		E29.1,E29.2					
	VV		1*3,25		3,250			
	VV		E35.1,E35.2					
	VV		1*3,25		3,250			
	VV		Součet		6,500			
406	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	5,000	1 353,19	6 765,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646411					
407	M	56245707	dvířka revizní 400x600 bílá se zámkem	kus	5,000	1 010,00	5 050,00	CS ÚRS 2024 01
131	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	3,000	2 084,53	6 253,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510					
	VV		E28					
	VV		1		1,000			
	VV		E51,E52					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
132	M	55341219R	dveře jednokřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1100x2000mm	kus	2,000	30 320,00	60 640,00	
409	M	55341342R	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 protipožární EI30 C DP3	m2	2,250	24 840,00	55 890,00	
	VV		1*2,25		2,250			
133	K	767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm	kus	1,000	3 949,00	3 949,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646522					
	VV		E53					
	VV		1		1,000			
134	M	55341229R	dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 2100x2000mm	kus	1,000	60 900,00	60 900,00	
135	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	3,000	342,95	1 028,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191					
136	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	1 330,00	3 990,00	CS ÚRS 2024 01
137	K	767649197	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří jednokřídlých	kus	6,000	2 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649197					
	VV		E28					
	VV		1		1,000			
	VV		E29					
	VV		1		1,000			
	VV		E35					
	VV		1		1,000			
	VV		E1					
	VV		1		1,000			
	VV		E14					
	VV		1		1,000			
	VV		E15					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
138	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	6,000	2 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
139	K	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	6,000	5 200,00	31 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651113					
	VV		E27					
	VV		1		1,000			
	VV		E30					
	VV		1		1,000			
	VV		E31					
	VV		1		1,000			
	VV		E32					
	VV		1		1,000			
	VV		E33					
	VV		1		1,000			
	VV		E34					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
140	M	55345802	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 67mm	m2	58,500	6 337,00	370 714,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		E27,30,31,32,33,34					
	VV		3*3,25*6		58,500			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K		767651121	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání	kus	6,000	141,61	849,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651121					
142	M		55345889	pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada	kus	6,000	3 050,00	18 300,00	CS ÚRS 2024 01
143	K		767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	6,000	2 074,84	12 449,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651126					
VV			6			6,000			
144	M		55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně	kus	6,000	8 500,00	51 000,00	CS ÚRS 2024 01
145	K		767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	6,000	362,96	2 177,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651131					
VV			6			6,000			
146	M		40461020	fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m	sada	6,000	2 030,00	12 180,00	CS ÚRS 2024 01
147	K		767659111	Montáž vrat garážových nebo průmyslových vratového těsnícího límce rozměru do 3500 mm x 3500 mm	kus	6,000	1 292,00	7 752,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767659111					
VV			6			6,000			
148	M		55345887	límec těsnící plachtový na rampu 3,5x3,5m, čelní otvor 2,1x2,5m, hl 500mm, hor.plachta 900mm, boční 700mm, černý	kus	6,000	4 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
149	K		767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	7,500	3 850,00	28 875,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832102					
VV			Z1						
VV			2,5			2,500			
VV			Z2						
VV			2,5			2,500			
VV			Z6						
VV			2,5			2,500			
VV			Součet			7,500			
150	M		44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	7,500	11 490,00	86 175,00	CS ÚRS 2024 01
151	K		767881112	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou	kus	30,000	1 200,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881112					
VV			O9						
VV			4			4,000			
VV			O10						
VV			9			9,000			
VV			O11						
VV			14			14,000			
VV			O12						
VV			3			3,000			
VV			Součet			30,000			
152	M		70921321	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	30,000	2 390,00	71 700,00	CS ÚRS 2024 01
153	K		767881152	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení středových, rohových, dělicích délky vedení přes 50 do 200 m	soubor	1,000	8 200,00	8 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881152					
154	M		31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	150,535	190,00	28 601,65	CS ÚRS 2024 01
VV			9,6+45,7+71,55+10			136,850			
VV			136,85*1,1	Přepočtené koeficientem množství		150,535			
155	K		767.1R	D+M venkovní pergola (6 stojek) 6000x2500x2250	ks	1,000	231 000,00	231 000,00	
VV			Z7			1,000			
156	K		767.2R	D+M závěsný rošt (sušák nad vanu) nerez	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
VV			Z13						
VV			2			2,000			
299	K		767.3R	D+Mmarkýza vstupů	kp	1,000	16 549,79	16 549,79	
VV			Z3						
VV			1			1,000			
300	K		767.4R	D+M schodišťová věž	kpl	1,000	318 204,00	318 204,00	
VV			Z4+Z5						
VV			1			1,000			
444	K		767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	31,000	180,65	5 600,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
445	M		55283911	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm	m	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
446	M		31686020R	držák stožáru nástěnný 40 cm od stěny se vzpěrou žárový zinek	kus	1,000	18 001,00	18 001,00	
364	K		998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,677	1 629,17	4 361,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
420	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,677	3 182,54	8 519,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767121					
D 771			Podlahy z dlaždic	399 940,30				
227	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	169,490	18,00	3 050,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
226	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	169,490	30,00	5 084,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
VV			m01,m02,m04-m012,m22,m23,m32,m33					
VV			5,32+15,68+22,29+3,36+2,09+2,2+2,62+2,49+4+36,43+30,48	169,490				
VV			+5,7+5,55+29,48+1,8					
VV			Součet	169,490				
228	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	169,490	325,00	55 084,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021					
234	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	160,800	215,00	34 572,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112					
VV			m01,m02,m04,m11,m12,m32,m33					
VV			9,4+22,6+26,3+31,2+24,5+41,3+5,5	160,800				
235	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	176,880	135,00	23 878,80	CS ÚRS 2024 01
VV			160,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	176,880				
230	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	169,490	580,00	98 304,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416					
231	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	186,439	365,00	68 050,24	CS ÚRS 2024 01
VV			169,49*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	186,439				
233	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	18,560	65,00	1 206,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211					
VV			3,36+2,09+2,2+2,62+2,49+4+1,8	18,560				
VV			Součet	18,560				
229	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	169,490	445,00	75 423,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
232	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	169,490	24,00	4 067,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
366	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,614	3 260,00	21 561,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101					
421	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	6,614	1 460,00	9 656,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121					
D 776			Podlahy povlakové	141 089,53				
237	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	100,220	15,00	1 503,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
236	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	100,220	35,00	3 507,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
VV			m03,m24-m30					
VV			8,75+18,58+11,64+12,25*5	100,220				
238	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	100,220	220,00	22 048,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121					
239	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	100,220	259,00	25 956,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
240	M	28411143	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hoflavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 13dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	110,242	349,00	38 474,46	CS ÚRS 2024 01
VV			100,22*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	110,242				
241	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	60,132	119,00	7 155,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223111					
VV			100,220*0,6	60,132				
242	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	119,600	145,00	17 342,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
VV			m03,m24-m30					
VV			12,4+18,6+14,6+14,8*5	119,600				
243	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	121,992	165,00	20 128,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			119,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	121,992				
368	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,816	3 000,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101					
422	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,816	3 093,51	2 524,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776121					
D 777			Podlahy lité	446 130,21				
192	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	360,010	105,00	37 801,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111					
VV			m34					
VV			58,75	58,750				
VV			doplňkové budovy					
VV			53,83	53,830				
VV			m13					
VV			182,6	182,600				
VV			m14					
VV			14,72	14,720				
VV			m15					
VV			6	6,000				
VV			m17					
VV			23,89	23,890				
VV			m18					
VV			13,65	13,650				
VV			m19					
VV			2	2,000				
VV			m20					
VV			1,6	1,600				
VV			m21					
VV			1,55	1,550				
VV			m31					
VV			1,42	1,420				
VV			Součet	360,010				
193	K	777131109	Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlinání olejů	m2	360,010	210,00	75 602,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131109					
194	K	777511145	Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	360,010	435,00	156 604,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511145					
195	K	777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný	m2	360,010	270,00	97 202,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612109					
198	K	777911111	Nápojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	303,600	245,00	74 382,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777911111					
VV			doplňkové budovy "m35-39"					
VV			138+11,8+11,8+16,1	177,700				
VV			m13,m14,m15,m16,m17,m31					
VV			58,5+19+10+13,7+19,6+5,1	125,900				
VV			Součet	303,600				
196	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,219	730,24	2 350,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777101					
423	K	998777121	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,219	679,52	2 187,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777121					
D 781			Dokončovací práce - obklady	461 080,26				
245	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	315,925	18,00	5 686,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
244	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	315,925	30,00	9 477,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
VV			m05					
VV			7,5*2	15,000				
VV			m06-m09					
VV			(6,3+6,4+7,3+7,2)*1,5	40,800				
VV			m10,m18					
VV			(8,3+15,7)*2	48,000				
VV			m19,m22,m23					
VV			(6,3+9,8+9,8)*1,5	38,850				
VV			m34					
VV			33,5*4,25	142,375				
VV			m20,m21					
VV			(5,2+5,1)*3	30,900				
VV			Součet	315,925				
246	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	315,925	280,00	88 459,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
247	K	781474112	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	315,925	580,00	183 236,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112					
248	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	347,518	310,00	107 730,58	CS ÚRS 2023 02
VV			315,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	347,518				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	123,000	110,00	13 530,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211								
250	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	129,150	65,00	8 394,75	CS ÚRS 2024 01
VV 123*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					129,150			
251	K	781495141	Obklad - dokončující práce prúník obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	45,000	95,00	4 275,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141								
252	K	781495142	Obklad - dokončující práce prúník obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	18,000	110,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142								
253	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	315,925	22,00	6 950,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211								
370	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,644	3 260,00	21 659,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101								
424	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	6,644	1 460,00	9 700,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							159 365,09	
341	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 000,566	6,00	12 003,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111003								
340	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 000,566	22,56	45 132,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181103								
VV 1946,281+370,21					2 316,491			
VV odečet obklady								
VV -315,925					-315,925			
VV Součet					2 000,566			
342	K	784221103	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné době v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 000,566	51,10	102 228,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221103								
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							353 375,43	
157	K	786623011	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2	kus	26,000	1 200,00	31 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623011								
VV "750x2000"								
VV 9					9,000			
VV "1000x2000"								
VV 2					2,000			
VV "1000x2250"								
VV 1					1,000			
VV "750x750"								
VV 3					3,000			
VV "1500x500"								
VV 6					6,000			
VV "3000x500"								
VV 5					5,000			
VV Součet					26,000			
158	M	55342521	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 0,75m2	m2	6,188	4 180,00	25 865,84	CS ÚRS 2024 01
VV 1,5*0,5*6					4,500			
VV 0,75*0,75*3					1,688			
VV Součet					6,188			
159	M	55342524	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,5m2	m2	21,000	4 310,00	90 510,00	CS ÚRS 2024 01
VV 0,75*2*9					13,500			
VV 3*0,5*5					7,500			
VV Součet					21,000			
160	M	55342525	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	4,000	4 380,00	17 520,00	CS ÚRS 2024 01
VV 1*2*2					4,000			
161	M	55342526	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2	m2	2,250	4 397,00	9 893,25	CS ÚRS 2024 01
VV 1*2,25					2,250			
162	K	786623013	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623013								
VV "3000x2000"								
VV 2					2,000			
163	M	55342531	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	12,000	2 720,00	32 640,00	CS ÚRS 2024 01
VV 3*2*2					12,000			
164	K	786623039	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm	kus	15,000	751,30	11 269,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623039								
VV "750x2000"								
VV 9					9,000			
VV "1000x2000"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2			2,000			
	VV	"1000x2250"						
	VV	1			1,000			
	VV	"750x750"						
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			15,000			
165	M	28376710	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 1,0m2 š do 1,0m	kus	3,000	3 570,00	10 710,00	CS ÚRS 2024 01
166	M	28376713	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 1,5m2 š do 1,0m	kus	9,000	3 840,00	34 560,00	CS ÚRS 2024 01
167	M	28376715	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 1,0m	kus	2,000	3 880,00	7 760,00	CS ÚRS 2024 01
168	M	28376718	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 1,0m	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	CS ÚRS 2024 01
169	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	6,000	798,17	4 789,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623041								
	VV	"1500x500"						
	VV	6			6,000			
170	M	28376716	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m	kus	6,000	4 620,00	27 720,00	CS ÚRS 2024 01
171	K	786623043	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm	kus	7,000	854,69	5 982,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623043								
	VV	"3000x2000"						
	VV	2			2,000			
	VV	"3000x500"						
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			7,000			
172	M	28376732	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m	kus	2,000	5 113,00	10 226,00	CS ÚRS 2024 01
173	M	28376720	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 3,0m	kus	5,000	5 230,00	26 150,00	CS ÚRS 2024 01
174	K	998786101	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,073	919,83	67,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786101								
425	K	998786121	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,073	1 806,02	131,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786121								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				203 000,00	
378	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	350,000	400,00	140 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291								
379	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	150,000	420,00	63 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.1.4 - Zdravotní instalace

Soupis:

D.1.4.1 - Vodovod

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**536 072,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	536 072,94	21,00%	112 575,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****648 648,26**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.1.4 - Zdravotní instalace
Soupis: D.1.4.1 - Vodovod

Místo: parc.č.:4194; 1801/1 Datum: 3. 12. 2023
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK Projektant: MP Technik s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 536 072,94

D		D1	Potrubí venkovního vodovodu a zemní práce	46 200,94				
0	K	Pol1	Trubka pro instalaci pitné vody HDPE PE 100, SDR11, dimenze do d50x4,6; vč. spojů a tvarovek	m	15,000	440,00	6 600,00	
0	K	Pol2	Korugovaná chránička ohebná 110 mm	m	9,000	105,00	945,00	
0	K	Pol3	Hloubení nezapažených rýh strojově vč. přemístění výkopu do vzdálenosti 3 m + zásyp výkopu	m3	14,000	811,78	11 364,92	
0	K	Pol4	Obsypání potrubí ručně sypaninou	m3	4,000	602,87	2 411,48	
0	K	Pol5	Vodoměrná šachta betonová 1800x1200x1500 mm vč. komínku a poklopu 600x600	kpl	1,000	24 879,54	24 879,54	

D		D2	Vodoměrná sestava dle požadavku správce	6 600,00				
0	K	Pol6	Vodoměrná sestava: Kulový kohout 6/4"	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
0	K	Pol7	Vodoměrná sestava: Filtř závitový 6/4"	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
0	K	Pol8	Osazení vodoměru Q3=4 m3/h	ks	1,000	800,00	800,00	
0	K	Pol9	Vodoměrná sestava: Kulový kohout 6/4" s vypouštěním	ks	1,000	1 160,00	1 160,00	
0	K	Pol10	Vodoměrná sestava: Zpětná klapka 6/4"	ks	1,000	960,00	960,00	
0	K	Pol11	Napojení na vodovodní přípojku	kpl	1,000	1 580,00	1 580,00	

D		D3	Zařízení a armatury (s atestem na pitnou vodu)	94 620,00				
0	K	Pol12	Automatická doplňovací jednotka pro rozvod užitkové (dešťové) vody; vč. membránového čerpadla, tlakového spínače; 3-cestného ventilu pro pitnou vodu a sacího potrubí 9 mm; el. příkon 0,8 kW (230V); průtok až 80 l/min; výtlačná výška 15 m	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	
0	K	Pol13	Maloobjemový elektrický ohříváč; objem 4,6 l; 1,5 kW (230V) vč. pojistného ventilu a zpětné klapky	ks	1,000	5 440,00	5 440,00	
0	K	Pol14	Ruční vyvažovací ventil pro cirkulaci TV DN10; kvs 1,33	ks	2,000	3 620,00	7 240,00	
0	K	Pol15	Vodní proplachovací filtr DN32 vč. tlakového redukčního ventilu	ks	1,000	15 100,00	15 100,00	
0	K	Pol16	Tlaková expanzní nádoba 18 litrů (10 bar), vč. průtočné připojovací armatury 3/4"	ks	1,000	3 820,00	3 820,00	
0	K	Pol17	Cirkulační čerpadlo pro cirkulaci TV; DN15; průtok 346 l/h; dopr. tlak 10 kPa (230V,50Hz)	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	
0	K	Pol18	Pojistný ventil 1/2"x3/4", 10 bar	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
0	K	Pol19	Potrubní oddělovač BA 1"	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
0	K	Pol20	Kulový kohout 6/4"	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
0	K	Pol21	Kulový kohout 5/4"	ks	4,000	860,00	3 440,00	
0	K	Pol22	Kulový kohout 1"	ks	5,000	570,00	2 850,00	
0	K	Pol23	Kulový kohout 3/4"	ks	4,000	490,00	1 960,00	
0	K	Pol24	Kulový kohout 1/2"	ks	6,000	430,00	2 580,00	
0	K	Pol25	Zpětná klapka 5/4"	ks	1,000	760,00	760,00	
0	K	Pol26	Zpětná klapka 3/4"	ks	2,000	455,00	910,00	
0	K	Pol27	Zpětná klapka 1/2"	ks	1,000	410,00	410,00	
0	K	Pol28	Filtř závitový 1/2"	ks	1,000	390,00	390,00	
0	K	Pol29	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	10,000	340,00	3 400,00	
0	K	Pol30	Manometr (0-10 bar)	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
0	K	Pol31	Teploměr (0-120°C)	ks	2,000	420,00	840,00	

P Poznámka k položce:
*Zásobník teplé vody vykázán v části vytápění

D		D4	Potrubí vnitřního vodovodu a izolace	212 162,00				
0	K	Pol32	Trubka pozinkovaná pro požární vodovod DN25; vč. tvarovek; s lisovanými spoji	m	18,000	410,00	7 380,00	
0	K	Pol33	Trubka pro instalaci pitné vody PP-RCT SDR 7,4 20x2,8mm, včetně kolen, redukcí, T-kusů; se svařovanými spoji	m	170,000	380,00	64 600,00	
0	K	Pol34	Trubka pro instalaci pitné vody PP-RCT SDR 7,4 25x3,5mm, včetně kolen, redukcí, T-kusů; se svařovanými spoji	m	80,000	410,00	32 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol35	Trubka pro instalaci pitné vody PP-RCT SDR 7,4 32x4,4mm, včetně kolen, redukci, T-kusů; se svařovanými spoji	m	85,000	530,00	45 050,00	
0	K	Pol36	Trubka pro instalaci pitné vody PP-RCT SDR 7,4 40x5,5mm, včetně kolen, redukci, T-kusů; se svařovanými spoji	m	19,000	620,00	11 780,00	
0	K	Pol37	Izolace rozvodů vody z pěnového polyetyleny Tubolit DG; vnitřní průměr 20 mm; tloušťka 13 mm (SV)	m	95,000	115,00	10 925,00	
0	K	Pol38	Izolace rozvodů vody z pěnového polyetyleny Tubolit DG; vnitřní průměr 20 mm; tloušťka 20 mm (TV+CV)	m	75,000	135,00	10 125,00	
0	K	Pol39	Izolace rozvodů vody z pěnového polyetyleny Tubolit DG; vnitřní průměr 25 mm; tloušťka 13 mm (SV)	m	40,000	130,00	5 200,00	
0	K	Pol40	Izolace rozvodů vody z pěnového polyetyleny Tubolit DG; vnitřní průměr 25 mm; tloušťka 25 mm (TV+CV)	m	40,000	155,00	6 200,00	
0	K	Pol41	Izolace rozvodů vody z pěnového polyetyleny Tubolit DG; vnitřní průměr 32 mm; tloušťka 13 mm (SV)	m	42,500	143,00	6 077,50	
0	K	Pol42	Izolace rozvodů vody z minerální vlny s ochrannou hliníkovou fólií; vnitřní průměr 32 mm; tloušťka 30 mm (TV)	m	42,500	200,00	8 500,00	
0	K	Pol43	Izolace rozvodů vody z pěnového polyetyleny Tubolit DG; vnitřní průměr 40 mm; tloušťka 13 mm (SV)	m	9,500	148,00	1 406,00	
0	K	Pol44	Izolace rozvodů vody z minerální vlny s ochrannou hliníkovou fólií; vnitřní průměr 40 mm; tloušťka 40 mm (TV)	m	9,500	223,00	2 118,50	

D		D5	Zařizovací předměty	91 660,00				
0	K	Pol45	Hydrantový systém nástěnný ve skříni D25; s 30m tvarové stálou hadicí; vč proudnice	ks	1,000	11 200,00	11 200,00	
0	K	Pol46	*Umyvadlová stojánková baterie Laufen bez výp. 130 mm	ks	7,000	2 930,00	20 510,00	
0	K	Pol47	*Dřezová stojánková baterie dle projektu interiéru	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
0	K	Pol48	*Sprchová nástěnná baterie; se sprchovým setem	ks	2,000	5 100,00	10 200,00	
0	K	Pol49	*Vanová baterie; s ruční sprchou	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
0	K	Pol50	*Výlevková baterie	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
1	K	Pol63	*Sprchové dveře skleněné tl.6mm, pevný+otevřavý díl, 900x900	ks	2,000	15 820,00	31 640,00	
0	K	Pol51	Nezámrzný zahradní ventil DN15	ks	1,000	3 440,00	3 440,00	
0	K	Pol52	Výtokový ventil DN15	ks	1,000	410,00	410,00	
0	K	Pol53	Rohový ventil 1/2"x3/8" (umyvadlo)	ks	14,000	260,00	3 640,00	
0	K	Pol54	Rohový ventil 1/2"x1/2" SCHELL (dřez)	ks	2,000	260,00	520,00	
0	K	Pol55	Rohový ventil pračkový/myčkový se zpětnou klapkou 1/2" x 3/4"	ks	2,000	420,00	840,00	

D		D6	Ostatní	84 830,00				
0	K	Pol56	Doprava a přesun hmot	%	1,000	15 000,00	15 000,00	
0	K	Pol57	Pomocné ocelové konstrukce vč. konzolí, kotev, závěsů, objímek	kpl	1,000	32 500,00	32 500,00	
0	K	Pol58	Montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
0	K	Pol59	Pročištění potrubí vodovodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
0	K	Pol60	Tlaková zkouška	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
0	K	Pol61	Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní potrubí, zahození a začistění drážek	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00	
0	K	Pol62	Koordinační činnost	kpl	1,000	10 530,00	10 530,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.1.4 - Zdravotní instalace

Soupis:

D.1.4.2 - Kanalizace

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**1 472 857,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 472 857,69	21,00%	309 300,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 782 157,80**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.1.4 - Zdravotní instalace

Soupis: D.1.4.2 - Kanalizace

Místo: parc.č.:4194; 1801/1 Datum: 3. 12. 2023
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK Projektant: MP Technik s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 472 857,69

D	D1	Potrubí					393 100,00	
0	K	Pol63	Potrubí přípojovací PP (HT systém) DN40, vč. tvarovek	m	7,000	495,00	3 465,00	
0	K	Pol64	Potrubí přípojovací PP (HT systém) DN50, vč. tvarovek	m	9,000	540,00	4 860,00	
0	K	Pol65	Potrubí přípojovací PP (HT systém) DN110, vč. tvarovek	m	5,000	715,00	3 575,00	
0	K	Pol66	Potrubí odpadní PP (HT systém) DN75, vč. tvarovek	m	20,000	620,00	12 400,00	
0	K	Pol67	Potrubí odpadní PP (HT systém) DN110, vč. tvarovek	m	10,000	700,00	7 000,00	
0	K	Pol68	Potrubí ležaté v zemi KG PVC DN110, vč. tvarovek	m	72,000	590,00	42 480,00	
0	K	Pol69	Potrubí ležaté v zemi KG PVC DN125, vč. tvarovek	m	276,000	690,00	190 440,00	
0	K	Pol70	Potrubí ležaté v zemi KG PVC DN160, vč. tvarovek	m	105,000	820,00	86 100,00	
0	K	Pol71	Potrubí ležaté v zemi KG PVC DN200, vč. tvarovek	m	34,000	970,00	32 980,00	
0	K	Pol72	Hadice na odvod kondenzátu - gravitační 16 mm	m	100,000	42,00	4 200,00	
0	K	Pol73	Hadice na odvod kondenzátu - tlaková 6 mm	m	100,000	56,00	5 600,00	

D	D2	Armatury					131 740,00	
0	K	Pol74	Čistící kus PP s minerálním plnivem DN110	ks	3,000	160,00	480,00	
0	K	Pol75	Ventilační hlavice plastová; DN110	ks	3,000	980,00	2 940,00	
0	K	Pol76	Sífon pro kondenzát 16mm	ks	11,000	980,00	10 780,00	
0	K	Pol77	Vtok DN40 s objímkou	ks	2,000	420,00	840,00	
0	K	Pol78	Sífon pro kondenzát DN40 se suchou zápachovou uzávěrkou	ks	2,000	510,00	1 020,00	
0	K	Pol79	Střešní vpust' vodorovná DN110; vyhřívána; s manžetou (přesněji dle stavební části dokumentace)	ks	12,000	7 200,00	86 400,00	
0	K	Pol80	Lapač střešních splavenin plastový DN110/125	ks	12,000	2 440,00	29 280,00	

P Poznámka k položce:
*silniční vtoky, odvodňovací žláby a rohože jsou vykázány ve stavební části

D	D3	Čistička k automyčce (samostatná dodávka)					120 445,81	
0	K	Pol81	ČOV k myčce; 0,78x1,5 m; výkon 2-2,5 m3/den; příkon 0,6 kW; tvoří odvodňovací kontejner s kalovým košem; sedimentační jímku; vybavena řídicím systémem; automatický provoz	ks	1,000	58 900,00	58 900,00	
0	K	Pol82	Sedimentační jímka pro osazení v terénu; 4,5x1x2,08 m, 3 komory	ks	1,000	30 511,31	30 511,31	
0	K	Pol83	Doprava, montáž a zaškolení	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
0	K	Pol84	Obetonování sedimentační jímky vč. vybetonování stropu a třech komínků 600x600 mm	kpl	1,000	2 913,00	2 913,00	
0	K	Pol85	Poklop 600x600 mm; zatížení C250	ks	3,000	5 560,50	16 681,50	
0	K	Pol86	PVC chránička DN160	m	12,000	520,00	6 240,00	

D	D4	Zařizovací předměty a zařízení					174 700,00	
0	K	Pol87	*WC závěsné; zadní odpad; vč. připojení studené a teplé vody pro bidet	ks	4,000	9 260,00	37 040,00	
0	K	Pol88	*Nádržka s předstěnovou instalací pro závěsné WC vč. ovládacího tlačítka	ks	4,000	6 200,00	24 800,00	
0	K	Pol89	*Pisoár vč. sifonu DN50	ks	2,000	9 440,00	18 880,00	
0	K	Pol90	*Umyvadlo keramické vč. sifonu 5/4"	ks	7,000	2 100,00	14 700,00	
0	K	Pol91	*Vana samostatně stojící nerezová vč. vanového odtokového kompletu s přepadem a zápachovou závěrkou DN50	ks	1,000	56 100,00	56 100,00	
0	K	Pol92	*Sprchová vanička; s minimální stavební výškou; se zápachovou uzávěrkou DN50	ks	2,000	5 680,00	11 360,00	
0	K	Pol93	*Kuchyňský dřez vč. plastového sifonu DN50	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	
0	K	Pol94	*Nástěnná výlevka vč. plastového sifonu DN50	ks	1,000	3 210,00	3 210,00	
0	K	Pol95	Podlahová vpust' DN1100, svislá; se suchou zápachovou uzávěrkou	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	
0	K	Pol96	Sífon podomítkový pro pračku	ks	1,000	630,00	630,00	
0	K	Pol97	Sífon podomítkový pro myčku	ks	1,000	630,00	630,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5			Venkovní zařízení	203 760,26				
0	K	Pol98	Revizní šachta - dno DN600; vtok/výtok DN160 - přímý	ks	3,000	7 027,76	21 083,28	
0	K	Pol99	Revizní šachta - prodoužení SN4 DN600x1 m	ks	3,000	1 482,00	4 446,00	
0	K	Pol100	Revizní šachta - poklop plný D400 DN600	ks	2,000	3 536,68	7 073,36	
0	K	Pol101	Revizní šachta - poklop mříž D400 DN600	ks	1,000	3 979,00	3 979,00	
0	K	Pol102	Revizní šachta - betonový prstenec DN600	ks	3,000	438,00	1 314,00	
0	K	Pol103	Revizní šachta - tesnicí kroužek DN600	ks	3,000	220,00	660,00	
0	K	Pol104	Revizní šachta - dno DN400; vtok/výtok DN160 - přímý	ks	2,000	5 751,00	11 502,00	
0	K	Pol105	Revizní šachta - dno DN400; vtok/výtok DN125 - 0/135/180/225	ks	1,000	8 007,76	8 007,76	
0	K	Pol106	Revizní šachta - prodoužení DN400x1 m	ks	2,000	748,00	1 496,00	
0	K	Pol107	Revizní šachta - prodoužení DN400x1,5 m	ks	1,000	1 497,00	1 497,00	
0	K	Pol108	Revizní šachta - manžeta teleskopu DN400	ks	3,000	2 220,00	6 660,00	
0	K	Pol109	Revizní šachta - teleskop plný B125 DN300	ks	1,000	1 221,00	1 221,00	
0	K	Pol110	Revizní šachta - teleskop mříž D400 DN300	ks	2,000	1 896,00	3 792,00	
0	K	Pol111	Akumulační nádrž plastová nesamonosná k obatonování; objem 3,94 m3; vč. filtru a nouzového přepadu	ks	1,000	68 523,60	68 523,60	
0	K	Pol112	Betonová skruž jednolitá DN1000; h=250 mm	ks	1,000	2 529,50	2 529,50	
0	K	Pol113	Betonový konus DN1000/625; h=600 mm	ks	1,000	4 323,93	4 323,93	
0	K	Pol114	Vyrovňovací prstence pro vyrovnění skruží do terénu	kpl	1,000	3 924,53	3 924,53	
0	K	Pol115	Poklop litinový DN600; zatížení C250	ks	1,000	5 560,00	5 560,00	
0	K	Pol116	Vsakovací těleso - štěrkokodř 16-32 mm vč. dopravy	m3	30,000	1 250,96	37 528,80	
0	K	Pol117	Geotextilie 300 g/m2	m2	150,000	57,59	8 638,50	
D D6			Ostatní	449 111,62				
0	K	Pol118	Doprava a přesun materiálu	%	1,000	12 400,00	12 400,00	
0	K	Pol119	Hloubení nezapažených a pažených rýh strojově vč. přemístění výkopu do vzdálenosti 3 m + zásyp výkopu	m3	290,000	806,77	233 963,30	
0	K	Pol120	Obsypání potrubí sypaninou s hutněním	m3	180,000	235,38	42 368,40	
0	K	Pol121	Odvoz přebytečné zeminy vč. skládkovného	kpl	1,000	114 351,92	114 351,92	
0	K	Pol122	Pomocné ocelové konstrukce vč. konzolí, kotev, závěsů, objímek	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	
0	K	Pol123	Zkouška těsnosti kanalizace do DN200	m	638,000	21,00	13 398,00	
0	K	Pol124	Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní potrubí, zahození a zčištění drážek	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
0	K	Pol62	Koordináční činnost	kpl	1,000	10 530,00	10 530,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.1.4 - Zdravotní instalace

Soupis:

D.1.4.3 - Venkovní hydrant

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**204 463,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 463,48	21,00%	42 937,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****247 400,81**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.1.4 - Zdravotní instalace
Soupis: D.1.4.3 - Venkovní hydrant
Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 204 463,48

D HSV Práce a dodávky HSV 204 463,48

D 1 Zemní práce 61 278,31

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	73,000	60,04	4 382,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
VV			rýha					
VV			36,5*2					
					73,000			
2	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	35,040	632,10	22 148,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251252					
VV			36,5*0,8*1,2					
					35,040			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,760	289,82	2 538,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	43,800	22,53	986,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			8,760*5					
					43,800			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,768	410,00	6 464,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			8,760*1,8					
					15,768			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,760	21,92	192,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,280	157,09	4 128,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			35,04-8,76					
					26,280			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,760	235,38	2 061,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
VV			36,5*0,8*0,3					
					8,760			
17	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	19,272	478,00	9 212,02	CS ÚRS 2024 01
VV			8,76*2,2					
					19,272			
6	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	76,000	90,53	6 880,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	76,000	25,50	1 938,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,040	113,00	343,52	CS ÚRS 2024 01
VV			76*0,04 'Přepočtené koeficientem množství					
					3,040			
D		4	Vodorovné konstrukce				3 642,82	
8	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,920	1 247,54	3 642,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
VV			36,5*0,8*0,1					
					2,920			
D		8	Trubní vedení				110 086,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	722290237	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200	m	36,500	38,00	1 387,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290237								
9	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 110 x 6,6 mm	m	36,500	550,00	20 075,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251221								
10	M	MAT03	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 110x6,6 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	38,325	440,00	16 863,00	
VV					36,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 38,325			
11	K	877265201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877265201								
12	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	870,00	2 610,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	891267212	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891267212								
23	M	42273685	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000	62 100,00	62 100,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	36,500	15,00	547,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111								
13	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	36,500	24,00	876,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111								
14	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	36,500	32,00	1 168,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112								
D 998 Přesun hmot							29 455,85	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,981	1 179,13	29 455,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.1.6 - Vytápění a chlazení

Soupis:

D.1.6.1 - Vytápění

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 394 709,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 394 709,00	21,00%	292 888,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 687 597,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.1.6 - Vytápění a chlazení
Soupis: D.1.6.1 - Vytápění

Místo: parc.č.:4194; 1801/1 Datum: 3. 12. 2023
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK Projektant: MP Technik s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 394 709,00

D	D1	Zařízení zdroje tepla				266 599,00	
0	K	Pol125	Tepelné čerpadlo vzduch-voda s invertorem; venkovní + vnitřní splitová jednotka; výkon 10,19 kW (2/35 °C); el. proud 3,8 A (400V); vč. vnitřní jednotky s bivalentním zdrojem 9 kW (400V); vč. MaR a třicestného přepínacího ventilu se servopohonem	ks	1,000	169 819,00	169 819,00
0	K	Pol126	Akumulační zásobník 200 litrů s možností osazení topné patrony; vč. izolace	ks	1,000	19 300,00	19 300,00
0	K	Pol127	Nepřímotopný zásobník 300 litrů s 1 výměníkem se zvětšenou plochou pro TČ; s možností osazení topné patrony; vč. izolace	ks	1,000	43 620,00	43 620,00
0	K	Pol128	Čidlo TV resp. čidlo kaskády	ks	1,000	620,00	620,00
0	K	Pol129	Čidlo kaskády	ks	1,000	840,00	840,00
0	K	Pol130	Propojovací sada chladiva UV stabil - potrubí 5/8"+3/8"; délka 10 m	ks	1,000	800,00	800,00
0	K	Pol131	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol132	Silentbloky (tlumiče vibrací) - 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm (balení 4 ks)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol133	Čidlo pro směšovaný okruh	ks	2,000	540,00	1 080,00
0	K	Pol134	Deska + čidlo pro 3. topný okruh	ks	1,000	680,00	680,00
0	K	Pol135	Rozvaděč RTP 3 fáze (pro tepelná čerpadla s výkonem 11-16 kW)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
0	K	Pol136	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Dávkování 0,5 : 100	ks	4,000	2 120,00	8 480,00
0	K	Pol137	Biocidní přípravek pro podlahové topné systémy AF 10	ks	1,000	2 430,00	2 430,00
0	K	Pol138	Separátor nečistot s magnety a izolací 5/4" F-F do 120kW	ks	1,000	9 430,00	9 430,00

D	D2	Další zařízení				266 390,00	
0	K	Pol139	Teplovzdušná jednotka s teplovodním výměníkem; topný výkon 4 kW; AC ventilátor 1100-2100 m3/h; el. příkon 115 W (230V)	ks	3,000	39 120,00	117 360,00
0	K	Pol140	Elektrokotel závěsný; příkon 12 kW (400V)	ks	1,000	32 960,00	32 960,00
0	K	Pol141	Topná patrona 6/4" do zásobníku 6 kW (400V)	ks	1,000	8 370,00	8 370,00
0	K	Pol142	Topná patrona 6/4" do zásobníku 4,5 kW (400V)	ks	1,000	7 770,00	7 770,00
0	K	Pol143	Třicestný přepínací ventil DN20, kvs 25 + servopohon	ks	1,000	8 830,00	8 830,00
0	K	Pol144	Expanzní membránová nádoba 50 litrů vč. zabezpečovací uzavírací armatury 3/4"	ks	1,000	6 800,00	6 800,00
0	K	Pol145	Sdružený rozdělovač/sběrač; 3 topný okruhy (DN25) vč. konzole a PUR izolace	ks	1,000	16 320,00	16 320,00
0	K	Pol146	Typová čerpadlová skupina DN25; oběhové čerpadlo (výtlak až 7 m); 3-cestný směšovací ventil; teploměry; uztávery; zpětná klapka; vč. tepelné izolace	ks	3,000	22 660,00	67 980,00

D	D3	Potrubí, izolace a armatury				346 770,00	
0	K	Pol147	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm; vč. tvarovek; s lisovanými spoji	m	2,000	600,00	1 200,00
0	K	Pol148	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm; vč. tvarovek; s lisovanými spoji	m	80,000	860,00	68 800,00
0	K	Pol149	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,0 mm; vč. tvarovek; s lisovanými spoji	m	140,000	1 040,00	145 600,00
0	K	Pol150	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm; vč. tvarovek; s lisovanými spoji	m	14,000	1 670,00	23 380,00
0	K	Pol151	Izolační hadice ze systetického kaučuku o vnitřním průměru 15 mm a tloušťce 25 mm	m	2,000	170,00	340,00
0	K	Pol152	Izolační hadice ze systetického kaučuku o vnitřním průměru 22 mm a tloušťce 25 mm	m	80,000	190,00	15 200,00
0	K	Pol153	Izolační hadice ze systetického kaučuku o vnitřním průměru 28 mm a tloušťce 25 mm	m	140,000	200,00	28 000,00
0	K	Pol154	Izolační hadice ze systetického kaučuku o vnitřním průměru 35 mm a tloušťce 25 mm	m	14,000	220,00	3 080,00
0	K	Pol155	Vyvažovací ventil DN15; kvs 2,56; s měřicími vsuvkami	ks	3,000	4 240,00	12 720,00
0	K	Pol156	Kulový kohout 5/4"	ks	9,000	1 320,00	11 880,00
0	K	Pol22	Kulový kohout 1"	ks	2,000	920,00	1 840,00
0	K	Pol23	Kulový kohout 3/4"	ks	6,000	590,00	3 540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol157	Kulový kohout 1/2"	ks	2,000	400,00	800,00	
0	K	Pol158	Zpětná klapka 5/4"	ks	2,000	710,00	1 420,00	
0	K	Pol159	Systémový oddělovač typu BA 1/2"	ks	1,000	9 570,00	9 570,00	
0	K	Pol160	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	20,000	530,00	10 600,00	
0	K	Pol29	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	20,000	440,00	8 800,00	

D		D4	Podlahové topení						389 100,00
0	K	Pol161	Trubka pro podlahové vytápění PE-X; 16x2,0	m	1 789,000	70,00	125 230,00		
0	K	Pol162	Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX (M 18) 16x2	ks	40,000	110,00	4 400,00		
0	K	Pol163	Systémová deska s výstupky výška 30 mm	m2	295,000	630,00	185 850,00		
0	K	Pol164	Rozdělovač podlahového vytápění; 9 okruhů s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním a teploměry 1" x18/9; vč. skříně na zeď 800x680-730x110-160 mm	ks	1,000	18 040,00	18 040,00		
0	K	Pol165	Rozdělovač podlahového vytápění; 11 okruhů s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním a teploměry 1" x18/11; vč. skříně na zeď 1000x680-730x110-160 mm	ks	1,000	20 080,00	20 080,00		
0	K	Pol166	Izolační a dilatační pás 15 x 0,8 cm	m	350,000	30,00	10 500,00		
0	K	Pol167	Plastifikátor K376	l	60,000	375,00	22 500,00		
0	K	Pol168	Ochranná trubka černá 30x25	m	50,000	50,00	2 500,00		

D		D5	Ostatní						125 850,00
0	K	Pol169	Přesun materiálu	%	1,000	8 430,00	8 430,00		
0	K	Pol170	Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazení potrubí, zahození a začistění drážek	kpl	1,000	15 790,00	15 790,00		
0	K	Pol171	Napouštění soustavy upravenou vodou dle požadavku výrobce TČ	kpl	1,000	2 530,00	2 530,00		
0	K	Pol172	Proplach soustavy	kpl	1,000	5 060,00	5 060,00		
0	K	Pol173	Zaregulování soustavy	kpl	1,000	5 060,00	5 060,00		
0	K	Pol174	Uvedení otopné/chladicí soustavy do provozu	kpl	1,000	6 320,00	6 320,00		
0	K	Pol175	Montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	8 530,00	8 530,00		
0	K	Pol176	Topná zkouška	hod	72,000	530,00	38 160,00		
0	K	Pol177	Tlaková zkouška	hod	48,000	530,00	25 440,00		
0	K	Pol62	Koordináční činnost	kpl	1,000	10 530,00	10 530,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.1.6 - Vytápění a chlazení

Soupis:

D.1.6.2 - Chlazení

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			536 410,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	536 410,00	21,00%	112 646,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		649 056,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.1.6 - Vytápění a chlazení
Soupis: D.1.6.2 - Chlazení

Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 536 410,00

D		D1	Multi-split	345 120,00				
0	K	Pol178	Venkovní kondenzační jednotka multi-split; chladicí/topný výkon 5,3/6,3 kW; COP 4,4 (20/6 °C); el. příkon 2 kW (230V); připojení až 3 vnitřních jednotek; chladivo R32	ks	1,000	41 670,00	41 670,00	
0	K	Pol179	Venkovní kondenzační jednotka multi-split; chladicí/topný výkon 7,0/8,1 kW; COP 4,4 (20/6 °C); el. příkon 2,9 kW (230V); připojení až 4 vnitřních jednotek; chladivo R32	m	2,000	50 870,00	101 740,00	
0	K	Pol180	Vnitřní nástěnná jednotka multi-split; chladicí/topný výkon 1,5/1,6 kW vč. ovladače	ks	9,000	10 470,00	94 230,00	
0	K	Pol181	Vnitřní nástěnná jednotka multi-split; chladicí/topný výkon 2,5/3,3 kW vč. ovladače	ks	2,000	11 340,00	22 680,00	
0	K	Pol182	Komunikační kabel mezi venkovní a vnitřní kondenzační jednotkou	m	62,000	50,00	3 100,00	
0	K	Pol183	Dvojice chladírenského izolovaného měděného potrubí 1/4"-3/8"	m	62,000	700,00	43 400,00	
0	K	Pol184	Stojan pod venkovní kondenzační jednotku; kovový	ks	3,000	4 500,00	13 500,00	
0	K	Pol185	Potrubí PP HT systém DN75 vč. tvarovek - chránička pro prostup střechou	m	2,000	150,00	300,00	
0	K	Pol186	Čerpadlo pro odvod kondenzátu; slim provedení pro umístění do vnitřní jednotka; průtok až 15 l/h; výtlaková výška 14 m; sací výška 2 m	ks	7,000	3 500,00	24 500,00	

D		D2	Split	157 350,00				
0	K	Pol187	Venkovní + vnitřní kondenzační jednotka split; chladicí/topný výkon 2,5/3,3 kW; COP 4,1 (20/6 °C); el. příkon 1,6 kW (230V); chladivo R32	ks	1,000	29 200,00	29 200,00	
0	K	Pol188	Venkovní kondenzační jednotka split k VZT; chladicí/topný výkon 3,4/4,1 kW; COP 3,98 (20/6 °C); el. příkon 1,0 kW (230V); chladivo R32	m	2,000	33 670,00	67 340,00	
0	K	Pol189	Řídicí box vč. plastového boxu s krytím IP65 a čidel teploty chladiva	ks	2,000	18 140,00	36 280,00	
0	K	Pol190	Modul omezení výkonu	ks	2,000	2 740,00	5 480,00	
0	K	Pol182	Komunikační kabel mezi venkovní a vnitřní kondenzační jednotkou	m	7,000	50,00	350,00	
0	K	Pol183	Dvojice chladírenského izolovaného měděného potrubí 1/4"-3/8"	m	7,000	700,00	4 900,00	
0	K	Pol184	Stojan pod venkovní kondenzační jednotku; kovový	ks	3,000	4 500,00	13 500,00	
0	K	Pol185	Potrubí PP HT systém DN75 vč. tvarovek - chránička pro prostup střechou	m	2,000	150,00	300,00	

D		D3	Ostatní	33 940,00				
0	K	Pol191	Doprava a přesun hmot	%	1,000	6 000,00	6 000,00	
0	K	Pol192	Nastavení systému a uvedení do provozu	kpl	1,000	3 340,00	3 340,00	
0	K	Pol193	Pomocné ocelové konstrukce vč. konzolí, kotev, závěsů, objímek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
0	K	Pol194	Montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
0	K	Pol195	Napuštění soustavy	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	
0	K	Pol196	Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní potrubí, zahození a začistění drážek	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
0	K	Pol197	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt:
D.1.7 - VZT

KSO:
Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2023

IČ: 45333009
DIČ: CZ45333009

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 05360889
DIČ: CZ05360889

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			911 240,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	911 240,00	21,00%	191 360,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 102 600,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt: D.1.7 - VZT

Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 911 240,00

D D1 Zařízení č. 1 - Pravé křídlo 306 145,00

0	K	Pol198	VZT rekuperační jednotka; parapetní, nástřešní; s rotačním výměníkem (81,5% účinnost); 1025 m3/h průtok vzduchu); 2x EC ventilátor; 2x filtr (F7, M5); 3,6 A (230V); vč. regulace a ovládání; vč. řízení přímého výparu a příslušenství	ks	1,000	198 440,00	198 440,00	
0	K	Pol199	Klapka se servem, třída 3D, 24 V	ks	2,000	4 030,00	8 060,00	
0	K	Pol200	Externí přímý výparník na potrubí; připojení d315 mm	ks	1,000	10,00	10,00	
0	K	Pol201	Tlumič hluku kruhový 50 mm; d315; délka 900 mm	ks	2,000	3 890,00	7 780,00	
0	K	Pol202	Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 1050 mm; vč. tvarovek 40%	m2	8,000	740,00	5 920,00	
0	K	Pol203	Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 1500 mm; vč. tvarovek 50%	m2	11,000	775,00	8 525,00	
0	K	Pol204	Spiro potrubí dimenze dimenze d80 mm; cca 10 % tvarovek	m	3,000	360,00	1 080,00	
0	K	Pol205	Spiro potrubí dimenze dimenze d100 mm; cca 10 % tvarovek	m	9,000	390,00	3 510,00	
0	K	Pol206	Spiro potrubí dimenze dimenze d125 mm; cca 20 % tvarovek	m	11,000	510,00	5 610,00	
0	K	Pol207	Spiro potrubí dimenze dimenze d160 mm; cca 25 % tvarovek	m	2,000	620,00	1 240,00	
0	K	Pol208	Spiro potrubí dimenze dimenze d200 mm; cca 20 % tvarovek	m	31,000	720,00	22 320,00	
0	K	Pol209	Spiro potrubí dimenze dimenze d315 mm; cca 30 % tvarovek	m	7,000	1 310,00	9 170,00	
0	K	Pol210	Potrubí flexibilní s tepelnou izolací tl. 25 mm d80	m	4,000	230,00	920,00	
0	K	Pol211	Potrubí flexibilní s tepelnou izolací tl. 25 mm d100	m	11,000	240,00	2 640,00	
0	K	Pol212	Potrubí flexibilní s tepelnou izolací tl. 25 mm d160	m	3,000	310,00	930,00	
0	K	Pol213	Potrubí flexibilní s tepelnou izolací tl. 25 mm d200	m	2,000	370,00	740,00	
0	K	Pol214	Izolace z kamenné vlny s kolmou orientací vláken s polepem z hliníkové fólie vyztuženou skelnou mřížkou tl 30 mm	m2	7,000	500,00	3 500,00	
0	K	Pol215	Oplechování venkovního potrubí	m2	9,000	1 000,00	9 000,00	
0	K	Pol216	Anemostat přívodní; 16 lamel; vč. plenum boxu a regulační klapky; připojení vodorovné d160 mm	ks	2,000	1 940,00	3 880,00	
0	K	Pol217	Anemostat odvodní; 16 lamel; vč. plenum boxu a regulační klapky; připojení vodorovné d200 mm	ks	1,000	2 230,00	2 230,00	
0	K	Pol218	Talířový ventil odvodní d80 mm; vč objímky; kovový	ks	3,000	230,00	690,00	
0	K	Pol219	Talířový ventil odvodní d100 mm; vč objímky; kovový	ks	8,000	250,00	2 000,00	
0	K	Pol220	Talířový ventil přívodní d80 mm; vč objímky; kovový	ks	2,000	230,00	460,00	
0	K	Pol221	Talířový ventil přívodní d100 mm; vč objímky; kovový	ks	5,000	250,00	1 250,00	
0	K	Pol222	Regulační klapka kruhová - s ručním nastavením; d125 mm	ks	2,000	705,00	1 410,00	
0	K	Pol223	Regulační klapka kruhová - s ručním nastavením; d200 mm	ks	3,000	830,00	2 490,00	
0	K	Pol224	Výfukový díl kruhový, zešíkmený d315 mm	ks	2,000	860,00	1 720,00	
0	K	Pol225	Pružná spojka d315 mm pro připojení VZT jednotky	ks	2,000	310,00	620,00	

D D2 Zařízení č. 2 - Garáž, myčka 355 595,00

0	K	Pol198	VZT rekuperační jednotka; parapetní, nástřešní; s rotačním výměníkem (81,5% účinnost); 1025 m3/h průtok vzduchu); 2x EC ventilátor; 2x filtr (F7, M5); 3,6 A (230V); vč. regulace a ovládání; vč. řízení přímého výparu a příslušenství	ks	1,000	198 440,00	198 440,00	
0	K	Pol199	Klapka se servem, třída 3D, 24 V	ks	2,000	4 030,00	8 060,00	
0	K	Pol200	Externí přímý výparník na potrubí; připojení d315 mm	ks	1,000	10,00	10,00	
0	K	Pol201	Tlumič hluku kruhový 50 mm; d315; délka 900 mm	ks	2,000	3 890,00	7 780,00	
0	K	Pol226	Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 1050 mm; vč. tvarovek 15%	m2	33,000	660,00	21 780,00	
0	K	Pol227	Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 1500 mm; vč. tvarovek 35%	m2	11,000	735,00	8 085,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol204	Spiro potrubí dimenze dimenze d80 mm; cca 10 % tvarovek	m	26,000	360,00	9 360,00	
0	K	Pol228	Spiro potrubí dimenze dimenze d125 mm; cca 10 % tvarovek	m	54,000	470,00	25 380,00	
0	K	Pol229	Spiro potrubí dimenze dimenze d160 mm; cca 15 % tvarovek	m	22,000	580,00	12 760,00	
0	K	Pol230	Spiro potrubí dimenze dimenze d315 mm; cca 25 % tvarovek	m	9,000	1 310,00	11 790,00	
0	K	Pol214	Izolace z kamenné vlny s kolmou orientací vláken s polepem z hliníkové fólie vyztuženou skelnou mřížkou tl 30 mm	m2	21,000	500,00	10 500,00	
0	K	Pol215	Oplechování venkovního potrubí	m2	26,000	1 000,00	26 000,00	
0	K	Pol231	Nastavitelná výustka do hranatého potrubí s horizontálními lamelami vč. regulační klapky	ks	6,000	815,00	4 890,00	
0	K	Pol218	Talířový ventil odvodní d80 mm; vč objímky; kovový	ks	7,000	230,00	1 610,00	
0	K	Pol219	Talířový ventil odvodní d100 mm; vč objímky; kovový	ks	4,000	250,00	1 000,00	
0	K	Pol220	Talířový ventil přívodní d80 mm; vč objímky; kovový	ks	5,000	230,00	1 150,00	
0	K	Pol221	Talířový ventil přívodní d100 mm; vč objímky; kovový	ks	4,000	250,00	1 000,00	
0	K	Pol222	Regulační klapka kruhová - s ručním nastavením; d125 mm	ks	2,000	705,00	1 410,00	
0	K	Pol232	Regulační klapka kruhová - s ručním nastavením; d160 mm	ks	3,000	750,00	2 250,00	
0	K	Pol224	Výfukový díl kruhový, zešikmený d315 mm	ks	2,000	860,00	1 720,00	
0	K	Pol225	Pružná spojka d315 mm pro připojení VZT jednotky	ks	2,000	310,00	620,00	

D		D3	Zařízení č. 3 - Levé křídlo				135 500,00	
0	K	Pol233	VZT rekuperační jednotka; nastenná, vnitřní; s rotačním výměníkem (85% účinnost); 250 m3/h průtok vzduchu); 2x EC ventilátor; 2x filtr (F7, M5); 176 W (230V); vč. integrovaného elektrického ohřívače vzduchu 1,67 kW (230V); vč regulace a ovládání a příslušenství	ks	1,000	78 080,00	78 080,00	
0	K	Pol234	Tlumič hluku kužový d160; délka 600 mm	ks	2,000	1 580,00	3 160,00	
0	K	Pol235	Spiro potrubí dimenze dimenze d80 mm; cca 5 % tvarovek	m	33,000	360,00	11 880,00	
0	K	Pol205	Spiro potrubí dimenze dimenze d100 mm; cca 10 % tvarovek	m	19,000	390,00	7 410,00	
0	K	Pol236	Spiro potrubí dimenze dimenze d125 mm; cca 15 % tvarovek	m	11,000	510,00	5 610,00	
0	K	Pol207	Spiro potrubí dimenze dimenze d160 mm; cca 25 % tvarovek	m	19,000	620,00	11 780,00	
0	K	Pol210	Potrubí flexibilní s tepelnou izolací tl. 25 mm d80	m	10,000	230,00	2 300,00	
0	K	Pol211	Potrubí flexibilní s tepelnou izolací tl. 25 mm d100	m	3,000	240,00	720,00	
0	K	Pol237	Potrubí flexibilní s tepelnou izolací tl. 25 mm d125	m	20,000	270,00	5 400,00	
0	K	Pol238	Návrhová izolace na potrubí ze skelného vlákna obaleného hliníkovou fólií tl. 25 mm	m	7,000	410,00	2 870,00	
0	K	Pol218	Talířový ventil odvodní d80 mm; vč objímky; kovový	ks	3,000	230,00	690,00	
0	K	Pol219	Talířový ventil odvodní d100 mm; vč objímky; kovový	ks	3,000	250,00	750,00	
0	K	Pol220	Talířový ventil přívodní d80 mm; vč objímky; kovový	ks	6,000	230,00	1 380,00	
0	K	Pol221	Talířový ventil přívodní d100 mm; vč objímky; kovový	ks	2,000	250,00	500,00	
0	K	Pol239	Regulační klapka kruhová - s ručním nastavením; d100 mm	ks	1,000	690,00	690,00	
0	K	Pol240	Výfukový díl kruhový, zešikmený d160 mm	ks	1,000	400,00	400,00	
0	K	Pol241	Výfuková protidešťová hlavice d160 mm	ks	1,000	1 160,00	1 160,00	
0	K	Pol242	Pružná spojka d160 mm pro připojení VZT jednotky	ks	4,000	180,00	720,00	

D		D4	Ostatní				114 000,00	
0	K	Pol243	Doprava a přesun hmot	%	1,000	39 700,00	39 700,00	
0	K	Pol244	Pomocné ocelové konstrukce vč. konzolí, kotev, závěsů, objímek	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
0	K	Pol58	Montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
0	K	Pol245	Protipožární opatření např. protipožární ucpávky, atd.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
0	K	Pol246	Uvedení do provozu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
0	K	Pol173	Zaregulování soustavy	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
0	K	Pol247	Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní potrubí, zahození a zčištění drážek	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
0	K	Pol62	Koordinační činnost	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.1.8 - Silnoprout

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2023

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**2 854 020,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 854 020,30	21,00%	599 344,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****3 453 364,56**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.1.8 - Silnoproud

Místo: Datum: 3. 12. 2023
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK Projektant: MP Technik s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 854 020,30

D D1 Silnoproud 2 854 020,30

D D2 Rozvaděče 325 793,00

1	K	Pol1	Skříň s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, šedá, na podlahu, ŠxVxH=600x2060x300	ks	1,000	175 300,00	175 300,00	
2	K	Pol2	Držák krycích desek, výška 1950 (sada)	ks	1,000	1,00	1,00	
3	K	Pol3	Podstavec bok, max. 250kg, šedá V=100, pár bez výřezů, pro skříň IP30, na podlahu, Hl=300	ks	1,000	1,00	1,00	
4	K	Pol4	Čelní kryt pro podstavec, šedý, V=100, Š=600	ks	2,000	1,00	2,00	
5	K	Pol5	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	ks	13,000	1,00	13,00	
6	K	Pol6	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	ks	13,000	1,00	13,00	
7	K	Pol7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	13,000	1,00	13,00	
8	K	Pol8	Hlavní vypínač, B63/3	ks	1,000	1,00	1,00	
9	K	Pol9	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1,000	1,00	1,00	
10	K	Pol10	Proudový chránič 10kA-63/4/003-A	ks	13,000	1,00	13,00	
11	K	Pol11	Chránič s nadproudovou ochranou 10kA-10/1N/B/003-A	ks	10,000	1,00	10,00	
12	K	Pol12	Chránič s nadproudovou ochranou 10kA-16/1N/B/003-A	ks	17,000	1,00	17,00	
13	K	Pol13	Jistič 10kA-B2/1	ks	1,000	1,00	1,00	
14	K	Pol14	Jistič 10kA-B4/1	ks	1,000	1,00	1,00	
15	K	Pol15	Jistič 10kA-B6/1	ks	1,000	1,00	1,00	
16	K	Pol16	Jistič 10kA-B10/1	ks	8,000	1,00	8,00	
17	K	Pol17	Jistič 10kA-B16/1	ks	44,000	1,00	44,00	
18	K	Pol18	Jistič 10kA-B16/3	ks	4,000	1,00	4,00	
19	K	Pol19	Jistič 10kA-C10/1	ks	1,000	1,00	1,00	
20	K	Pol20	Jistič 10kA-C16/1	ks	1,000	1,00	1,00	
21	K	Pol21	Jistič 10kA-C16/3	ks	2,000	1,00	2,00	
22	K	Pol22	Jistič 10kA-C20/1	ks	3,000	1,00	3,00	
23	K	Pol23	Jistič 6kA-B6/1	ks	1,000	1,00	1,00	
24	K	Pol24	Jistič 6kA-B10/3	ks	1,000	1,00	1,00	
25	K	Pol25	Jistič 10kA-B20/3+N	ks	1,000	1,00	1,00	
26	K	Pol26	Spínací relé NO 24V	ks	1,000	1,00	1,00	
27	K	Pol27	Spínací relé NO 230V	ks	2,000	1,00	2,00	
28	K	Pol28	Vypínací spoušť na podpětí bez spoždění 230V	ks	3,000	1,00	3,00	
29	K	Pol29	Elektroměr s komunikací	ks	2,000	1,00	2,00	
30	K	Pol30	Smímač proudu pro 3 fáze	ks	1,000	1,00	1,00	
31	K	Pol31	Rozvodnice ocelopechová rozměr cca 800x1760x300. Včetně vnitřního vybavení: Svorky PE, N, DIN Lišty, kovové plochy pro uchycení regulace	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
32	K	Pol32	Hlavní vypínač, B32/3	ks	1,000	693,00	693,00	
33	K	Pol33	Hlavní vypínač, B25/3	ks	1,000	693,00	693,00	
34	K	Pol34	Svodič přepětí třídy T1+T2	ks	2,000	3 842,00	7 684,00	
35	K	Pol35	Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází s kontaktem	ks	1,000	842,00	842,00	
36	K	Pol36	Zdroj 24V SS 150W na DIN Lištu	ks	1,000	2 181,00	2 181,00	
37	K	Pol37	Programovatelný řídicí operátorský panel 7"	ks	1,000	13 022,00	13 022,00	
38	K	Pol38	Kompaktní řídicí systém	ks	1,000	46 343,00	46 343,00	
39	K	Pol39	Modul napěťových analogových výstupů - 2x 0-10V	ks	1,000	6 021,00	6 021,00	
40	K	Pol40	Switch 6 portový na DIN lištu PRO NAPÁJENÍ 24V AC	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
41	K	Pol41	univerzální GSM ovládač a hlásič	ks	1,000	4 518,00	4 518,00	
42	K	Pol42	Externí anténa pro univerzální GSM ovládač a hlásič	ks	1,000	320,00	320,00	
43	K	Pol43	Instalační stykač UC=230V AC, In=25A, 4x rozpínací kontakt	ks	1,000	542,00	542,00	
44	K	Pol44	Relé Uc=24V DC In=16A 2x zap. Kontakt	ks	9,000	276,00	2 484,00	
45	K	Pol45	Snímač zplavení	ks	1,000	1 318,00	1 318,00	
46	K	Pol46	Čidlo zaplavení	ks	1,000	382,00	382,00	
47	K	Pol47	Bezpečnostní STOP tlačítko	ks	1,000	527,00	527,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol48	Propojovací vodiče v rozvaděči - různé druhy	kpl	1,000	900,00	900,00	
49	K	Pol49	Čidlo venkovní teploty (-50° až 70°C)	ks	1,000	600,00	600,00	
50	K	Pol50	Ponorné teplotní čidlo s jímkou Ni1000 (-30° až 130°C)	ks	2,000	931,00	1 862,00	
51	K	Pol51	Příložné čidlo teploty (-30° až 130°C)	ks	5,000	581,00	2 905,00	
52	K	Pol52	Čidlo prostorové teploty Ni1000 (0° až 50°C)	ks	1,000	600,00	600,00	
53	K	Pol53	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0-10Bar + adaptér pro připojení	ks	1,000	4 159,00	4 159,00	
54	K	Pol54	Ochrana přípojnice pospojení s krytkou	ks	1,000	257,00	257,00	
55	K	Pol55	Zemnicí svorka ZSA 16	ks	30,000	13,00	390,00	
56	K	Pol56	Uzemňovací pásek pro ZS16, délka 0,5 m	ks	30,000	14,00	420,00	
57	K	Pol57	Zásuvka na povrch IP44	ks	3,000	78,00	234,00	
58	K	Pol58	RSA Svorky 2,5A různé barvy	ks	80,000	12,00	960,00	
59	K	Pol59	RSA Svorky 6 různé barvy	ks	20,000	15,00	300,00	
60	K	Pol60	RSA Svorky 16 různé barvy	ks	8,000	25,00	200,00	
61	K	Pol61	Ukončovací prvek RSA 2,5A svorky	ks	40,000	6,00	240,00	
62	K	Pol62	Ukončovací prvek RSA 6 svorky	ks	10,000	6,00	60,00	
63	K	Pol63	Ukončovací prvek RSA 16 svorky	ks	4,000	8,00	32,00	
64	K	Pol64	Pojistkové svorky	ks	8,000	56,00	448,00	
65	K	Pol65	Plastová rozvodnice	ks	2,000	652,00	1 304,00	
66	K	Pol66	PE svorkovnice, 4x 2,5 - 35 mm2	ks	2,000	26,00	52,00	
67	K	Pol67	Svodič bleskového proudu FLP-PV1000/Y	ks	2,000	2 904,00	5 808,00	
68	K	Pol68	Pojistka 10x38 16A gPV 1000VDC	ks	4,000	30,00	120,00	
69	K	Pol69	2x DRŽÁK POJISTEK 1000VDC	ks	4,000	98,00	392,00	
70	K	Pol70	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	ks	6,000	1,00	6,00	
71	K	Pol71	Regulátor výkonu + měřicí člen	kpl	1,000	1,00	1,00	
72	K	Pol72	Polovodičové relé SSR 600V 20A 4600W	ks	3,000	1,00	3,00	
73	K	Pol73	Rozvodnice na omítku, IP30, 160A, včetně N/PE svorkovnic, 6 řad 198 modulů + instalační materiál	kpl	1,000	1,00	1,00	
74	K	Pol74	Instalační relé 230V AC 1x přepínací kontakt	ks	1,000	1,00	1,00	
75	K	Pol75	Proudový chránič 10kA-25/4/003-A	ks	1,000	1,00	1,00	
76	K	Pol76	Zdroj 12V DC na DIN Lištu	ks	1,000	1,00	1,00	
77	K	Pol77	Svorkovnice N/PE	ks	2,000	1,00	2,00	
78	K	Pol78	Doplňkový materiál rozvaděče (N/PE můstky, zaslepovací lišty, propojovací lišty, apod.)	kpl	1,000	1,00	1,00	

D	D3	Koncové prvky					318 128,80	
79	K	Pol79	Zásuvka jednoduchá	ks	115,000	278,00	31 970,00	
80	K	Pol80	Zásuvka dvojité	ks	1,000	317,00	317,00	
81	K	Pol81	Zásuvka 3F 400V IP44	ks	2,000	361,40	722,80	
82	K	Pol82	Zásuvka IP 44	ks	10,000	216,90	2 169,00	
83	K	Pol83	Tlačítkový vypínač 1/0	ks	15,000	327,00	4 905,00	
84	K	Pol84	Spínač č. 1	ks	19,000	298,00	5 662,00	
85	K	Pol85	Spínač č. 1 IP44	ks	9,000	199,60	1 796,40	
86	K	Pol86	Spínač č. 5 IP44	ks	19,000	226,60	4 305,40	
87	K	Pol87	Střídací přepínač č. 6	ks	14,000	307,00	4 298,00	
88	K	Pol88	Přepínač křížový č. 7	ks	11,000	366,00	4 026,00	
89	K	Pol89	Spínač IP55 žaluziový č.1/0+1/0	ks	7,000	405,00	2 835,00	
90	K	Pol90	Elektrický vývod 1F	ks	68,000	80,00	5 440,00	
91	K	Pol91	Elektrický vývod 3F	ks	5,000	120,00	600,00	
92	K	Pol92	Elektrický sloupek na parkovacím místě se zásuvkou 230V/16A	ks	3,000	1 614,00	4 842,00	
93	K	Pol93	Výjezdová signalizace garáže + myčka	ks	6,000	35 000,00	210 000,00	
P		Poznámka k položce: soutčást systému vrat						
94	K	Pol94	Krabice instalační/přístrojová - různé druhy	ks	298,000	114,90	34 240,20	

D	D4	Svítlidla					467 246,00	
95	K	Pol95	LED interiérové kruhové, stropní přisazené 10W 1220lm (A1)	ks	7,000	1 086,00	7 602,00	
96	K	Pol96	LED interiérové kruhové, stropní přisazené 12W 1500lm (A2)	ks	8,000	1 093,00	8 744,00	
97	K	Pol97	LED interiérové kruhové, stropní přisazené 16W 1980lm (A3)	ks	1,000	1 108,00	1 108,00	
98	K	Pol98	LED interiérové kruhové, stropní přisazené 24W 2840lm (A4)	ks	3,000	1 223,00	3 669,00	
99	K	Pol99	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 600x600mm 24W 3100lm (B1)	ks	22,000	2 301,00	50 622,00	
100	K	Pol100	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 600x600mm 35W 4500lm (B2)	ks	3,000	2 505,00	7 515,00	
101	K	Pol101	LED,průmyslové,základna z ABS,difuzor translucenční AC 20W 2710lm IP66 (C1)	ks	2,000	1 848,00	3 696,00	
102	K	Pol102	LED,průmyslové,základna z ABS,difuzor translucenční AC 27W 3780lm IP66 (C2)	ks	3,000	1 889,00	5 667,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	Pol103	LED, průmyslové, základna z ABS, difuzor translucenční AC 38W 5450lm IP66 (C3)	ks	40,000	1 924,00	76 960,00	
104	K	Pol104	LED, průmyslové, základna z ABS, difuzor translucenční AC 38W 5450lm IP66 (C3) + NO	ks	2,000	3 124,00	6 248,00	
105	K	Pol105	LED, downlight, interiérové kruhové vestavné 10W 1160lm (D1)	ks	27,000	1 829,00	49 383,00	
106	K	Pol106	LED, downlight, interiérové kruhové vestavné 15W 1660lm (D2)	ks	15,000	1 554,00	23 310,00	
107	K	Pol107	Venkovní svítidlo, nástěné	ks	9,000	1 879,00	16 911,00	
108	K	Pol108	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. 1W 80lm (N1)	ks	39,000	1 223,00	47 697,00	
109	K	Pol109	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. 1W 140lm (N2)	ks	2,000	1 440,00	2 880,00	
110	K	Pol110	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. 3W 150lm (N3)	ks	4,000	1 440,00	5 760,00	
111	K	Pol111	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. 1W 140lm (N4)	ks	4,000	1 252,00	5 008,00	
112	K	Pol112	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. 1W 140lm (N5)	ks	2,000	1 252,00	2 504,00	
113	K	Pol113	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. 1W 80lm (U)	ks	2,000	981,00	1 962,00	
114	K	Pol221	D+M uliční osvětlení (ŽB základ, stožár, výložník, reflektor)	ks	4,000	35 000,00	140 000,00	

D	D5	Rozvody elektroinstalace				473 161,20		
115	K	Pol114	H07V-U 16 zž	m	250,000	85,20	21 300,00	
116	K	Pol115	H07V-U 4 zž	m	150,000	5,00	750,00	
117	K	Pol116	CYKY-J 4x25	m	30,000	389,60	11 688,00	
118	K	Pol117	CYKY-J 4x16	m	35,000	245,00	8 575,00	
119	K	Pol118	CYKY-J 4x10	m	55,000	164,70	9 058,50	
120	K	Pol119	CYKY-J 2x1,5	m	50,000	42,10	2 105,00	
121	K	Pol120	CYKY-J 3x1,5	m	2 500,000	4,20	10 500,00	
122	K	Pol121	CYKY-J 3x2,5	m	4 000,000	56,30	225 200,00	
123	K	Pol122	CYKY-J 5x1,5	m	800,000	3,15	2 520,00	
124	K	Pol123	CYKY-J 5x2,5	m	250,000	72,10	18 025,00	
125	K	Pol124	CXKH-V 5x1,5	m	35,000	82,10	2 873,50	
126	K	Pol125	JYTY-O 2x1	m	200,000	21,00	4 200,00	
127	K	Pol126	JYTY-O 4x1	m	100,000	31,00	3 100,00	
128	K	Pol127	CYKY-J 5x6	m	3,000	132,40	397,20	
129	K	Pol128	UTP Cat.6	m	3 000,000	21,00	63 000,00	
130	K	Pol129	FTP Cat.6 PE	m	450,000	8,00	3 600,00	
131	K	Pol130	Vedení telefonní linky (např. UTP Cat.6)	m	300,000	21,00	6 300,00	
132	K	Pol131	KOAX	m	350,000	23,00	8 050,00	
133	K	Pol132	Kabelový žlab 300x100	m	70,000	88,30	6 181,00	
134	K	Pol133	Pohyblivý závěsný systém pro kabely v garáži, napájení vozů	kpl	5,000	5 000,00	25 000,00	
135	K	Pol134	Chránička HDPE ø 40 mm s protahovacím drátem	m	30,000	82,60	2 478,00	
136	K	Pol135	Chránička DN50 ø 50 mm s protahovacím drátem	m	300,000	87,60	26 280,00	
137	K	Pol136	Chránička DN63 ø 63 mm s protahovacím drátem	m	100,000	119,80	11 980,00	

D	D6	Hromosvod + uzemnění				519 415,30		
138	K	Pol137	DEHN podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímáčem D 10mm L 1000mm	ks	11,000	9 042,00	99 462,00	
139	K	Pol138	Držák vedení a betonová zátěž pro ploché střechy	ks	63,000	21,40	1 348,20	
140	K	Pol139	Stojan pro podpůrné trubky	ks	11,000	9 232,00	101 552,00	
141	K	Pol140	Držák pro vodiče s vysokonapětovou izolací pod omítku	ks	20,000	843,00	16 860,00	
142	K	Pol141	Vodič s vysokonapětovou izolací	m	125,000	1 851,00	231 375,00	
143	K	Pol142	Sada přípojevacích prvků vodiče s vysokonapětovou izolací	ks	11,000	2 708,00	29 788,00	
144	K	Pol143	Zkušební svorka	ks	11,000	113,50	1 248,50	
145	K	Pol144	Číselný štítek ke zkušební svorce	ks	11,000	71,50	786,50	
146	K	Pol145	Svorkovnice hlavního spojení	ks	1,000	669,00	669,00	
147	K	Pol146	Svorka spojovací FeZn pásek/drát	ks	18,000	118,70	2 136,60	
148	K	Pol147	Svorka spojovací FeZn pásek/pásek	ks	20,000	118,90	2 378,00	
149	K	Pol148	Závaží betonové 17kg	ks	33,000	391,00	12 903,00	
150	K	Pol149	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	80,000	101,30	8 104,00	
151	K	Pol150	Zemnicí drát FeZn 10 mm	m	15,000	83,50	1 252,50	
152	K	Pol151	Antikoroziní ochrana uzemnění	kpl	1,000	400,00	400,00	
153	K	Pol152	Zemnicí tyče FeZn 16mm délka 1m	ks	11,000	832,00	9 152,00	

D	D7	Regulace vytápění /chlazení				40 429,00		
154	K	Pol153	Prostorový termostat	ks	3,000	2 305,00	6 915,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	Pol154	Regulátor střešních vpustí	ks	1,000	3 030,00	3 030,00	
156	K	Pol155	Sada čidel pro volné plochy	ks	1,000	9 634,00	9 634,00	
157	K	Pol156	Regulátor vzduchotechniky	ks	3,000	6 950,00	20 850,00	

D		D9	Fotovoltaika	248 505,00				
158	K	Pol186	Střídač 16kVA třífázový 2 páry vstupů MC4	ks	1,000	53 450,00	53 450,00	
159	K	Pol187	Výkonový optimalizér (Prac. rozsah MPPT 8-60 V, Panely do 500 W, 15 A max. zkratový proud)	ks	41,000	1 147,00	47 027,00	
160	K	Pol188	Inline Energy Meter s Energy Net	ks	1,000	17 560,00	17 560,00	
161	K	Pol189	Firefighter Gateway (Požární bezpečnostní brána)	ks	1,000	14 840,00	14 840,00	
162	K	Pol190	Panel fotovoltaický 455Wp (2108x1048x35mm)	ks	41,000	2 500,00	102 500,00	
163	K	Pol191	Konektor pro solární panely MC4	ks	16,000	58,00	928,00	
164	K	Pol192	Solární kabel H1Z2Z2-K 6 SW 6mm2	m	200,000	61,00	12 200,00	

D		D10	Konstrukce FVE	100 442,00				
165	K	Pol193	Přemontovaná základní sada kolejnic 1061-1170mm	ks	14,000	2 140,00	29 960,00	
166	K	Pol194	Svorka sloužící k vyvýšení panelů o 10°	ks	28,000	155,00	4 340,00	
167	K	Pol195	Sada kolejnicových konektorů jako spojovací prvek	ks	7,000	202,00	1 414,00	
168	K	Pol196	Panelové úchytky	ks	40,000	85,00	3 400,00	
169	K	Pol197	Univerzální středová úchytka pro upevnění fotovoltaických panelů s výškou rámu 30 - 50 mm	ks	40,000	18,00	720,00	
170	K	Pol198	Univerzální koncová úchytka pro upevnění fotovoltaických panelů s výškou rámu 30 - 50 mm	ks	16,000	18,00	288,00	
171	K	Pol199	Příslušenství pro montáž předřadníku (Rozměry: 200 x 80 x 15mm)	ks	16,000	98,00	1 568,00	
172	K	Pol200	Montážní profil s bočním připojením (Délka 4,4m, Výška 36mm)	ks	18,000	348,00	6 264,00	
173	K	Pol201	Šroubová kotva do betonu 7,5x60 šestihranná hlava s kombinovanou podložkou	ks	54,000	43,00	2 322,00	
174	K	Pol202	Spojka pro spojení mezi betonovým základem a lištou	ks	54,000	103,00	5 562,00	
175	K	Pol203	Lišta (zadní výstuha 446mm)	ks	27,000	524,00	14 148,00	
176	K	Pol204	Pin pro připojení profilů	ks	81,000	16,00	1 296,00	
177	K	Pol205	Závlačka pro pin	ks	81,000	16,00	1 296,00	
178	K	Pol206	Lišta (horní nosník 1300mm)	ks	27,000	524,00	14 148,00	
179	K	Pol207	Křížová spojka včetně šroubu a matice	ks	54,000	107,00	5 778,00	
180	K	Pol208	Univerzální středová svorka 30-42mm	ks	18,000	123,00	2 214,00	
181	K	Pol209	Příchytka koncová 30-42mm	ks	36,000	111,00	3 996,00	
182	K	Pol210	Boční krytka pro uzavření montážního profilu	ks	36,000	48,00	1 728,00	

D		D11	Protipožární zabezpečení	3 750,00				
183	K	Pol211	Bezpečnostní STOP tlačítko	ks	3,000	1 250,00	3 750,00	

D		D12	Zařízení a doplňky	250,00				
184	K	Pol212	Osazení venkovního ekvitermiálního čidla na fasádě	ks	1,000	250,00	250,00	

D		D13	Rozvody silnoproudu	356 900,00				
185	K	Pol213	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	18 300,00	18 300,00	
186	K	Pol214	Montáž zařízení na ochranu před bleskem	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
187	K	Pol215	Montáž silnoproudé elektroinstalace	kpl	1,000	168 000,00	168 000,00	
188	K	Pol216	Revize elektroinstalace	kpl	1,000	41 600,00	41 600,00	
189	K	Pol217	Revize ochrany před bleskem	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
190	K	Pol218	Stavební přípomoce	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00	
191	K	Pol219	Dokumentace skutečného stavu jednotlivých částí elektro	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	
192	K	Pol220	Přesun materiálu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.1.9 - Slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2023

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**727 960,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	727 960,21	21,00%	152 871,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****880 831,85**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.1.9 - Slaboproud

Místo: Datum: 3. 12. 2023
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK Projektant: MP Technik s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 727 960,21

D		D8	Slaboproud - telekomunikační technika	727 960,21				
1	K	Pol157	Rozvaděč 42U, 600x600 , skleněné dveře	ks	2,000	20 623,90	41 247,80	
2	K	Pol158	Chladicí jednotka 19" 1U 2 ventilátory s bimetalovým termostatem do 19" rozvaděče	ks	2,000	5 995,00	11 990,00	
3	K	Pol159	Venkovní jednotka Interkom, audio + video, IP systém, podomítkou	ks	1,000	24 750,00	24 750,00	
4	K	Pol160	Vnitřní jednotka Interkom, dotykový, audio + video	ks	1,000	8 250,00	8 250,00	
5	K	Pol161	Zásuvka komunikační dvojnásobná pro 2x keystone RJ45 Cat.6	ks	39,000	588,50	22 951,50	
6	K	Pol162	Zásuvka telefonní RJ11	ks	6,000	588,50	3 531,00	
7	K	Pol163	Telefonní ústředna	ks	1,000	34 100,00	34 100,00	
8	K	Pol164	Telefon pevné linky	ks	6,000	1 861,86	11 171,16	
9	K	Pol165	Zřízení telefonní přípojky(kabelová chránička DN50) společná trasa dat.přípojka	m	65,000	126,00	8 190,00	
10	K	Pol166	S vodič pro komunikační kabel	ks	13,000	490,00	6 370,00	
11	K	Pol167	3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku (osazeno v RDATA)	ks	3,000	1 094,00	3 282,00	
12	K	Pol168	Patch panel prázdný pro montáž prvků 19" 12x RJ45 cat.6	ks	6,000	2 679,00	16 074,00	
13	K	Pol169	Patch kabel RJ45- různé délky	ks	117,000	52,25	6 113,25	
14	K	Pol170	Switch 24xRJ45	ks	7,000	10 615,00	74 305,00	
15	K	Pol171	Switch PoE, 16x 802.3at PoE typ A, 230W, napájení 230VAC	ks	1,000	9 042,00	9 042,00	
16	K	Pol172	Provedení měření datové zásuvky + vyhotovení protokolu	ks	39,000	88,00	3 432,00	
17	K	Pol173	Venkovní dome kamera, 4MPIX, napájení PoE, IR přisvit 30m, antivandal	ks	15,000	4 026,00	60 390,00	
18	K	Pol174	Držák na stěnu pro dome kamery	ks	15,000	973,50	14 602,50	
19	K	Pol175	NVR záznamové zařízení, 16 kanálů, 2 HDD sloty	ks	1,000	12 661,00	12 661,00	
20	K	Pol176	HDD pro NVR- 4TB	ks	2,000	3 311,00	6 622,00	
21	K	Pol177	Konfigurace a nastavení systému	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
22	K	Pol178	Anténní stožár s betonovou zátěží 4000m	kpl	1,000	41 559,00	41 559,00	
23	K	Pol179	Přístupová čtečka EM karet s kódovou klávesnicí pro evidenci a kontrolu přístupu osob	ks	12,000	4 548,00	54 576,00	
24	K	Pol180	Antivandal IP65 přístupová čtečka EM karet s kódovou klávesnicí	ks	3,000	7 095,00	21 285,00	
25	K	Pol181	Ústředna přístupového systému, Switch PoE 16x 802.3at	kpl	1,000	105 380,00	105 380,00	
26	K	Pol182	Zdroj se záložním akumulátorem pro ústřednu přístupového systému	kpl	1,000	5 885,00	5 885,00	
27	K	Pol183	Pomocný materiál	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
28	K	Pol184	Montáž slaboproudých rozvodů	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	
29	K	Pol185	Stavební přípomoce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt:
D.1.10 - Elektronická požární signalizace

KSO:
Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2023
IČ: 45333009
DIČ: CZ45333009
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 05360889
DIČ: CZ05360889
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			706 785,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	706 785,11	21,00%	148 424,87
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		855 209,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt: D.1.10 - Elektronická požární signalizace

Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 706 785,11

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 706 785,11

1	K	Pol269	B9 Integral EvoX C ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu a protokolové tiskárny, 2 kruhové linky, bluetooth servisní rozhraní, LAN port	ks	1,000	63 559,76	63 559,76	
2	K	Pol270	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	ks	1,000	1 516,68	1 516,68	
3	K	Pol271	B4-USI, karta univerzálního seriového rozhraní	ks	1,000	14 752,76	14 752,76	
4	K	Pol272	Akumulátor 12V/17Ah pro ústřednu EPS	ks	2,000	2 062,72	4 125,44	
5	K	Pol273	SD karta 4GB	ks	1,000	815,65	815,65	
6	K	Pol274	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor	ks	37,000	1 686,30	62 393,10	
7	K	Pol275	Patice hlásiče základní provedení	ks	34,000	306,28	10 413,52	
8	K	Pol276	Patice hlásiče vysoká průchodková do vlhkého prostředí	ks	3,000	876,26	2 628,78	
9	K	Pol277	Popisný štítek hlásiče pro vysoké stropy, nepotíštěný	ks	37,000	66,90	2 475,30	
10	K	Pol278	Tlačítkový manuální hlásič, integrovaný zkratový izolátor	ks	11,000	2 242,46	24 667,06	
11	K	Pol279	Popisný štítek pro manuální tlačítkový hlásič	ks	11,000	66,90	735,90	
12	K	Pol280	Vstupní modul, pro připojení konvenč. hlásičů, zkrat. izol.	ks	1,000	4 635,18	4 635,18	
13	K	Pol281	Montážní krabice pro modul	ks	1,000	907,06	907,06	
14	K	Pol282	Detekční teplotní kabel, teplota statické reakce 74°C ± 5°C	m	16,000	134,75	2 156,00	
15	K	Pol283	Nosný systém teplotního kabelu	m	12,000	170,50	2 046,00	
16	K	Pol284	EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti	ks	25,000	1 388,86	34 721,50	
17	K	Pol285	EN54-23 nástěnný LED maják, červený, bílé záblesky	ks	1,000	2 020,92	2 020,92	
18	K	Pol286	B5 OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně	ks	1,000	12 097,58	12 097,58	
19	K	Pol287	Nerezový požární trezor s přípravou pro motýlkový zámek, varianta 24 V	ks	1,000	36 812,60	36 812,60	
20	K	Pol288	Motýl. reg. zámek k motýl. trezoru - Plzeňský kraj	ks	1,000	3 740,00	3 740,00	
21	K	Pol289	Otvor ve zdivu pro KTPO	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
22	K	Pol290	Zařízení dálkového přenosu RADOM kompletní	ks	1,000	66 000,00	66 000,00	
23	K	Pol291	Akumulátor 12V/7Ah pro ZDP	ks	1,000	555,50	555,50	
24	K	Pol292	Anténa ZDP směrová + třmen	ks	1,000	2 486,00	2 486,00	
25	K	Pol293	Anténní Stožár atyp (výška po změření signálu ZDP)	ks	1,000	8 470,00	8 470,00	
26	K	Pol294	Měření signálu ZDP	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
27	K	Pol295	Kabel J-H(ST)H 2x2x0,8 B2ca,s1d0	m	960,000	58,96	56 601,60	
28	K	Pol296	Kabel 1-CSKH-V P60-R B2CAS1D0 2x1,5 pro připojení ovládání PBZ, sirénovou linku a maják	m	520,000	62,25	32 370,00	
29	K	Pol297	Stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 pro KTPO a OPPO	m	60,000	131,89	7 913,40	
30	K	Pol298	Kabel 1-CSKH-V-O P60-R B2CAS1D0 3x1,5 pro napájení silových částí komponentů EPS	m	20,000	71,40	1 428,00	
31	K	Pol299	Koaxiální kabel s nízkým útlumem pro externí anténu ZDP	m	80,000	63,25	5 060,00	
32	K	Pol300	Kabelová příchytka s požární odolností včetně úchytného komponentu	ks	1 750,000	37,95	66 412,50	
33	K	Pol301	Ohebná elektroinstalační trubka PVC pr. 25 mm (uchycení v drážce, zakončení nad podhledem a v krabici)	m	30,000	47,52	1 425,60	
34	K	Pol302	Trubka hrdlovaná tuhá, 320N / 20mm, PVC šedá	m	310,000	44,66	13 844,60	
35	K	Pol303	Příchytka trubky d=18,5-22,5mm včetně úchyt. materiálu	ks	890,000	31,08	27 661,20	
36	K	Pol304	Trubka pevná 1520 průměr 20 320N, barva bílá	m	80,000	44,66	3 572,80	
37	K	Pol303	Příchytka trubky d=18,5-22,5mm včetně úchyt. materiálu	ks	240,000	31,08	7 459,20	
38	K	Pol305	Přísl. trubek soubor (spojky, kolena, pruž. spojky, ...)	ks	1,000	3 575,00	3 575,00	
39	K	Pol306	Elektroinstalační krabice KU 68 pod tl.hlásič (vysekání otvoru, uchycení včetně zahození - bez začištění a výmalby) á 1ks	ks	8,000	86,74	693,92	
40	K	Pol307	Drážka pro PVC trubku do 40 mm ve zdivu včetně zahození (bez začištění a výmalby) á 1m	m	24,000	66,00	1 584,00	
41	K	Pol308	Zapojení kabelů pro napájení zdrojů do elektro rozváděče	ks	2,000	880,00	1 760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	Pol309	Pomocný instalační materiál, práce, příslušenství (průrazy, protahovací a instalační krabice, spojovací a upevňovací materiál, přídržné a vázací komponenty, vrtání a sekání otvorů pro upevňovací mat. a instal.krabice, protahovací dráty, značení vodičů, přemístění materiálu, odstranění překážek, ...)	ks	1,000	12 650,00	12 650,00	
43	K	Pol310	Protipožární ucpávka - soubor	ks	1,000	7 590,00	7 590,00	
44	K	Pol311	Provozní kniha systému EPS	ks	1,000	643,00	643,00	
45	K	Pol312	Uzamykatelná skříň pro dokumentaci EPS formátu A4	ks	1,000	2 921,00	2 921,00	
46	K	Pol313	Zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče, obsah 250 ml	ks	2,000	643,50	1 287,00	
47	K	Pol314	Topologie kabelových tras v objektu a areálu	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
48	K	Pol315	Koordinační a inženýrská činnost	ks	1,000	6 600,00	6 600,00	
49	K	Pol316	Oživení systému EPS, naprogramování ústředny	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	
50	K	Pol317	Oživení ZDP, naprogramování + tabulka PCO	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
51	K	Pol318	Výchozí revize EPS - funkční zkouška, protokol	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	
52	K	Pol319	Výchozí revize ZDP - funkční zkouška, protokol	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	
53	K	Pol320	Uvedení zařízení do provozu	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	
54	K	Pol321	Zkušební provoz	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	
55	K	Pol322	Úklid pracoviště, likvidace odpadů	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
56	K	Pol323	Sestavení technické dokumentace - manuály apod.	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
57	K	Pol324	Zpracování dokumentace skutečného provedení - zakreslení do předaných podkladů ve formátu DWG	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pracovní plošina, lešení</i> <i>Ostatní režijní náklady</i>					
58	K	Pol325	Pracovní plošina,lešení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
59	K	Pol326	Ostatní režijní náklady	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.1.12 - Prodloužení areálové kanalizace

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 063 581,59	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 063 581,59	21,00%	223 352,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 286 933,72	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt: D.1.12 - Prodloužení areálové kanalizace

Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 063 581,59

D		D1	Dešťová kanalizace	240 508,23				
0	K	Pol255	Poklop litinový mříž DN610; tř. zatížení D400; h=160 mm	ks	2,000	5 900,00	11 800,00	
0	K	Pol256	Betonová skruž jednolitá DN1000; h=1000 mm	ks	2,000	4 400,00	8 800,00	
0	K	Pol257	Betonová skruž jednolitá DN1000; h=500 mm	ks	1,000	2 590,00	2 590,00	
0	K	Pol112	Betonová skruž jednolitá DN1000; h=250 mm	ks	1,000	1 820,00	1 820,00	
0	K	Pol113	Betonový konus DN1000/625; h=600 mm	ks	1,000	4 323,93	4 323,93	
0	K	Pol258	Vyrovnávací prstence pro vyrovnání s terénem	kpl	2,000	3 924,53	7 849,06	
0	K	Pol259	Šachtové dno betonové; DN1000; h=650 mm; vtok/výtok DN200	ks	2,000	14 773,48	29 546,96	
0	K	Pol260	Potrubí ležaté v zemi KG PVC DN200 SN12, vč. tvarovek	m	54,000	970,00	52 380,00	
0	K	Pol261	Identifikační vodič	m	54,000	24,00	1 296,00	
0	K	Pol262	Výstražná fólie	m	54,000	32,00	1 728,00	
0	K	Pol263	Napojení na stávající šachtu vč. vyvrtání otvoru a úpravy stávajícího dna	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
0	K	Pol264	Doprava a přesun materiálu	%	1,000	3 600,00	3 600,00	
0	K	Pol265	Hloubení nezapažených rýh strojově vč. přemístění výkopu do vzdálenosti 3 m + zásyp výkopu	m3	120,000	806,77	96 812,40	
0	K	Pol120	Obsypání potrubí sypaninou s hutněním	m3	26,000	235,38	6 119,88	
0	K	Pol123	Zkouška těsnosti kanalizace do DN200	m	54,000	23,00	1 242,00	
0	K	Pol197	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D		D2	Splašková kanalizace	246 194,77				
0	K	Pol266	Poklop litinový plný DN610; tř. zatížení D400; h=160 mm	ks	2,000	5 900,00	11 800,00	
0	K	Pol256	Betonová skruž jednolitá DN1000; h=1000 mm	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
0	K	Pol257	Betonová skruž jednolitá DN1000; h=500 mm	ks	2,000	2 590,00	5 180,00	
0	K	Pol112	Betonová skruž jednolitá DN1000; h=250 mm	ks	2,000	1 820,00	3 640,00	
0	K	Pol113	Betonový konus DN1000/625; h=600 mm	ks	2,000	4 323,93	8 647,86	
0	K	Pol258	Vyrovnávací prstence pro vyrovnání s terénem	kpl	2,000	3 924,53	7 849,06	
0	K	Pol259	Šachtové dno betonové; DN1000; h=650 mm; vtok/výtok DN200	ks	2,000	14 773,48	29 546,96	
0	K	Pol260	Potrubí ležaté v zemi KG PVC DN200 SN12, vč. tvarovek	m	54,000	970,00	52 380,00	
0	K	Pol261	Identifikační vodič	m	54,000	24,00	1 296,00	
0	K	Pol262	Výstražná fólie	m	54,000	32,00	1 728,00	
0	K	Pol263	Napojení na stávající šachtu vč. vyvrtání otvoru a úpravy stávajícího dna	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
0	K	Pol267	Doprava a přesun materiálu	%	1,000	4 600,00	4 600,00	
0	K	Pol265	Hloubení nezapažených rýh strojově vč. přemístění výkopu do vzdálenosti 3 m + zásyp výkopu	m3	113,000	806,77	91 165,01	
0	K	Pol120	Obsypání potrubí sypaninou s hutněním	m3	26,000	235,38	6 119,88	
0	K	Pol123	Zkouška těsnosti kanalizace do DN200	m	54,000	23,00	1 242,00	
0	K	Pol197	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	Pol270	stavební opatření pro kolizi plyn x kanalizace	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	

D HSV Práce a dodávky HSV 576 878,59

D		1	Zemní práce	44 888,40				
2	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	185,000	50,61	9 362,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107152								
1	K	113107543	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	185,000	192,03	35 525,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107543								
	VV		26*2,5		65,000			
	VV		30*4		120,000			
	VV		Součet		185,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				470 765,80	
6	K	565175102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 110 mm	m2	185,000	1 287,00	238 095,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565175102				
3	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	185,000	325,97	60 304,45	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901233				
4	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	185,000	346,71	64 141,35	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901243				
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	185,000	585,00	108 225,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111				
D 997			Přesun sutě				48 517,33	
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	113,960	57,94	6 602,84	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561				
9	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 595,440	14,20	22 655,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569				
VV			113,960*14		1 595,440			
10	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	113,960	169,00	19 259,24	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875				
D 998			Přesun hmot				12 707,06	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	155,400	81,77	12 707,06	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt:
D.1.15 - Venkovní plochy

KSO:
Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:
Zdravotnická záchranna služba PK

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2023

IČ:
DIČ: CZ45333009

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 05360889

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		3 104 807,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 104 807,21	21,00%	652 009,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 756 816,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.1.15 - Venkovní plochy

Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 104 807,21

D HSV Práce a dodávky HSV 3 104 807,21

D 1 Zemní práce 793 324,22

26	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	300,000	105,69	31 707,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104

27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	300,000	289,82	86 946,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

28	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 500,000	22,53	33 795,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
VV 300,000*5 1 500,000

50	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm	m2	884,700	89,94	79 569,92	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171111111
VV Edef.2=min45MPa 884,700

30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	540,000	410,00	221 400,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 300,000*1,8 540,000

29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	300,000	21,92	6 576,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

31	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 140,000	208,26	237 416,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103

32	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	102,600	595,00	61 047,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV 1140,000*0,05*1,8 102,600

33	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 140,000	25,50	29 070,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

34	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	51,300	113,00	5 796,90	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV 1140*0,045 *Přepočtené koeficientem množství 51,300

D 5 Komunikace pozemní 1 453 338,72

17	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	184,700	106,19	19 613,29	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231111

23	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	62,500	123,71	7 731,88	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710001

19	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	184,700	97,17	17 947,30	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710011

22	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	62,500	172,73	10 795,63	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564731101
VV dlažba pochozí 62,5

16	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	184,700	328,31	60 638,86	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564771111
VV dlažba pojezd 184,7 184,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	700,000	204,96	143 472,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
VV			plocha asfalt		700,000			
VV			700					
11	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	700,000	308,00	215 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952111					
VV			plocha asfalt		700,000			
VV			700					
12	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	700,000	647,00	452 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165101					
VV			plocha asfalt		700,000			
VV			700					
14	K	573312311	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 4,00 kg/m2	m2	700,000	93,71	65 597,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573312311					
VV			plocha asfalt		700,000			
VV			700					
13	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	700,000	324,00	226 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211					
VV			plocha asfalt		700,000			
VV			700					
24	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	62,500	370,10	23 131,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211111					
25	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	64,375	391,00	25 170,63	CS ÚRS 2024 01
VV			62,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		64,375			
20	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	184,700	367,57	67 890,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412212					
VV			dlažba pojezd		184,700			
VV			184,7					
21	M	59245038	dlažba plošná vegetační betonová 300x160mm tl 80mm přírodní	m2	188,394	616,00	116 050,70	CS ÚRS 2024 01
VV			184,7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		188,394			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 377,16	
3	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	26,000	860,66	22 377,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211134					
D 8			Trubní vedení				67 100,84	
44	K	894812267	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) čtvercová (D400)	kus	4,000	9 111,86	36 447,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812267					
36	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	4,000	1 337,17	5 348,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301					
37	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	4,000	675,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	4,000	790,30	3 161,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313					
39	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	4,000	506,00	2 024,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	8,000	790,30	6 322,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322					
VV			4*2		8,000			
41	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	8,000	506,00	4 048,00	CS ÚRS 2024 01
42	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	970,28	3 881,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351					
43	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	4,000	792,00	3 168,00	CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				744 245,41	
45	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	983,20	4 916,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
46	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	5,000	4 250,00	21 250,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	5,000	1 418,95	7 094,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511113								
48	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	5,000	3 892,00	19 460,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	225,250	375,95	84 682,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131112								
VV					104,900			
VV					49,850			
VV					17,000			
VV					53,500			
VV					225,250			
5	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	229,755	279,00	64 101,65	CS ÚRS 2024 01
VV					229,755			
6	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	225,250	226,39	50 994,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132112								
7	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	229,755	236,00	54 222,18	CS ÚRS 2024 01
VV					229,755			
1	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	111,690	313,22	34 983,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231112								
VV					92,190			
VV					12,300			
VV					7,200			
VV					111,690			
2	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	113,924	197,00	22 443,03	CS ÚRS 2024 01
VV					113,924			
8	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	24,750	1 043,32	25 822,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113112								
VV					24,750			
9	M	59227128	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 300mm	m	24,750	12 900,00	319 275,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	9.1R	D+M vjezdový semafor zelená/červená na stožár	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
D 998 Přesun hmot							24 420,86	
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	298,653	81,77	24 420,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.2 - TG objekty

Soupis:

D.2.1 - Tg ručního mytí

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**358 554,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	358 554,00	21,00%	75 296,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****433 850,34**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.2 - TG objekty

Soupis: D.2.1 - Tg ručního mytí

Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 358 554,00

D	OST	Ostatní					358 554,00	
1	K	ost1	D+M zařízení ručního mytí	soubor	1,000	358 554,00	358 554,00	

P

Poznámka k položce:
prostředí myčky: uzavřený interiér temperován systémem tzb na 5 C
provozní nárok : celoročně, ca 4 vozy/ den
technologie mytí: ruční oplach koncovou tlakovou pistolí délky 1050 mm
na otočné stropní konzoli
uložení nástroje mytí: odkládací podlahový box
zdroj tlaku: vysokotlaké čerpadlo 85 bar (průtok ca 23 l/min.)
rozvod vody: nerezové vysokotlaké potrubí
mycí médium: pitná voda s příměsí mycího saponátu skrze dávkovací
čerpadlo
elektropříkon: ca 4 kW

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.2 - TG objekty

Soupis:

D.2.2 - Tg náhradního zdroje

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		698 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	698 500,00	21,00%	146 685,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	845 185,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.2 - TG objekty
Soupis: D.2.2 - Tg náhradního zdroje

Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 698 500,00

D	OST	Ostatní					698 500,00	
1	K	ost2	D+M náhradního zdroje elektřiny(dieselagragát)	soubor	1,000	698 500,00	698 500,00	

P

Poznámka k položce:
generátor: jmenovitý výkon 80 kVA, 400 V/ 230 V/ 50 Hz, přesnost tř.
G3, izolace tř. H, fáze 3, automatická regulace
napětí
regulace otáček: elektronické, vč. automatického startu
buzení: permanentní magnety
ovládání: řízení v českém jazyce
max. doba výpadku energie: 15 s
uložení: společné, pružně uložený rám
uvažované rozměry: (D x Š x V) 2100 x 1000 x 1500 mm
max. provozní hmotnost: ca 2000 kg
nádrž: dvojitá pro 24 hod. provoz, vč. záchytné vany
motor: vznětový, vodou chlazený, emisní norma min. STAGE 3A,
temperování pro studený
start, předčasná výstraha poruchy, elektronický bateriový startér
celková hlučnost: max. 65 dB(A) v 7 metrech (doložit měřením hlučnosti)
dodávka obsahuje: vzt potrubí přívodu i odvodu chladicího vzduchu
□ : kouřovod mezi strojem a komín
: fasádní nerezový vysokoteplotní přetlakový komín tříslužkový (600°C /
5000 Pa)
□(viz. výkresové schéma), vč. tlumiče výfuku, vč. revizní zprávy
dálková správa: LAN napojení skrze SNMP protokol
servisní zásah: do 4 hod od nahlášení závady
dostupnost náhradních dílů: min. 15 let od předání
technické prohlídky: min. á 6 měs.
záruka: min. 60 měs.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

D.2 - TG objekty

Soupis:

D.2.3 - Tg odlučovač lehkých kapalin

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**163 941,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 941,18	21,00%	34 427,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****198 368,83**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK
Objekt: D.2 - TG objekty

Soupis: D.2.3 - Tg odlučovač lehkých kapalin

Místo: parc.č.:4194; 1801/1
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba PK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 12. 2023
Projektant: MP Technik s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 163 941,18

D	D1	OLK					163 941,18	
0	K	Pol248	Odlučovač lehkých kapalin; válcový, dvouplášťový k obetonování do míst s vysokou hladinou spodní vody; gravitační koalescenční odlučovač s usazovacím prostorem pro střední množství kalu; velikost NS10 (max. průtok 10 l/s); ø2000 mm; v1670 mm	ks	1,000	93 200,00	93 200,00	
0	K	Pol113	Betonový konus DN1000/625; h=600 mm	ks	1,000	5 515,00	5 515,00	
0	K	Pol114	Vyrovnávací prstence pro vyrovnání skruží do terénu	kpl	1,000	3 924,53	3 924,53	
0	K	Pol249	Poklop litinový DN600; zatížení B125	ks	1,000	9 269,25	9 269,25	
0	K	Pol250	Beton pro vybetonování mezipláště	m3	2,000	3 904,23	7 808,46	
0	K	Pol251	Zhotovení základové desky ø2200 mm; h200; vč. betonu	ks	1,000	4 964,05	4 964,05	
0	K	Pol252	Doprava a přesun materiálu	%	1,000	8 000,00	8 000,00	
0	K	Pol253	Hloubení jámy strojově vč. přemístění výkopu do vzdálenosti 3 m + zásyp výkopu	m3	20,000	589,15	11 783,00	
0	K	Pol254	Odvoz přebytečné zeminy vč. skládkovného	kpl	1,000	14 476,89	14 476,89	
0	K	Pol197	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

x - VRN

KSO:

Místo: parc.č.:4194; 1801/1

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2023

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

MP Technik s.r.o.

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 481 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 481 000,00	21,00%	311 010,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 792 010,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Objekt:

x - VRN

Místo:

parc.č.:4194; 1801/1

Datum:

3. 12. 2023

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba PK

Projektant:

MP Technik s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 481 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady1 481 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce496 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	46 000,00	46 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000								
16	K	013002000	Projektové práce	soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000								
VV			výrobní dokumentace					
VV			1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								

D VRN3 Zařízení staveniště592 000,00

12	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	520 000,00	520 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
5	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	62 000,00	62 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000								
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000								

D VRN4 Inženýrská činnost260 000,00

11	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000								
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000								
9	K	043194000	Ostatní zkoušky	ks	2,000	25 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000								
VV			Blower door test (hrubá stavba, dokončení)					
VV			2		2,000			
15	K	044002000	Revize	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000								
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000								

D VRN6 Územní vlivy40 000,00

13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000								

D VRN7 Provozní vlivy40 000,00

10	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072103001								

D VRN9 Ostatní náklady53 000,00

17	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	53 000,00	53 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000								
VV			vytýčení vnitroareálového plynovodu regul. stanice-kuchyň					
VV			1		1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 01
Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZSPK

Datum: 3. 12. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
Hp2	Skladba Hp2	m2	408,073
	7,35*19,35		142,223
	20,65*5,8		119,770
	8,3*17,6		146,080
	Součet		408,073
Použití figury:			
122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	463,084
213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	682,261
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	143,468
273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	70,327
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	468,843
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	468,843
Hp3	Skladba Hp3	m2	202,313
	garáže		0,000
	20,75*9,75		202,313
Použití figury:			
122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	463,084
213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	682,261
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	143,468
271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	27,419
631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	54,838
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	274,188
711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií zesílením spoju páskem	m2	274,188
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	274,188
713123112	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	545,253
Hp4	Skladba Hp4	m2	71,875
	myčka		0,000
	12,5*5,75		71,875
Použití figury:			
122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	463,084
213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	682,261
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	143,468
271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	27,419
631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	54,838
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	274,188
711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií zesílením spoju páskem	m2	274,188
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	274,188
711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	71,875
713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	71,875
Hp5	Skladba Hp5	m2	60,770
	6,7*4,4		29,480
	4,2*7,45		31,290
	Součet		60,770
Použití figury:			
122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	463,084

Kód	Popis	MJ	Výměra
271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	9,116
273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	70,327
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,077
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	468,843
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	468,843
Hs1	Skladba Hs1	m2	380,000
	380		380,000
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	753,600
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	753,600
712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	690,800
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	754,600
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	886,000
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	443,000
Hs3a	Skladba Hs3a	m2	63,000
	63		63,000
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	753,600
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	753,600
712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	690,800
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	754,600
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	886,000
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	443,000
Hs3b	Skladba Hs3b	m2	185,000
	185		185,000
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	753,600
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	753,600
712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	690,800
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	754,600
Hs5	Skladba Hs5	m2	58,000
	58		58,000
Použití figury:			
712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	58,000
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	754,600