

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II/125 Kolín Zálabí, most ev.č. 125-035 výměna dilatačního závěru“

Číslo smlouvy objednatele: 196/KSÚS/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MaGe Construction s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

IČ: 241 66 189

DIČ: CZ241 66 189

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 184802

Její jménem jedná Ing. Filip Kostecký, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, změně **Článku 8. Cena díla**. A to následovně:


Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	1.243.235,11 Kč
DPH 21%	248.647,02 Kč
Cena Díla včetně DPH	1.491.882,13 Kč

2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je ZBV č. 1.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **19 -09- 2016**
Objednatel:

V Říčanech dne **23/9/2016**
Zhotovitel:


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zeměpřevodní 11 159 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001


MaGe s.r.o.
Ing. Filip Kostecký, jednatel

MaGe Construction, s.r.o.
Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČO: 24166189, DIČ: CZ24166189
info@mageco.cz

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/125 Kolín Zálabí, most ev.č. 236-035 výměna dilatačního závěru“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - výměna 1 ks dilatace mostu ev.č. 125-035	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 1	Číslo změny stavby: 1
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 000 66 001	
Zhotovitel:	název: MaGe Construction, s.r.o. adresa: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy IČ: 241 66 189	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/125 Kolín Zálabí, most ev.č. 236-035 výměna dilatačního závěru“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO-201 / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - výměna 1 ks dilatace mostu ev.č. 125-035			
Strany smlouvy o dílo č. 196/KSUS/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24. 05. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zhotovitel: MaGe Construction, s.r.o.			
Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o změně	1	1,2	Objednatel
Přehled změn	1	3	Zhotovitel
Rozpis ocenění	1	4	Projektant
Pasport změn	1	5	TDI
Přehled méněprací	1		
Přílohy			
Iniciátor změny: Zhotovitel na základě předané a odsouhlasené realizační projektové dokumentace			
Popis a zdůvodnění změny: Podkladem pro ZBV č. 1 je změna dopravního opatření při realizaci etapy č.2 výše uvedené stavby. Projekt uvažoval s omezením provozu vedeným kyvadlově a řízeným semaforem. Dne 3.6.2016 byl svolán výrobní výbor na MěÚ Kolín OD, za účelem projednání jednotlivých etap výstavby s omezením provozu. Etapa 1. byla odsouhlasena bez připomínek. Inkriminovaná etapa č.2, byla z důvodu možného negativního dopadu na provoz zamítnuta s tím, že bude zjištěna celozávodní dovolená firmy TPCA a vyhodnoceny záznamy z sčítače dopravy, zda dochází během celozávodní dovolené TPCA ke snížení četnosti průjezdu vozidel - viz. příloha č.1. Po vyhodnocení dat z sčítače dopravy byla varianta řízení dopravy semaforem definitivně zamítnuta. Policií ČR KŘP a Odborem dopravy MÚ v Kolíně, bylo rozhodnuto o zvolení zachování provozu pouze jedním směrem a to na Ovčáry a druhý směr bude veden po objízdě trase od Ovčár přes Veltruby - viz. příloha č.2. Tento požadavek měl za následek navýšení počtu provizorního dopravního značení, kdy nebylo s objízdou trasou uvažováno a dále v průběhu uvedení objízdě trasy vyvstaly s ohledem na situaci další požadavky na doplnění provizorního dopravního značení - viz. příloha č.3			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-33 940,00	142 496,00	108 556,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	Projekt zhotovitele	datum <i>5/9/2016</i> podpis <i>[Signature]</i>
Zhotovitel	jméno	Jan Vadovič	datum <i>5/9/2016</i> podpis <i>[Signature]</i>
TDI	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum <i>5.9.16</i> podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel - příslušný mostní technik	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum <i>5.9.16</i> podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel - vedoucí mostních techniků	jméno	Miroslav Dostál Jr.	datum <i>6.9.2016</i> podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum podpis
Zhotovitel	jméno	Jan Vadovič	datum <i>5/9/2016</i> podpis <i>[Signature]</i>
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

ZAPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č. 1

Název stavby: „II/125 Kolín Zálabí, most ev.č. 236-035 výměna dilatačního závěru“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 výměna 1ks dilatace mostu ev.č. 125-035

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy
1 - zadat
1 134 679,11

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 134 679,11	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-33 940,00	142 496,00	142 496,00	12,56%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena stavby po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-33 940,00	142 496,00	1 243 235,11	108 556,00

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Vadovič souhlasím 

Projektant (autor. dozor): ----- souhlasím

Stavební dozor: Ing. Milan Jeřábek souhlasím 

Zástupce objednatele: Ing. Milan Jeřábek souhlasím 

Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:

Miroslav Dostál Jr. souhlasím 



Změnový soupis prací

Stavba: „III/125 Kolín Zálabi, most ev.č. 236-035 výměna dilatačního závěru“

Objekt: SO 201 výměna 1ks dilatace mostu ev.č. 125-035

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: MaGe Construction, s.r.o.

Místo: Kolín

Zpracoval: Jan Vadovič

Datum: 6.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství ambouva	Množství změna	množství méněpráce	množství vícepráce	Cena jednotková	Cena celkem ambouva	méněpráce celkem	vícepráce celkem	Cena celkem změna	rozdíl cen celkem	rozdíl cen celkem v %
Díl: 1														
Zemní práce														
1	113 10-7243 R00	Odstaraní podkl n krytu nad 200m2, živýchých tl. do 5 cm - frézováním	m2	127,20	127,20	0,00	0,00	46,06	5 859,83	0,00	0,00	5 859,83	0,00	0,00
2		Nájem a doprava frézy	komp.	2,00	2,00	0,00	0,00	34 125,00	68 250,00	0,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00
3	113 10-7243 R00	Odstaraní podkl n krytu nad 200m2, živýchých tl. do 15 cm	m2	6,89	6,89	0,00	0,00	600,60	4 136,13	0,00	0,00	4 136,13	0,00	0,00
4		Vybourání a likvidace stávajícího mostního závěru	komp.	1,00	1,00	0,00	0,00	54 245,10	54 245,10	0,00	0,00	54 245,10	0,00	0,00
Celkem za 1 Zemní práce														
Díl: 2														
Komunikace														
5	577 13-4121 R00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š přes 3 m z. nemodifikovaného asfaltu	m2	134,09	134,09	0,00	0,00	395,85	53 079,53	0,00	0,00	53 079,53	0,00	0,00
6	577 15-5122 R00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,89	6,89	0,00	0,00	368,55	2 539,31	0,00	0,00	2 539,31	0,00	0,00
7	573 23-1111 R00	Postřik živičný spojovací z směle 0,5-0,8 kg/m2	m2	134,09	134,09	0,00	0,00	34,13	4 575,82	0,00	0,00	4 575,82	0,00	0,00
Celkem za 2 Komunikace														
Díl: 3														
Staveništní přesun hmot														
8	988 22-5111 R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	27,58	27,58	0,00	0,00	72,96	2 012,24	0,00	0,00	2 012,24	0,00	0,00
9	987 22-1559	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů příplatek za kazoy další 1 km	t	551,60	551,60	0,00	0,00	4,36	2 404,98	0,00	0,00	2 404,98	0,00	0,00
10	919723211	Zařízení spar asfalt, emulzi s posypem dříl	m	33,20	33,20	0,00	0,00	109,20	3 625,44	0,00	0,00	3 625,44	0,00	0,00
11	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	31,80	31,80	0,00	0,00	94,18	2 994,92	0,00	0,00	2 994,92	0,00	0,00
12	987 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce (skládkovná)	t	12,98	12,98	0,00	0,00	405,40	5 262,09	0,00	0,00	5 262,09	0,00	0,00
Celkem za 3 Staveništní přesun hmot														
Díl: 4														
Mostní závěr														
13		Montáž nového mostního závěru nabízeného typu	m	12,40	12,40	0,00	0,00	2 347,80	29 112,72	0,00	0,00	29 112,72	0,00	0,00
14		Dodávka mostního závěru nabízeného typu	m	12,40	12,40	0,00	0,00	57 950,00	718 580,00	0,00	0,00	718 580,00	0,00	0,00
Celkem za 4 Mostní závěr														
Díl: 5														
Dopravní opatření														
13		Zajištění uzavírky, pronájem DZ (uzavírka po polevních), včetně projezdání	komp.							0,00	0,00			
13a		Rozklad položky Projekt DIO	komp.	1,00	1,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
									1 134 679,11	-33 940,00	142 496,00	1 243 235,11	108 556,00	

13b	Vydání DIR	kompl	1,00	1,000	0,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Etapa						0,00							
13c	DZ malá	ks	13,00	13,000	0,000	0,000	900,00	900,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
13d	DZ velká	ks	1,00	1,000	0,000	0,000	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
13e	Přístavěto	ks	1,00	1,000	0,000	0,000	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
13f	Montáž	kompl	1,00	1,000	0,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Etapa						0,00							
13g	DZ malá	ks	13,00	0,000	-13,000	0,000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	15 800,00	-15 600,00	-15 600,00	-100,00
13h	Trojsvětlo	ks	1,00	0,000	-1,000	0,000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-100,00
13i	Semafoxy	ks	2,00	0,000	-2,000	0,000	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-100,00
13j	Montáž	kompl	1,00	1,000	0,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13k	VDZ žlutá	kompl	1,00	0,000	-1,000	0,000	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	-340,00	-100,00
	Celkem za													
Díl: 6	5 Dopravní opatření													
	Výrobní a prováděcí projektová dokumentace													
14	Kompletní zajištění projektu pro ohlášení a provedení stavby v rozsahu: 1) Geodetické zaměření a oměření rozměrů 2) Ověření I/S 3) Statické posouzení návrhu + posouzení vratných sil izolační odpor 5) Výkresy detailů (napojení na stáv. izolaci, fezy půdorys) 6) Návrh DIO	kompl	1,00	1,000	0,000	0,000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za													
	6 Výrobní a prováděcí projektová dokumentace													
Díl:	Položky nad rámec SOD													
	Dopravní opatření													
	II. Etapa													
15	DZ malá	ks	0,00	116,000	0,000	0,000	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	100,00
16	DZ velká	ks	0,00	13,000	0,000	0,000	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	100,00
17	Trojsvětlo	ks	0,00	2,000	0,000	0,000	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
18	Přístavěto	ks	0,00	2,000	0,000	0,000	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	100,00

Celkem

1 134 679,11

-33 940,00

142 496,00

1 243 235,11

108 556,00

PASPORT ZMĚNY V PDPS - VÍCEPRÁCE		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/125 Kolín Zálabí, most ev.č. 236-035 výměna dilatačního závěru“		SO/PS: (číslo a název) SO-201 Most
Název změny: ZBV č. 1		Kategorie *) A, B, D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Městský úřad Kolín - Odbor dopravy; PČR KŘP Stč. Kraje	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Změna dopravního opatření při realizaci etapy č.2 výše uvedené stavby. Projekt uvažoval s omezením provozu vedeným kyvadlově a řízeným semaforem. Dne 3.6.2016 byl svolán výrobní výbor na MěÚ Kolín OD, za účelem projednání jednotlivých etap výstavby s omezením provozu. Etapa 1. byla odsouhlasena bez připomínek. Inkriminovaná etapa č.2, byla z důvodu možného negativního dopadu na provoz zamítnuta s tím, že bude zjištěna celozávodní dovolená firmy TPCA a vyhodnoceny záznamy z sčítače dopravy, zda dochází během celozávodní dovolené TPCA ke snížení četnosti průjezdu vozidel. Po vyhodnocení dat z sčítače dopravy byla varianta řízení dopravy semaforem definitivně zamítnuta. Policií ČR KŘP a Odborem dopravy MÚ v Kolíně, bylo rozhodnuto o zvolení zachování provozu pouze jedním směrem a to na Ovčáry a druhý směr bude veden po objízdě trase od Ovčár přes Veltruby . Tento požadavek měl za následek navýšení počtu provizorního dopravního značení, kdy nebylo s objízdou trasou uvažováno a dále v průběhu uvedení objízdě trasy vyvstaly s ohledem na situaci další požadavky na doplnění provizorního dopravního značení.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Změna byla zrealizována z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Nové položky: pol. 15 DZ malá, pol. 16 DZ velká, pol. 17 Trojsvětlo, pol. 18 Pětisvětlo		
Genový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		142 496,00 Kč
Genové ovlivnění sousedních objektů:		
Poznámky:		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývala v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS - MĚNĚPRÁCE		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/125 Kolín Zálabí, most ev.č. 236-035 výměna dilatačního závěru“	SO/PS: (číslo a název) SO-201 Most	
Název změny: ZBV č. 1	Kategorie ^{*)} A, B, D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Městský úřad Kolín - Odbor dopravy; PČR KŘP Stč. Kraje	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Druhá etapa výstavby byla oproti původnímu harmonogramu stavby zkrácena o jeden den. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu položek dopravního značení pro II.etapu s přepočtem jednotkové ceny na skutečnou dobu nájmu provizorního dopravního značení na 7 dní. Dále nebylo z důvodu zvolení objízdné trasy realizováno provizorní vodovrné značení (stop čára) a instalovány semafony		
Zdůvodnění změny/úpravy: Změna byla zrealizována z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Pol. 13g DZ malá, pol. 13h trojsvětlo, pol. 13i semafony a pol. 13k VDZ žlutá		
Genový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		-33 940,00 Kč
Genové ovlivnění sousedních objektů:		
Poznámky:		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled víceprací

Stavba : "III/125, Kolín Zálabí, most ev.č. 125-035 výměna dilatačního mostního závěru"

Firma: MaGe Construction, s.r.o.

Datum: 26.8.2016

SOD										VICEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)			
Díl: 1	1	Zemní práce													
	113 10-7243	Odstranění podkl. n krytu nad 200m ² , živičných tl. do 5 cm - frézováním	m ²	127,20	46,06	5 858,83	0,00	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00			
	2	Nájem a doprava frézy	kompl.	2,00	34 125,00	68 250,00	0,00	34 125,00	0,00	0,00	34 125,00	0,00			
	3	113 10-7243. Odstranění podkl. n krytu nad 200m ² , živičných tl. do 15 cm	m ²	6,89	600,60	4 138,13	0,00	600,60	0,00	0,00	600,60	0,00			
	4	Vybourání a likvidace stávajícího mostního závěru	kompl.	1,00	54 245,10	54 245,10	0,00	54 245,10	0,00	0,00	54 245,10	0,00			
		Celkem za 1 Zemní práce				132 492,07	0,00		0,00			0,00			
Díl: 2		Komunikace													
	5	577 13-4121. Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š přes 3 m z	m ²	134,09	395,85	53 079,53		395,85	0,00		395,85	0,00			
	6	577 15-5122. Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m ²	6,89	368,55	2 539,31		368,55	0,00		368,55	0,00			
	7	573 23-1111. Posítk živičný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m ²	m ²	134,09	34,13	4 575,82		34,13	0,00		34,13	0,00			
		Celkem za 2 Komunikace				60 194,66			0,00			0,00			
Díl: 3		Staveništní přesun hmot													
	8	998 22-5111. Přesun hmot, pozemní komunikace, kyt živičný	t	27,58	72,96	2 012,24		72,96	0,00		72,96	0,00			
	9	997 22-1559. Vodotrvná doprava suť ze sypkých materiálů příplatek za každý další km	t	551,60	4,36	2 404,98		4,36	0,00		4,36	0,00			
	10	919723211. Zafření spar asfalt emulzí s posypem drti	m	33,20	109,20	3 625,44		109,20	0,00		109,20	0,00			
	11	919735112. Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	31,80	94,18	2 994,92		94,18	0,00		94,18	0,00			
	12	997 22-1845. Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,98	405,40	5 262,09		405,40	0,00		405,40	0,00			
		Celkem za 3 Staveništní přesun hmot				16 299,67			0,00			0,00			
Díl: 4		Mostní závěr													
	13	Montáž nového mostního závěru nabízeného typu	m	12,40	2 347,80	29 112,72		2 347,80	0,00		2 347,80	0,00			
	14	Dodávka mostního závěru nabízeného typu	m	12,40	57 950,00	718 580,00		57 950,00	0,00		57 950,00	0,00			
		Celkem za 4 Mostní závěr				747 692,72			0,00			0,00			
Díl: 5		Dopravní opatření													
	13	Zajištění uzavírkou, pronájem DZ (uzavírka po polovinách), včetně projednání	kompl.	1,00	113 000,00	113 000,00	1,00	113 000,00	142 496,00			-33 940,00			
		Rozklad položky						Rozklad položky							
		Projekt DIO	kompl.	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00			0,00			
		Vydání DIR	kompl.	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00			0,00			
		II.Etapa													
		DZ malá	ks	13,00	900,00	11 700,00	0,00	900,00	0,00		900,00	0,00			
		DZ velká	ks	1,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00		1 020,00	0,00			
		Přísuvěto	ks	1,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00		1 340,00	0,00			
		Montáž	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00			
		II.Etapa													

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	ZBV č. 1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/125 Kolín Zálabí, most ev.č. 236-035 výměna dilatačního závěru“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Výměna 1 ks dilatace mostu ev.č. 125-035
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO-201

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
[doplnit název dokladu, příp. další identifikaci např. zpracovatel, čj., datum ...]	[doplnit počet listů dokladu a číslo listu, kterým doklad v dokumentaci začíná]	[doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí]
Zápis z výrobního výboru	příloha č. 1 (1 list)	
Zápis PČR KŘP	příloha č. 2 (1 list)	
Zápisy z výjezdů	příloha č. 3 (7 listů)	







PRÍLOHA č. 1

Výrobní výbor Záznám z jednání

sepsaný dne 3.6.2016 na MěÚ Kolín OD ve věci opravy havarijního stavu mostního závěru mostu ev.č. 125-035 v Kolíně Zálabí

Jednání bylo zahájeno v 11.00 hod.

	jméno	podpis
<i>Přítomni:</i>		
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI	ing. T. Barták	
KSÚS Stř. kraje p.o.	ing. M. Jeřábek	
Mage Construction s.r.o.	J. Vadovič, M. Jančák	
Městský úřad Kolín – odbor dopravy	p. J. Nováková, p. V. Volf	

Předmětem

Jednání je posouzení navrženého dopravního opatření pro realizaci uvedených prací. Po celkovém posouzení stavu s přihlédnutím ke stávajícímu zvýšenému dopravnímu zatížení předmětné silnice II. třídy (ulice Ovčárecké v Kolíně V), způsobenému převedením objížd'kové trasy z uzavírky silnice I/38, byla dohodnuta tato přechodná úprava provozu pro realizaci akce, která bude projekčně zpracována:

Akce bude rozdělena na dvě etapy. V 1. etapě by došlo pouze k omezení plynulosti silničního provozu snížením jízdních pruhů ze tří na dva, čili se zachováním obousměrného provozu. Ve 2. etapě se místo navrženého kyvadlového provozu (z důvodu vysokého dopravního zatížení silnice) dohodlo, že v místě omezení bude zachován pouze jednosměrný provoz ve směru Kolín – Ovčáry, s dobou trvání cca 8 dní, v opačném směru bude doprava směr Kolín vedena po objížd'kové trase od Ovčár přes Veltuby směr Kolín po silnici II/125 (bud. III/12557) a v Kolíně ulicí Veltrubskou a Na Louži až k Novému mostu.

Uvedený návrh přechodné úpravy provozu požadují zástupci MěÚ Kolín OD a Policie ČR z důvodu, že lze předpokládat, že negativa z původně navržené kyvadlové dopravy bez objížd'kové trasy, by byla výrazně větší (předpoklad velkých kolon při dopravním režimu řízeném světelnou signalizací).

V případě, že bude ověřena odstávka provozu během letních prázdnin TPCA, lze uvažovat o alternativě kyvadlového provozu ve druhé etapě provádění. Uvedené si prověří žadatel.

Jednání bylo ukončeno ve 12,10 hodin.

Skončeno, přečteno, podepsáno



Zaznamenal: Vladimír Volf, referent odboru dopravy MěÚ Kolín





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kolín
Dopravní inspektorát KolínČ.j.: KRPS-289543-1/ČJ-2016-010406
Ev.č.: SDZVK-341-2016

Kolín 25. srpna 2016

Počet listů: 1
Příloha: 0**MaGe Constrction, s.r.o.**
Voskovcova 1130/34
152 00 Praha 5Vaše č.j.:
tel.: 725 436 319, p. Vadovič
ID:
IČ: 241 66 189
e-mail:**Odůvodnění požadované změny dočasné místní úpravy dopravního značení**

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný přizvaný orgán Policie České republiky, na základě Vaší žádosti sděluje následující

odůvodnění

požadované změny dočasné místní úpravy dopravního značení v rámci akce „Most ev.č. 125-035, přes hlavní železniční trať na silnici II/322 v Kolíně“.

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný orgán Policie České republiky podle zák. č. 12/1997Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a podle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o některých změnách,

požadoval

změny v rámci 2. etapy stavby, spočívající v jednosměrném zřízení objízdné trasy po silnici č. III/12557, s ohledem na četnost dopravy, kterou je silnice č. II/125 zatížena, aby byla doprava co nejvíce plynulá a k co největšímu zamezení vytváření kolon, jež by mohly ztěžovat průjezdnost ostatních přilehlých křižovatek na silnici č. II/125 ve městě Kolín. Svůj požadavek následně rozšířil (od 15.8.2016 do 17.8.2016) na instalaci SDZ č. B1 s DT E13 a SDZ č. C3a o místní komunikaci ul. Tovární v Kolíně, kde následně 17.8.2016 v dopoledních hodinách bylo uvedené SDZ odstraněno.

Výše uvedené změny v silničním provozu byly zrealizovány a přispěly ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška
vedoucí dopravního inspektorátu
v.r.Václavská 11
280 16 Kolín 3Výtisk č. 1 : MaGe Construction, s.r.o.
Výtisk č. 2 : Dopravní inspektorát KolínTel.: +420 974 874 562
Fax: +420 974 874 569, (870 662)
Email: ko.di@pcr.cz
IDDS: 2dtai5u

3K značky - Ing. Filip Malý

Od: Nováková Jana <Jana.Novakova@mukolin.cz>
Odesláno: 15. srpna 2016 8:02
Komu: 3K značky - Ing. Filip Malý
Předmět: Kolín

Dobrý den,

na základě požadavků Policie ČR a zhoršené dopravní situace (kolony u žel. přejezdu) žádáme o doplnění DZ - zákaz zastavení „B28“ v ul. Tovární a to v úseku od žel. přejezdu po křižovatku se silnicí II/322 – ul. Třídvorská v obou směrech a to po dobu uzavírky (dvou jízdních pruhů) na sil. II/328 – most č. 125-035 – oprava mostního uzávěru.

Děkuji

Jana Nováková

referent pro silnice II.a III. třídy

Městský úřad Kolín

Odbor dopravy, oddělení komunikací, sil. hospodářství a speciální staveb. úřad

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

t +420 321 748 144

e jana.novakova@mukolin.cz

w <http://www.mukolin.cz>





Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271 DIČ: CZ25056271

tel./fax: 323 601 237, 775 984 117

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 45840

www.3kznacky.cz e-mail: maly@3kznacky.cz liskova@3kznacky.cz

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA K AKCI: „HAVARIJNÍ OPRAVA MOSTNÍHO ZÁVĚRU EV. Č. 125-035“

17-08-2016

PĚR DI KOLIN POŽARUJE UPRAVIT P16

AI HK OKRUŽNÍ x HK TOVÁRNÍ

PEYOMAZ BA-E13

64





Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271 DIČ: CZ25056271

tel./fax: 323 601 237, 775 984 117

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 45840

www.3kznacky.cz e-mail: maly@3kznacky.cz liskova@3kznacky.cz

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA K AKCI: „HAVARIJNÍ OPRAVA MOSTNÍHO ZÁVĚRU EV. Č. 125-035“

MIMOŘÁDNÁ

PROHLÍDKA

PIU - Z

15-08-2016

16:06



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Útvarový úsek policie Kolín	
Doslo:	15-08-2016
Č. j.	2701/
Komisní zpráva: Městský soud Praha veřejně č. poznamenání inspekčního Kolín	



Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271 DIČ: CZ25056271

tel./fax: 323 601 237, 775 984 117

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 45840

www.3kznacky.cz e-mail: maly@3kznacky.cz liskova@3kznacky.cz

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA K AKCI: „HAVARIJNÍ OPRAVA MOSTNÍHO ZÁVĚRU EV. Č. 125-035“ - 1

MIMOŘADNA PROHLÍDKA PIO-1 15-08-2016 9:00



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY	
Krajské ředitelství policejní inspekce územní inspektorát Kladno	
Doslo:	15-08-2016
Č. j.	
kdošal oper. int. Vlastimil Hrdlička vedoucí územního inspektorátu Kladno	



Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271 DIČ: CZ25056271

tel./fax: 323 601 237, 775 984 117

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 45840

www.3kznacky.cz e-mail: maly@3kznacky.cz liskova@3kznacky.cz

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA K AKCI: „HAVARIJNÍ OPRAVA MOSTNÍHO ZÁVĚRU EV. Č. 125-035“

PER DI KOLIN POŽADUJE POPRUIT PLO

1. | ul. HOŠŤNÍ X ul. KUJNOHORSKÁ

+ B1 + E13 + E30

2. | MASARYKŮV MOST

+ E13 MIHO FOTOGRAM CYKLISTA

3. | IP22 TINEC NAD LABEM

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY	
Krajské ředitelství policie ČR - státní územní úřad dopravní inspektorát Kolín	
Dašlo:	15-08-2016
C. I.	
Rozhodl: Mgr. Vladimír Hájek vedoucí dopravního inspektorátu Kolín	





Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271 DIČ: CZ25056271
tel./fax: 323 601 237, 775 984 117

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 45840

www.3kznacky.cz e-mail: info@3kznacky.cz liskova@3kznacky.cz

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA K AKCI: „HAVARIJNÍ OPRAVA MOSTNÍHO ZÁVĚRU EV. Č. 125-035 - DIO“

PER DI KOLÍN POŽAROVÉ POPLET DIO

1) II125 x MK MA LOUŽI

+ 10x Z4

+ ÚPRAVA DZ ŠKELACI PÁŠOU

2) MK TOVÁRNÍ x PRÍPORSKÁ

+ B4-E13

+ B24a-E9

B24b-E9

3) MK OKRUVÉM x MK TOVÁRNÍ

+ B1-E13

+ C4

4) OK II125 - OUCÍŘT

+ 2x 1511b - NYMBURK

KOLÍN

PME 15-08-2016





Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 25056271 DIČ: CZ25056271

tel./fax: 323 601 237, 775 984 117

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 45840

www.3kznacky.cz e-mail: maly@3kznacky.cz liskova@3kznacky.cz

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA K AKCI: „HAVARIJNÍ OPRAVA MOSTNÍHO ZÁVĚRU EV. Č. 125-035“

17-08-2016

PĚR DI kolín POŽARUJE UPRAVIT P16

A1 Hk Okružní z Hk Jovárů

PEMOMAZ B1-B13

C4



24-704-1-1
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT KOLÍN
280 18 KOLÍN, VÁGLAVSKÁ 11