

SMLOUVA O DÍLO
VN Černý rybník, k.ú. Království
č. 7/I,N/956472, 241195/2025/6,74

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné**a****NOWASTAV akciová společnost**

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: Daniel Grosman, autorizovaný stavbyvedoucí

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 2011908021/0100

datová schránka: dsnffgx

kontakt: tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „VN Černý rybník, k.ú. Království“, evidenční číslo zakázky: **S956/2025/049**, a to dle projektové dokumentace VN Černý rybník (Království), vypracované společností ŽIVA Projekt s.r.o., Brandýská 763, 250 90 Jirny, IČO: 107 21 517, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je rekonstrukce a oprava vodní nádrže a tím uvedení do technicko-bezpečného stavu odpovídajícímu kategorii TBD VD IV. kategorie.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení záměru vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 27.02.2025 (NPM 18.03.2025) pod č. j. KUUK/032711/2025.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: krychlené zkoušky betonu, zpětné hutnění hráze
 - vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového (např. hlásný profil apod.) a havarijního plánu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu včetně protokolárního předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace a doplnění povodňového plánu,
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu, včetně schválení POH a vodoprávním úřadem
 - zajištění geotechnického dozoru stavby

- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě
- dopravní značení na staveništi

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **15. 9. 2025**
Vypouštění VN je možné provádět pouze v období od 1. 9. do 28. 2. následujícího kalendářního roku.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, **nejpozději dne 31. 10. 2027**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku

smlouvy, jakož i o počet dnů, o němž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **9 625 107,17 Kč (slovy: devět miliónů šest set dvacet pět tisíc sto sedm korun českých a sedmnáct haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 2 vyhotoveních) na adresu: LČR s.p., STOP Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v roce 2025 činit 139 000,00 Kč bez DPH.

Tyto provedené práce (v roce 2025) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 30. 10. 2025

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v roce 2026 činit 6 100 000,00 Kč bez DPH.

Tyto provedené práce (v roce 2026) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 30. 10. 2026.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.

7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních listků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 21 zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití vybouraných hmot jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
26. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Pokud bude v stavby odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
30. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

32. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
34. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- geometrický plán

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 33 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 32 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp.

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň **od termínu převzetí staveniště 15. 9. 2025**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, **nejméně do**

- 31. 1. 2028**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
 3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
 4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby

V Teplicích, dne:.....

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....



 STOP Ohře

Lesy České republiky, s.p.

.....

Daniel Grosman

předseda představenstva

NOWASTAV akciová společnost

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-25-60
Stavba: Černý rybník, k. ú. Království



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00565679

CZ00565679

17. 7. 2025

Cena bez DPH			9 625 107,17
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 625 107,17	Výše daně 2 021 272,51
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 646 379,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-25-60

Stavba: Černý rybník, k. ú. Království

Místo:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Nowastav a.s.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 625 107,17	11 646 379,68
SO.01	Demolice - N	923 974,29	1 118 008,89
SO.02	Sdružený objekt - I	3 816 216,16	4 617 621,55
SO.03	Přítěžovací lavice - I	1 371 577,40	1 659 608,65
SO.04	Zemník - N	619 342,62	749 404,57
SO.05.1	Sanace návodního líce - N	455 250,00	550 852,50
SO.05.2	Sanace návodního líce - I	2 132 246,70	2 580 018,51
SO.06	Kompenzační opatření - N	100 000,00	121 000,00
VON.I	Vedlejší a ostatní náklady - I	148 680,00	179 902,80
VON.N	Vedlejší a ostatní náklady - N	57 820,00	69 962,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.01 - Demolice - N

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

923 974,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	923 974,29	21,00%	194 034,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 118 008,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.01 - Demolice - N
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		923 974,29
HSV - HSV		923 974,29
1 - Zemní práce		106 614,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		797 389,66
997 - Přesun sutě		19 970,33

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.01 - Demolice - N

Místo: Datum: 17. 7. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 923 974,29

D HSV HSV 923 974,29

D 1 Zemní práce 106 614,30

1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	99,000	52,20	5 167,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107181						
VV	délka * střední šířka				99,000		
VV	22*4,5						
VV	Součet				99,000		

2	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	77,175	435,00	33 571,13
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203101						
VV	dlažba před B.P.						
VV	22*3,6*0,25				19,800		
VV	vývar						
VV	9*5,5*0,25				12,375		
VV	pravá strana od požeráku = délka opevnění * délka po šikmině * tloušťka						
VV	36*5*0,25				45,000		
VV	Součet				77,175		

3	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	244,156	278,00	67 875,37
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP	Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností						
----	--	--	--	--	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 797 389,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,000	85,00	595,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111				
	VV		řezání okrajů v místě napojení na původní asfalt				
	VV		2*3,5		7,000		
	VV		Součet		7,000		
5	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	120,551	2 780,00	335 131,78
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112				
	VV		čelo B.P. = délka * tl. stěny * střední výška včetně základu				
	VV		6,0*0,5*1,8		5,400		
	VV		přelivná stěna = délka * tl. stěny * střední výška včetně základu				
	VV		18,5*0,75*2,2		30,525		
	VV		dlažba v dopadišti				
	VV		18,5*1,6*0,3+4,2*3,9*0,3		13,794		
	VV		protilehlá stěna dopadiště přelivu				
	VV		(15+4)*0,75*1,8		25,650		
	VV		kvádr vedle požeráku				
	VV		1,2*1,6*3,5		6,720		
	VV		křídlo před požerákem				
	VV		5,0*1,2*2,0		12,000		
	VV		obklad požeráku				
	VV		(4*2-0,6)*4,1*0,3		9,102		
	VV		stěna za požerákem směrem k hrázi (část původní kašny)				
	VV		4,0*1,4*3,1		17,360		
	VV		Součet		120,551		
6	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	96,988	4 760,00	461 662,88
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111				
	VV		požerák + základ (předpoklad)				
	VV		3*1,4*0,25*5+2*2*1		9,250		
	VV		spodní výpust = délka * plocha v PR předpoklad malé obetonávky				
	VV		11*0,5		5,500		
	VV		čela propustku - odečtení překryvu s propustkem				
	VV		9*0,7*4,0+11,5*0,7*5,0 - 2*(2+2*0,45)*(1,5+2*0,45)*0,7		55,706		
	VV		propustek 2x1,5 m včetně obetonávky (předpoklad 0,20 m tl. rámu + obetonávka 0,25 m) = plocha v PR * délka				
	VV		((2+2*0,45)*(1,5+2*0,45)-2*1,5)*6,2		24,552		
	VV		závěrný práh vývaru				
	VV		5,5*0,4*0,9		1,980		
	VV		Součet		96,988		
D	997		Přesun sutě				19 970,33
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	197,726	101,00	19 970,33
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přesun jako podklad pod přítěžovací lavici				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.02 - Sdružený objekt - I

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 816 216,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 816 216,16	21,00%	801 405,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 617 621,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.02 - Sdružený objekt - I
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 816 216,16
HSV - HSV	3 816 216,16
1 - Zemní práce	224 807,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	382 690,00
4 - Vodorovné konstrukce	314 790,45
5 - Komunikace pozemní	91 773,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 167,04
RD6 - Betonové konstrukce sdruženého objektu	2 344 607,60
RD7 - Doplnující konstrukce požeráku	62 796,00
767 - Konstrukce zámečnické	47 212,00
998 - Přesun hmot	273 372,83

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.02 - Sdružený objekt - I

Místo:

Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 816 216,16

D HSV HSV

3 816 216,16

D 1 Zemní práce

224 807,24

1	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2	m3	20,000	108,00	2 160,00
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103112				
VV			skrývka okolo objektu v místě výkopů = 4 strany * rozměry * tl.				
VV			4*4*5*0,25		20,000		
VV			Součet		20,000		
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	270,000	107,00	28 890,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104				
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	270,000	163,00	44 010,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104				
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	40,000	79,70	3 188,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206113				
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	540,000	89,30	48 222,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103				
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	362,500	55,80	20 227,50
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	342,500	159,00	54 457,50
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			zásyp výkopu okolo čel propustku = dvě čela * plocha v PR * délka				
VV			2*27,5*1		55,000		
VV			zásyp propustku				
VV			plocha v PR * délka				
VV			38*5		190,000		
VV			zásyp okolo objektu = plocha v PR * délka				
VV			19,5*5		97,500		
VV			Součet		342,500		
8	K	R125.1	Nátěr bentonitovým mlékem betonových konstrukcí	m2	58,320	237,00	13 821,84
PP			Nátěr bentonitovým mlékem betonových konstrukcí v přímém styku s konstrukcí zemní hráze.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Bentonitový prášek bude rozmíchán ve vodě a vzniklý roztok bude natřen na části betonových konstrukcí, které budou v přímém kontaktu s tělesem zemní hráze.</i>				
	P						
	VV		nátěr spodní výpusti				
	VV		5,4*(2*2,75+2*0,5+2*0,18+3,94)		58,320		
	VV		Součet		58,320		
9	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	80,000	38,50	3 080,00
			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006115</i>				
10	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,000	69,90	5 592,00
			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111112</i>				
11	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,000	11,70	936,00
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122</i>				
12	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,600	139,00	222,40
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová				
	VV		80*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,600		
	VV		Součet		1,600		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				382 690,00
13	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t	kus	7,000	4 670,00	32 690,00
			Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389121112</i>				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V položce jsou započteny i náklady na:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrýsu rámové konstrukce, uložení dílců na základovou desku jeřábem s rektifikací dílce a montážní spojení do doby zmonolitnění. 2. vnitrostaveništní přesuny dílců. 3. bednění a betonáž spár dílců. 4. izolaci spár vnějších, pásy, profily a tmely, dle systému výrobce.				
14	M	59385472	propustek rámový 118x344/300x250/200cm	kus	7,000	50 000,00	350 000,00
			propustek rámový 118x344/300x250/200cm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vnitřní rozměr šířka 300 x výška 150 cm. Tl stěny 0,22 m. Celková délka 3x6 m, Skladebná délka 1,0 m. S gumovým těsněním.</i>				
	D	4	Vodorovné konstrukce				314 790,45
15	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	18,073	1 510,00	27 290,23
			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457531111</i>				
	PP		podklad pod dlažbu před objektem				
	VV		(2+3,3+4,2+3,3)*2*0,2		5,120		
	VV		podklad pod rovinaninu ve vývaru				
	VV		(4,8*4,0+4,2*4,0+2*4,5*0,75*1,41+2*4,2*(2,5+0,75)/2*1,41)*0,2		12,953		
	VV		Součet		18,073		
16	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	32,382	3 990,00	129 204,18
			Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovinaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463212111</i>				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost kamene nad 200 kg, hmotnost kamene v prahu pod hrází nad 500 kg</i>				
	PP		vývar pod objektem				
	VV		(4,8*4,0+4,2*4,0+2*4,5*0,75*1,41+2*4,2*(2,5+0,75)/2*1,41)*0,5		32,382		
	VV		Součet		32,382		
17	K	465210123	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm	m2	19,968	2 530,00	50 519,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465210123				
		VV	schody do zátopy = šířka * délka * souč. šikmosti				
		VV	2,0*5,4*1,3		14,040		
		VV	schody na vzdušní straně				
		VV	(3,60+2,10)*0,8*1,3		5,928		
		VV	Součet		19,968		
18	K	465511227	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm	m2	25,600	1 220,00	31 232,00
		PP	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 250 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511227				
		VV	dlažba ve dně zátopy před objektem				
		VV	(2+3,3+4,2+3,3)*2		25,600		
		VV	Součet		25,600		
19	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	43,740	1 750,00	76 545,00
		PP	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513227				
		VV	přídlažby objektu = dvě strany * délka * šířka * souč. šikmosti				
		VV	2*(3,3+3,9)/2*(5,4+3,6)/2*1,35		43,740		
		VV	Součet		43,740		
D	5		Komunikace pozemní				91 773,00
20	K	564772111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm	m2	99,000	436,00	43 164,00
		PP	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564772111				
		VV	podklad pod asfalt				
		VV	délka * střední šířka				
		VV	22*4,5		99,000		
		VV	Součet		99,000		
21	K	577155141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	99,000	491,00	48 609,00
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155141				
		VV	podklad pod asfalt				
		VV	délka * střední šířka				
		VV	22*4,5		99,000		
		VV	Součet		99,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 167,04
22	K	953333615	PVC těsnící pás dodatečný přírubový pro připojení nové kce ke stávající vnitřní 180/170 mm	m	10,800	3 200,00	34 560,00
		PP	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí dodatečný přírubový pro připojení nové stavby ke stávající konstrukci vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž rozměru 180/170 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333615				
		VV	pracovní spára mezi propustí a objektem				
		VV	2*3,6+3,6		10,800		
		VV	Součet		10,800		
23	K	953334421	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 125 mm	m	44,160	444,00	19 607,04
		PP	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 125 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334421				
		VV	vodorovná pracovní spára obetonávky benešových rámu				
		VV	2*6,2		12,400		
		VV	vodorovná pracovní spára objektu				
		VV	2*3,8+3,6		11,200		
		VV	čelo propustku				
		VV	2*4,28		8,560		
		VV	4,28+3,44+4,28		12,000		
		VV	Součet		44,160		
24	K	R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Min. světlost potrubí dle PD je DN600. Dle výkresu D.1.6. Potrubí bude 1x přeloženo. 1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky. 4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájem) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neoceňuje. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.). 14. Součástí položky je po dobu stavby hrázka z větví a teotextilie pro zřízení sedimentační jímky pod nádrží, která bude průběžně čistěna.				
D	RD6		Betonové konstrukce sdruženého objektu				2 344 607,60
25	K	321321116.1	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	170,723	6 200,00	1 058 482,60
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116.1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Konstrukce bezpečnostního přelivu bude z betonu třídy min. C30/37 XF3, XC2 konzistence S3 Součástí položky je i nutné čerpání betonu. Předpokládá se pro všechny konstrukce bude čerpání nutné, neboť není možné zajet k místu uložení dostatečně blízko. Viditelné hrany budou zkoseny úkosovou lištou.				
26	K	321351010.1	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	405,006	1 352,00	547 568,11
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010.1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Přelivná hrana bude řešena jako lomená stěna – oblouk bude tvořen z 12 přímých částí délky 1,57 m na vnitřní straně oblouku a rovných napojení na zavazovací žebro délky 3,60 m. Celkem tedy přelivná hrana bude 12-úhelník. Jedná se o návrh technického řešení s ohledem na možnost provedení z lomeného systémového bednění. Pokud zhotovitel navrhne jiné technické řešení provedení bednění, může být provedeno pokud nedojde ke snížení krytí výztuže a bude odsouhlaseno TDS a AD. V úvahu připadá provedení jako n-úhelníku, kde n>12. V případě m<12 by došlo ke snížení krytí vlivem většího vzpětí delší sečny oblouku. Případně lze provést bednění jako půlkruhové oblé.				
VV			deska pod propustí = deska + 4 výčnělky pod stěnou žebra				
VV			(2*7,0+12+12+4*3,5)*0,65		33,800		
VV			obetonávka propustí				
VV			2*(2,22+0,3)*5,4		27,216		
VV			výtokové čelo				
VV			2*12*4,7+2*4,7*0,8		120,320		
VV			vtokové čelo				
VV			2*12*4,6+2*4,6*0,8		117,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		deska pod objektem				
	VV		(2*4,2+4,1)*0,9		11,250		
	VV		přelivná stěna				
	VV		2*4,1*2,9+(4,2-0,6)*2,9+2*0,6*2,9+2*3,5*2,9+2*1,2*2,9		64,960		
	VV		rohové pilířky pro lávku				
	VV		2*4*0,6*0,9		4,320		
	VV		práh vývaru				
	VV		2*(4+2*0,75)*1,1+2*0,4*1,6+4*0,75*0,5		14,880		
	VV		práh v návodní patě hráze pro dlažbu				
	VV		2*(2,9+3,3+3,3)*0,5+4*0,5*0,5		10,500		
	VV		Součet		405,006		
27	K	321352010.1	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	405,006	282,00	114 211,69
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010.1				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odstranění bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku.				
28	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	13,100	37 200,00	487 320,00
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112				
	VV		Dle Výkazu výztuže + 15 % stykování				
	VV		11,391*1,15		13,100		
	VV		Součet		13,100		
29	K	R.101	Podkladní betonové lože C30/37 XF3, XC2 - S3	m3	26,351	5 200,00	137 025,20
	PP		Podkladní betonové lože C30/37 XF3 S2				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podkladní vrstva pod základovým blokem požeráku je navržena z betonu třídy C30/37 XF3, XC2 -konzistence S3 tl. 0.15 m.				
	VV		pas pod přelivem = střední šířka * hl. * délka				
	VV		0,9*0,75*5		3,375		
	VV		základ pro žebro vtokové = střední šířka * hl. * délka				
	VV		1,1*0,75*13		10,725		
	VV		základ pro žebro výtokové = střední šířka * hl. * délka				
	VV		0,8*0,75*13		7,800		
	VV		podkladní beton pod propustí				
	VV		6,18*0,1*4,2		2,596		
	VV		podklad pod objektem				
	VV		5,3*0,1*3,5		1,855		
	VV		Součet		26,351		
	D	RD7	Doplňující konstrukce požeráku				62 796,00
30	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	3,300	3 620,00	11 946,00
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/934956124				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dluže budou vyrobeny dle skutečně zhotoveného objektu, nejedná se o prefabrikát a skutečně zhotovený objekt na stavbě se může drobně odlišovat vzhledem k nepřesnosti betonáže. Tloušťka dluží bude 50 mm. Cena zahrnuje: - výroba - doprava - osazení - úprava na stavbě na přesnou výšku hrazení				
	VV		dvoudlužová stěna - česle				
	VV		(2,9*2-0,8)*0,66		3,300		
	VV		Součet		3,300		
31	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,700	3 220,00	5 474,00
	PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936501111				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lať bude osazena na vtokovém čele vedle přelivu. a bude opatřena označením hodnotami max, min a provozní hladiny. Rozsah -0,5 až +1,2 m.				
32	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6,000	896,00	5 376,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818232				
33	K	R105	Česle pro osazení do požeráku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vtokové česle budou z ploché oceli 6x40 mm o rozměru 560 x 560 mm. Rozteč česlí bude 97 mm a budou osazeny na šikmo před požerákem do U profilu 60x40x3 na spodní straně a do L profilu 60x40x3 na horní straně.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vtoková česle budou svařována z jacklu 40x40x2 mm o rozměrech 800 x 660 mm. Šířka průlin bude 40 mm. Výplň bude z tyčoviny D12 mm Česle budou osazeny v první dlužové drážce u dna do U profilu 80. Cena zahrnuje: - dílenskou dokumentaci - materiál - svařování - montáž - pozinkování</i>				
34	K	R106	Úprava dluží - osazení závitových tyčí a 2 vytahovací háky na dluže	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Úprava dluží - osazení závitových tyčí a 2 vytahovací háky na dluže				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Úprava dluží dle výkresu D.2.6. a vytahovací háky v počtu 2 ks dle D.2.6.. Háky budou pozinkovány.</i>				
35	K	R106.1	Uzamykatelný poklop dluží	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Uzamykatelný poklop dluží				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poklop dluží dle výkresu D.2.6. bude tvořen ocelovým 3 mm silným listkovým plechem s panty a zajišťovacím nerezovým šroubem. Poklop bude ležet a bude přikotven do přelivné hrany Cena zahrnuje: - kotvení do objektu - panty - zajišťovací nerezový šroub M14 - osazení na místě - pozinkování</i>				
36	K	R107	Obslužná lávka délky 3,5 m, dodání a montáž, pozinkovaná, včetně zábradlí a sklopného žebříku	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Obslužná lávka délky 3,5 m, dodání a montáž, pozinkovaná, včetně zábradlí a sklopného žebříku				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dle výkresu D.2.5.</i>				
	D	767	Konstrukce zámečnické				47 212,00
37	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	23,200	245,00	5 684,00
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161211				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Včetně otevírací branky!</i>				
	VV		zábradlí na čelech propusti				
	VV		2*11,6		23,200		
	VV		Součet		23,200		
38	M	63126080R	zábradlí ocelové svařované Pz - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	23,200	1 790,00	41 528,00
	PP		zábradlí ocelové svařované Pz - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Včetně otevírací branky na lávku</i>				
	VV		zábradlí na čelech propusti				
	VV		2*11,6		23,200		
	VV		Součet		23,200		
	D	998	Přesun hmot				273 372,83
39	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	792,385	345,00	273 372,83
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.03 - Přitěžovací lavice - I

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 371 577,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 371 577,40	21,00%	288 031,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 659 608,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.03 - Přítěžovací lavice - I

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 371 577,40
HSV - Práce a dodávky HSV		1 371 577,40
1 - Zemní práce		281 073,52
4 - Vodorovné konstrukce		756 273,66
8 - Trubní vedení		100 266,80
998 - Přesun hmot		232 463,42
K1 - Odstraňování dřevin		1 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.03 - Přítěžovací lavice - I

Místo:

Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 371 577,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 371 577,40

D 1

Zemní práce

281 073,52

1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	756,00	4 536,00
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102				
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	1 210,00	6 050,00
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103				
3	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	1 910,00	5 730,00
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104				
4	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	6,000	412,00	2 472,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422				
5	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	5,000	758,00	3 790,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201423				
6	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	3,000	939,00	2 817,00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201424				
7	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000	7,65	137,70
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972				
8	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	15,000	19,50	292,50
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301973				
9	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	9,000	25,60	230,40
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301974				
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	610,000	142,00	86 620,00
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Z SO.02				
	VV		120		120,000		
	VV		Z SO.05				
	VV		střední plocha v příčném řezu * délka				
	VV		3,5*140		490,000		
	VV		Součet		610,000		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	69,120	238,00	16 450,56
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
	VV		délka * šířka * výška				
	VV		72*1,2*0,8		69,120		
	VV		Součet		69,120		
12	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	69,120	726,00	50 181,12
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16				
13	K	181006123	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	864,000	104,00	89 856,00
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006123				
	VV		délka lavice * střední šířka pásu lavice včetně narušeného okolí				
	VV		72*12		864,000		
	VV		Součet		864,000		
14	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	864,000	11,70	10 108,80
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122				
	VV		délka lavice * střední šířka pásu lavice včetně narušeného okolí				
	VV		72*12		864,000		
	VV		Součet		864,000		
15	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	12,960	139,00	1 801,44
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová				
	VV		864*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		12,960		
	VV		Součet		12,960		
	D	4	Vodorovné konstrukce				756 273,66
16	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	21,600	774,00	16 718,40
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457571111				
	VV		délka * obvod drenáže * tl.				
	VV		72*1,5*0,2		21,600		
	VV		Součet		21,600		
17	K	462512161R	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg se zatlačením do neúnosného podloží, bez dodání kamene	m3	282,273	2 620,00	739 555,26
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený se zatlačením do podloží, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer, bez dodání kamene				
	VV		621 tun z SO.01, 2,2 t/m3				
	VV		621/2,2		282,273		
	VV		Součet		282,273		
	D	8	Trubní vedení				100 266,80
18	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 150 do 200 mm	m	72,000	13,90	1 000,80
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871238111				
	VV		72		72,000		
	VV		Součet		72,000		
19	M	18615209	trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 220° pro liniové stavby DN 200	m	72,000	679,00	48 888,00
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 220° pro liniové stavby DN 200				
20	K	895270401	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 600/200 průchozí	kus	4,000	8 620,00	34 480,00
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 600/200 průchozí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270401				
21	K	895270431	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb a inženýrské sítě šachtové prodloužení světlé hloubky 1000 mm	kus	7,000	1 730,00	12 110,00
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 1000 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270431				
22	K	895270436	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	155,00	620,00
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm Příplatek k cenám -0431 - 0433 za uříznutí šachtového prodloužení				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270436				
23	K	894812257R	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	4,000	792,00	3 168,00
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)				
D 998			Přesun hmot				232 463,42
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	673,807	345,00	232 463,42
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011				
D K1			Odstraňování dřevin				1 500,00
25	K	111209111R	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
PP			Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a požadavků biologického posouzení				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - likvidace nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty ze stromů a křovin pokácených v předstihu lesní spárkou - celkem 24 ks stromů. 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 5. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.04 - Zemník - N

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

619 342,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	619 342,62	21,00%	130 061,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

749 404,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.04 - Zemník - N

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	619 342,62
HSV - HSV	619 342,62
1 - Zemní práce	619 342,62

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.04 - Zemník - N

Místo: Datum: 17. 7. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 619 342,62

D HSV HSV 619 342,62

D 1 Zemní práce 619 342,62

1	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2	m3	1 200,000	108,00	129 600,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103112						
VV	plocha * tl.				1 200,000		
VV	3000*0,4				1 200,000		
VV	Součet				1 200,000		

2	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	484,575	79,60	38 572,17
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP	Vykopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151404						

3	K	122251404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	484,575	110,00	53 303,25
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP	Vykopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251404						

4	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	969,150	168,00	162 817,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651111						

5	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1 500,000	79,70	119 550,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101						
VV	Uložení sedimentu v zemníku				1 500,000		
VV	1500				1 500,000		
VV	Součet				1 500,000		

6	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	3 000,000	38,50	115 500,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006115						
VV	plocha zemníku				3 000,000		
VV	3000				3 000,000		
VV	Součet				3 000,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.05.1 - Sanace návodního líce - N

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

455 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	455 250,00	21,00%	95 602,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

550 852,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.05.1 - Sanace návodního líce - N

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	455 250,00
HSV - Práce a dodávky HSV	455 250,00
1 - Zemní práce	455 250,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.05.1 - Sanace návodního líce - N

Místo: Datum: 17. 7. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 455 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 455 250,00

D 1 Zemní práce 455 250,00

1	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	1 500,000	46,70	70 050,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 60 kPa						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122703603						
VV	1500				1 500,000		
VV	Součet				1 500,000		

2	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	1 500,000	33,00	49 500,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162253101						

3	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 500,000	168,00	252 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651111						

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 500,000	55,80	83 700,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.05.2 - Sanace návodního líce - I

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 132 246,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 132 246,70	21,00%	447 771,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 580 018,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.05.2 - Sanace návodního líce - I

Místo: Datum: 17. 7. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 132 246,70
HSV - Práce a dodávky HSV		1 863 314,36
1 - Zemní práce		241 282,83
4 - Vodorovné konstrukce		1 622 031,53
PSV - Práce a dodávky PSV		268 932,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		268 932,34

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.05.2 - Sanace návodního líce - I

Místo:

Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 132 246,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 863 314,36

D 1

Zemní práce

241 282,83

1	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2	m3	61,875	108,00	6 682,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103112

VV skrývka okraje na krouně hráze podél cesty

VV 1,5*(150+15)*0,25

61,875

VV Součet

61,875

2	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 30 %	m3	533,000	90,00	47 970,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 30 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171103202

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Hutnění tělesa hráze po vrstvách tloušťky max. 200 mm.

VV Doplnění návodní líce, dle tabulky v příčných řezech

VV 533

533,000

VV Součet

533,000

3	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	247,500	60,90	15 072,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103

4	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	412,500	11,70	4 826,25
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122

P Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Osetí ohumusovaných prostorů tělesa hráze.

VV (150+15)*2,5

412,500

VV Součet

412,500

5	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,188	139,00	860,13
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 412,5*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

6,188

VV Součet

6,188

6	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	2 266,000	73,20	165 871,20
---	---	-----------	--------------------------	----	-----------	-------	------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101

P Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Svahování násypu tělesa hráze. Návodní strana v poměru 1:2,5 a vzdušní starana v poměru 1:2

D 4

Vodorovné konstrukce

1 622 031,53

7	K	457531111R	Ochranná vrstva z jemnozrné zeminy bez kamenů nad 10 mm	m3	457,400	1 510,00	690 674,00
---	---	------------	---	----	---------	----------	------------

PP Ochranná vrstva z jemnozrné zeminy bez kamenů nad 10 mm

P Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: frakce 0/32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	457971122	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š přes 3 do 7,5 m	m2	2 287,000	61,10	139 735,70
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457971122				
9	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	2 515,700	59,40	149 432,58
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: 10 % překryvy a prořez				
	VV		2287*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2 515,700		
	VV		Součet		2 515,700		
10	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	39,963	3 500,00	139 870,50
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153				
	VV		d=lka patky na návodním líci * šířka * výška				
	VV		(144,65+15,2)*0,5*0,5		39,963		
	VV		Součet		39,963		
11	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	280,625	1 790,00	502 318,75
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464511111				
	VV		Dla tabulky v příčný řezech + na LB křídlu hráze				
	VV		245+15*9,5*0,25		280,625		
	VV		Součet		280,625		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				268 932,34
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				268 932,34
12	K	711472051R	Provedení šikmé a svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty svařovanou fólií PVC	m2	1 143,500	105,20	120 296,20
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše šikmé a svislé fólií PVC svařovanou				
13	M	JTA.0021748.URS	JUNIFOL tl.1,5mm š.5,1m (765m2/role)	m2	1 257,850	116,96	147 118,14
	PP		JUNIFOL tl.1,5mm š.5,1m (765m2/role)				
14	K	711762622R	Izolace proti vodě svislý uzávěr přilepením nebo navařením pásu rš do 250 mm v plné ploše	m	3,500	150,00	525,00
	PP		Izolace proti vodě svislý uzávěr přilepením nebo navařením pásu rš do 250 mm v plné ploše				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodatečné kotvení bude provedeno následovně. Folie bude přitlačena ke konstrukci „U“ profilem, proti poškození okrajem U profilu bude chráněna zdvojením. Vodotěsnost bude zajištěna voděodolným trvale pružným PU tmelem. Folie bude k betonové ploše přilepena pomocí voděodolného trvalepružného PU tmele v šířce 80 mm. Před přilepením budou do folie vyseknuty v podélném rozestupu 0,50 m a ve vzdálenosti 40 mm od okraje otvory pro kotvy. Po přilepení folie budou v místě vyseknutých otvorů vyvrtány díry pro kotvy. Kotvy budou závitové tyče, pozinkované, průměr 12 mm, pevnostní třída 8.8, kotvící délka bude 150 mm. Následně bude folie překryta druhou vrstvou PVC folie šíře 150 mm. Na spodním okraji tohoto pruhu budou obě vrstvy svařeny horkovzdušným svářem. Ve zbylé části budou vrstvy spojeny PU tmelem. Následně bude na kotvy nasazen ocelový U profil, který bude stojinou přitlačen k fólii, a pásnice budou směřovat od konstrukce. Profil bude tvaru UPE, šíře 80 mm, válcovaný. Před přitlačením bude na celou plochu stojiny profilu nanesen PU tmel. Následně bude profil přitlačen matkami ke konstrukci tak, aby byla část tmelu vytlačena. Vytlačený tmel bude uhlazen do úžlabí. Celý proces bude proveden během doby zpracovatelnosti tmelu tak, aby při dotahování profilu bylo zajištěno vyplnění všech nerovností tmelem. Celý profil následně bude zakryt ochranným pískovým zásypem. Schéma kotvení je součástí výkresu D.1.10.				
	VV		okolo šachty				
	VV		1,5+2*1,0		3,500		
	VV		Součet		3,500		
15	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,030	33 100,00	993,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: hmotnost 8,64 kg/m</i>				
VV			3,5*8,64/1000		0,030		
VV			Součet		0,030		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

SO.06 - Kompenzační opatření - N

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 000,00	21,00%	21 000,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: SO.06 - Kompenzační opatření - N
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	100 000,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království

Objekt: SO.06 - Kompenzační opatření - N

Místo: Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 100 000,00

D		N01	Vedlejší rozpočtové náklady			100 000,00	
1	K	R15	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00
PP			Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody				
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje plnění podmínek z výjimky ZCHD, zejména - vytvoření tří tůní v prostoru zátopy pro obojživelníky (popis viz bod č. 1 výjimky v příloze) - dvě kamenné zídky (viz. popis bod č. 5 výjimky).				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

VON.I - Vedlejší a ostatní náklady - I

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 680,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 680,00	21,00%	31 222,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 902,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

VON.I - Vedlejší a ostatní náklady - I

Místo:

Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 680,00

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

148 680,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: VON.I - Vedlejší a ostatní náklady - I

Místo: Datum: 17. 7. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 148 680,00

D	N01	Vedlejší rozpočtové náklady					148 680,00
1	K	R02	Zajištění geotechnického dozoru stavby	soubor	0,720	35 000,00	25 200,00

PP Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika v rozsahu minimálních požadavků stanovených projektovou dokumentací.

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: 1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geotechnika v požadovaných fázích výstav by dle požadavků projektové dokumentace, včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek apod. 2. Minimální rozsah požadovaných prací je stanoven projektovou dokumentací. 3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude geotechnický dozor stavby účastnit kontrolních dnů a prohlídek stavby. 4. Položka zahrnuje náklady na veškeré související činnosti spojené s geotechnickým dozorem stavby. 5. Minimální rozsah je při převzetí základové spáry spodní výpusti a základová spára sdruženého objektu.

2	K	R03	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	0,720	5 000,00	3 600,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

PP Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: Součástí položky je videodokumentace všech dotčených komunikací okolo stavby a v trasách vozeného sedimentu včetně komunikace přes obec Hřebený a cesty k bývalé lesní školce. Bude provedena fotodokumentace všech pozemků, kde bude ukládán sediment.

3	K	R04	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	0,720	500,00	360,00
---	---	-----	---	--------	-------	--------	--------

PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

4	K	R05	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	0,720	30 000,00	21 600,00
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

PP Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

5	K	R05.1	Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	0,720	5 000,00	3 600,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

PP Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6	K	R07	Aktualizace a doplnění povodňového plánu,	kus	0,720	2 000,00	1 440,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

PP Aktualizace a doplnění povodňového plánu,

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: včetně schválení obcí před zahájením stavby

7	K	RV07	Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu, včetně schválení POH a vodoprávním úřadem	kus	0,720	2 000,00	1 440,00
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------

PP Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu, včetně schválení POH a vodoprávním úřadem.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Před zahájením stavby</i>				
8	K	R09	Provedení opatření vyplývajících z povodňového (např. hlásný profil apod.) a havarijního plánu.	soubor	0,720	20 000,00	14 400,00
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového (např. hlásný profil apod.) a havarijního plánu.				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Např. (přítomnost havarijní soupravy na stavbě stavba je situována v jímácím území povrchové a podzemní vody u vrtů pitné vody nacházejících se v ochranném pásmu zdroje pitné vody města Neusalza-Spremberg v lokalitě „Am Flössel“, které s danou lokalitou na německé straně přímo sousedí (podmínka stavebního povolení)</i>				
9	K	R10	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	0,720	50 000,00	36 000,00
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Předpokládá se nutnost zpevnění sjezdu od silnice do zátopy nádrže pomocí panelů v délce cca 80 m a zpevnění ploch obratišť. V ceně je zahrnuto výše uvedené - urzování po celou dobu stavby, případně dosypání šterkem, urovnání kolejí apod. Včetně uvedení do řádného stavu po dokončení stavby.</i>				
10	K	R11	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	0,720	25 000,00	18 000,00
PP			Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zkouška betonu: - zkouška krychelné pevnosti v počtu 2 ks zkouška hutnění 1x Proctor Standard Beton: 1x objekt propusti skrz hráz 1x objekt sdruženého objektu Proctor standard: 1x zpětný zásyp hráze</i>				
11	K	R12	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu včetně protokolárního předání.	soubor	0,720	25 000,00	18 000,00
PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu včetně protokolárního předání.				
12	K	R14	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	soubor	0,720	5 000,00	3 600,00
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.				
13	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,720	2 000,00	1 440,00
PP			Dopravní značení na staveišti, vyznačení objízdne trasy dle situace D.4.2.				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vyznačení uzavření cesty a objízdne trasy pro cyklisty</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

VON.N - Vedlejší a ostatní náklady - N

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 820,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 820,00	21,00%	12 142,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 962,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černý rybník, k. ú. Království

Objekt:

VON.N - Vedlejší a ostatní náklady - N

Místo:

Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 820,00

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

57 820,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Černý rybník, k. ú. Království
Objekt: VON.N - Vedlejší a ostatní náklady - N

Místo: Datum: 17. 7. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 57 820,00

D	N01	Vedlejší rozpočtové náklady					57 820,00
1	K	R02	Zajištění geotechnického dozoru stavby	soubor	0,280	35 000,00	9 800,00

PP Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika v rozsahu minimálních požadavků stanovených projektovou dokumentací.

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: 1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geotechnika v požadovaných fázích výstav by dle požadavků projektové dokumentace, včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek apod. 2. Minimální rozsah požadovaných prací je stanoven projektovou dokumentací. 3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude geotechnický dozor stavby účastnit kontrolních dnů a prohlídek stavby. 4. Položka zahrnuje náklady na veškeré související činnosti spojené s geotechnickým dozorem stavby. 5. Minimální rozsah je při převzetí základové spáry spodní výpusti a základová spára sdruženého objektu.

2	K	R03	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	0,280	5 000,00	1 400,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

PP Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: Součástí položky je videodokumentace všech dotčených komunikací okolo stavby a v trasách vozeného sedimentu včetně komunikace přes obec Hřebený a cesty k bývalé lesní školce. Bude provedena fotodokumentace všech pozemků, kde bude ukládán sediment.

3	K	R04	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	0,280	500,00	140,00
---	---	-----	---	--------	-------	--------	--------

PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

4	K	R05	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	0,280	30 000,00	8 400,00
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	----------

PP Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

5	K	R05.1	Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	0,280	5 000,00	1 400,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

PP Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6	K	R07	Aktualizace a doplnění povodňového plánu,	kus	0,280	2 000,00	560,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	--------

PP Aktualizace a doplnění povodňového plánu,

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: včetně schválení obcí před zahájením stavby

7	K	RV07	Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu, včetně schválení POH a vodoprávním úřadem	kus	0,280	2 000,00	560,00
---	---	------	---	-----	-------	----------	--------

PP Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu, včetně schválení POH a vodoprávním úřadem.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Před zahájením stavby</i>				
8	K	R09	Provedení opatření vyplývajících z povodňového (např. hlásný profil apod.) a havarijního plánu.	soubor	0,280	20 000,00	5 600,00
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového (např. hlásný profil apod.) a havarijního plánu.				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Např. (přítomnost havarijní soupravy na stavbě stavba je situována v jímácím území povrchové a podzemní vody u vrtů pitné vody nacházejících se v ochranném pásmu zdroje pitné vody města Neusalza-Spremberg v lokalitě „Am Flössel“, které s danou lokalitou na německé straně přímo sousedí (podmínka stavebního povolení)</i>				
9	K	R10	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	0,280	50 000,00	14 000,00
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Předpokládá se nutnost zpevnění sjezdu od silnice do zátopy nádrže pomocí panelů v délce cca 80 m a zpevnění ploch obratišť. V ceně je zahrnuto výše uvedené - urzování po celou dobu stavby, případně dosypání šterkem, urovnání kolejí apod. Včetně uvedení do řádného stavu po dokončení stavby.</i>				
10	K	R11	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	0,280	25 000,00	7 000,00
PP			Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zkouška betonu: - zkouška krychelné pevnosti v počtu 2 ks zkouška hutnění 1x Proctor Standard Beton: 1x objekt propustí skrz hráz 1x objekt sdruženého objektu Proctor standard: 1x zpětný zásyp hráze</i>				
11	K	R12	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu včetně protokolárního předání.	soubor	0,280	25 000,00	7 000,00
PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu včetně protokolárního předání.				
12	K	R14	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	soubor	0,280	5 000,00	1 400,00
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.				
13	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,280	2 000,00	560,00
PP			Dopravní značení na staveišti, vyznačení objízdne trasy dle situace D.4.2.				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vyznačení uzavření cesty a objízdne trasy pro cyklisty</i>				

VN Černý rybník

částka oprávněně vyúčtovaná v roce 2025 bude činit 139 tis
částka oprávněně vyúčtovaná v roce 2026 bude činit 6 100 tis

částka oprávněně vyúčtovaná v roce 2025 bude činit 139 tis

částka oprávněně vyúčtovaná v roce 2026 bude činit 6 100 tis