

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Přesunutí přechodu a VO v ulici Mostecká, Bílina	JKSO	
Název objektu	Přesunutí přechodu a veřejného osvětlení v ulici Mostecká, Bílina	EČO	
Název části	Komunikace	Místo	Bílina
Objednatel	Město Bílina	IČO	
Projektant	NE2D Projekt s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	JMV tech s.ro.	47286334	CZ47286334
Zpracoval	Jaroslav Kudláček		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	29.01.2025	CZ-CPA	


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	12 470,05	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	33 476,97	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mímostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	-9 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)	45 947,02	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	-9 000,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel




**D Celkem bez DPH 36 947,02**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	36 947,02	7 758,87
<b>Cena s DPH</b>			<b>44 705,89</b>

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# ROZPOČET

**Stavba:** Přesunutí přechodu a VO v ulici Mostecká, Bílina  
**Objekt:** Přesunutí přechodu a veřejného osvětlení v ulici Mostecká, Bílina  
**Část:** Komunikace

Objednatel: Město Bílina  
 Zhotovitel: JMV tech s.ro.  
 Místo: Bílina

Zpracoval: Jaroslav Kudláček  
 Datum: 29. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 45 947,02 8,553**

**1 Zemní práce 15 464,08 0,000**

1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,000	99,40	994,00	0,000
2	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,000	581,25	4 650,00	0,000
4	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	7,000	139,64	977,48	0,000
5	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,000	954,76	2 864,28	0,000
6	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,000	1 287,28	3 861,84	0,000
8	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,000	314,08	1 256,32	0,000
10	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,000	195,31	781,24	0,000
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,000	19,73	78,92	0,000

**5 Komunikace pozemní 10 192,48 7,161**

13	564831011	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	4,000	169,42	677,68	0,920
14	564861011	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,000	305,91	3 059,10	4,600
19	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	10,000	435,24	4 352,40	1,116
22	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3,000	701,10	2 103,30	0,525

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 330,83 1,392**

28	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	3,000	446,06	1 338,18	0,008
29	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	1,000	7,81	7,81	0,000
30	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	3,000	39,30	117,90	0,000
31	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	352,74	2 116,44	1,011

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
33	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	5,000	164,70	823,50	0,242
34	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	463,50	927,00	0,131

**997 Doprava sutí a vybouraných hmot 13 028,70 0,000**

41	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,150	601,06	4 898,64	0,000
42	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	195,600	13,25	2 591,70	0,000
43	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	8,150	385,67	3 143,21	0,000
44	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,030	143,00	290,29	0,000
45	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,520	290,70	1 023,26	0,000
46	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,600	416,00	1 081,60	0,000

**998 Přesun hmot 1 930,93 0,000**

47	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,533	226,29	1 930,93	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady -9 000,00 0,000**

**VRN4 Inženýrská činnost -9 000,00 0,000**

58	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	-2,000	4 500,00	-9 000,00	0,000
----	-----------	--------------------	-----	--------	----------	-----------	-------

**Celkem 36 947,02 8,553**

