

Oprava větracích šachet

Č.	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena	
				za MJ	celkem
Oprava VS 35 FR				2 162 240,00	
1	přípravné práce a pomocné konstrukce	kpl		150 000,00	
2	lešení prostorové montáž a demontáž	kpl		50 400,00	
3	odsekání degradovaného betonu tl. 10-30mm	m ²		12 000,00	
4	očištění tlakovou vodou	m ²		7 200,00	
5	sanace stropu plošná	m ²		198 000,00	
6	reprofilace sanační maltou 10-30 mm	m ²		115 200,00	
7	ochranný nátěr výztuže	m ²		75 600,00	
8	spojovací můstek	m ²		30 000,00	
9	impregnační nátěr betonu 2x S1	m ²		24 000,00	
10	migrující inhibitor koroze	m ²		60 000,00	
11	obroušení lezného oddělení a zábradlí	m		14 000,00	
12	mytí a odmaštění lezného oddělení a zábradlí	m		8 400,00	
13	nátěr základní lezného oddělení a zábradlí	m		30 800,00	
14	nátěr vrchní 2x lezného oddělení a zábradlí	m		67 200,00	
15	vybourání podlahy do hloubky 15-20 cm	m ²		108 000,00	
16	bednění a reprofilace před betonáží	kpl		60 000,00	
17	vybudování nového odvodnění	m		35 520,00	
18	zaklopení odvodňovacích žlábků	m		3 120,00	
19	armování podlahy, kari sítě	m ²		36 000,00	
20	betonáž podlahy	m ²		243 000,00	
21	bezprašný nátěr podlahy	m ²		18 000,00	
22	obroušení jeřábových drážek	m		19 000,00	
23	kotvení jeřábových drážek	ks		36 400,00	
24	nátěr jeřábových drážek	m		30 400,00	
25	oprava vstupních dveří v kiosku	kpl		15 000,00	
26	oprava vstupní podesty	kpl		25 000,00	
27	přesun hmot	kpl		110 000,00	
28	doprava staveništní	kpl		225 000,00	
29	doprava mimostaveništní	kpl		75 000,00	
30	likvidace sutě a odpadu	kpl		130 000,00	
31	ostatní náklady	kpl		150 000,00	
Oprava VS 65 BC				2 639 030,00	
32	přípravné práce a pomocné konstrukce	kpl		180 000,00	
33	vybourání podlahy do hloubky 15-20 cm	m ²		374 400,00	
34	bednění a reprofilace před betonáží	kpl		208 000,00	
35	vybudování nového odvodnění	m		136 160,00	
36	zaklopení odvodňovacích žlábků	m		15 600,00	
37	armování podlahy, kari sítě	m ²		124 800,00	
38	betonáž podlahy	m ²		842 400,00	
39	bezprašný nátěr podlahy	m ²		62 400,00	
40	přesuny hmot ruční	m ³		110 290,00	
41	doprava staveništní ruční	m ³		228 780,00	
42	doprava mimostaveništní	kpl		75 000,00	
43	likvidace sutě a odpadu	m ³		131 200,00	
44	ostatní náklady	kpl		150 000,00	
CELKEM				4 801 270,00	