

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Příloha č. 5 - výkaz výměr



KSO:  
Místo: Erbenova

CC-CZ:  
Datum: 15. 8. 2025

Zadavatel:  
Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

IČ: 238295  
DIČ:

Zhotovitel:  
Správa komunikací s.r.o.

IČ: 27104621  
DIČ: CZ27104621

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
xxxxxxxxxx

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 495 273,37</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	<b>5 495 273,37</b>		<b>1 154 007,41</b>
	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 649 280,78</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Příloha č. 5 - výkaz výměr

Místo: Erbenova

Datum:

15. 8. 2025

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**5 495 273,37**

**6 649 280,78**

**SO.101.1** Komunikace a z...

2 926 437,46

3 540 989,33

**VRN.1** Vedlejší rozpočto...

116 000,00

140 360,00

**SO.101.2** Komunikace a z...

2 336 835,91

2 827 571,45

**VRN.2** Vedlejší rozpočto...

116 000,00

140 360,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt:

**SO.101.1 - Komunikace a z...**



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2025

IČ:

238295

DIČ:

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 926 437,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 926 437,46	21,00%	614 551,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 540 989,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt: **SO.101.1 - Komunikace a z...**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM  
Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Datum: 15. 8. 2025

Projektant:  
Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 926 437,46**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 926 437,46
1 - Zemní práce	0,00
R10 - Společné zemní práce	345 646,52
R11 - Zemní práce pro komunikace	37 666,09
R13 - Odstranění a ochrana zeleně	62 302,41
R14 - Založení zeleně	32 408,70
R18 - Výsadba zeleně	13 753,79
2 - Zakládání	0,00
R21 - Ochrany a úpravy sítí	54 000,00
R23 - Hydroizolace objektů	14 823,64
5 - Komunikace a povrchy	0,00
R50 - Podkladní vrstvy	548 178,34
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	416 668,00
R55 - Pojížděná komunikace - zámková a vegetační dlažba	236 295,00
R56 - Komunikace pro pěší - zámková dlažba	115 870,93
8 - Trubní vedení	0,00
R80 - Společné práce pro trubní vedení	6 610,24
R86 - Liniové a povrchové odvodnění	73 007,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	9 748,04
R95 - Osazení obrub a linek	176 541,50
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	135 320,01
R97 - Ostatní bourací práce	22 778,80
R99 - Svislé dopravní značení	4 304,80
99 - Přesun hmot	620 513,17

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt: SO.101.1 - Komunikace a z...

Místo: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM  
 Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM  
 Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Datum: 15. 8. 2025  
 Projektant:  
 Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 926 437,46**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 926 437,46	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	R10		Společné zemní práce				345 646,52	
1	K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3	16,750	415,00	6 951,25	
	VV		0,250*189,0-30,50		16,750			
	VV		Součet		16,750			
2	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	305,000	69,86	21 307,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		305,0		305,000			
	VV		Součet		305,000			
3	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	59,000	77,27	4 558,93	CS ÚRS 2025 02
	VV		59,0 "- křoviny a keře"		59,000			
	VV		Součet		59,000			
4	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	59,000	14,68	866,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*59,0		59,000			
	VV		Součet		59,000			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	44,060	169,27	7 458,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
	VV		30,50 "- ornice"		30,500			
	VV		13,560 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		13,560			
	VV		Součet		44,060			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,120	89,30	7 869,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
	VV		30,50 "- ornice"		30,500			
	VV		13,560 "- pro zpětné zásypy"		13,560			
	VV		Mezisoučet		44,060			
	VV		Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
	VV		30,50 "- ornice"		30,500			
	VV		13,560 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		13,560			
	VV		Mezisoučet		44,060			
	VV		Součet		88,120			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	227,106	302,29	68 651,87	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii:					
	VV		240,666 "- z odkopů pro komunikace"		240,666			
	VV		-13,560 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		-13,560			
	VV		Součet		227,106			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 816,848	22,49	40 860,91	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*227,106 "- dalších 8km odvozu na skládku"		1 816,848			
	VV		Součet		1 816,848			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	227,106	22,08	5 014,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		227,106 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		227,106			
	VV		Součet		227,106			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	408,791	281,60	115 115,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		227,106*1,8 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"		408,791			
	VV		Součet		408,791			
11	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy s drnem (biologicky rozložitelného odpadu) (skládkovné) kód odpadu 02 01 xx	t	54,900	750,00	41 175,00	
	VV		0,10*305,0*1,8 "- viz. položka č. 1627021xx - Vodorovné přemístění na skládku"		54,900			
	VV		Součet		54,900			
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	807,315	31,98	25 817,93	CS ÚRS 2025 02
	VV		Pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		323,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		359,085			
	VV		133,0*1,05 "- pěší - zámk. dlažba"		139,650			
	VV		278,0*1,11 "- pojižděné plochy - veget. dlažba"		308,580			
	VV		Součet		807,315			
D	R11		Zemní práce pro komunikace				37 666,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	240,666	152,46	36 691,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		0,050*323,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		17,954			
	VV		0,050*133,0*1,05 "- pěší - zámk. dlažba"		6,983			
	VV		0,050*278,0*1,11 "- pojižděné plochy - veget. dlažba"		15,429			
	VV		Mezisoučet		40,366			
	VV		odkop pro výměnu podloží:					
	VV		0,300*323,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		107,726			
	VV		0,300*278,0*1,11 "- pojižděné plochy - veget. dlažba"		92,574			
	VV		Mezisoučet		200,300			
	VV		Součet		240,666			
14	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	13,560	71,84	974,15	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,04*339,0 "- podél obrub"		13,560			
	VV		Součet		13,560			
D R13 Odstranění a ochrana zeleně							62 302,41	
15	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	305,000	85,41	26 050,05	CS ÚRS 2025 02
	VV		27,0+32,0+86,0-56,0+98,0-55,0+89,0-55,0+108,0+25,0+6,0		305,000			
	VV		Součet		305,000			
16	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	59,000	59,91	3 534,69	CS ÚRS 2025 02
	VV		14,0+12,0+6,0+8,0+2,0+1,0+8,0+3,0+3,0+2,0 "- křoviny a keře"		59,000			
	VV		Součet		59,000			
17	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	59,000	21,93	1 293,87	CS ÚRS 2025 02
18	K	112151356	Kácení stromu s postupným spuštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	1,000	19 740,56	19 740,56	CS ÚRS 2025 02
19	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1,000	8 586,57	8 586,57	CS ÚRS 2025 02
20	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	30,500	101,53	3 096,67	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odvoz na mezideponii na staveništi					
	VV		Uvažovaná tloušťka sejmutí ornice/humózní vrstvy pod drnovou vrstvou - 100mm					
	VV		0,10*305,0		30,500			
	VV		Součet		30,500			
D R14 Založení zeleně							32 408,70	
21	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	189,000	27,38	5 174,82	CS ÚRS 2025 02
	VV		18,0+20,0+35,0*3+30,0+16,0		189,000			
	VV		Součet		189,000			
22	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	189,000	4,01	757,89	CS ÚRS 2025 02
23	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	189,000	30,39	5 743,71	CS ÚRS 2025 02
24	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	189,000	51,49	9 731,61	CS ÚRS 2025 02
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	189,000	25,68	4 853,52	CS ÚRS 2025 02
26	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,835	145,00	411,08	CS ÚRS 2025 02
27	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,009	8 756,90	78,81	CS ÚRS 2025 02
28	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	9,000	47,80	430,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		300,0000000000001*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"		9,000			
	VV		Součet		9,000			
29	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,780	423,32	1 600,15	CS ÚRS 2025 02
	VV		NS_pl_zeleň					
	VV		189*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,780			
	VV		Součet		3,780			
30	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,780	411,08	1 553,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		189*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,780			
	VV		Součet		3,780			
31	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	15,120	24,98	377,70	CS ÚRS 2025 02
32	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	189,000	5,34	1 009,26	CS ÚRS 2025 02
33	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	189,000	3,63	686,07	CS ÚRS 2025 02
D R18 Výsadba zeleně							13 753,79	
34	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	763,55	763,55	CS ÚRS 2025 02
35	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	164,28	164,28	CS ÚRS 2025 02
36	M	026504653	Strom dle výběru investora - vysokokmen, vel. 12-14 cm, se zemním balem o prům. 40 cm, s průběžným kmenem, výška nasazení koruny min. 220 cm	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,000	368,12	368,12	CS ÚRS 2025 02
38	M	605910581	kůl frézovaný se špicí 6/250	kus	3,000	90,00	270,00	
39	M	605910582	příčka 6/60, 3ks/strom	kus	3,000	60,00	180,00	
40	M	605910583	úvazek plochý š. 3cm, 3m/strom	kus	3,000	30,00	90,00	
41	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	97,53	97,53	CS ÚRS 2025 02
42	M	251911551	půdní kondicioner 0,3 kg/jamka (např. Terracottem)	kg	0,300	500,00	150,00	
	VV		1*0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
43	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,540	126,07	68,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,3*1,80		0,540			
	VV		Součet		0,540			
44	M	618940101	rákosová rohož, š. 180 cm, 30 cm/ks	m	0,300	30,00	9,00	
	VV		0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
45	K	184806R01	Řez stromů povýsadbový výchovný	kus	1,000	650,00	650,00	
46	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	165,01	165,01	CS ÚRS 2025 02
47	K	1848131R1	Ochranný nátěr kmene stromu proti korní spále	kus	1,000	250,00	250,00	
48	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,020	1 000,00	20,00	CS ÚRS 2025 02
49	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,020	411,08	8,22	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,02		0,020			
	VV		Součet		0,020			
D 2			Zakládání				0,00	
D R21			Ochrany a úpravy sítí				54 000,00	
50	K	460510R01	Posun stávající lampy veřejného osvětlení do nové polohy	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
51	K	4608412R1	Výšková úprava poklopu šachty - kompletní provedení vč. všech potřebných materiálů a prací	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
D R23			Hydroizolace objektů				14 823,64	
52	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	32,750	198,97	6 516,27	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,50*65,50		32,750			
	VV		Součet		32,750			
53	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	65,500	126,83	8 307,37	CS ÚRS 2025 02
	VV		65,50		65,500			
	VV		Součet		65,500			
D 5			Komunikace a povrchy				0,00	
D R50			Podkladní vrstvy				548 178,34	
54	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	308,580	159,15	49 110,51	CS ÚRS 2025 02
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		278,0*1,11 "- pojižděné plochy - veget. dlažba"		308,580			
	VV		Součet		308,580			
55	K	564851111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	857,820	207,71	178 177,79	CS ÚRS 2025 02
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		2*323,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		718,170			
	VV		133,0*1,05 "- pěší - zámk. dlažba"		139,650			
	VV		Součet		857,820			
56	K	564861111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	291,900	272,02	79 402,64	CS ÚRS 2025 02
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		278,0*1,05 "- pojižděné plochy - veget. dlažba"		291,900			
	VV		Součet		291,900			
57	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	667,665	36,79	24 563,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		Výměna podloží - celková tl. 300mm:					
	VV		323,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		359,085			
	VV		278,0*1,11 "- pojižděné plochy - veget. dlažba"		308,580			
	VV		Součet		667,665			
58	M	58344197	šterkokrt' frakce 0/63	t	430,644	503,72	216 924,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Uvažováno 2,15 t/m3					
	VV		667,665*0,300*2,15		430,644			
	VV		Součet		430,644			
D R51			Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				416 668,00	
59	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	323,500	655,00	211 892,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		323,50 "- komunikace pro aut. dopravu"		323,500			
	VV		Součet		323,500			
60	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	323,500	21,00	6 793,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		323,50 "- komunikace pro aut. dopravu"		323,500			
	VV		Součet		323,500			
61	K	565155021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	323,500	589,00	190 541,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		323,50 "- komunikace pro aut. dopravu"		323,500			
	VV		Součet		323,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	323,500	23,00	7 440,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		323,50 "- komunikace pro aut. dopravu"		323,500			
	VV		Součet		323,500			
D R55			Pojížděná komunikace - zámková a vegetační dlažba				236 295,00	
63	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m <sup>2</sup> tl 80 mm pl přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	278,000	373,54	103 844,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		229,0+46,0+3,0 "- pojižděné plochy"		278,000			
	VV		Součet		278,000			
64	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m <sup>2</sup>	283,560	467,10	132 450,88	CS ÚRS 2025 02
D R56			Komunikace pro pěší - zámková dlažba				115 870,93	
65	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	133,000	388,14	51 622,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		133,0 "- pěší - zámk. dlažba"		133,000			
	VV		Součet		133,000			
66	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní	m <sup>2</sup>	136,990	469,00	64 248,31	CS ÚRS 2025 02
D 8			Trubní vedení				0,00	
D R80			Společné práce pro trubní vedení				6 610,24	
67	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	6 610,24	6 610,24	CS ÚRS 2025 02
D R86			Liniové a povrchové odvodnění				73 007,48	
68	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	14,000	614,82	8 607,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
69	M	59227103	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm	m	14,000	3 500,00	49 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
70	M	56241036R	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 200mm	m	14,000	1 100,00	15 400,00	
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D R90			Společné práce pro bourání a konstrukce				9 748,04	
71	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,000	85,00	595,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:					
	VV		7,0 "- komunikace"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
72	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,000	107,17	750,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:					
	VV		7,0 "- komunikace"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
73	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7,000	128,67	900,69	CS ÚRS 2025 02
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:					
	VV		7,0 "- komunikace"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
74	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	834,500	8,99	7 502,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		323,50 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		323,500			
	VV		133,0 "- pěší - zámk. dlažba"		133,000			
	VV		278,0 "- pojižděné plochy - veget. dlažba"		278,000			
	VV		100,0 "- Ostatní okolní plochy"		100,000			
	VV		Součet		834,500			
D R95			Osazení obrub a linek				176 541,50	
75	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	355,000	343,28	121 864,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		73,50+17,50*2+27,50+13,0+29,50+12,0+29,0+12,0+28,0+29,0+12,0+20,0+13,50+5,0+4,0*4		355,000			
	VV		Součet		355,000			
76	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	362,100	151,00	54 677,10	CS ÚRS 2025 02
D R96			Bourání konstrukcí vozovek				135 320,01	
77	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	284,000	102,43	29 090,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		284,0 "- komunikace"		284,000			
	VV		Součet		284,000			
78	K	113154525	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	284,000	123,34	35 028,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		284,0 "- komunikace"		284,000			
	VV		Součet		284,000			
79	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	284,000	68,74	19 522,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		284,0 "- komunikace - asfalt"		284,000			
	VV		Součet		284,000			
80	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m <sup>2</sup>	56,000	85,00	4 760,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		9,0+16,50+8,50+13,0+9,0 "- okap. chodník podél domu"		56,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		56,000			
81	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	17,000	27,80	472,60	CS ÚRS 2025 02
			vv 12,50+4,50		17,000			
			vv Součet		17,000			
82	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	71,000	64,11	4 551,81	CS ÚRS 2025 02
			vv 20,0+17,50+17,0+16,50 "- pěší"		71,000			
			vv Součet		71,000			
83	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	376,000	63,48	23 868,48	CS ÚRS 2025 02
			vv Podkladní vrstvy:					
			vv 56,0+17,0 "- bet. dlažba"		73,000			
			vv 71,0 "- komunikace pro pěší - asfalt"		71,000			
			vv Obrusné vrstvy:					
			vv 232,0 "- štěrkové plochy"		232,000			
			vv Součet		376,000			
84	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	16,000	69,80	1 116,80	CS ÚRS 2025 02
			vv 16,0 "- bet. panely"		16,000			
			vv Součet		16,000			
85	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	14,000	155,97	2 183,58	CS ÚRS 2025 02
			vv 14,0		14,000			
			vv Součet		14,000			
86	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	193,000	76,30	14 725,90	CS ÚRS 2025 02
			vv 18,0+39,50+37,50+40,50+38,50+11,50+3,0+4,50		193,000			
			vv Součet		193,000			
			D R97 Ostatní bourací práce				22 778,80	
87	K	966001213	Odstranění ocelových trubkových konstrukcí zabetonovaných do patek	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
88	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	458,94	1 835,76	CS ÚRS 2025 02
			vv 4 "- pro zpětné osazení do nové polohy"		4,000			
			vv Součet		4,000			
89	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	14,000	147,28	2 061,92	CS ÚRS 2025 02
			vv 14,0		14,000			
			vv Součet		14,000			
90	K	911381835	Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 2 m výšky 0,5 m	m	10,000	1 222,85	12 228,50	CS ÚRS 2025 02
			vv 2,0*5		10,000			
			vv Součet		10,000			
91	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	12,500	353,07	4 413,38	CS ÚRS 2025 02
			vv 2,50*5		12,500			
			vv Součet		12,500			
92	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	204,32	817,28	CS ÚRS 2025 02
93	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	421,96	421,96	CS ÚRS 2025 02
			D R99 Svislé dopravní značení				4 304,80	
94	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	4,000	1 076,20	4 304,80	CS ÚRS 2025 02
			vv 4 "- zpětné osazení pův. značek do nové polohy"		4,000			
			vv Součet		4,000			
			D 99 Přesun hmot				620 513,17	
95	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	430,915	493,14	212 501,42	CS ÚRS 2025 02
96	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 325,555	18,90	138 452,99	CS ÚRS 2025 02
			vv 17*430,915 "- vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 17km"		7 325,555			
			vv Součet		7 325,555			
97	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	92,240	153,00	14 112,72	CS ÚRS 2025 02
			vv 0,30+14,280+4,335+4,060+39,565+29,40+0,30 "- betony"		92,240			
			vv Součet		92,240			
98	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	8,310	153,00	1 271,43	CS ÚRS 2025 02
			vv 5,680+2,630 "- železobeton"		8,310			
			vv Součet		8,310			
99	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	78,810	214,40	16 896,86	CS ÚRS 2025 02
			vv 26,128+45,724+6,958 "- asfalty"		78,810			
			vv Součet		78,810			
100	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	251,555	334,40	84 119,99	CS ÚRS 2025 02
			vv 430,915-92,240-8,310-78,810 "- zbylé vybourané odpady a hmoty - zemina, štěrky, ..."		251,555			
			vv Součet		251,555			
101	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	602,580	254,17	153 157,76	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt:

**VRN.1 - Vedlejší rozpočto...**



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2025

IČ:

238295

DIČ:

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**116 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 000,00	21,00%	24 360,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**140 360,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt: **VRN.1 - Vedlejší rozpočto...**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM  
Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Datum: 15. 8. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>116 000,00</b>
OST - Vedlejší a ostatní náklady	116 000,00
O02 - Vedlejší náklady	75 000,00
O03 - Ostatní náklady	41 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt:

**VRN.1 - Vedlejší rozpočto...**

Místo:

Datum: 15. 8. 2025

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

Projektant:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**116 000,00**

D OST Vedlejší a ostatní náklady

116 000,00

D O02 Vedlejší náklady

75 000,00

1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	VON990004	Vytyčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
5	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	VON990007	Zajištění vytyčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
7	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	500,00	500,00	
11	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláňe	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
13	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., CETIN, ...)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	VON990019	Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
15	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
16	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
17	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

D O03 Ostatní náklady

41 000,00

19	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
20	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	ON990001-C	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vyhotovení geometrického plánu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
22	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt:

**SO.101.2 - Komunikace a z...**



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2025

IČ:

238295

DIČ:

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 336 835,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 336 835,91	21,00%	490 735,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 827 571,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt:

**SO.101.2 - Komunikace a z...**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Datum: 15. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel: xxxxxxxxxx



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 336 835,91**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 336 835,91
1 - Zemní práce	0,00
R10 - Společné zemní práce	273 670,76
R11 - Zemní práce pro komunikace	30 628,84
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce	31 652,85
R13 - Odstranění a ochrana zeleně	30 511,55
R14 - Založení zeleně	44 112,06
2 - Zakládání	0,00
R21 - Ochrany a úpravy sítí	61 291,82
R23 - Hydroizolace objektů	11 315,75
5 - Komunikace a povrchy	0,00
R50 - Podkladní vrstvy	369 544,70
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	336 812,00
R55 - Pojížděná komunikace - zámková a vegetační dlažba	155 393,63
R56 - Komunikace pro pěší - zámková dlažba	34 009,60
R59 - Ostatní plochy komunikací	16 141,11
8 - Trubní vedení	0,00
R80 - Společné práce pro trubní vedení	26 924,16
R81 - Napojení odvodňovačů	9 084,79
R82 - Uliční vpusti a ostatní odvodnění	19 199,26
R84 - Zásakovací konstrukce a zařízení	16 235,58
R86 - Liniové a povrchové odvodnění	5 623,45
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	11 789,44
R95 - Osazení obrub a linek	231 256,11
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	125 151,53
R97 - Ostatní bourací práce	10 001,46
R99 - Svislé dopravní značení	1 076,20
99 - Přesun hmot	485 409,26

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt:

SO.101.2 - Komunikace a z...

Místo:

Datum: 15. 8. 2025

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

Projektant:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 336 835,91</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 336 835,91	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	R10		Společné zemní práce				273 670,76	
1	K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3	32,750	415,00	13 591,25	
	VV		0,250*257,0-31,50		32,750			
	VV		Součet		32,750			
2	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	315,000	69,86	22 005,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		315,0		315,000			
	VV		Součet		315,000			
3	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	5,000	77,27	386,35	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,0 "- křoviny a keře"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
4	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	5,000	14,68	73,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	50,835	169,27	8 604,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
	VV		31,50 "- ornice"		31,500			
	VV		12,160+7,175 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		19,335			
	VV		Součet		50,835			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	101,670	89,30	9 079,13	CS ÚRS 2025 02
	VV		Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
	VV		31,50 "- ornice"		31,500			
	VV		12,160+7,175 "- pro zpětné zásypy"		19,335			
	VV		Mezisoučet		50,835			
	VV		Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
	VV		31,50 "- ornice"		31,500			
	VV		12,160+7,175 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		19,335			
	VV		Mezisoučet		50,835			
	VV		Součet		101,670			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,474	302,29	53 044,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii:					
	VV		173,534 "- z odkopů pro komunikace"		173,534			
	VV		3,825 "- z hloubení jam"		3,825			
	VV		17,450 "- z hloubení rýh"		17,450			
	VV		-12,160-7,175 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		-19,335			
	VV		Součet		175,474			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 403,792	22,49	31 571,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*175,474 "- dalších 8km odvozu na skládku"		1 403,792			
	VV		Součet		1 403,792			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	175,474	22,08	3 874,47	CS ÚRS 2025 02
	VV		175,474 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		175,474			
	VV		Součet		175,474			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	315,853	281,60	88 944,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		175,474*1,8 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"		315,853			
	VV		Součet		315,853			
11	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy s drnem (biologicky rozložitelného odpadu) (skládkovné) kód odpadu 02 01 xx	t	56,700	450,00	25 515,00	
	VV		0,10*315,0*1,8 "- viz. položka č. 1627021xx - Vodorovné přemístění na skládku"		56,700			
	VV		Součet		56,700			
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	530,985	31,98	16 980,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		Pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		261,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		290,265			
	VV		39,50*1,05 "- pěší - zámk. dlažba"		41,475			
	VV		24,50*1,11 "- park. stání - zámk. dlažba"		27,195			
	VV		155,0*1,11 "- park. stání - veget. dlažba"		172,050			
	VV		Součet		530,985			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D R11			Zemní práce pro komunikace					30 628,84
13	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	173,534	152,46	26 456,99	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		0,020*261,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		5,805			
	VV		0,020*39,50*1,05 "- pěší - zámk. dlažba"		0,830			
	VV		0,020*24,50*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba"		0,515			
	VV		0,120*155,0*1,05 "- park. stání - veget. dlažba"		19,530			
	VV		Mezisoučet		26,680			
	VV		odkop pro výměnu podloží:					
	VV		0,300*261,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		87,080			
	VV		0,300*24,50*1,11 "- park. stání - zámk. dlažba"		8,159			
	VV		0,300*155,0*1,11 "- park. stání - veget. dlažba"		51,615			
	VV		Mezisoučet		146,854			
	VV		Součet		173,534			
14	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	12,160	71,84	873,57	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,04*(227,0+77,0) "- podél obrub"		12,160			
	VV		Součet		12,160			
15	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuťněním	m3	7,175	459,69	3 298,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,35*(7,50+13,0) "- podél palisád"		7,175			
	VV		Součet		7,175			
D R12			Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce					31 652,85
16	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,825	573,19	2 192,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*2,25*1,70 "- UV"		3,825			
	VV		Součet		3,825			
17	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,450	822,47	14 352,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0*1,70*1,0 "- přípojky odvodnění"		1,700			
	VV		1,50*1,50*(3,0+4,0) "- vsaky"		15,750			
	VV		Součet		17,450			
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	43,600	151,28	6 595,81	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*4*1,50*1,70 "- UV"		10,200			
	VV		2*1,70*1,0 "- přípojky odvodnění"		3,400			
	VV		2*1,50*(3,0+4,0)+1,50*1,50*4 "- vsaky"		30,000			
	VV		Součet		43,600			
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	43,600	93,60	4 080,96	CS ÚRS 2025 02
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,635	159,11	737,47	CS ÚRS 2025 02
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		1*2,05*1,70 "- UV"		3,485			
	VV		1,0*(1,70-0,550)*1,0 "- přípojky odvodnění"		1,150			
	VV		Součet		4,635			
21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	9,270	338,00	3 133,26	CS ÚRS 2025 02
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		1*2,05*1,70 "- UV"		3,485			
	VV		1,0*(1,70-0,550)*1,0 "- přípojky odvodnění"		1,150			
	VV		Součet		4,635			
	VV		4,635*2 "Přepočtené koeficientem množství"		9,270			
	VV		Součet		9,270			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,400	607,99	243,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		1,0*0,40*1,0 "- přípojky odvodnění"		0,400			
	VV		Součet		0,400			
23	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	0,800	397,00	317,60	CS ÚRS 2025 02
D R13			Odstranění a ochrana zeleně					30 511,55
24	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	315,000	85,41	26 904,15	CS ÚRS 2025 02
	VV		188,0+31,0+36,0+36,0+22,0+2,0		315,000			
	VV		Součet		315,000			
25	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	5,000	59,91	299,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
26	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	5,000	21,93	109,65	CS ÚRS 2025 02
27	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	31,500	101,53	3 198,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odvoz na mezideponii na staveništi					
	VV		Uvažovaná tloušťka sejmutí ornice/humózní vrstvy pod dřnovou vrstvou - 100mm					
	VV		0,10*315,0		31,500			
	VV		Součet		31,500			
D R14			Založení zeleně					44 112,06
28	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	257,000	27,38	7 036,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		46,0+55,0+36,0+21,0+14,0+35,0+10,0+30,0+10,0		257,000			
	VV		Součet		257,000			
29	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	257,000	4,01	1 030,57	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	257,000	30,39	7 810,23	CS ÚRS 2025 02
31	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	257,000	51,49	13 232,93	CS ÚRS 2025 02
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	257,000	25,68	6 599,76	CS ÚRS 2025 02
33	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,855	145,00	558,98	CS ÚRS 2025 02
34	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,013	8 756,90	113,84	CS ÚRS 2025 02
35	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	13,000	47,80	621,40	CS ÚRS 2025 02
			vV 433,3333333333335*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		13,000			
			vV Součet		13,000			
36	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,140	423,32	2 175,86	CS ÚRS 2025 02
			vV NS_pl_zeleň					
			vV 257*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,140			
			vV Součet		5,140			
37	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,140	411,08	2 112,95	CS ÚRS 2025 02
			vV 257*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,140			
			vV Součet		5,140			
38	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	20,560	24,98	513,59	CS ÚRS 2025 02
39	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	257,000	5,34	1 372,38	CS ÚRS 2025 02
40	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	257,000	3,63	932,91	CS ÚRS 2025 02
	D	2	Zakládání				0,00	
	D	R21	Ochrany a úpravy sítí				61 291,82	
41	K	460742122	Osazení kabelových postupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	86,000	174,21	14 982,06	CS ÚRS 2025 02
			vV 86,0 "- ochrana stáv. vedení sítí"		86,000			
			vV Součet		86,000			
42	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	88,580	472,00	41 809,76	CS ÚRS 2025 02
43	K	4608412R1	Výšková úprava poklopu šachty - kompletní provedení vč. všech potřebných materiálů a prací	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	D	R23	Hydroizolace objektů				11 315,75	
44	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovná, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	25,000	198,97	4 974,25	CS ÚRS 2025 02
			vV 0,50*(7,0+14,0+13,0+11,0+5,0)		25,000			
			vV Součet		25,000			
45	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	50,000	126,83	6 341,50	CS ÚRS 2025 02
			vV 7,0+14,0+13,0+11,0+5,0		50,000			
			vV Součet		50,000			
	D	5	Komunikace a povrchy				0,00	
	D	R50	Podkladní vrstvy				369 544,70	
46	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	622,005	207,71	129 196,66	CS ÚRS 2025 02
			vV Podkladní vrstvy:					
			vV 2*261,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		580,530			
			vV 39,50*1,05 "- pěší - zámk. dlažba"		41,475			
			vV Součet		622,005			
47	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	188,475	335,84	63 297,44	CS ÚRS 2025 02
			vV Podkladní vrstvy:					
			vV 24,50*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba"		25,725			
			vV 155,0*1,05 "- park. stání - veget. dlažba"		162,750			
			vV Součet		188,475			
48	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	489,510	36,79	18 009,07	CS ÚRS 2025 02
			vV Výměna podloží - celková tl. 300mm:					
			vV 261,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		290,265			
			vV 24,50*1,11 "- park. stání - zámk. dlažba"		27,195			
			vV 155,0*1,11 "- park. stání - veget. dlažba"		172,050			
			vV Součet		489,510			
49	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	315,734	503,72	159 041,53	CS ÚRS 2025 02
			vV Uvažováno 2,15 t/m3					
			vV 489,510*0,300*2,15		315,734			
			vV Součet		315,734			
	D	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				336 812,00	
50	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	261,500	655,00	171 282,50	CS ÚRS 2025 02
			vV 261,50 "- komunikace pro aut. dopravu"		261,500			
			vV Součet		261,500			
51	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	261,500	21,00	5 491,50	CS ÚRS 2025 02
			vV 261,50 "- komunikace pro aut. dopravu"		261,500			
			vV Součet		261,500			
52	K	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	261,500	589,00	154 023,50	CS ÚRS 2025 02
			vV 261,50 "- komunikace pro aut. dopravu"		261,500			
			vV Součet		261,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	261,500	23,00	6 014,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		261,50 "- komunikace pro aut. dopravu"		261,500			
	VV		Součet		261,500			
D R55			Pojížděná komunikace - zámková a vegetační dlažba				155 393,63	
54	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,500	486,78	11 926,11	CS ÚRS 2025 02
	VV		24,50 "- park. stání - zámk. dlažba"		24,500			
	VV		Součet		24,500			
55	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m <sup>2</sup>	24,990	469,00	11 720,31	CS ÚRS 2025 02
56	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m <sup>2</sup> tl 80 mm pl přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	155,000	373,54	57 898,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		21,0+51,50+82,50 "- park. stání"		155,000			
	VV		Součet		155,000			
57	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m <sup>2</sup>	158,100	467,10	73 848,51	CS ÚRS 2025 02
D R56			Komunikace pro pěší - zámková dlažba				34 009,60	
58	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39,500	488,69	19 303,26	CS ÚRS 2025 02
	VV		10,0 "- pěší - zpětné využití pův. dlažby"		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		6,50*3+10,0 "- pěší - zámk. dlažba"		29,500			
	VV		Součet		39,500			
59	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m <sup>2</sup>	30,385	484,00	14 706,34	CS ÚRS 2025 02
D R59			Ostatní plochy komunikací				16 141,11	
60	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	29,000	46,96	1 361,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		4,0+3,50+6,0+6,50+3,50+2,50+3,0		29,000			
	VV		Součet		29,000			
61	M	69311191	textilie mulčovací netkaná PP 80g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33,350	11,60	386,86	CS ÚRS 2025 02
62	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m <sup>2</sup>	29,000	496,29	14 392,41	CS ÚRS 2025 02
	VV		4,0+3,50+6,0+6,50+3,50+2,50+3,0		29,000			
	VV		Součet		29,000			
D 8			Trubní vedení				0,00	
D R80			Společné práce pro trubní vedení				26 924,16	
63	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	8 974,72	26 924,16	CS ÚRS 2025 02
D R81			Napojení odvodňovačů				9 084,79	
64	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m <sup>3</sup>	1,500	1 898,97	2 848,46	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0*0,30*(5,0) "- přípojky odvodnění"		1,500			
	VV		Součet		1,500			
65	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	1,000	187,67	187,67	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0 "- přípojky odvodnění"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	1,050	882,00	926,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0 "- přípojky odvodnění"		1,000			
	VV		"Prořez 5,0% "- 1,0*0,05		0,050			
	VV		Součet		1,050			
67	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	304,97	1 219,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*1 "- UV"		2,000			
	VV		2 "- žlab"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
68	M	28617338	koleno kanalizace PP korugované DN 160x45°	kus	4,000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2025 02
69	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	304,97	304,97	CS ÚRS 2025 02
70	M	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150	kus	1,000	367,00	367,00	CS ÚRS 2025 02
71	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m <sup>3</sup>	0,500	4 149,41	2 074,71	CS ÚRS 2025 02
	VV		Obetonování horských, uličních vpustí a šachet					
	VV		1*0,50		0,500			
	VV		Součet		0,500			
D R82			Uliční vpusti a ostatní odvodnění				19 199,26	
72	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu do malty výšky do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	945,04	945,04	CS ÚRS 2025 02
73	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2025 02
74	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 355,42	1 355,42	CS ÚRS 2025 02
75	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	706,00	706,00	CS ÚRS 2025 02
76	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	1,000	1 272,13	1 272,13	CS ÚRS 2025 02
77	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	859,00	859,00	CS ÚRS 2025 02
78	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	1,000	800,37	800,37	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
79	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	506,00	506,00	CS ÚRS 2025 02	
80	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 179,05	1 179,05	CS ÚRS 2025 02	
81	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02	
82	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 595,75	1 595,75	CS ÚRS 2025 02	
83	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	7 860,00	7 860,00	CS ÚRS 2025 02	
84	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	830,50	830,50	CS ÚRS 2025 02	
D R84							Zasakovací konstrukce a zařízení	16 235,58	
85	K	211531111R	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	15,750	750,00	11 812,50		
	VV		1,50*1,50*(3,0+4,0) "- vsaky"		15,750				
	VV		Součet		15,750				
86	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	61,500	36,96	2 273,04	CS ÚRS 2025 02	
	VV		vodorovné plochy: 3*1,50*(3,0+4,0) "- vsaky"		31,500				
	VV		svislé plochy: 2*1,50*(3,0+4,0)+1,50*1,50*4 "- vsaky"		30,000				
	VV		Součet		61,500				
87	M	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	70,725	30,40	2 150,04	CS ÚRS 2025 02	
	VV		vodorovné plochy: 3*1,50*(3,0+4,0) "- vsaky"		31,500				
	VV		svislé plochy: 2*1,50*(3,0+4,0)+1,50*1,50*4 "- vsaky"		30,000				
	VV		Mezisoučet		61,500				
	VV		"Ztratné 15,0% "- 61,50*0,15		9,225				
	VV		Součet		70,725				
D R86							Liniové a povrchové odvodnění	5 623,45	
88	K	935114215	Osazení vpustového kompletu mikroštěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm	kus	1,000	956,71	956,71	CS ÚRS 2025 02	
89	M	59221636	vpustový komplet pro mikroštěrbínovou troubu 220x260x1000mm	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	CS ÚRS 2025 02	
90	K	935114213	Osazení zásepky mikroštěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm	kus	2,000	63,35	126,70	CS ÚRS 2025 02	
91	M	59221641	zásepka pro mikroštěrbínovou troubu 220x260x120mm	kus	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2025 02	
92	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	791,02	1 582,04	CS ÚRS 2025 02	
D 9							Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	
D R90							Společné práce pro bourání a konstrukce	11 789,44	
93	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	44,000	85,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 02	
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací: 2*(4,50+17,50) "- komunikace"		44,000				
	VV		Součet		44,000				
94	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s přežáním	m	22,000	128,67	2 830,74	CS ÚRS 2025 02	
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací: 4,50+17,50 "- komunikace"		22,000				
	VV		Součet		22,000				
95	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	580,500	8,99	5 218,70	CS ÚRS 2025 02	
	VV		261,50 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		261,500				
	VV		39,50 "- pěší - zámk. dlažba"		39,500				
	VV		24,50 "- park. stání - zámk. dlažba"		24,500				
	VV		155,0 "- park. stání - veget. dlažba"		155,000				
	VV		100,0 "- Ostatní okolní plochy"		100,000				
	VV		Součet		580,500				
D R95							Osazení obrub a linek	231 256,11	
96	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	227,000	343,28	77 924,56	CS ÚRS 2025 02	
	VV		4,0+10,50+16,0+64,50+88,0+11,0+16,50+16,50		227,000				
	VV		Součet		227,000				
97	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	231,540	192,00	44 455,68	CS ÚRS 2025 02	
98	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	77,000	220,46	16 975,42	CS ÚRS 2025 02	
	VV		15,50+7,0+3,50*2+13,0+3,50*2+13,0+3,50*2+7,50		77,000				
	VV		Součet		77,000				
99	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	78,540	86,80	6 817,27	CS ÚRS 2025 02	
100	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvků přes 0,5 do 1 m	m	7,500	849,10	6 368,25	CS ÚRS 2025 02	
	VV		1,0*2+5,50		7,500				
	VV		Součet		7,500				
101	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	43,000	425,70	18 305,10	CS ÚRS 2025 02	
102	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvků přes 1 do 1,5 m	m	13,000	1 065,31	13 849,03	CS ÚRS 2025 02	
	VV		(7,50-1,0)*2		13,000				
	VV		Součet		13,000				
103	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	kus	74,000	629,20	46 560,80	CS ÚRS 2025 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D R96			Bourání konstrukcí vozovek	125 151,53				
104	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	305,000	105,00	32 025,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		305,0 "- komunikace"		305,000			
	VV		Součet		305,000			
105	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	305,000	108,71	33 156,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		305,0 "- komunikace"		305,000			
	VV		Součet		305,000			
106	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	305,000	68,74	20 965,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		305,0 "- komunikace - asfalt"		305,000			
	VV		Součet		305,000			
107	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	24,000	85,00	2 040,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3,50+6,0+6,50+5,50+2,50 "- okap. chodník podél domu"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
108	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	87,000	27,80	2 418,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		26,0+12,0+4,50+1,0+3,50+40,0		87,000			
	VV		Součet		87,000			
109	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,500	111,15	1 611,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		14,50 "- pěší"		14,500			
	VV		Součet		14,500			
110	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	1,000	100,94	100,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	113107331	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	260,38	7 811,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		10,0+10,50+9,50		30,000			
	VV		Součet		30,000			
112	K	113107162	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	156,500	63,48	9 934,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		24,0+87,0 "- bet. dlažba"		111,000			
	VV		14,50 "- zámk. dlažba"		14,500			
	VV		1,0 "- žul. kostky"		1,000			
	VV		30,0 "- bet. plochy"		30,000			
	VV		Součet		156,500			
113	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	171,500	76,30	13 085,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		3,0+32,50+64,0+20,0+20,0+10,0+5,50+6,50+6,50 "- bet."		168,000			
	VV		1,0+2,50 "- žul."		3,500			
	VV		Součet		171,500			
114	K	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3	0,377	1 851,56	698,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,110*0,110*13,0*1,0		0,157			
	VV		0,20*0,20*5,50*1,0		0,220			
	VV		Součet		0,377			
115	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	14,500	89,90	1 303,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		14,50 "- pěší - pro zpětné využití"		14,500			
	VV		Součet		14,500			
D R97			Ostatní bourací práce	10 001,46				
116	K	89041185R1	Odstanění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
117	K	7212108R1	Demontáž vpustí podlahových	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
118	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,000	234,01	468,02	CS ÚRS 2025 02
119	K	966001213	Odstanění ocelových trubkových konstrukcí zabetonovaných do patek	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
120	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	458,94	458,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		1 "- pro zpětné osazení do nové polohy"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
121	K	711162811	Odstanění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z popových fólií z plochy svislé	m2	25,000	42,98	1 074,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,50*(7,0+14,0+13,0+11,0+5,0)		25,000			
	VV		Součet		25,000			
D R99			Svislé dopravní značení	1 076,20				
122	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	1 076,20	1 076,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		1 "- zpětné osazení pův. značek do nové polohy"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 99			Přesun hmot	485 409,26				
123	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	335,660	493,14	165 527,37	CS ÚRS 2025 02
124	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 706,220	18,90	107 847,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		17*335,660 "- vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 17km"		5 706,220			
	VV		Součet		5 706,220			
125	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	80,318	153,00	12 288,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,980+6,120+22,185+3,770+9,750+35,158+0,980+0,375 "- betony"		80,318			
	VV		Součet		80,318			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	63,135	214,40	13 536,14	CS ÚRS 2025 02
	VV		28,060+35,075 "- asfalty"		63,135			
	VV		Součet		63,135			
127	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	192,207	334,40	64 274,02	CS ÚRS 2025 02
	VV		335,660-80,318-63,135 "- zbylé vybourané odpady a hmoty - zemina, štěrky, ..."		192,207			
	VV		Součet		192,207			
128	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	479,740	254,17	121 935,52	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt:

**VRN.2 - Vedlejší rozpočto...**



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav - OStRM

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2025

IČ:

238295

DIČ:

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**116 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 000,00	21,00%	24 360,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**140 360,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt: **VRN.2 - Vedlejší rozpočto...**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM  
Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Datum: 15. 8. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>116 000,00</b>
OST - Vedlejší a ostatní náklady	116 000,00
O02 - Vedlejší náklady	75 000,00
O03 - Ostatní náklady	41 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 5 - výkaz výměr

Objekt: VRN.2 - Vedlejší rozpočto...

Místo: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM  
Zadavatel: Správa komunikací s.r.o.

Datum: 15. 8. 2025

Projektant: xxxxxxxxxx  
Zpracovatel: xxxxxxxxxx



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**116 000,00**

D OST Vedlejší a ostatní náklady

116 000,00

D O02

Vedlejší náklady

75 000,00

1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
5	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
7	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	500,00	500,00	
11	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
13	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., CETIN, ...)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	VON990019	Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
15	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
16	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
17	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

D O03

Ostatní náklady

41 000,00

19	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
20	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	ON990001-C	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vyhotovení geometrického plánu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
22	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	