







Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML/2016/1260/OSIO ze dne 2. 9. 2016 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 8. 2017 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 15R-743/2017 ze dne 23. 8. 2017

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **Petr Koudelák**
evidovaný u Živnostenského úřadu v Praze 5
- č. j. žo/0000855/94/Pr/02, ev. Č. 310005-0085594
sídlo:  Praha 
IČ: 40846351
DIČ: CZ6902120170
Bankovní spojení: 
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2016 včetně dodatku č. 1 ze dne 4. 8. 2017 :

I.

Článek II. s názvem Předmět díla se mění v odst. 2.3. na toto úplné znění:

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: výměna oken a dveří bytového objektu Sezimova 459/4, Praha 4 dle PD Ing. Karla Šípa, cenové nabídky ze dne 11. 8. 2016 a soupisu prací ze dne 10. 8. 2017, který je nedílnou součástí jako příloha dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projekčovou dokumentací.			
Stavební - HSV			
006 - Úpravy povrchu, osazení	203 513		
061 - Podlahy	12 861		
009 - Ostatní konstrukce a práce	77 260		
094 - Lešení	12 575		
096 - Bourání	29 778		
099 - Přesun hmot	3 079		
Práce a dodávky HSV		339 065	
Stavební - PSV			
713 - Izolace tepelné	8 988		
764 - Klempířské konstrukce	30 276		
766 - Konstrukce truhlářské	1 481 000		
767 - Konstrukce zámečnické	15 964		
773 - Podlahy teracové	1 571		
781 - Obklady keramické	2 705		
782 - Obklady kamenné	2 085		
783 - Natěry	5 444		
784 - Malby	22 692		
Práce a dodávky PSV		1 570 726	
HSV + PSV CELKEM			1 909 791
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace			
730 - Vytápění			
736 - Měření a regulace			
740 - Elektroinstalace - sílnoproud			
750 - Elektroinstalace - slaboproud			
769 - Vzduchotechnika			
Speciální profese celkem			0
ZRN celkem			1 909 791
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	0,60	11 459	
Provozní vlivy	1,00	19 098	
Zřízené výrobní a dopravní podmínky	0,00	0	
Inženýrská činnost zhotovitele	0,00	0	
Ostatní náklady celkem			30 557
CELKEM			1 940 348
DPH 15%		291 052	
DPH 21%			
DPH celkem			291 052
OBJEKT CELKEM			2 231 400
Datum: 10.8.2017	Zpracovali:	Koudelák Petr	

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
1	C-612325221-0	Vápenocem štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	8,00	95,00	760,00	0,004	0,030	0,000	0,000
2	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	207,00	590,00	122 130,00	0,034	6,951	0,000	0,000
3	C-612321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod keram. obklad	m2	2,00	205,00	410,00	0,015	0,031	0,000	0,000
4	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	266,20	110,00	29 282,00	0,002	0,399	0,000	0,000
5	C-619991001-0	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	129,25	22,50	2 908,13	0,000	0,016	0,000	0,000
6	C-619991001-101	Zakrytí podlah deskami osb - předpoklad	m2	15,00	390,00	5 850,00	0,004	0,060	0,000	0,000
7	C-622325409-0	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100% - (oprava po lešení, zábradlí, mříže, 1/V)	m2	2,30	2 050,00	4 715,00	0,064	0,148	0,000	0,000
8	C-622325203-0	Oprava vápenocement štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% - ostění, nadpraží	m2	42,00	189,00	7 938,00	0,021	0,886	0,000	0,000
9	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	102,42	30,00	3 072,63	0,000	0,012	0,000	0,000
10	C-632451021-0	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v pásu - pod klempířské parapety	m2	12,57	139,00	1 746,81	0,050	0,626	0,000	0,000
11	C-632451022-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	9,50	165,00	1 567,50	0,074	0,705	0,000	0,000
		KZS lišty/pásky - dod+mont								
12	C-62200000-113	Exteriérová folie Soundal ext LL - dod+mont+osaz	m	292,82	40,00	11 712,80	0,000	0,000	0,000	0,000
13	C-62200000-113	Interiérová folie Soundal - dod+mont+osaz	m	292,82	39,00	11 419,98	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				203 512,85				
Díl:	061	Podlahy								
		skladba S1 - balkon	m2	1,60						
14	C-771573131-0	Montáž podlah keram režných protiskluz lepených do 50 ks/m2	m2	1,60	310,00	496,00	0,004	0,007	0,000	0,000
15	C-771474111-0	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	1,20	60,00	72,00	0,000	0,000	0,000	0,000
16	H-597614080-1	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné taurus color light grey s 29,8 x 29,8 x 0,9 cm +8%	m2	1,81	470,00	848,71	0,019	0,035	0,000	0,000
17	C-771531101-0	Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za provádění plochy do 5 m2	m2	1,60	12,00	19,20	0,000	0,000	0,000	0,000
18	C-712361703-0	Provedení povlak krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	1,60	150,00	240,00	0,001	0,001	0,000	0,000
19	H-590541790-1	Rohož drenážní schlüter-ditra-drain 4, pe, ditra-drain 10m (4 x 1000 x 10000 mm)	m2	1,84	530,00	975,20	0,000	0,001	0,000	0,000
20	C-632451033-0	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z mc 15 provedený v ploše	m2	1,60	168,00	268,80	0,099	0,158	0,000	0,000
21	C-631362021-0	Výtuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,01	25 100,00	133,99	1,053	0,006	0,000	0,000
22	C-632459174-0	Příplatek k potěrům tl do 40 mm za plochu do 5 m2	m2	1,60	13,20	21,12	0,000	0,000	0,000	0,000

23	C-712361703-0	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	1,60	147,00	235,20	0,001	0,001	0,000	0,000
24	H-283230310-101	Fólie Schluter Becotec - Drain	m2	1,84	435,00	800,40	0,001	0,001	0,000	0,000
25	C-712361703-0	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	1,60	150,00	240,00	0,001	0,001	0,000	0,000
26	C-712000000-101	Kapilární pasivní plošná drenáž Schluter - Troba - Plus	m2	1,84	440,00	809,60	0,001	0,002	0,000	0,000
27	C-712341559-0	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy naip přitavením v plné ploše	m2	2,02	82,00	165,64	0,001	0,002	0,000	0,000
28	H-628522560-101	Pás asfaltovaný modifikovaný sbs elastek 40 special dekor	m2	2,32	130,00	301,99	0,005	0,012	0,000	0,000
29	C-632451033-0	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z mc 15 provedený v ploše	m2	1,60	160,00	256,00	0,099	0,158	0,000	0,000
30	C-712000000-102	Ukončovací profil Schluter Jolly - P - dodávka+osazení	m	1,10	168,00	184,80	0,000	0,000	0,000	0,000
31	C-624635301-0	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	1,10	70,00	77,00	0,000	0,000	0,000	0,000
32	C-712000000-103	Koutový profil Schluter Dilex EK	m	1,10	350,00	385,00	0,000	0,000	0,000	0,000
33	C-712000000-104	Krycí lišta Schlueter Bara RT - dodávka+osazení	m	3,74	1 380,00	5 161,20	0,001	0,004	0,000	0,000
34	C-998771203-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	116,92	10,00	1 169,18	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 061	Podlahy				12 861,03				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
35	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při v podlaží do 4 m	m2	190,00	60,00	11 400,00	0,000	0,008	0,000	0,000
36	C-95300000-101	Prověření potřeby spalovacího vzduchu plynových spotřebičů v místnostech s vyměňovanými okny - oprávněná osoba (pro rozsah osazení větracích šterbin-revize plynových spotřebičů)	kpl	1,00	8 900,00	8 900,00	0,000	0,000	0,000	0,000
37	C-95300000-102	Spiro potrubí prům 160 mm dl. 2000 mm + požární izolace 60 mm + přívodní prvky vzduchu ADL - R160 vč. příslušenství 1/V	kpl	8,00	7 120,00	56 960,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				77 260,00				
Díl:	094	Lešení								
38	C-949101111-0	Lešení pomocné pro obj pozemních staveb s lešen podl v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,00	50,00	500,00	0,000	0,001	0,000	0,000
39	C-941111122-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m - pro okno 16a	m2	57,75	60,00	3 465,00	0,000	0,000	0,000	0,000
40	C-941111222-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a zkd den použití	m2	1 732,50	3,00	5 197,50	0,000	0,000	0,000	0,000
41	C-941111822-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	57,75	30,00	1 732,50	0,000	0,000	0,000	0,000
42	C-944711112-0	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	7,00	100,00	700,00	0,000	0,000	0,000	0,000
43	C-944711212-0	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a zkd den použití	m	210,00	3,00	630,00	0,000	0,000	0,000	0,000
44	C-944711812-0	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	7,00	50,00	350,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení celkem				12 575,00				

Díl:	096	Bourání									
45	C-965081223-0	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,60	75,00	120,00	0,000	0,000	0,057	0,091	
46	C-965043331-0	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,13	3 100,00	396,80	0,000	0,000	2,200	0,282	
47	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 - mříže, zábradlí	kus	25,00	12,00	300,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
48	C-968062354-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,80	280,00	784,00	0,000	0,000	0,075	0,210	
49	C-968062355-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	17,10	160,00	2 736,00	0,000	0,000	0,062	1,060	
50	C-968062356-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	73,00	130,00	9 490,00	0,000	0,000	0,054	3,942	
51	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	8,00	150,00	1 200,00	0,000	0,000	0,012	0,096	
52	C-978059611-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkl pl do 1 m2	m2	0,40	139,00	55,60	0,000	0,000	0,089	0,036	
53	C-978019361-0	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitostí 3 až 5 rozsahu do 50% - ostění, nadpraží	m2	42,00	40,00	1 680,00	0,000	0,000	0,035	1,470	
54	C-997013501-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,92	250,00	1 980,24			sut'		
55	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	150,50	12,00	1 805,98			HSV	7,187	
56	C-997013801-0	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,28	220,00	61,95			PSV	0,734	
57	C-997013831-0	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,64	1 200,00	9 167,23			celkem	7,921	
S	Celkem za 096	Bourání celkem				29 777,80					
Díl:	099	Přesun hmot									
58	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	10,26	300,00	3 078,64	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 99	Přesun hmot				3 078,64					
Práce a dodávky PSV											
Díl:	713	Izolace tepelné									
59	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,20	150,00	2 880,00	0,006	0,115	0,000	0,000	
60	H-283763790-101	Polystyren extrudovaný MW/XPS tl. 50 mm	m2	20,16	290,00	5 846,40	0,002	0,040	0,000	0,000	
61	C-998713203-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	87,26	3,00	261,79	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				8 988,19					
Díl:	764	Klempířské konstrukce									
62	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	29,30	60,00	1 758,00	0,000	0,000	0,002	0,049	
63	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	20,00	75,00	1 500,00	0,000	0,000	0,002	0,045	
64	C-764002841-0	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	4,00	100,00	400,00	0,000	0,000	0,002	0,008	

65	C-764246405-0	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z tizn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	29,30	480,00	14 064,00	0,002	0,070	0,000	0,000
66	C-764232433-0	Oplechování rovné okapové hrany z cu plechu rš 250 mm	m	4,00	390,00	1 560,00	0,001	0,006	0,000	0,000
67	C-764248425-0	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z tizn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	20,00	520,00	10 400,00	0,003	0,064	0,000	0,000
68	C-998764203-0	Přesun hmot procentní pro konstr klempířské v obj v do 24 m	%	296,82	2,00	593,64	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 764	Klempířské konstrukce				30 275,64				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
69	C-766211811-0	Demontáž schodišťového madla - zábradlí	m	3,00	50,00	150,00	0,000	0,000	0,020	0,059
70	C-766441811-0	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,00	29,00	58,00	0,000	0,000	0,003	0,006
71	C-766441821-0	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	30,00	39,00	1 170,00	0,000	0,000	0,005	0,150
		<i>Repase stávajících dřevěných jednoduchých oken (odstranění stáv. laku, tmelení, nový nátěr, atd... dle popisu jednotlivých pol.) vč. přesklení (jednoduché sklo: dle popisu – čiré, matové, leptané), repase stávajícího kování apod. dle popisu jednotlivých pol.</i>								
72	C-766000000-101	Okno ozn. 1/W - 3/W, 7/W	m2	9,89	5 200,00	51 451,92	0,000			0,000
73	C-766000000-102	Leptaná skla – nepůvodní zasklení vyměnit za leptané sklo s motivem "ŽIVOTA U VODY" - položky 2/W, 3/W, 4/W, 5/W	kpl	1,00	29 000,00	29 000,00				
		<i>Repase stávajících dvoukřídlych dveří s nadsvětlíkem - nové nátěry, přesklení, repase kování (4/W, 6/W), kování nové (5/W)</i>								
74	C-766000000-103	Dveře ozn. 4/W - 6/W	m2	15,20	6 510,00	98 952,00	0,000			0,000
		Dodávka samozamykacího mechanického zámku Assa abloy + příprava křídla na el. vrátneho – dveře 6/W	kpl	1,00	9 200,00	9 200,00				
		<i>Nové dřevěné okno. 1-křídly prvek otvíravý i sklápěcí. Lepený profil tvarově shodný se stávajícím. Certifikovaný součinitel prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Alu okapnice na křídle. Dod+mont+osaz vč. kování. Ostatní prvky a popis viz tabulku PSV</i>								
75	C-766000000-104	Okno ozn. 8/W	m2	1,08	9 900,00	10 692,00	0,004	0,004	0,000	0,000

		Nové dřevěné okno 2-křídly prvek otvíravý, s poutcem. lepený profil tvarově shodný se stávajícím. Certifikovaný součinitel prostupu tepla $U_w=1,2$ W/m ² K. Dřevěná okapnice na křídlech. Profil tvarově shodný se stávajícím. Dod+mont+osaz vč. kování. Ostatní prvky a popis viz tabulku PSV								
76	C-766000000-105	Okno ozn. 15 - 19/W	m2	14,34	9 920,00	142 234,94	0,004	0,051	0,000	0,000
		Nové dřevěné okno. 1-křídly prvek otvíravý. Lepený profil tvarově shodný se stávajícím. Certifikovaný součinitel prostupu tepla $U_w=1,2$ W/m ² K. Dřevěná okapnice na křídle. Profil tvarově shodný se stávajícím. Dod+mont+osaz vč. kování. Ostatní prvky a popis viz tabulku PSV								
77	C-766000000-106	Okno ozn. 22 - 23/W	m2	1,03	10 200,00	10 461,12	0,004	0,004	0,000	0,000
		Replika špaletového dřevěného okna s deštěním a poutcem. izol. Dvojsklo - vnitřní i venkovní rám ($U_w=1,2$ W/m ² K), 3-křídly prvek otvíravý. Dřevěná okapnice na křídlech. Profil tvarově shodný se stávajícím. Ze stávajících oken bude sejmuta klapačka, repasována a instalována na nová okna. Repase/doplnění stávajícího kování. vč. dř. parapetů, povrchové úpravy - dle tabulky PSV. Ostatní prvky a popis viz tabulku PSV.								
78	C-766000000-107	Okno ozn. 9 - 11/W		41,43	14 610,00	605 233,86	0,000	0,000	0,000	0,000
		Replika špaletového dřevěného okna s deštěním a poutcem. izol. Dvojsklo - vnitřní i venkovní rám ($U_w=1,2$ W/m ² K), 6-křídly prvek otvíravý. Dřevěná okapnice na křídlech. Profil tvarově shodný se stávajícím. Repase/doplnění stávajícího kování. vč. dř. parapetů, povrchové úpravy - dle tabulky PSV. Ostatní prvky a popis viz tabulku PSV.								
79	C-766000000-108	Okno ozn. 12 - 13/W		11,23	13 950,00	156 606,19	0,000	0,000	0,000	0,000
		Replika špaletového dřevěného okna s deštěním a poutcem. izol. Dvojsklo - vnitřní i venkovní rám ($U_w=1,2$ W/m ² K), 3-křídly prvek otvíravý. Dřevěná okapnice na křídlech. Profil tvarově shodný se stávajícím. Repase/doplnění stávajícího kování. vč. dř. parapetů, povrchové úpravy - dle tabulky PSV. Ostatní prvky a popis viz tabulku PSV.								
80	C-766000000-109	Okno ozn. 14/W, 20 - 21/W		23,85	13 520,00	322 391,16	0,000	0,000	0,000	0,000
81	C-766000000-110	Hliníková žaluzie - dodávka+montáž+osazení	m2	16,44		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

82	C-766000000-111	Textilní roleta instalovaná mezi křídly - dod+mont+osazení	m2	58,14		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
83	C-766622861-0	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	446,00	16,00	7 136,00	0,000	0,000	0,000	0,000
84	C-766691914-0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	12,00	22,00	264,00	0,000	0,000	0,024	0,288
		parapety LDTD s nosem								
85	C-766692911-0	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,00	129,00	258,00	0,000	0,000	0,007	0,014
86	C-766692912-0	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,00	200,00	400,00	0,000	0,000	0,012	0,023
87	H-607941210-1	Koncovka pvc k parapetním deskám 600 mm	kus	8,00	45,00	360,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		dřevěné parapety								
88	C-766694112-0	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	25,00	150,00	3 750,00	0,000	0,000	0,000	0,000
89	C-766694113-0	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,00	200,00	600,00	0,000	0,000	0,000	0,000
90	H-611000000-101	Parapet dřevěný masiv s profilovanou hranou š 250 mm - dodávka	m	34,97	250,00	8 742,13	0,003	0,101	0,000	0,000
91	C-766695233-0	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	3,00	100,00	300,00	0,000	0,000	0,000	0,000
92	H-611872610-1	Prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 15 cm	kus	3,00	200,00	600,00	0,003	0,010	0,000	0,000
93	C-766000000-101	Hliníková mřížka 400/200 mm osazená do dveří - dodávka+montáž+osazení	kus	9,00	450,00	4 050,00	0,000	0,000	0,000	0,000
94	C-766211500-0	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus	m	3,00	250,00	750,00	0,000	0,000	0,000	0,000
95	H-60500000-101	Dubové madlo - dodávka+montáž+osazení vč. povrchové úpravy	m	3,00	350,00	1 050,00	0,500	1,500	0,000	0,000
96	C-998766203-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v obj v do 24 m	%	14 658,61	1,00	14 658,61	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				1 480 519,93				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
97	C-767000000-102	Pevná ocelová mříž 900/600 mm 1/Z 2 ks - dod+mont+osaz	m2	1,08	2 650,00	2 862,00	0,030	0,032	0,000	0,000
98	C-767000000-103	Pevná ocelová mříž 1360/480 mm 7/Z 1 ks - dod+mont+osaz	m2	0,65	2 650,00	1 729,92	0,030	0,020	0,000	0,000
99	C-767000000-104	Stávající ocelové mříže 2-5/Z 5 ks - odrezit, natřít (základový a 2x vrchní emailový nátěr)	m2	5,43	990,00	5 374,91	0,000	0,000	0,000	0,000
100	C-767000000-105	Stávající zábradlí 2x600/1800 mm - demontáž, opískování, nátěry, osazení	m2	3,00	1 900,00	5 700,00	0,045	0,135	0,000	0,000
101	C-998767203-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obj v do 24 m	%	156,67	1,90	297,67	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				15 964,50				

Díl: 773	Podlahy teracové										
102	C-773611140-0	Obklady z přírodního litého teraca parapetů a desek tl 20 mm rozvinuté šířky do 400 mm	m2	1,05	1 250,00	1 312,50	0,052	0,055	0,000	0,000	
103	C-773000000-101	Očištění stávajících teracových parapetů/prahů	m2	1,05	90,00	94,50	0,000	0,000	0,000	0,000	
104	C-773000000-102	Penetrace teracových parapetů	m2	1,05	85,00	89,25	0,000	0,000	0,000	0,000	
105	C-998773203-0	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v obj v do 24 m	%	14,96	5,00	74,81	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 773	Podlahy teracové				1 571,06					
Díl: 781	Obklady keramické										
106	C-781473810-0	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,00	50,00	100,00	0,000	0,000	0,027	0,054	
107	C-781474117-0	Montáž obkladů vnitřních keramických do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00	350,00	700,00	0,003	0,006	0,000	0,000	
108	H-597612550-1	Obkladačky keramické rako - classic (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm i. j. +8%	m2	2,16	280,00	604,80	0,010	0,021	0,000	0,000	
109	C-781494511-0	Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem	m	11,00	100,00	1 100,00	0,000	0,003	0,000	0,000	
110	C-998771203-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	25,05	8,00	200,38	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 781	Obklady keramické				2 705,18					
Díl: 782	Obklady kamenné										
111	C-782631112-101	Demontáž a zpětné osazení kamenných parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 30 mm	m2	1,76	950,00	1 675,80	0,043	0,076	0,000	0,000	
112	C-979054441-101	Očištění stávajících kamenných parapetů/prahů	m2	2,21	50,00	110,70	0,000	0,000	0,000	0,000	
113	C-782991401-0	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	2,21	90,00	199,26	0,000	0,001	0,000	0,000	
114	C-998782203-0	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m	%	19,86	5,00	99,29	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 782	Obklady kamenné				2 085,05					
Díl: 783	Nátěry										
115	C-783401313-0	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,50	50,00	75,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
116	C-783406809-0	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	1,50	90,00	135,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
117	C-783424201-0	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	1,50	59,00	88,50	0,000	0,000	0,000	0,000	
118	C-783417101-0	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí x2	m2	3,00	75,00	225,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
119	C-783118101-0	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - práh dveří	m2	11,85	90,00	1 066,50	0,000	0,002	0,000	0,000	
120	C-783827143-0	Krycí jednonásobný silikátový nátěr fasády omítek stupně člen 3	m2	48,18	80,00	3 854,40	0,000	0,020	0,000	0,000	
S	Celkem za 783	Nátěry				5 444,40					
Díl: 784	Malby										
121	C-784121001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,00	25,00	3 100,00	0,001	0,124	0,000	0,038	

122	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místn v do 3,80 m	m2	248,00	20,00	4 960,00	0,000	0,050	0,000	0,000
123	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místn v do 3,80 m	m2	248,00	59,00	14 632,00	0,000	0,064	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				22 692,00				