

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
OK-02-2024	Stavební úprava komunikace ul. Nová čtvrť v MČ Újezdec u Přerova	16.04.2024		
Místo stavby:	MČ Újezdec, ul. Nová čtvrť, Olomoucký kraj, okres Přerov			
Projektant:	Ondřej Kuba			
Objednatel:	Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 02, Přerov 2			
Zpracovatel:	Ondřej Kuba			
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		839 453	1 015 738
CENA ZA STAVBU CELKEM			839 453	1 015 738

KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		RTS 2024
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
OK-02-2024	Stavební úprava komunikace ul. Nová čtvrť v MČ Újezdec u Přerova		
Projektant: Ondřej Kuba	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel: Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 02, Přerov 2	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.: OK-02-2024		
Zpracovatel: Ondřej Kuba	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	30 164	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	809 289	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	764 009	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	15 444	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	60 000	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	839 453	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	839 453	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	839 453		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ondřej Kuba	Jméno:	Jméno:	
Datum: 16.04.2024	Datum:	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	839 453 Kč	
DPH	21,0 % činí :	176 285 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1 015 738 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE

Stavba : OK-02-2024 - Stavební úprava komunikace ul. Nové čtvrti v MČ Újezdec u Přerova
 Objekt : D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Cenová úroveň : RTS 2024
 Datum zpracování : 16.04.2024

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	3 960	203 946	207 906
2	Základy a zvláštní zakládání	3 025	3 146	6 171
4	Vodorovné konstrukce	0	23 700	23 700
5	Komunikace	0	410 320	410 320
8	Potrubi	14 485	27 900	42 385
9	Ostatní konstrukce a práce	0	720	720
96	Bourání konstrukci	0	19 869	19 869
99	Přesun hmot	0	52 937	52 937
	HSV CELKEM	21 470	742 539	764 009
	INSTALACE:			
720	Ochrana stáv. inženýrských sítí:	8 694	6 750	15 444
	INSTALACE CELKEM	8 694	6 750	15 444
	PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:			
M46	Ostatní práce	0	60 000	60 000
	PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM	0	60 000	60 000
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	30 164	809 289	839 453

ROZPOČET

Stavba : OK-02-2024 - Stavební úprava komunikace ul. Nová čtvrť v MČ Újezdec u Přerova										Cenová úroveň : RTS 2024	
Objekt : D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení										Datum zpracování : 16.04.2024	
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR											
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-111101101-0	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha	HA	0,018	0,0	0,0	60 060,0	1 081,1	0,000	0,000	
2	C-122201101-0	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	KS	10	0,0	0,0	926,0	9 260,0	0,000	0,000	
3	M-460120001-0	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	KS	10	0,0	0,0	195,0	1 950,0	0,000	0,000	
4	C-182301122-0	Založení trávníku výsevem v rovině	M2	180	0,0	0,0	15,0	2 700,0	0,000	0,000	
5	H-00577400-1	Štěrkový trávník s řebříčkem (1KG/50m2)	KG	3,6	1 100,0	3 960,0	0,0	0,0	0,001	0,004	
6	C-183403114-0	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	M2	180	0,0	0,0	1,9	333,0	0,000	0,000	
7	C-183403211-0	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	M2	180	0,0	0,0	29,5	5 310,0	0,000	0,000	
8	C-183403213-0	Obdělání půdy frézováním v rovině	M2	180	0,0	0,0	3,2	576,0	0,000	0,000	
9	C-183403253-0	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	M2	180	0,0	0,0	7,9	1 422,0	0,000	0,000	
10	C-183403261-0	Obdělání půdy válením, v rovině	M2	180	0,0	0,0	1,0	178,2	0,000	0,000	
11	C-181101102-0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	490	0,0	0,0	18,2	8 918,0	0,000	0,000	
12	C-122201102-0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	155	0,0	0,0	115,0	17 825,0	0,000	0,000	
13	C-122201109-0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	155	0,0	0,0	60,3	9 346,5	0,000	0,000	
14	C-167101102-0	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	M3	155	0,0	0,0	90,9	14 089,5	0,000	0,000	
15	C-162701105-0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	155	0,0	0,0	300,0	46 500,0	0,000	0,000	
16	C-171201203-0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	155	0,0	0,0	250,0	38 750,0	0,000	0,000	
17	C-122201102-0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (SANACE)	M3	56	0,0	0,0	115,0	6 440,0	0,000	0,000	
18	C-122201109-0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 (SANACE)	M3	56	0,0	0,0	60,3	3 376,8	0,000	0,000	
19	C-167101102-0	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 (SANACE)	M3	56	0,0	0,0	90,9	5 090,4	0,000	0,000	
20	C-162701105-0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (SANACE)	M3	56	0,0	0,0	300,0	16 800,0	0,000	0,000	
21	C-171201203-0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (SANACE)	M3	56	0,0	0,0	250,0	14 000,0	0,000	0,000	
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				3 960,0		203 946,5		0,004	
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:									
22	C-285992112-0	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	M2	55	0,0	0,0	57,2	3 146,0	0,000	0,000	
23	H-67352832-1	Geotextilie netkaná Geomatrix NTI BS16, 160g	M2	55	55,0	3 025,0	0,0	0,0	0,000	0,009	
	2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				3 025,0		3 146,0		0,009	
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:									
24	C-464541111-0	Obsypový materiál kolem vpustí, z štěrkuodrti fr.0/63mm	M3	2	0,0	0,0	3 000,0	6 000,0	2,160	4,320	
25	C-464531111-0	Vsakovací blok/rýha - filtrační vrstvy, štěrkuodrt' (ŠDa fr. 08-32) - drenážní vrstva	M3	5	0,0	0,0	1 900,0	9 500,0	2,160	10,800	
26	Y-170-9	Obsyp potrubí štěrkuopískem (Vzorový list III)	M3	4	0,0	0,0	1 700,0	6 800,0	0,300	1,200	
27	C-212572111-0	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (Vzorový list III)	M3	1	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0	1,921	1,921	
	4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		23 700,0		18,241	

ROZPOČET

oddíl 5 Komunikace:											
28	O-59716-0	Vyústění potrubí od vpusti do stáv. příkopu - zpevněné čelo lomovým kamenem do lože C-7/5, tl. 10 cm	M2	2		0,0	0,0	2 900,0	5 800,0	0,866	1,732
29	C-564871111-0	Štěrkové trávníky - směs 10-20 objemových % zeminy kompostu a 80-90 % štěrku (fr. 0/32) (Vzorový list IV)	M2	180		0,0	0,0	270,0	48 600,0	0,462	83,099
30	C-564871111-0	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrku frakce 0-32 mm (Vzorový list I)	M2	45		0,0	0,0	350,0	15 750,0	0,462	20,775
31	C-577141112-0	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm (Vzorový list III)	M2	10		0,0	0,0	450,0	4 500,0	0,130	1,297
32	C-573211111-0	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 (Vzorový list III)	M2	10		0,0	0,0	25,0	250,0	0,001	0,006
33	C-577141112-0	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm (Vzorový list III)	M2	10		0,0	0,0	510,0	5 100,0	0,130	1,297
34	C-573111111-0	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2 (Vzorový list III)	M2	10		0,0	0,0	45,0	450,0	0,006	0,056
35	C-564851111-0	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 0-32 mm (Vzorový list III)	M2	10		0,0	0,0	250,0	2 500,0	0,280	2,799
36	C-564851111-0	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 0-63 mm (Vzorový list III)	M2	10		0,0	0,0	350,0	3 500,0	0,280	2,799
37	C-573411114-0	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2 (Vzorový list II)	M2	265		0,0	0,0	110,0	29 150,0	0,022	5,727
38	C-574391111-0	Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a asfaltu, s posypem, 100 mm (Vzorový list II)	M2	265		0,0	0,0	450,0	119 250,0	0,225	59,628
39	C-564871111-0	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrku frakce 0-32 mm (Vzorový list II)	M2	265		0,0	0,0	350,0	92 750,0	0,462	122,340
40	C-599141111-0	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, (PROŘEZ)	M	25		0,0	0,0	220,0	5 500,0	0,004	0,090
41	C-599141111-0	Zatěsnění spáry pružnou asf. zálivkou	M	25		0,0	0,0	195,0	4 875,0	0,004	0,090
42	C-564681111-0	SANACE PODLOŽÍ - Výměna za vhodný materiál v tl. 30CM (odhad 70% z celkové plochy zemní pláně)	M2	186		0,0	0,0	390,0	72 345,0	0,573	106,292
5 KOMUNIKACE CELKEM							0,0		410 320,0		408,025
oddíl 8 Potrubí:											
43	C-899231111-0	Výšková úprava vpusti, šachet, hydrantu, poklopu apod., - Vyrovnání do nivelety komunikace	KS	9		0,0	0,0	2 100,0	18 900,0	0,429	3,864
44	M-23-0	Montáž trub z plastických hmot PE	M	10		0,0	0,0	410,0	4 100,0	0,000	0,000
45	Y-870-3	Potrubí plastové DN 150 (třída pevnosti pod komunikace)	M	10		420,0	4 200,0	0,0	0,0	0,013	0,130
46	O-89594-0	Zřízení vpusti uliční z dílců	KS	1		0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,263	0,263
47	H-28661215-1	Uliční vpust rám s mříží D400, 500 x 500 MM, LITINA	KS	1		7 200,0	7 200,0	0,0	0,0	0,005	0,005
48	H-28661215-1	Kalový koš, H=600MM	KS	1		900,0	900,0	0,0	0,0	0,005	0,005
49	H-28661215-1	Vyrovnávací prstenec TBV-Q 450/60 10A	KS	1		420,0	420,0	0,0	0,0	0,005	0,005
50	H-28661215-1	Betonový prvek, TBV-Q 450/555/5d	KS	1		480,0	480,0	0,0	0,0	0,005	0,005
51	H-28661215-1	Betonový prvek, střední díl TBV-Q 450/295/6A	KS	1		390,0	390,0	0,0	0,0	0,005	0,005
52	H-28661215-1	Betonový prvek, střední díl TBV-Q 450/350/3A PVC, ODTOK DN150	KS	1		475,0	475,0	0,0	0,0	0,005	0,005
53	H-28661215-1	Betonový prvek, spodní díl TBV-Q 450/300/2A, BEZ ODTOKU	KS	1		420,0	420,0	0,0	0,0	0,005	0,005
8 POTRUBÍ CELKEM							14 485,0		27 900,0		4,293
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:											
54	Y-918-3	Osazení spodního dílu vpusti do betonové opěrky C12/15	M3	0,3		0,0	0,0	2 400,0	720,0	2,268	0,680
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM							0,0		720,0		0,680
oddíl 96 Bourání konstrukcí:											

ROZPOČET

55	C-113151114-0	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	M2	10	0,0	0,0	385,0	3 850,0	0,128	1,280
56	C-113107023-0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm (Stávající podkladní konstrukce pod stáv. komunikací - překop) - (při vhodnosti lze použít zpět do konstrukčních vrstev, při nevhodnosti skládka)	M2	10	0,0	0,0	970,0	9 700,0	0,400	4,000
57	C-979081106-0	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	T	5,28	0,0	0,0	180,0	950,4	0,000	0,000
58	C-979081112-0	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	5,28	0,0	0,0	450,0	2 376,0	0,000	0,000
59	C-979084219-0	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	T	5,28	0,0	0,0	32,0	169,0	0,000	0,000
60	C-979081136-0	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	T	1,28	0,0	0,0	800,0	1 024,0	0,000	0,000
61	C-171201203-0	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - (Nevhodné odstraněné podkladní vrstvy - překop)	T	4	0,0	0,0	450,0	1 800,0	0,000	0,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						0,0		19 869,4		5,280
oddíl 99 Přesun hmot:										
62	C-998223011-0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	476,91	0,0	0,0	79,0	37 675,9	0,000	0,000
63	C-998223091-0	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km	T	476,91	0,0	0,0	32,0	15 261,1	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM						0,0		52 937,0		0,000
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
INSTALACE:										
oddíl 722 Ochrana stáv. Inženýrských sítí:										
64	O-72218-0	Uložení chráničky ve výkopu PE 110	M	54	0,0	0,0	125,0	6 750,0	0,000	0,022
65	H-34571370-1	Chránička (plastová půlená chránička)	M	54	150,0	8 100,0	0,0	0,0	0,001	0,080
66	H-28322190-1	Výstražná folie plná s 22 CM	M	54	11,0	594,0	0,0	0,0	0,000	0,002
722 INSTALACE CELKEM						8 694,0		6 750,0		0,104
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:										
oddíl M46 Ostatní práce:										
67	M-460010002-0	Předání a převzetí staveniště	SET	1	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,000	0,000
68	M-460010002-0	Vytýčení stavby, hranice pozemků a stávajících inženýrských sítí	SET	1	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,000	0,000
69	M-460010002-0	Zřízení staveniště (ZOV)	SET	1	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	0,000	0,000
70	M-460010002-0	Statická zatěžovací zkouška	KS	4	0,0	0,0	2 500,0	10 000,0	0,000	0,000
71	M-460010002-0	Odstranění zařízení staveniště (ZOV)	SET	1	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,000	0,000
72	M-460010002-0	Uklizení staveniště	SET	1	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,000	0,000
73	M-460010002-0	Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu + geometrický plán	SET	1	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,000	0,000
74	M-460010002-0	Dokumentace skutečného provedení stavby	SET	1	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,000	0,000
M46 OSTATNÍ PRÁCE CELKEM						0,0		60 000,0		0,000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									839 453	

ROZPOČET

SANACE										