

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo č. 0217/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 08. 04. 2024 na akci:

„Rekonstrukce školní jídelny Na Sadech, Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:

Město Slaný

Sídlo:

Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČO:

002 34 877

DIČ: _____

CZ00234877

(dále jen objednatel)

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6

IČO:

48036315

DIČ:

CZ48036315

Statutární orgán:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Tyto práce vyvolají i změnu termínu. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 18.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 3. odst. 3.3. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést ukončit a předat celé dílo do 30.8.2025 včetně zajištění kolaudace (limitní termín). Stavební úpravy na zastřešení hlavního vstupu budou dokončeny do 06. 10. 2025 s tím, že práce, které jsou nutné k dodržení termínu kolaudace a provozu jídelny budou dokončeny do 30. 08. 2025, a venkovní práce nesmí ovlivnit provoz jídelny.

Ustanovení v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- Cena bez DPH 50 469 214,82 Kč (slovy: padesátmilionů čtyřistašedesátdevět tisíc dvěstěčtrnáct korun českých a osmdesátdvahaléřů)
- DPH 21 % ve výši 10 598 535,11 Kč (slovy: desetmilionů pětsetdevadesátosmtisíc pětsetřicetpět korun českých a jedenácthaléřů)
- Cena včetně DPH 61 067 749,93 Kč (slovy: šedesátjedenmilion šedesátsedmtisíc sedmsetčtyřicetdevět korun českých a devadesáttřihaléřů)

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.


Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 06. 08. 2025 pod číslem usnesení 21/75/2025/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2025

V Praze dne 2025



ZMĚNOVÝ LIST:			číslo 3/2025	ze dne 25.07.2025	
Stavba:		Rekonstrukce školní jídelny Na Sadech, Slaný			
Číslo smlouvy objednatele:		0217/1S/2024			
Objednatel:		Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO 00234877			
Zhotovitel:		DEREZA, společnost s ručením omezeným, IČO: 48036315 se sídlem Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6			
KD - bod č.	SO	Název změny	vliv na vydané povolení	vliv na PD	
38/4	stavební	Stavební úpravy vstupu - stavební část	ano	ano	
38/4	zdravotechnika	Stavební úpravy vstupu - zdravotnicka	ano	ano	
38/4	elektro	Stavební úpravy vstupu - elektroinstalace	ano	ano	
38/4	vytápění	Stavební úpravy vstupu - vytápění	ano	ano	
38/4	stavební	Stavební úpravy vstupu - VRN	ano	ano	
32/1,38/4	stavební	Stavební úpravy vstupu - sondy základů	ne	ne	
45/3	stavební	Silniční a zahradní obrubníky	ne	ne	
45/8	ZTI+elektro	Odpočet prací v kuchyni Rabasova	ne	ne	
39/1,39/2 a 45/2	stavební	Zábradlí schodiště do 1.PP a úprava zábradlí na rampě - pro zásobování	ne	ne	
26/5	stavební	SDK předstěna v m.č.029, rev. dvířka PO, čelo podhledu	ne	ano	
48/1 a 50/1	stavební	Broušení a penetrace podlahy a čistící zóna v m.č. 118, 110a 109	ne	ne	
47/4	vytápění	Doplnění plynovodu o bezpečnostní kohout a uzávěr	ne	ne	
46/2	stavební	Požární nátěr ocelových sloupů a nerez obložení sloupů ve varně	ne	ne	
26/5	stavební+ZTI	Odpočet revizních šachet a tvarovky pro napojení RS 600	ne	ano	
49/1	stavební	Odčerpávací šachta v 1.PP, injektáž stěn	ne	ano	
CELKEM za ZL		4 478 068,59			4 631 828,68 153 760,09 95,00

5 418 462,99

Zdůvodnění změn s ohledem na § 222 zákona o VZ:

32/1,38/4	Při realizaci byla zjištěna nevyhovující část zastřešení nad hlavním vstupem, zastřešení bylo odstraněno a projektant navrhl nové zastřešení s využitím části prostoru pro rozšíření uzavřeného hlavního vstupu do jídelny. Půdorys objektu nebyl změněn. Nebylo součástí PD ani výkazu výměr.
45/3	Ve výkazu výměr nebyly zahrnuty položky silničních a sadových obrubníků - chyba PD.
45/8	V rámci realizace bylo rozhodnuto, že kuchyně Rabasova zůstane kapacitně vybavená na zvýšenou výrobu jídel, tudíž předpokládané práce na vrácení původního stavu, nebudou realizovány.
39/1,39/2 a 45/2	V PD nebylo řešeno zábradlí do 1.PP, při realizaci však stávající zábradlí bylo nebezpečné, nedostatečně kotvené a muselo být vyměněno za nové. Zábradlí na rampě s ohledem na zásobování nemělo řešené otevírané části, které byly doplněny - změna PD.
26/5	V prostoru šatny byla ve stěně zjištěna vlhkost, které měla dlouhodobější charakter a není možné jí řádně do provozu stavby vysušit, proto bylo rozhodnuto, že stěna bude očištěna od omítky a před stěnou bude vybudována SDK stěna - změna PD.
48/1 a 50/1	Při realizaci byla zjištěna křivost podlahy v jídelně, zejména u vstupních dveří, která byla vyřešena instalací čistící zóny a přebroušením podlahy, která musely být následně napenetrována - změna PD.
47/4	Doplnění potrubí plynovodu o bezpečnostní kohout a uzávěr - nebylo v PD - chyba PD.
46/2	Stávající ocelové sloupky ve varně byly v PD navrženy obložit SDK konstrukcí, s ohledem na zmenšení prostoru a provozní vlivy, kdy by docházelo k otloukání rohů byla úprava změněna na nátěr a obložení rohů sloupů v nerez - změna PD.
26/5	Dešťová kanalizace byla propojena přímo v objektu na ležaté potrubí, tudíž nebyla realizována venkovní šachta, naopak chyběli tvarovky na redukci pro propojení do stávající venkovní stoky - chyba v PD.
49/1	Při realizaci byla zjištěna zvýšená vlhkost v části prostor 1. PP, pro odstranění této vlhkosti byla provedena odčerpávací šachta a injektáž dotčených stěn - nebylo řešeno v PD.

Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky:

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele:

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Zástupce objednatele:

Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Přílohy změnového listu: rozpočty ZL 1 -15

ANO

	smluvní termín	nový termín	dny
Připravenost pro gastro	30.05.2025	xx	0
Stavební práce bez vlivu na gastro	30.06.2025	xx	0
Konečný termín vč. kolaudace	30.08.2025	xx	0
Stavební práce bez vlivu na kolaudaci		06.10.2025	95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace školní jídelny č.p.1238 - Satevbní úpravy vstupu 22-06-2025

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 788 665,63

D HSV Práce a dodávky HSV

3 045 069,17

D	1	Zemní		
1	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	22 193,35
2	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	19 840,80
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	6 660,84
4	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	104 134,52
5	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	12 044,88
■/ HIM				
6.	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	13 431,83
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	5 550,75
8	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	665,91
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	30 373,70

PČ Typ Kód Popis				Cena celkem [CZK]
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	8 151,0^
V				
V				
11	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	273 951,25 28 047,60
j				
12	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	43 020,00
) 13 K 273351121 Bednění základu desek zřízení				
V				
14	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	1 468,80 i
I				
	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (Ř) nebo BSt 500	12 190,50!
■				
■ ■ .. _ ..				
16	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	35 065,81
J.L				
	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného tř. C 16/20 ~	29 248,00
18	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	8 512,821
19 K 274351122)Bednění základů pasů rovné odstranění				1 645,20
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122				
20	k	i	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	34 222,00
21 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení				31 788,741
22 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění				8 516,78)
23 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				33 278,80
24 K 311272121 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdivá 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku				130 427,10 15 840,14

25	K	311272321	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdívá 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	
26	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	
BMB				
27	K	317352411	Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, bez podpěrné konstrukce objemová hmotnost do 500 kg/m3 ve zdech tloušťky 375 mm	
V				
28	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	
Mt				
29	K	330321612	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	
BMB				
30	K	331351115	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení	
31	K	331351116	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění	

32	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	
----	---	-----------	---	--

M1				
				340 883,45
33	K	411322626	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hranatých či zaoblených vln zabudovaného <u>plechového bednění</u> tř. C 30/37	
34	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	
35	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	

36	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	Cena celkem [CZK]
----	---	-----------	---	-------------------

Online PSC

https://Podminky.urs.cz/stem/CS_URS_2025_01/411354313

PČ Typ		Kód	Popis	Cena celkem
37	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	
Online PSC		https://podminky.urs.c2/item/CS_URS_2025_01/411354314		
38	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konškolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	
39	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konškolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	
HV ^I				
1 40	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) <u>tř. C 25/30</u>	
1 41	K	417352211	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, objemová hmotnost do 500 kg/m3 výšky věnce do 250 mm tloušťka zdívá 250 mm	
I *				
43	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	
44	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení	
45	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	
OH				
46	K	596841221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	21
47	M	59245716	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm <u>vmývaný povrch</u>	60 866,62
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
48	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	314 182,35
Online PSC		https://podminky.urs.c2/item/CS_URS_2025_01/611131121		
49	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	

PČ	Typ	Kód		celkem
----	-----	-----	--	--------

50	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	
----	---	-----------	--	--

51	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	23
52	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	

i 53	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů	
54	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek siHkonqy podhledů	3
I 55 i K		621211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	8

i 56	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA 4=0,035 II 140mm	
------	---	----------	--	--

57	K	621211032	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	65 965,40
----	---	-----------	---	-----------

58	M	28375951	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tj 140mm	14
----	---	----------	---------------------------------------	----

59	K	621541022	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zahraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm podhledů	26
----	---	-----------	--	----

60	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	5
----	---	-----------	---	---

61	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	10 477,36:
----	---	-----------	--	------------

62 j K		622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	4 963,40
--------	--	-----------	--	----------

63	K	622211012	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	19 381,07
----	---	-----------	--	-----------

i	PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
i	64	M	^28375948	deska EPS 100 fasádní 4=0,037 tl 80mm	3 668,61
K.					
65			622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	4 414,49
Online PSC					
■/ Součet					253,66
i	66	M	[28375931	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 30mm	2 487,121
67	j	K	622252001	i i Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	2 089,13
68	M		159051651	• profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 40mm	705,54 i
69		K	[622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových_d^	1 543,07
j	70	i	M]19416050	JproW dilatační stěnový AI s výztužnou tkaninou	1 280,21
71	M		19416051	profil dilatační rohový AI s výztužnou tkaninou	6 498,17
72	K		622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	1 572,221
73	i	M	^63127416	jpraffl rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	
[redacted]					
74	M		59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	
75	M		28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	
76	M		28341023	profil napojovací okenní 3D PVC s TPE membránou a výztužnou tkaninou	
77	K		622541022	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatlraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn	
Online PSC https://odborniky.urs.cz/item/RS_1185_2025_01/622541022					
[redacted]					
vv Součet					
			631311116	iMazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na i prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	2 762,48
[redacted]					
79	K		631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	1 392,11

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem
Online PSC		https://Dodminkvurs.cr/item/CS_URS_2025_01/631319011		
80	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	774,38
	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	
Vedení trubní dálková a přípojná				774,38
82	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
83	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	
■/■/				
84	K	919735122	Szání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	
MN				
85	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	
86	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	
» •/				
87	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	
Online PSC		https://Dodminkvurs.c2/item/CS_URS_2025_01/94111821		
88	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	
Online PSC		https://Dodminkvurs.c2/item/CS_URS_2025_01/944511111		
89	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	
M M ^				
90	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	
Online PSC		https://Dodminkvurs.c2/item/CS_URS_2025_01/944511811		
91	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	
mi^				
92	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	
Online PSC		https://Dodminkvurs.cr/item/CS_URS_2025_01/952901111		
93	K	95351132.01	Nosný tepelně-izolační prvek T typ DP-MM3-W1- REI120-CV1-H200-6.0 - délky 1,0m	
94	K	953961111	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	
180	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	
Online PSC		https://Dodminkvurs.c2/item/CS_URS_2025_01/974031165		

PČ Typ		Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
95	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	6 837,60
96	K	953965112	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm	2 667,84
97 j	K	1961044111	Bourání základů z betonu prostého	q,00
98 ' K		968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	1 254,96
99 ■		978059641	■ Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní ; ^omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv l ^materiálů, plochy přes 1_m2 _____ J	3 268,80
100	K	981011713	Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdívá, s podílem konstrukci přes 15 do 20 %	413 432,60
101	K	993111111	■ - Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	2 138,00
102	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	693 693,57 66 495,841
103	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	49 469,35
104	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	30 141,79
105	K	997013847	W Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	82 938,80
106	K	997013861	Online PSC https://oodminkv.urs.ci/item/CS_URS_2025_01/997013847 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	972,83
107	K	9970138.R	Online PSC https://podminkv.urs.ci/item/CS_URS_2025_01/997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) - demolice objektu - různé materiály - průměr ceny po třídění	458 052,48
108	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	5 622,48

308 972,16

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
109		998011008	i Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, i výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z i cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní I vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro i budovy výšky do 6 m	308 972,16
				743 596,46
110		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	904,54
				885,89
111		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem penetračním I	0,00
112		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem penetračním I	0,00
113	M	11163153	Součet [emulze asfaltová penetrační]	0,00
114		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	10 349,43
115		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	11 719,63
116		62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	12 992,35
117	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením IIAjPjiajjJo^	0,00
118	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	0,00
119		62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	0,00
120	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	1 594,89
				118 543,97

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
121	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° i natěradly a tmely za studená nátěrem suspensi i asfaltovou	2381,13
Online PSC https://podklady.urs.cz/item/CS_HRS_2025_01/712311111				
Vv Součet				
122	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	2 689,39
123	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	2 307,89
124	M	1010201547	[Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 FIRESTOP i modrozelený (7,5 m2/role)	29 558,73
125	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	6 703,10
V				
126	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	19 962,92
[127]	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	15 414,44
i				
128	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný ŠBŠ s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo Jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	32 843,03
129	K	712391175	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce připevnění izolace kotvicími pásky nebo úhevníky	725,90
Vv Součet				
[130]			Jsířňová lišta z poplastovaného plechu r.š.50 mm "Přepočtené koeficientem množství	1 886,75
131	K	998712111	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	4 070,69
				148182,31

PČ Typ		Kód	Cena
132	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá _

	■/ M/	MBM MM
133	M 28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením Á=0 034 tl 100mm

134 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky II^{ejšími}
volně _____

*/		MM
135	M 63152004	pásek izolační minerální podlahový 7=0,036 15x100x1000mm

136	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
-----	---	-----------	--

W			Součet
137	IM	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA 7=0,035 tl 50mm
138	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA 7=0,035 tl 140mm
139	K	713141135	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově

140	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 7=0 035 fl 80mm
-----	---	----------	---

r			HM
141	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studená jednovrstvá bodově

■ / W		Mi	- - - - -
142	M 28372320	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 7=0,0371! 180mm	

143	K	713141212	Montáž tepelné izolace střeš plochých atikovými klíny přilepenými za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou
-----	---	-----------	--

144	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 50x50mm
-----	---	----------	---

145	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	
-----	---	-----------	---	--

146	K	713141263	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	
-----	---	-----------	--	--

147	K	713141335	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studená bodově
-----	---	-----------	---

I PČ Typ		Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
148		28376141	<i>klín izolační spád do 5% EPS 100</i>	19 934,07
149	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	631,64
..... h M ^28323101 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu/Lt™!.				7 267,41
151	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	464,80
		63152098	<i>pás tepelné izolační univerzální 7=0,032-0,033 tl 80mm</i>	819,28
153	K	998713111	Mg Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	2 320,29
				17 558,46
154	K	762361332	KonstruKcnRrstv^o^dempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	17 079,66
155	K	998762111	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	478,80
				5 016,55
156	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	1 130,40
157	K	764311603	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm	3 772,30;
		998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	113,85
				17 424,48
159	K	766622131	Montážoken plastových včetně montáže ramd plochy přes 1 m2 otevíravých do zdívá, výšky do 1,5 m	2 114,81 j
160	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	13 359,43 j
161	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	468,00 i

PČ Typ	Kód	Popis	celkem
162	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm
163	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm
164	K	998766111	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v _____

3111

165	K	767223222	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu _
-----	---	-----------	--

■ML

181	K	953966121	Montáž ochranných prvků stěn madlo a svodidlo
166	M	767SPCM 1	Výroba a dodávka ocelového zábradlí, včetně všech povrchových úprav a dílenské dokumentace
167	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku
168	M	55341	dveře dvoukřídlové AL vchodové částečně prosklené bezpečnostním 1800x2100 mm, včetně rámu a kování
169	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových. _____ i _____

170	M	553413	dveře dvoukřídlové AL interiérové částečně prosklené bezpečnostním 1800x2100 mm, včetně rámu a kování
182	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2
171	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

172	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah _
173	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

174	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
-----	---	-----------	---

175	M	5976118.1	sokl keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
-----	---	-----------	--

176	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
-----	---	-----------	---

Online PSC

<https://podminkv.urs.Ci/item/CS UR5 2025 01/771574436>

177	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
-----	---	----------	--

22

66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
178	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m		1,298	1 040,00	1 349,92

10 816,08

179	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra (dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2 i	106,040	102,00	10 816,08
-----	---	-----------	---	------	---------	--------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Modernizace školní jídelny č.p.1238 - Satevbní úpravy vstupu 22-06-2025

Objekt: 02 -ZTI - vodovod ,kanal...

Místo: Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Nákla Jy soupisu celkem							44 679,76
c							
HSV Práce a dodávky HSV							22 237,20
D D I^AAA■I^AAA■Zemní práce _							9 065,39
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			0,00	
2	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m			0,00	
3	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m			0,00	
Online PSC https://oodminky-urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/151811232							
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			0,00	
5	K	162751119	vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 jrn			0,00	
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			0,00	
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			0,00	
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny			958,33	
9	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2				8 107,06

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
			Vodorovné konstrukce	1 459,53
10		451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	1 459,53
			$i >$	
		K 871313120	Vedení trubní dálková a přípojná Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160	8 999,73
				1 584,00
			<u>trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4</u>	<u>2 688,30</u>
			Součet	
13		877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vléček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	1 812,00

w				
16	M	28611342	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	
			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	
	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek DN 150	

Součet

D 998			Přesun hmot	48,55
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	
18		28651248	i spojka dvouhrdlá kanalizační PVC-U plnostěnná DN 150	340,00
19		28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	88,80
20		892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	252,63
			OsMILkoostrukce a práce, bourání	2 664,00
21		977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	2 664,00
				9 544,56
				8 779,33
23		K [721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	2 715,00
		Online PSC	https://moodmlnw.urs.ez/ilem/CS_URS_2025_01/721173315	
24	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	

URS 2025 Oh				
25	M	562311R	Dvojstupňová střešní vpust DN 110, s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislý odtok, tepelně izolovaná, včetně nástavce vpusti s integrovanou manžetou z modif. asf. pásu	4 960,00
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	

143,35

PČ Typ			Kód	Popis	na celkem [CZK]
27	J	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky _____	12,98
					765,23
28	K		72598012.01	Dvířka 20/30	764,00
29	K		998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	1,23
					12 898,00
30 ! K			HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	1 389,00

31	M	HZSSPCM 1	Pažnice do betonu s límcem s návazností na hydroizolaci - pevná a volná příruba - HRD 200FJFA/200/0	7 650,00
32	M	HZSSPCM 2	Těsnící vložka do pažnice HSD 200 SSG 1x110-162	3 207,00;
33	M	HZSSPCM 3	Šachtová průchodka DN 160	652,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Modernizace školní jídelny č.p.1238 - Satevbní úpravy vstupu 22-06-2025

Objekt:

03 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 947,20

D PSV Práce a dodávky PSV

25 512,56

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	25 512,56
1	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené s krytem
2	M	M001	svítidlo LED venkovní, 1x 18 W, 2020 lm, Ra 85, 4000K, LED venkovní, stropní přisazené IP54
3	K	741371102.1	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené s krytem 2
4	M	M002	svítidlo LED nástěnné/stropní, 1x 15,7 W, 20301m, Ra 80, 4000K, LED venkovní, stropní přisazené IP54
5	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 s krytem
6	M	M003	svítidlo LED interiérové přisazené, 1x 21 W, 2790 lm, Ra 80, 4000K, LED, interiérové, přisazené, difuzor OP,
7	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2
8	M	M004	kabel CYKY-J
9	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
10	M	M005	kabel 5
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
12	M	M006	kabel 5
13	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
14	M	M007	
15	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová
16	M	M008	
17	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení
18	M	M009	kompletní přístroj spínač jednopólový 10A, 23QYAC, min.IP20,
19	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 6-střídavý
20	M	M010	kompletní přístroj přepínač střídavý 10A, 230VAC, min.IP20,
21	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná
22	M	M011	kompletní přístroj zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A, 250VAC,
23	K	K012	PPV
24	M	M013	drobný nespecifikovaný montážní materiál, prořez

8

8

25	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm
26	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm
27	K	468112111	Frézování drážek pro vodiče ve stropech z cihel do 3x3

PČ Typ			Popis	Cena celkem [CZK]
Kód			Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	
28	K	460932111	<i>hmoždinka 8mm</i>	
			PPV	1 031,52
29	M	M012		216,00
30	K	K013		82,90

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Modernizace školní jídelny č.p.1238 - Satevbnl úpravy vstupu 22-06-2025

Objekt: 04 - Vytápění

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 472,64

	D	991	Hodinové zúčtovací sazby	
1	K	R01991000MAT	HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Topná a tlaková.zkouška	
2	K	R01991001MAT	Napuštění, odvzd.a vyregulování (fakturovat dle skutečnosti)	
	D	713	Izolace tepelné	3
3	K	713001024MAT	Návl.isolace z polyetyl.DN 15/13mm	
4	K	713463211R00	Montáž potr.pouzdry s hlin.páskou -do DN 50mm	
5	K	713463215R00	Montáž ohybů s hlin.páskou -D do 50mm	
6	K	713463311R00	Montáž návlek.isolace hadicemi	
7	K	713511312MAT	Izolace z miner.vlny kaširovaná s AL fol. -DN 15/20 mm	
8	K	713511313MAT	-DN 18/20 mm	
9	K	713521152R00	AL páska samolepicí 50mm	
10	K	998713201ROO	Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	
	D	733	Rozvod potrubí	
11	K	733114101T00	Potr.z trubek nocel.vně pozinkovaných -DN 15x1,2	
12	K	733114102T00	-DN 18x1,2	
13	K	733391101U00	Tlak zkouška potrubí do DN 35	
14	K	998733201R00	Přesun hmot rozvodů potrubí,H 6 m	
	D	734	Armatury	7 409,27
15	K	734209113R00-	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1/2"	
16	K	734261314MAT	Dvoj.Sroubení DN 15 otop.těles	1
17	K	734261317MAT	Adapter dvoj.šroubení G 1/2"	3
18	K	734271200MAT	Hlavice termostatická Heimeier K	1
19	K	734271203T00	Montáž hlavíc	
20	K	998734201R00	Přesun hmot armatur, H do 6 m	
	D	735	Otopná tělesa	
21	K	735152578MAT	Otop.těleso se spod.připojením typ ventil/kompact 22VK-6110	
22	K	735159210R00	Montáž těl.panel.2řad.do 1140mm	
23	K	998735201R00	Přesun hmot otop.těles,H do 6m	
	D	799	Ostatní	
24	K	736212208R00	Stavební přímomoce (fakturovat dle skutečnosti)	
25	K	799104104MAT	Uvedení zařízení do provozu (fakturovat dle skutečností)	
26	K	799104110MAT	Dokumentace skut.provedení (fakturovat dle skutečnosti)	420,62

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Modernizace školní jídelny č.p.1238 - Satevbní úpravy vstupu 22-06-2025

Objekt: 05 - VRN Datum: 27. 6. 2025

Místo: Projektant:
Zadavatel: Zpracovatel:

i	PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								214 777,42
VRN				Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1				Průzkumné, zeměměřičské a projektov^prace				
1]	K	010001000	^	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
								45 000,00
								45
								000 001
								98 707,80
2]	K	1030001000		Zařízení staveniště				
Online PSC				https://podminky.urs.cr/item/CS_URS_2025_01/030001000				
								98 707^80]
D VRN6				Úzernnívlivy _____				
3 [	K	060001000	{	Územní vlivy				
Online PSC				https://podminky.urs.ci/item/CS_URS_2025_01/060001000				
								34316,71
								34 316,71 j
D VRN7				Provozní vlivy _____ j Provozní vlivy				
4 K	070001000			https://oodminky.urs.ci/item/CS_URS_2025_01/070001000				
Online PSC								
								36 752,91
								36 752,91

Zhotovitel:

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Dodatek č.3 Jídelna Slaný
Objekt: ZL3 - ZL3-1 Sondy základů

Místo: Datum: 28. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 255,56

D HSV HSV

11 547,06

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 547,06

1	K	90001R	Sonda strojně kopaná
2	K	90002R	Sonda ručně kopaná

5717,48

5 829,58


4 708,50

4 708,50

4 708,50]


3 i K i090001000
Online PSC

Ostatní náklady
<http://m<lminkv.unci/item/CS UKS 2023 02/050001000>



SOUPIS PRACÍ

Logo Vaši firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Dodatek č.3 Jídelna Slaný

Objekt:

ZL3-3 - Silniční a zahradní obrubníky

Místo:

Datum: 28. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

61 991,80

D HSV

61 991,80

D 6

Úpravy3ovrchů3odhahy_aj)sazování_^

51 167,38

1	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením s a maltou s opěrou z betonu	13 350,00
---	---	-----------	--	-----------

2	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	6 843,21
3	M	59217037	parkový betonový 500x50x200mm	10 841,57
4	K	916331112	Osazení obrubníku tl. do mm z betonu C 12/15 s boční opěrou z betonu	20 132,60

D 998

10 824,42

5	K	998017002	Přesun pro budovy občanské výstavby, výrobu a služby s omezením mechanizace budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky	10 824,42
---	---	-----------	--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních

Stavba: Dodatek č.3 Jídelna Slaný
Objekt: ZL3-5 - MP Rabasova

programu

Místo: Datum: 28. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -43 478,89

D PSV Práce a dodávky PSV -43 478,89

1	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
	K	7211009R	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	
2	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
	K	722 22R	Pancéřová hadička 1/2x3/8 dílka 40cm celonerezová	-1 407,18
3	K	72223222R	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové 2x vnější G 3/4"	-1 133,90
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty				-17 148,21
4	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupku nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	
5	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	
6	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	-263,08
7	M	55143974	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm	-1 264,43
D 741 Elektroinstalace - silnoproud				-16 661,90
8	K	741132303	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem průměru 20 mm	-1 203,20
9	K	7413132R	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 2P+PE 32 A	-1 488,80
10	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Dodatek č.3 Jídelna Slaný
Objekt: ZL3-6 - Zábradlí schodiště a úprava zábradlí rampa

Místo: Datum: 26. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 940,80

D PSV		Práce a dodávky PSV		51 940,80
D 767		Konstrukce zámečnické		<u>51 940,60</u>
1	M	5534228?	zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek	36 370,65
2	M	767SPCM 9	Výroba a dodávka atyp.zábradlí včetně všech povrchových úprava dílenské dokumentace	8 680,00
P		Poznámka k položce: chemické kotvy jsou oceněny samostatně		
3	K	1767223201	Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do zdivá nebo lehčeného betonu	<u>4 941,901</u>
A		■■■		
	K	R06	Stavební přípomoci	1 948,25]

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Dodatek č.3 Jídelna Slaný
Objekt: ZL3-7 - SDK předstěna v m.č.029,rev.dvířka, čelo podhledu
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

74 897,38
74 897,38

D PSV		Práce a dodávky PSV		
13	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm	29 084,10

11	K	763172415	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových i desek revizních protipožárních pro příčky a přesazené l stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm	1 940,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_UrS_2025_01/763172415	
7	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	2 341,02

8	M	56245704	dvířka revizní 500x500 bílá	
9	M	5624571.R	dvířka revizní 600x400 bílá	
12	M	56245714.R	dvířka revizní s požární odolností EI60 600x600 bílá	13

| 10 | M J5624572.R dvířka revizní 400x400 bílá~

D 763		Konstrukce suché vý		11 192,26
		i		11 192,26
6	K	763121422.KNF	SDK stěna přesazená W625 tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez TI EI 15	
				12 980,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Dodatek č.3 Jídelna Slaný
Objekt: ZL3-8 - Podlaha a čistící zóna mč.118-110-109

Místo: Datum: 28. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 896,44

D HSV Práce a dodávky HSV 70 103,50

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 877,97
K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na I
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 767,67

2 K 1771121027 i Příprava podkladu před provedením dlažby broušení i podlah
stávajícího podkladu pro odstranění nerovností i (diamantovým
kotoučem) I 23 530,30
Online PSC https://p0dminkv.urs.c2/item/CS_URS_2025_01/771121027

K 776121511 I Příprava podkladu povlakových podlah a stěn i penetrace
dvousložková podlah zabraňuje proti vlhkosti 41 580,00

K 965045113 I Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo liskocementových, plochy přes 4 m2 1 831,01
1 831,01
2 394,52

5 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m 1 164,01

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km 319,04

7 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 194,71

w 1,2*14 "Přepočtené koeficientem množství

8 K 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 716,76

D PSV Práce a dodávky PSV 37 792,94

D 776 37 792,94

9 K 7761. R02 Čistící 28 730,96

w

13 K 7761. R03 Čistící zóna kobercová 13 679,28

10 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah -173,01

11 K 77623111.R01 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem,
včetně soklíku -1 730,11

12 M 28411050 dlíčky vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže
23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů -2 714,18



SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Dodatek č.3 Jídelna Slaný
Objekt: ZL3-9 - Plyn - KK40se servopohonem,havarijní odfuk plynu

Místo: Datum: 28. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 072,70

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV	34
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	
1	K	723 zkouška	Tlaková zkouška plynovodního potrubí	
2	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	
■				
		16		
3	K	723239101	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"	
4	M	723SPCM1	Uzavírací kulový kohout KK s koncovkou na hadici 1/2"	
5	K	723239106	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	
6	M	723SPCM 21	Samočinný bezpečnostní uzávěr DN 40- elektromagnecký uzávěrs propojením na detekci úniku plynu, bez produ uzavřen + detektor plynu	
D		783	Dokončovací práce - nátěry	704,96
7	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	
8	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaši finny zadejte v nastaveních programu

Stavba: Dodatek č.3 Jídelna Slaný
Objekt: ZL3-10 - Požární nátěr ocelových sloupů + nerez obložení
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] í

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
						29 474,00
Náklady soupisu celkem						29 474,00
						__ 22 356,40

iz Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně
ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře
do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5
mm

2 i K [764051412R : Kryt sloupů z nerezového plechu rš 250 mm

k ZRaaiz-tn-tR Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný^

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Dodatek č.3 Jídelna Slaný

Objekt:

ZL3-11 - MP Revizní šachta DN425

Místo:

Datum: 28. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-40 130,02

	D	HSV	Práce a dodávky HSV	
j 12	K	11520140400R	Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a (způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 300	
	D	1	Zemní práce	-41 271,54
1	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	
	D	8	Trubní vedení	-12 818,48
10	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	
	w		4,6+4,25	
3	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	
4	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	
5	K	894812235	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná s hrdlem, světlé hloubky 3000 mm	
6	K	894812242	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	
7	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	
8	K	894812257	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	
9	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Dodatek č.3 Jídelna Slaný
Objekt: ZL3-12 - Odčerpávací šachta, sanace zdivá

Místo: Datum: 28. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

42 132,89

PČ	Typ	Kód	Práce a dodávky HSW	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	319202121	Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdivá do 150 mm				4 845,16
12		319202122	Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdivá přes 150 do 300 mm				17 335,95

Náklady soupisu celkem

1	K	894812131.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	
2	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	
3	K	894812171.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 mříž dešťová	

4	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	8 400,00
---	---	-----------	---	----------

583,70

L ⁵ J ^{-K} JZ^2STAV.PŘIP_	Stavební přímomoce pro díl 722		1 614,00
			1 614,00]

3 969,70

6	M	M198	kompletní přístroj zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A, 250VAC, min. IP20	260,77
7	M	M226	kabel CYKY-J 5x16	115,10
8	K	741122644.11	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	259,85
9	M	42610403	čerpadlo ponorné kalové Hmax 12m Qmax 41/s 230V	3 200,00
10	K	741313042.1	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	133,98