

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (UP)

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Projektant: ing. arch. Martin Janda, Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Změnové listy pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace			Přípočty	Odpočty	Celkový vliv na změnu	vliv na termín stavby	Chrakter změny dle § 222, zákona č. 134/2016 sb.	Termín dokončení díla
Ozn.	Stavební objekt	Název změny	cenový dopad Kč bez DPH					
ZL 01	SO 01	Změna technologie zakládání dle PD	383 666,00	-267 587,00	116 079,00		4	
ZL 02	SO 01	Výkopové a bourací práce z důvodů kabelového vedení	307 779,00	-120 971,00	186 808,00	26 dní	6	
ZL 03	SO 01	Dopočet podsypu pod základové konstrukce	232 373,00	0,00	232 373,00	5 dní	6	
			923 818,00	-388 558,00	535 260,00	dodatek č. 1		06.01.2025
ZL 04	SO 01	Výplně otvorů dle posledního aktualizovaného výpisů prvků	685 700,90	0,00	685 700,90		4	
ZL 05	SO 01	Změna tvaru základu - vnější roh budovy	46 117,00	-3 275,00	42 842	14 dní	4	
ZL 06	SO 01	Nový základ před hlavním vstupem do budovy	246 643,08	0,00	246 643,08	30 dní	4	
ZL 07	SO 01	Nová ležatá kanalizace	105 501,14	0,00	105 501,14	7 dní	4	
ZL 08	SO 01	Bourání ŽB zidky	253 083,44	0,00	253 083,44		4	
			1 337 045,56	-3 275,00	1 333 770,56	dodatek č.2		26.2.2025
ZL 09	SO 01	Přeložka NN a VO	162 250,40	0,00	162 250,40	10 dní	4	
ZL 10	SO 01	Větrání urgentního příjmu	1 055 569,12	0,00	1 055 569,12	30 dní	7	
ZL 11	SO 01	Odsávání sociálního zařízení v 2.NP	83 507,23	0,00	83 507,23	3 dny	4	
ZL 12	SO 01	Větrání komunikace 2.01a v 2.NP	142 604,91	0,00	142 604,91	3 dny	4	
ZL 13	SO 01	Nové výplně otvorů - pozice OK9, 10	62 911,12	0,00	62 911,12	12 dní	4	
ZL14	SO 01	VZT - odečet původního rozpočtu	0,00	-1 055 569,12	-1 055 569,12		7	
ZL 15	SO 01	Bourání zděné příčky v místnosti 1.37 - 1.38	12 071,51	0,00	12 071,51		4	
ZL 16	SO 01	Přizdívka ŽB stěny v 1.NP	25 421,43	0,00	25 421,43	2 dny	4	
ZL 17	SO 01	Bourání ŽB kce ve výkopu zásaku, přeložky	326 165,78	0,00	326 165,78	3 dny	6	
ZL 18	SO01	Venkovní chladicí jednotka	227 083,83	0,00	227 083,83		6	
			2 097 585,33	-1 055 569,12	1 042 016,21	dodatek č. 3		30.4. 2025
ZL 19	SO01	Změna překladu pro DV9 + OK2 a pro DV1	53 231,40	-9 111,74	44 119,66	5 dní	4	
ZL 20	SO 01	ŽB patky pod únikové ocelové schodiště	86 621,49	0,00	86 621,49	5 dní	4	
ZL 21	SO 01	Opěrná zídka a patky u příjezdu vchodu na urgent	67 011,63	0,00	67 011,63	7 dní	4	
ZL 22	SO 01	Přeložka MO+DO elektrického okruhu napájení nemocnice	200 717,40	0,00	200 717,40	10 dní	4	
ZL 23	SO 01	Oprava stávající střechy a zateplení	68 997,90	0,00	68 997,90	5 dní	4	
ZL 24	SO 01	Zpevněné plochy	216 257,26	0,00	216 257,26	10 dní	6	
ZL 25	SO 01	Sanace podloží a podkladu pod nové odstavné plochy a pod příjezdovou asfaltovou cestu	681 356,27	0,00	681 356,27	10 dní	6	
			1 374 193,35	-9 111,74	1 365 081,61	dodatek č.4		21.06.2025
ZL 26	SO01	Asfaltová příjezdová plocha	444 777,94	0,00	444 777,94	21 dní	4	
ZL 27	SO01	Výplně otvorů OK8 DV2 DV3	515 868,51	-402 177,89	113 690,62	10 týdnů	6	
ZL 28	SO 01	Rampy - medicální plyn	2 686 608,00	-925 700,00	1 760 908,00	13 týdnů	6	
ZL 29	SO01	Interiérové dveře	192 208,47	-41 657,91	150 550,56	10 týdnů	4	
ZL 30	SO 01	Uzemnění bleskosvodu	86 007,58	0,00	86 007,58		6	
ZL 31	SO 01	Záměna interiérového nábytku	0,00	0,00	0,00	10 týdnů	7	
ZL 32	SO 01	Zámečnické kce - anglický dvorek	155 609,39	0,00	155 609,39	21 dní	4	
ZL33	SO 01	Komunikační systém - Sestra pacient	133 545,00	-17 712,00	115 833,00		4	
			4 214 624,89	-1 387 247,80	2 827 377,09	dodatek č.5		
ZL34		Změny výplní otvorů	1 489 018,00	-913 216,75	575 801,25		6	
ZL 35		Doplnění izolace podlah	62 407,23	-6 847,48	55 559,75		4	
ZL 36		PVC podlahy	333 185,89	-24 156,26	309 029,63		6	
ZL 37		Obklady a dlažby	175 995,72	-66 694,05	109 301,67		6	

			2 060 606,84	-1 010 914,54	1 049 692,30	dodatek č. 6		05.09.2025

odstavec 6	1 998 199,61	-1 004 067,06	994 132,55
odstavec 7	62 407,23	-6 847,48	55 559,75
odstavec 4			1 049 692,30

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)					
Příloha č. 3 Změnového listu					
Druh veřejné zakázky:	stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	22.10.2024		
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. 6:		Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka
Původní smlouva		27 976 383,45			
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce 383 666,00	2,33%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
		Méněpráce 267 587,00	max. 14,92%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00%	1,50%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5			Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5			
	odst. 6	Vícepráce 540 152,00	2,36%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6			Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	max. 50%	max. 30%	Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem 923 818,00				
	Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7) 388 558,00				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce 1 337 045,56	7,12%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
		Méněpráce 3 275,00	max. 14,92%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00%	1,50%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5			Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5			
	odst. 6	Vícepráce	2,36%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6			Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	max. 50%	max. 30%	Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem 1 337 045,56				
	Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7) 3 275,00				
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce 488 766,60	8,87%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
		Méněpráce 0,00	max. 14,92%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00%	3,48%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5			Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5			
	odst. 6	Vícepráce 553 249,61	4,34%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6			Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	max. 50%	max. 30%	Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem 1 042 016,21				
	Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7) 0,00				
Dodatek č. 4	odst. 4	Vícepráce 476 579,82	10,60%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
		Méněpráce 9 111,74	max. 14,92%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00%	6,68%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5			Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5			
	odst. 6	Vícepráce 897 613,53	7,55%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6			Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	max. 50%	max. 30%	Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 4 celkem 1 374 193,35				
	Méněpráce za dodatek č. 4 celkem (včetně snížení dle odst. 7) 9 111,74				
Dodatek č. 5	odst. 4	Vícepráce 926 140,80	14,12%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
		Méněpráce 59 369,91	max. 14,92%		
	odst. 5	Vícepráce 0,00	0,00%	13,69%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5			Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5			
	odst. 6	Vícepráce 3 288 484,09	24,05%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6			Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	max. 50%	max. 30%	Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 5 celkem 4 214 624,89				
	Méněpráce za dodatek č. 5 celkem (včetně snížení dle odst. 7) 1 387 247,80				
Dodatek č. 6	odst. 4	Vícepráce 62 407,23	14,37%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
		Méněpráce 6 847,48	max. 14,92%		
	odst. 5	Vícepráce 0,00	0,00%	17,25%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5			Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5			
	odst. 6	Vícepráce 1 998 199,61	34,78%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6			
					Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

	Méněpráce nesouvisející s výs. pracemi podle odst. 6	0,00	max. 50%	max. 30%	
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
Vícepráce za dodatek č. 6 celkem		2 060 606,84			
Méněpráce za dodatek č. 6 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		1 010 914,54			
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)		Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)	
Původní cena dle smlouvy		27 976 383,45	5 875 040,52	33 851 423,97	
Vícepráce celkem		10 952 304,85	2 299 984,02	13 252 288,87	
Méněpráce celkem		2 799 107,08	587 812,49	3 386 919,57	
Upravená cena po změnách		36 129 581,22	7 587 212,06	43 716 793,28	

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č. 34

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - změna výplní

Komentář: Dodávka a montáž nových výplní otvorů dle zaktualizované PD související s provozní úpravou 1.NP a 2.NP. Změna se provedla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a přispívá ke zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	575 801,25	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - změna výplní

Popis	Cena
S: Stavba ZL 37.1: Změna AI výplní otvorů - MP P: Práce PSV 766: Konstrukce truhlářské 767: Konstrukce zámečnické ZL 37.2: Změna AI výplní otvorů - VCP P: Práce PSV 767: Konstrukce zámečnické	
Celkem (bez DPH) DPH	575 801
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - Změna výplní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				575 801,25
Objekt			ZL 34.1: Změna AI výplní otvorů - MP				- 913 216,75
Skupina			P: Práce PSV				- 913 216,75
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				- 82 645
236	SUB	766669113	Montáž požárních dř.dveří plných posuvných š.do 1300 mm-kompletní montáž - Dv/6	m2	- 2,626		
237	SUB	611620301	Požární dveře dř.plné automaticky posuvné,EW 30-C/DP3,CPL laminát, tl.křídla 40 mm,bezprahové provedení,vel.1300*2020 mm (bezpečnostní kování pro el.automatické dveře, napojení na EPS,elektrický zámek), podrobnosti dle PD-pol.Dv/6-kompletní dodávka	ks	- 1,000		
244	SUB	766669117	Montáž interiérových požárních dř.dveří plných š.do 1700 mm-kompletní montáž - DV/14	m2	- 3,434		
245	SUB	611620701	Interiérové požární dveře dř.plné, EI30-C-S200/DP3+NK, CPL laminát,bezprahové provedení,vel. 1700*2020 mm (kování rozetové,klika-klika,elektronický zámek,napojení na EPS),samoavírač,podrobnosti dle PD-pol.Dv/14-kompletní dodávka	ks	- 1,000		
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				- 830 572
270	SUB	767014	Montáž požárních posuvných dveří prosklených z hliníkových profilů-kompletní montáž - Dv/7	m2	- 3,440		
271	SUB	553040	Požární dveře automaticky posuvné hliníkové prosklené, EW30-C/DP3, vel.1600*2150 mm (napojení na EPS,zárubeň protipožární), podrobnosti dle PD-pol.Dv/7-kompletní dodávka	ks	- 1,000		
272	SUB	767015	Montáž hliníkových posuvných dveří prosklených (dvoukřídle zásuvné)-kompletní montáž - Dv/8	m2	- 10,320		
273	SUB	553050	Hliníkové posuvné dveře dvoukřídle prosklené s bezpečnostním sklem,vel. 1200*2070 mm (zásuvná hliníková zárubeň,hliníkové madlo,bezpečnostní kování), podrobnosti dle PD-pol.Dv/8-kompletní dodávka	ks	- 3,000		
276	SUB	767017	Montáž požárních únikových dveří prosklených z hliníkových profilů včetně nadsvětlení-kompletní - Dv/16montáž	m2	- 3,025		
277	SUB	553070	požární únikové dveře hliníkové prosklené s nadsvětlíkem, EW30-C/DP3+NK,vel.1100*(2150+600) mm,izolační bezpečnostní trojsklo (Up=0,6),zár.protypož., (kování hliník.rozetové/štíť.,klika,nouzové kování),okno s mikroventilacíapod.,podrobnosti dle PD-pol.Dv/16-kompletní dodávka	ks	- 1,000		
278	SUB	767018	Montáž požárních dveří posuvných prosklených z hliníkových profilů,s bočním fixem-kompletní Dv/17montáž	m2	- 4,730		
279	SUB	553080	Požární dveře automaticky posuvné hliníkové prosklené s bočním fixem, EI30-C-S200/DP3+NK, vel.2200*2150 mm,izolační bezpečnostní sklo (kování-bezpečnostní pro automatické posuvné křídlo,napojení na EPS,nouzové kování), podrobnosti dle PD-pol.Dv/17-kompletní dodávka	ks	- 1,000		
Objekt			ZL 34.2: Změna AI výplní otvorů - VCP				1 489 018,00
Skupina			P: Práce PSV				1 489 018
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				1 489 018
638	B	X30267	D+M Dv/6 automatické protipožární dveře napojení na EPS, stavební otvor 1300x2020 mm, EW30-C/DP1	kus	1,000		
639	B	X30268	D+M - Dv/7 automatické protipožární dveře - napojení na EPS, stavební otvor 1600x2020 mm, EW30-C/DP1	kus	1,000		
640	B	X30269	D+M Prvek DV/8 - otevření při požáru, stavební otvor 2000x2020 mm	kus	1,000		
641	B	X30270	D+M - Dv/14 - AI dveře automatické vč. dálkového ovládače, otevření při požáru, stavební otvor 2910x2020 mm + příplatek nadsvětlíku a rozměr nadsvětlíku	kus	1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
642	B	X30271	D+M Dv/16 Al dveře s nadsvětlikem otevíravým RWA, stavební otvor 1200x2750 mm, EW30-C/DP1+NK	kus	1,000		
643	B	X30272	D+M Dv/17 - Al dveře, trvalé oteření magnet, stavební otvor 2200x2020 mm, EI30-C-S200/DP1+NK	kus	1,000		
644	B	X30273	D+M Dv/22 - Al dveře mléčné zasklení klika koule elektrický otevírač, stavební otvor 900x2700 mm	kus	1,000		

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č. 35

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - ZL 35

Komentář: Doplnění podlahových izolací kročejových a tepelných do pro zlepšení technických vlastností stavební konstrukce a pro vyrovnání výškových rozdílů navazujících podlah stávající budovy a nové budovy urgentu.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	55 559,75 Kč
DPH:	Kč
Celkem včetně DPH:	Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 35

Popis	Cena
S: Stavba ZL 35: <i>Doplnění izolace podlah</i> P: Práce PSV 713: <i>Izolace tepelné</i>	
Celkem (bez DPH)	55 560
DPH	
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 35

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Skupina Oddíl			S: Stavba ZL 35: Doplnění izolace podlah P: Práce PSV 713: Izolace tepelné				
							55 559,75
							55 560
							55 560
							55 560
182	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	66,420		
			Výkaz výměr: 173,68 m2 - tl. 50 mm		-		
			80,38 m2 - tl. 30 mm		-		
			(80,38+173,68)-187,64 (rzp)		66,420		
183	H	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	- 112,623		
			Výkaz výměr: (80,38*1,05)-197,022 (rzp)		- 112,623		
184	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	81,340		
			Výkaz výměr: (96,94*2)-112,54 (rzp)		81,340		
185	H	28372307	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 70mm	m2	203,574		
			Výkaz výměr: 96,94*2*1,05		203,574		
205	SUB	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,480		
584	H	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	182,364		
			Výkaz výměr: 173,68*1,05		182,364		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.36

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - ZL 36 - PVC podlaha

Komentář: Dodávka a montáž povlakových krytin dle zaktualizované PD související s provozní úpravou 1.NP a 2.NP. Změna se provedla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a přispívá ke zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice a koresponduje se změněnou podobou půdorysných celků a nášlapných vrstev.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	309 029,63	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - ZL 36 PVC podlaha

Popis	Cena
S: Stavba ZL 36: PVC podlahy H: Práce HSV 997: Přesun sutě P: Práce PSV 776: Podlahy povlakové	
Celkem (bez DPH) DPH	309 030
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 36 - PVC podlaha

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				309 030
Objekt			ZL 36: PVC podlahy				309 030
Skupina			H: Práce HSV				2 783
Oddíl			997: Přesun sutě				2 783
42	SUB	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,522		
43	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,522		
44	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km-celkem 20 km	t	28,918		
45	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,522		
Skupina			P: Práce PSV				306 247
Oddíl			776: Podlahy povlakové				306 247
66	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	50,750		
321	SP	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	110,347		
			435,66-325,313				
322	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	50,750		
			120,66-69,91				
323	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	40,397		
			435,66-395,263				
324	SP	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	- 274,603		
			120,66-395,263				
325	SP	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	40,397		
			435,66-395,263				
326	SP	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	76,706		
			435,66+422,58*0,2-443,47				
327	SUB	28411026	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1M?, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2	84,377		
			(435,66+422,58*0,2)*1,1-487,817				
328	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	216,770		
			422,58+435,66*0,8-554,338				
329	SP	776411222	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm	m	181,544		
			422,58-241,036				
330	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	10,000		
331	H	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	10,000		
332	SUB	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,294		
583	SP	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	315,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č. 37

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie

Komentář: Dodávka a montáž obkladů a dlažeb dle zaktualizované PD související s provozní úpravou 1.NP a 2.NP. Změna se provedla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a přispívá ke zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	109 301,67	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

- stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 3 - změna třídících kritérií

Popis	Cena
S: Stavba	
ZL 37.1: Obklady a dlažby VCP	
P: Práce PSV	
771: Podlahy z dlaždic	
781: Dokončovací práce - obklady	
ZL 37.2: Obklady a dlažby MP	
P: Práce PSV	
771: Podlahy z dlaždic	
Celkem (bez DPH)	109 301,67
DPH	-
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 3 - změna třídících kritérií

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Skupina Oddíl			S: Stavba ZL 37.1: Obklady a dlažby VCP P: Práce PSV 771: Podlahy z dlaždic				
313	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,910	63,00	1 632
Výkaz výměr:			SoD		-		
			-35,01		- 35,010		
			půdorys 1. NP		-		
			29,7+2,93+1,94+4,5		39,070		
			půdorys 2. NP		-		
			2,43+2,46+4,24+4,24+4,24+4,24		21,850		
317	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,790	435,07	1 214
Výkaz výměr:			SoD		-		
			-28,43		- 28,430		
			půdorys 1. NP		-		
			2,93+1,94+4,5		9,370		
			půdorys 2. NP		-		
			2,43+2,46+4,24+4,24+4,24+4,24		21,850		
318	SP	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	12,000	221,00	2 652
Výkaz výměr:			SoD		-		
			-24		- 24,000		
			půdorys 1. NP 1.39 wc		-		
			4		4,000		
			1.40 odpady		-		
			4		4,000		
			1.41 očista		-		
			4		4,000		
			půdorys 2. NP 2.02 wc		-		
			4		4,000		
			2.04 dezinfekce		-		
			4		4,000		
			2.06 koupelna 1		-		
			4		4,000		
			2.08 koupelna 2		-		
			4		4,000		
			2.10 koupelna 3		-		
			4		4,000		
			2.11 koupelna 4		-		
			4		4,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
319	SP	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	14,400	205,38	2 958
		Výkaz výměr: SoD			-		
		-53,92			- 53,920		
		púdorys 1.NP			-		
		(1,55+1,9)*2			6,900		
		1.40 odpady			-		
		(1,55+1,25)*2			5,600		
		1.41 očista			-		
		(1,5+2,65)*2			8,300		
		púdorys 2. NP 2.02 wc			-		
		(0,9+2,7)*2			7,200		
		2.04 dezinfekce			-		
		(1,4+1,76)*2			6,320		
		2.06 koupelna 1			-		
		(1,6+2,65)*2			8,500		
		2.08 koupelna 2			-		
		(1,6+2,65)*2			8,500		
		2.10 koupelna 3			-		
		(1,6+2,65)*2			8,500		
		2.11 koupelna 4			-		
		(1,6+2,65)*2			8,500		
647	H	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	48,356		
		Výkaz výměr: 43,96*1,1			48,356		
648	SP	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	43,960		
		Výkaz výměr: púdorys 1. NP			-		
		29,7+2,93+1,94+4,5			39,070		
		púdorys 2. NP			-		
		2,43+2,46			4,890		
649	SP	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	16,960		
		Výkaz výměr: 4,24*4			16,960		
		koupelny			-		
650	H	59761126	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	18,656		
Oddíl			781: Dokončovací práce - obklady				
334	SP	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,890		
		Výkaz výměr: SoD			-		
		-128,896			- 128,896		
		púdorys 1. NP			-		
		(1,55+1,9)*2*2,1-1,8			12,690		
		1.40 odpady			-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			(1,4+1,25)*2*2,1-1,6		9,530		
			1.41 očista		—		
			(1,7+1,7+2,645)*2,3		13,904		
			púdorys 2. NP 2.02 wc		—		
			(0,9+2,7+2,7)*2,1-1,4		11,830		
			2.04 dezinfekce		—		
			(1,4+1,76)*2*2,1-1,6		11,672		
			2.06 koupelna 1		—		
			(1,6+2,65)*2*2,1-1,8+3,24		19,290		
			2.08 koupelna 2		—		
			(1,6+2,65)*2*2,1-1,8+3,24		19,290		
			2.10 koupelna 3		—		
			(1,6+2,65)*2*2,1-1,8+3,24		19,290		
			2.11 koupelna 4		—		
			(1,6+2,65)*2*2,1-1,8+3,24		19,290		
335	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,889		
336	H	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	8,678		
			Výkaz výměr: 7,889*1,1		8,678		
340	SUB	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací hliníkové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	51,737		
			Výkaz výměr: SoD		—		
			-65,258		- 65,258		
			púdorys 1. NP 1.01 zádveří		—		
			(5,735+5,180)*2-10		11,830		
			1.39 wc		—		
			(1,55+1,9)*2+4,9		11,800		
			1.40 odpady		—		
			(1,4+1,25)*2+4,8		10,100		
			1.41 očista		—		
			(1,7+1,7+2,645+4,6)		10,645		
			púdorys 2. NP 2.02 wc		—		
			(0,9+2,7)*2+14,1		21,300		
			2.04 dezinfekce		—		
			(1,4+1,76)*2+2,6		8,920		
			2.06 koupelna 1		—		
			(1,6+2,65)*2+2,1		10,600		
			2.08 koupelna 2		—		
			(1,6+2,65)*2+2,1		10,600		
			2.10 koupelna 3		—		
			(1,6+2,65)*2+2,1		10,600		
			2.11 koupelna 4		—		
			(1,6+2,65)*2+2,1		10,600		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			ZL 37.2: Obklady a dlažby MP				
Skupina			P: Práce PSV				
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				
315	SUB	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	- 35,010		
316	SUB	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	- 38,511		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis
